

令和 7 年度

仕 様 書

広島県水道広域連合企業団

		摘 要	
工 事 番 号			
幹 線 名 路 線 名 称			
施 工 場 所	北広島町本地（明神地区）地内		
工 事 名	明神地区配水管布設工事		
工 事 概 要			

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	明神地区配水管布設工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和07年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年 4月 1日付 公共
単 価 地 区	26:北広島町(旧千代田町)
機 損 適 用 年 月 日	令和 6年度 公共・林道
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 4月 上水道(改定比較表)
備 考	

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
< 上水道工事 >	
【 工区名称：開削工事及び小口径推進工事等02】	
[工種]	開削工事及び小口径推進工事等
[主要項目]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	万円止め
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない

明神地区配水管布設工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式				
合計						

明神地区配水管布設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式				
土工	1	式			明 1 号	
配管工	1	式			明 2 号	
舗装工 本復旧	1	式			明 3 号	
配管材料	1	式			明 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

明神地区配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】							1 式 当り
土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	520	m			P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	152	m2			施 1 号		
バックホウ掘削積込 ｸﾏﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	120	m3			施 2 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1km	8	m3			施 3 号		
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1km	68	m3			施 4 号		
バックホウ掘削積込 ｸﾏﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)	8	m3			施 5 号		
バックホウ掘削積込 ｸﾏﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)	68	m3			施 5 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離17.2km	8	m3			施 6 号		
発生土処理	68	m3			施 7 号		
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 砕石ﾀﾞｽﾄ	41	m3			施 8 号		
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	45	m3			施 9 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	152	m2			施 10 号		

明神地区配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m	152	m2			施 11 号	
交通誘導警備員 B	32	人日			施 12 号	
計						

明神地区配水管布設工事

【 第 2 号 明細書 】 配管工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	224	m			施 13 号		
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径20mm	23	m			施 14 号		
メカニカル継手 呼び径75mm以下	3	口			施 15 号		
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	9	口			施 16 号		
メカニカル継手工 PP、VP用 呼び径20mm	22	口			施 17 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径20mm	24	箇所			施 18 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	16	箇所			施 19 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	58	口			施 20 号		
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	9	口			施 21 号		
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	11	口			施 22 号		
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm	18	口			施 23 号		
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	3	口			施 24 号		

明神地区配水管布設工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径75mm	3	基			施 25 号	
鉄蓋設置 円形 寸法200mm	3	個			施 26 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法470mm	1	箇所			施 27 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 寸法270mm	2	箇所			施 28 号	
管明示シート	224	m			施 29 号	
通水試験		日			施 30 号	
計						

明神地区配水管布設工事

【 第 3 号 明細書 】 舗装工 本復旧						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	510	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	127	m2			施 1 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾏﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	8	m3			施 2 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1km	6	m3			施 3 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1km	8	m3			施 4 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾏﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)	6	m3			施 5 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾏﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)	8	m3			施 5 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離17.2km	6	m3			施 6 号	
発生土処理	8	m3			施 7 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0.1m	278	m2			施 31 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度(20)	278	m2			施 32 号	
計						

明神地区配水管布設工事

【 第 4 号 明細書 】 配管材料							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
埋設表示シート W=150	224	m					
片受直管 HPPE(EF) φ 75 × 5m	43	本					
EF両受ベンド HPPE(EF) φ 75 × 45 °	1	個					
EF片受ベンド HPPE(EF) φ 75 × 45 °	15	個					
EFソケット HPPE (EF) φ 75	7	個					
PE両挿し口付ソフトシール仕切弁 HPPE(EF) φ 75	3	基					
PVジョイント VP × PE φ 75	3	個					
PPジョイント PE × PE φ 75	3	個					
止水機能付きEFサドル PE管用 φ 75 × φ 20	11	個					
給水用高密度PE継手 EFソケット φ 20	11	個					
切管用プレーンエンド直管 PE φ 20 (一種管ブルー L=5.0)	5	本					
SKXソケット ポリ管 × 塩ビ管用 φ 20	11	個					

明神地区配水管布設工事

【 第 4 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り						
配管材料						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
D24蓋付S枠 H=200mm	3	個				
25B20 H=200mm	1	個				
25C20 H=200mm	3	個				
スラブ60 H=70mm	3	組				
計						

明神地区配水管布設工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下		[B] = 1	バックホウ規格	クロー型 山積0.28m3(平積0.2)		
[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

明神地区配水管布設工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)				100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ﾎｯｸﾎﾞｸ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		[X] = 3 ﾎｯｸﾎﾞｸ規格区分 排対型:2次基準				

明神地区配水管布設工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディーゼル 4t積級		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 1.000 km	片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[a] = 1 タイヤ損耗費 良好				
[D] = 3 バック杓規格 クラ型 山積0.28m3		[E] = 2 処理対象区分	As塊・Co塊(無筋)			

明神地区配水管布設工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 4t積級		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 1.000 km	片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[a] = 1 タイヤ損耗費 良好				
[D] = 3 バック杓規格 クラ型 山積0.28m3		[E] = 1 処理対象区分 土砂				

明神地区配水管布設工事

【 第 5 号 施工単価表 】 バックホウ掘削積込 ｸﾚｰ型 山積0.8m3(平積0.6) 100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾚｰ型 山積0.8m3(平積0.6)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 ﾎﾞｯｸｸﾚｰ規格 ｸﾚｰ型 山積0.8m3(平積0.6)		[X] = 3 ﾎﾞｯｸｸﾚｰ規格区分 排対型:2次基準				

明神地区配水管布設工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離17.2km					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離17.2km	1	m3			施 33 号	
処分費(アスファルト) 1700円/ t	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1.000 m3 運搬費数量		[B] = 1.000 m3 処分費数量				
[a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[b] = 17.200 km 片道運搬距離				
[c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[d] = 1 タイヤ損耗費 良好				
[e] = 5 バックホウ規格 ｸｰﾗｰ型 山積0.45m3		[f] = 1 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)				

明神地区配水管布設工事

【 第 7 号 施工単価表 】 発生土処理						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離17.2km	1	m3			施 34 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量		[B] = 1.000 m3	処分費数量			
[a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[b] = 17.200 km	片道運搬距離			
[c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[d] = 1 タイヤ損耗費 良好				
[e] = 5 バックホウ規格 ｸﾏｰ型 山積0.45m3						

明神地区配水管布設工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 砕石ダスト				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.08m3(平積0.06)		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻 + 締固め [A] = 0.000 m3 埋戻材数量 [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準			[DS] = 17 埋戻土区分 砕石ダスト [B] = 1 バックホウ規格 加-ラ型 山積0.08m3(平積0.06)			

明神地区配水管布設工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06)		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻 + 締固め [A] = 0.000 m3 埋戻材数量 [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準		[DS] = 23 埋戻土区分 発生土 [B] = 1 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06)				

明神地区配水管布設工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッシャー 40～0mm	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 19 路盤材区分 再生クラッシャー 40～0		[A] =	0.100 m	仕上り厚		

明神地区配水管布設工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒度調整碎石 30～0mm	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 9 路盤材区分 粒度調整碎石 0～30		[A] =	0.150 m	仕上り厚		

明神地区配水管布設工事

【 第 12 号 施工単価表 】 交通誘導警備員 B 1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

明神地区配水管布設工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
ホリシ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm		[B] = 1	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行う		

明神地区配水管布設工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径20mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[B] = 1	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行う		

明神地区配水管布設工事

【 第 15 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径75mm以下						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 75mm以下		[B] = 1	E/L外充填工(700mm以上有効) E/L外充填工無			
[C] = 0.000 % 割増率		[D] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0			

明神地区配水管布設工事

【 第 16 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

明神地区配水管布設工事

【 第 17 号 施工単価表 】 メカニカル継手工 PP、VP用 呼び径20mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 区分 PP用 [C] = 3 取付区分 止水栓のみ取付		[B] = 2 呼び径区分 20mm				

明神地区配水管布設工事

【 第 18 号 施工単価表 】 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径20mm 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径20mm						

明神地区配水管布設工事

【 第 19 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径75mm						

明神地区配水管布設工事

【 第 20 号 施工単価表 】 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径75mm						

明神地区配水管布設工事

【 第 21 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

明神地区配水管布設工事

【 第 22 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径75mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm						

明神地区配水管布設工事

【 第 23 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm						

明神地区配水管布設工事

【 第 24 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm						

明神地区配水管布設工事

【 第 25 号 施工単価表 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径75mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 2 呼び径区分	呼び径75mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

明神地区配水管布設工事

【 第 26 号 施工単価表 】 鉄蓋設置 円形 寸法200mm 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				

明神地区配水管布設工事

【 第 27 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法470mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			施 35 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高150	1	個			施 36 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底板 内寸250 高40	2	個			施 37 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 0.000 個 調整リソ 数量		[I] = 2 調整リソ 高さ 高さ100mm				
[C] = 0.000 個 上部壁数量		[E] = 1.000 個 中部壁1数量				
[D] = 2 中部壁1高さ 高さ200mm		[M] = 0.000 個 中部壁2数量				
[O] = 0.000 個 中部壁3数量		[G] = 1.000 個 下部壁数量				
[F] = 1 下部壁高さ 高さ150mm		[H] = 2.000 個 底板数量				
[J] = 40.000 g 接合材数量						

明神地区配水管布設工事

【 第 28 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 寸法270mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高150	1	個			施 36 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	2	個			施 37 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リング 数量			[I] = 2 調整リング 高さ 高さ100mm			
[C] = 0.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 1 下部壁高さ 高さ150mm			
[H] = 2.000 個 底版数量			[J] = 40.000 g 接合材数量			

明神地区配水管布設工事

【 第 29 号 施工単価表 】 管明示シート 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

明神地区配水管布設工事

【 第 30 号 施工単価表 】 通水試験						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

明神地区配水管布設工事

【 第 31 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0.1m				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒度調整碎石 30 ~ 0mm	12.7	m3				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパインド 型3 ~ 4t		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60 ~ 80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 9 補足材区分 粒度調整碎石 0 ~ 30 [xc] = 2 振動ローラ規格区分 排対型:1次基準		[A] =	0.100 m	整正厚		

明神地区配水管布設工事

【 第 32 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度(20)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t 50mm		[A] = 50.000 mm	舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩		[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無				
[E] = 3 瀝青材区分 瀝青材散布 無		[y1] = 16 アスファルト混合物規格 再生密粒度(20)				
[ya] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし		[yc] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし				
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度		[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無				

明神地区配水管布設工事

【 第 33 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離17.2km						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 4t積級		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 17.200 km	片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[a] = 1 タイヤ損耗費 良好				
[D] = 5 バックホウ規格 クラ型 山積0.45m3		[E] = 2 処理対象区分	As塊・Co塊(無筋)			

明神地区配水管布設工事

【 第 34 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離17.2km				10	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディーゼル 4t積級		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 17.200 km	片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[a] = 1 タイヤ損耗費 良好				
[D] = 5 バック杓規格 クラ型 山積0.45m3		[E] = 1 処理対象区分 土砂				

明神地区配水管布設工事

【 第 35 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 5 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高200				

明神地区配水管布設工事

【 第 36 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高150 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 8 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号下部壁 内寸250 高150				

明神地区配水管布設工事

【 第 37 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 9	種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号底版	内寸250 高40		

明神地区配水管布設工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.42				
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm			10.49				
その他(機械)							
【労務】			57.13				
特殊作業員			19.60				
土木一般世話役			10.55				
普通作業員			8.73				
その他(労務)							
【材料】			27.45				
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			23.29				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			2.83				
その他(材料)							

広島県水道広域連合企業団

明神地区配水管布設工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]