

参 考 資 料

工事名： 市道木原42号線外 2 路線 ϕ 150mm配水管布設替工事

工事場所： 三原市木原四丁目

総 括 情 報 表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	市道木原42号線外 2 路線 φ 150mm配水管布設替工事 配水施設整備 実施単価 31: 三原市(旧久井町・旧大和町・佐木島を除く) 令和 5年 4月 1日付 公共 上水道 令和04年度 開削工事及び小口径推進工事等	
	当 世 代	前 世 代
前払率 工種 イメージアップ 施工地域補正区分 契約保証補正区分	3 5 %を超え 4 0 %以下 開削工事及び小口径推進工事等 計上しない 一般交通影響あり(2) 発注者が金銭的保証を必要とする場合	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
	1	式				
管路(配水管)φ150mmHPPE 補助					Lv1	
	1	式				
管きょ工(開削)					Lv2	
	1	式				
管路土工					Lv3	
	1	式				
管路掘削					Lv4	
	1	式				
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					施 1 号	
	110	m3				
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					施 1 号	
	1	m3				
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					施 1 号	
	130	m3				
管路埋戻					Lv4	
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 購入土砂(ほぐし)	40	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	30	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 購入土砂(ほぐし)	0.4	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	0.4	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	110	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離9km	70	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	70	m3				
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離9km	1	m3			施 4 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離9km	10	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	10	m3				
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ150mmHPPE	1	式			Lv4	
水道配水用ボリエチレンEF受口付直管 φ150×5,000	36	本				
水道配水用ボリエチレンフレンシート直管 φ150×5,000	6	本				
水道配水用ボリエチレンEFソケット φ150	2	個				
水道配水用ボリエチレンEF45°両受曲管 φ150	7	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレンEF45° 片受曲管 φ150	1	個				
水道配水用ポリエチレンEF11 1/4° 片受曲管 φ150	4	個				
水道配水用ポリエチレンFCDフランジ EF短管 1号 φ150 GFカスケット含	2	個				
水道配水用ポリエチレンFCDフランジ 短管 2号 φ150 GFカスケット含	1	個				
水道配水用ポリエチレンEF両受チース φ150×φ150	1	個				
水道配水用ポリエチレンフランジ付EF両受チース φ150×φ75 GFカスケット含	1	個				
PE挿し口付FCDソトシール仕切弁 φ150 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	1	基				
水道用ソトシール仕切弁 φ150 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	1	基				
FCD鋳鉄用ソトシール仕切弁付不断水T字管 φ150×φ150 内面粉体 合金BN RF7.5K	1	基				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
RF・GF兼用形ステンレス入りフランジ [※] 接合材 φ150 ステンレス入カ [※] スケツ SUS304緩み止BN 7.5K	3	組				
PC [※] ジョイント 離脱防止付 φ150 内外面粉体 合金BN	1	組				
水道配水用ボ [※] リチレンメカニカル帽 φ150 合金BN コ [※] ム輪含	1	個				
K形特殊押輪付帽 φ150 接水部粉体 合金BN コ [※] ム輪含	2	個				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
水道用埋設管表示テープ [※] W50	215.1	m				
水道用埋設標識アルミシート [※] W150 2倍折込	214.2	m				
仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号 (φ250) 多情報	3	枚				
水道用レ [※] ンコンクリート製調整リング [※] φ250×H50	3	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用レジンコンクリート製上下部ボックス φ250×H150	3	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	3	個				
水道配水用ポリエチレン管布設 φ150mm HPPE	216.9	m			Lv4	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm	215.1	m			施 5 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm	61	口			施 6 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm	2	箇所			施 7 号	
フランジ継手 呼び径150mm	3	口			施 8 号	
ポリエチレン管切断 呼び径150mm	13	口			施 9 号	
铸铁管(FC)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	1	口			施 10 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	2	口			施 11 号	
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	1	口			施 12 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径150mm	216.9	m			施 13 号	
不断水連絡 φ150×φ150	1	箇所			施 14 号	
管明示テープ φ150	215.1	m			施 15 号	
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	216.8	m			Lv4	
管明示シート	214.2	m			施 16 号	
制水弁設置 φ150mm	2	基			Lv4	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	2	基			施 17 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
制水弁室(築造)設置 φ250mm	3	箇所			Lv4	
ねじ式弁管設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	3	箇所			施 18 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50	3	個			施 19 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	3	個			施 20 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	3	個			施 21 号	
管布設工(排水管)	1	式			Lv3	
管材料 φ50mmVLP	1	式			Lv4	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 φ50A×4,000 ねじ無外面亜鉛めっき	1	本				
水道用ライニング鋼管用管端防食形エルボ φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装	6	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ライニング鋼管用管端防食形プラグ φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装	1	個				
水道用ライニング鋼管用管端防食形ニップル φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装	2	個				
FCDメタル入り合フランジ φ75×φ50 内外面粉体 RF7.5K	1	枚				
水道用立形ダクタイル鋳鉄仕切弁 φ75 内面粉体 内ねじ式 7.5K以下	1	基				
GF形フランジ接合材 φ75 ガスケット1号 SUS304BN 7.5K	1	組				
RF・GF兼用形ステンレス入りフランジ接合材 φ75 ステンレス入ガスケット SUS304緩み止BN 7.5K	1	組				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
水道用埋設標識シート W150 2倍折込	2.1	m				
仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号 (φ250) 多情報	1	枚				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用レジンコンクリート製調整リング φ250×H100	1	個				
水道用レジンコンクリート製上下部ボックス φ250×H150	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	1	個				
鋼管据付 φ50mm	2.6	m			Lv4	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm	2.1	m			施 22 号	
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	4	口			施 23 号	
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径80mm	8	口			施 24 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	13	口			施 25 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満	1	孔			P 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	2.3	m			Lv4	
管明示シート	2.1	m			施 16 号	
制水弁設置 φ75mm	1	基			Lv4	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 26 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 27 号	
制水弁室(築造)設置 φ250mm	1	箇所			Lv4	
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 18 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高100	1	個			施 28 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 20 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 21 号	
付帯工	1	式			Lv2	
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	430	m			P 2 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 2 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	410	m			P 2 号	
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	131	m2			施 29 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 29 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	124	m2			施 29 号	
殻運搬処理 As殻	1	式			Lv4	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離0.4km	10	m3			施 30 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	15.3	t				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離0.4km	0.1	m3			施 30 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.2	t				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離0.4km	10	m3			施 30 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	14.5	t				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生碎石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	131	m2			施 31 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	1	m2			施 31 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	124	m2			施 31 号	
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	131	m2			施 32 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	1	m2			施 32 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	124	m2			施 32 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度(13)	131	m2			施 33 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度(13)	1	m2			施 33 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度(13)	124	m2			施 33 号	
既設構造物撤去工	1	式			Lv3	
既設管撤去 φ150mmCIP	209.2	m			Lv4	
铸铁管(FC)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	69	口			施 10 号	
撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力 呼び径150mm	209.2	m			施 34 号	
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	2	口			施 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残管処理 鋳鉄管	6.6	t			Lv4	
現場発生品及び支給品運搬 2t積 2t吊 運搬距離5km	4	回			施 35 号	
スクラップ費 ダクタイル鋳鉄管	-6.6	t				
舗装本復旧工	1	式			Lv2	
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	31	m			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	31	m			P 2 号	
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下	628	m2			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	628	m2			施 29 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬処理 As殻	30	m3			Lv4	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離0.4km	30	m3			施 30 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	60.2	t				
管路土工	1	式			Lv3	
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	10	m3			施 1 号	
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離9km	10	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	10	m3				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装本復旧工	1	式			Lv3	
不陸整正 補足材無し	628	m2			Lv4	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	628	m2			施 36 号	
表層 再生密粒度アスコン (20) t=5cm	628	m2			Lv4	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	628	m2			P 3 号	
区画線工	1	式			Lv3	
熔融式区画線 文字 W=15cm	91	m			Lv4	
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	91	m			施 37 号	
安全費	1	式			Lv2	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
安全管理費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	93	人日			施 38 号	
管路(配水管)φ150mmDIP-GX 補助	1	式			Lv1	
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	
管路土工	1	式			Lv3	
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	2	m3			施 1 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 購入土砂(ほぐし)	1	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	0.4	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離9km	1	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ150mmDIP-GX	1	式			Lv4	
GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150×5,000 S種 内面粉体	1	本				
GX形ダクタイル鋳鉄管 (外面CC塗装含む) φ150×5,000 1種 内面粉体	1	本				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形浅層埋設形フランジ付T字管 φ150×φ75 内面粉体 GF7.5K	1	個				
GX形ラ付 φ150 内外面粉体	1	個				
GX形G-Link φ150 SUS304BN・ゴム輪含	1	組				
PCジョイント 離脱防止付 φ150 内外面粉体 合金BN	2	組				
浅層埋設形急速空気弁 φ25 乙型（ねじ込み型） 7.5K	1	基				
FCDレバー式ボール形補修弁 φ75×H150 形式2 7.5K	1	基				
GF形フランジ接合材 φ75 ガasket1号 SUS304BN 7.5K	1	組				
RF・GF兼用形ステンレス入りフランジ接合材 φ75 ステンレスガasket SUS304緩み止BN 7.5K	1	組				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用埋設標識シート W150 2倍折込	3.7	m				
空気弁用ロック式円形鉄蓋 円形3号 (φ500) 三原市章入 カラー着色	1	枚				
水道用レジンコンクリート製上部ボックス φ500×H200	1	個				
水道用レジンコンクリート製下部ボックス φ500×H200	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ500×H40	1	個				
ダクタイル鋳鉄管布設 φ150mm DIP-GX	6	m			Lv4	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	6	m			施 39 号	
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	2	口			施 40 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	1	口			施 41 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	3	口			施 42 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	2	口			施 11 号	
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	2	口			施 12 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	4.2	m			施 43 号	
露出配管外面塗装工 ポリウレタン樹脂	3	m ²				
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	6	m			Lv4	
管明示シート	3.7	m			施 16 号	
空気弁設置 φ25mm	1	基			Lv4	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 44 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 27 号	
空気弁室(築造)設置 φ500mm	1	箇所			Lv4	
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 45 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 46 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200	1	個			施 47 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 48 号	
付帯工	1	式			Lv2	
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			P 2 号	
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 29 号	
殻運搬処理 As殻	1	式			Lv4	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンブトラック2t積級 運搬距離0.4km	0.1	m3			施 30 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.3	t				
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生碎石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	3	m2			施 31 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	3	m2			施 32 号	
表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度(13)	3	m2			施 33 号	
安全費	1	式			Lv2	
安全管理費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	3	人日			施 38 号	
管路(給水装置) 単独	1	式			Lv1	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管連絡工	1	式			Lv2	
管路土工	1	式			Lv3	
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	20	m3			施 1 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 購入土砂(ほぐし)	10	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	5	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離9km	10	m3			施 4 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	10	m3				
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ20mm～φ40mm	1	式			Lv4	
ポリエチレン用鋳鉄製A形ボール式サドル付分水栓 φ150×φ20	18	基				
ポリエチレン用鋳鉄製A形ボール式サドル付分水栓 φ150×φ25	4	基				
ポリエチレン用鋳鉄製A形ボール式サドル付分水栓 φ150×φ40	2	基				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
FCD止水栓ボックス φ130×H360 三原市章入	22	個				
私設仕切弁用ハット式円形鉄蓋 円形1号（φ250）文字入 カラー着色	2	枚				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用レジンコンクリート製上下部ボックス φ250×H150	2	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	2	個				
給水管連絡 φ20mm～φ40mm	24	箇所			Lv4	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径150mm	18	箇所			施 49 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径150mm	4	箇所			施 50 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ポリエチレン管 呼び径150mm	2	箇所			施 51 号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	18	箇所			施 52 号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	4	箇所			施 53 号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ40 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	2	箇所			施 54 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 55 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	2	個			施 20 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	2	個			施 21 号	
付帯工	1	式			Lv2	
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	110	m			P 2 号	
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	33	m2			施 29 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬処理 As殻	1	式			Lv4	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離0.4km	2	m3			施 30 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	3.8	t				
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生碎石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	33	m2			施 31 号	
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	33	m2			施 32 号	
表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度(13)	33	m2			施 33 号	
管路(消火栓) 単独	1	式			Lv1	
消火栓設置工	1	式			Lv2	
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ75mm	1	式			Lv4	
PE挿し口付FCDフランジ付T字管 φ150×φ75 GFカスケット含	1	個				
水道配水用ポリエチレンEFソケット φ150	1	個				
浅層埋設形FCD地下式単口消火栓 φ75 内外面粉体 RF7.5K	1	基				
FCDレバー式ボール形補修弁 φ75×H150 形式2 7.5K	1	基				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE挿し口鋳鉄異形管用ボルト・ナット φ75 SUS304 7.5K	1	組				
RF・GF兼用形ステンレス入りフランジ接合材 φ75 ステンレス入がスケツ SUS304緩み止BN 7.5K	1	組				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
消火栓用ハット式円形鉄蓋 円形3号 (φ500) 三原市章入 カラー着色	1	枚				
水道用レジンコンクリート製上部ボックス φ500×H200	1	個				
水道用レジンコンクリート製下部ボックス φ500×H300	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ500×H40	1	個				
消火栓設置 φ75mm	1	箇所			Lv4	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm	1	箇所			施 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置 機械施工 小型消火栓	1	箇所			施 56 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 27 号	
消火栓室(築造)設置 φ500mm	1	箇所			Lv4	
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 45 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 46 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高300	1	個			施 57 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 48 号	
区画線 黄色 W=15cm	1	箇所			Lv4	
円形消火栓鉄蓋周り区画線工 溶融式 W150×L2100 黄	1	箇所				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路(配水管)φ150mmHPPE 単独	1	式			Lv1	
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	
管路土工	1	式			Lv3	
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	160	m3			施 1 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	1	m3			施 1 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	20	m3			施 1 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 購入土砂(ほぐし)	70	m3			施 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	50	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 購入土砂(ほぐし)	0.4	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	0.4	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	30	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離9km	100	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	100	m3				
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離9km	1	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工					Lv3	
	1	式				
管材料 φ150mmHPPE					Lv4	
	1	式				
水道配水用ポリエチレンEF受口付直管 φ150×5,000						
	62	本				
水道配水用ポリエチレンフレンシート直管 φ150×5,000						
	4	本				
水道配水用ポリエチレンEFソケット φ150						
	4	個				
水道配水用ポリエチレンEF45°両受曲管 φ150						
	1	個				
水道配水用ポリエチレンEF11 1/4°両受曲管 φ150						
	1	個				
水道配水用ポリエチレンEF45°片受曲管 φ150						
	1	個				
水道配水用ポリエチレンEF22 1/2°片受曲管 φ150						
	2	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレンEF11 1/4° 片受曲管 φ150	2	個				
水道配水用ポリエチレンフランジ付EF両受チース φ150×φ75 GFカスケット含	1	個				
PE挿し口付FCDソフツシル仕切弁 φ150 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	1	基				
PPジョイント φ150 内外面粉体 合金BN	1	個				
PCジョイント 離脱防止付 φ150 内外面粉体 合金BN	1	組				
フランジ 蓋 φ150 RF7.5K	1	個				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
水道用埋設管表示テープ W50	331.4	m				
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	329.4	m				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号 (φ250) 多情報	1	枚				
水道用レジンコンクリート製調整リング φ250×H50	1	個				
水道用レジンコンクリート製上下部ボックス φ250×H150	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	1	個				
水道配水用ポリエチレン管布設 φ150mm HPPE	332.4	m			Lv4	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm	331.4	m			施 5 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm	73	口			施 6 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm	4	箇所			施 7 号	
ポリエチレン管切断 呼び径150mm	9	口			施 9 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	1	口			施 10 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	3	口			施 11 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	1	口			施 58 号	
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	1	口			施 12 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径150mm	332.4	m			施 13 号	
管明示テープ φ150	331.4	m			施 15 号	
フランジ継手 呼び径150mm	1	口			施 8 号	
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	332.3	m			Lv4	
管明示シート	329.4	m			施 16 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
制水弁設置 φ150mm	1	基			Lv4	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	1	基			施 17 号	
制水弁室(築造)設置 φ250mm	1	箇所			Lv4	
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 18 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リク 内寸250 高50	1	個			施 19 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 20 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 21 号	
管布設工(排水管)	1	式			Lv3	
管材料 φ50mmVLP	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 φ50A×4,000 ねじ無外面亜鉛めっき	1	本				
水道用ライニング鋼管用管端防食形エルボ φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装	6	個				
水道用ライニング鋼管用管端防食形フラグ φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装	1	個				
水道用ライニング鋼管用管端防食形ニップル φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装	2	個				
FCDメタル入り合フランジ φ75×φ50 内外面粉体 RF7.5K	1	枚				
水道用立形ダクタイル鋳鉄仕切弁 φ75 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	1	基				
GF形フランジ接合材 φ75 ガasket1号 SUS304BN 7.5K	1	組				
RF・GF兼用形ステンレス入りフランジ接合材 φ75 ステンレスガasket SUS304緩み止BN 7.5K	1	組				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用埋設標識シート W150 2倍折込	2.4	m				
仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号 (φ250) 多情報	1	枚				
水道用レジンコンクリート製調整リング φ250×H100	1	個				
水道用レジンコンクリート製上下部ボックス φ250×H150	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	1	個				
鋼管据付 φ50mm	2.9	m			Lv4	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm	2.4	m			施 22 号	
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	4	口			施 23 号	
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径80mm	8	口			施 24 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	13	口			施 25 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満	1	孔			P 1 号	
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	2.6	m			Lv4	
管明示シート	2.4	m			施 16 号	
制水弁設置 φ75mm	1	基			Lv4	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 26 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 27 号	
制水弁室(築造)設置 φ250mm	1	箇所			Lv4	
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 18 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整口 内寸250 高100	1	個			施 28 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 20 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 21 号	
埋設物防護工	1	式			Lv3	
埋設物防護 L=2.6m	1	箇所			Lv4	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.6	m3			施 59 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.1	m2			P 4 号	
付帯工	1	式			Lv2	
舗装版撤去工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 As・Co舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	530	m			P 2 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	130	m			P 5 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 2 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 2 号	
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下, Co舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	10	m3			施 60 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	160	m2			施 29 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			施 29 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 29 号	
殻運搬処理 As・Co殻	1	式			Lv4	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離0.4km	10	m3			施 30 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	18.6	t				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.8km	10	m3			施 61 号	
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t	13.6	t				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離0.4km	0.1	m3			施 30 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.2	t				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離0.4km	0.1	m3			施 30 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.1	t				
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	199	m2			施 31 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	2	m2			施 31 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	1	m2			施 31 号	
上層路盤 再生粒度調整砕石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	199	m2			施 32 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	2	m2			施 32 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	1	m2			施 32 号	
表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度(13)	199	m2			施 33 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度(13)	2	m2			施 33 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度(13)	1	m2			施 33 号	
既設構造物撤去工	1	式			Lv3	
既設管撤去 φ150mmCIP	343.1	m			Lv4	
鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	114	口			施 10 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径150mm	343.1	m			施 34 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残管処理 鋳鉄管	10.9	t			Lv4	
現場発生品及び支給品運搬 2t積 2t吊 運搬距離5km	6	回			施 62 号	
スクラップ費 ダクタイル鋳鉄管	-10.9	t				
舗装本復旧工	1	式			Lv2	
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	31	m			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	31	m			P 2 号	
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下, Co舗装版 t=15cm以下	875	m2			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	716	m2			施 29 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	20	m3			施 60 号	
殻運搬処理 As・Co殻	51	m3			Lv4	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離0.4km	30	m3			施 30 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	63.2	t				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.8km	20	m3			施 61 号	
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t	55.9	t				
管路土工	1	式			Lv3	
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	10	m3			施 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離9km	10	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	10	m3				
舗装本復旧工	1	式			Lv3	
不陸整正 補足材無し	716	m2			Lv4	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	716	m2			施 36 号	
表層 再生密粒度アスコン (20) t=5cm	875	m2			Lv4	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	875	m2			P 3 号	
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=10cm	159	m2			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m以上) 上層路盤 全仕上り厚10cm	159	m2			施 63 号	
区画線工	1	式			Lv3	
熔融式区画線 文字 W=15cm	6	m			Lv4	
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	6	m			施 37 号	
安全費	1	式			Lv2	
安全管理費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	105	人日			施 38 号	
管路(配水管)φ150mmDIP-GX 単独	1	式			Lv1	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	
管路土工	1	式			Lv3	
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1	m3			施 1 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	0.2	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離9km	1	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工					Lv3	
管材料 φ150mmDIP-GX	1	式			Lv4	
GX形ダクタイル鋳鉄管（外面CC塗装含む） φ150×5,000 1種 内面粉体	1	式				
GX形45° 曲管（外面CC塗装含む） φ150 内面粉体	2	本				
GX形G-Link φ150 SUS304BN・コム輪含	2	個				
GX形異形管用接合部品（外面CC塗装含む） φ150 SUS304BN・コム輪・押輪含	1	組				
GX型 回転止め金具 φ150mm	3	組				
PCジョイント 離脱防止付 φ150 内外面粉体 合金BN	1	個				
防寒カバー付小型急速空気弁 φ25 甲型（ねじ込み型） コック付 7.5K	2	組				
	1	基				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
铸铁用水道用A形ボール式付分水栓 φ150×φ25	1	基				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
水道用埋設標識シート W150 2倍折込	2.1	m				
ダクタイル铸铁管布設 φ150mm DIP-GX	8.2	m			Lv4	
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	8.2	m			施 39 号	
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	2	口			施 40 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	3	口			施 64 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	1	口			施 41 号	
铸铁管切断・溝切り加工 (N S形・G X形/専用工具使用)	3	口			施 65 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	2	口			施 42 号	
露出配管外面塗装工 ポリウレタン樹脂	6	m2				
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	2	口			施 11 号	
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	3	口			施 12 号	
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	2.1	m			Lv4	
管明示シート	2.1	m			施 16 号	
空気弁設置 φ25mm	1	基			Lv4	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	1	箇所			施 66 号	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 44 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設物防護工	1	式			Lv3	
埋設物防護 L=2.1m	1	箇所			Lv4	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.5	m3			施 59 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.6	m2			P 4 号	
付帯工	1	式			Lv2	
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断 As・Co舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	2	m			P 2 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			P 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下, Co舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.5	m2			施 29 号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	0.2	m2			P 6 号	
殻運搬処理 As・Co殻	1	式			Lv4	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離0.4km	0.02	m3			施 30 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.1	t				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.8km	0.03	m3			施 61 号	
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t	0.1	t				
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤 再生碎石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	1	m2			施 31 号	
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	1	m2			施 32 号	
表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度(13)	1	m2			施 33 号	
安全費	1	式			Lv2	
安全管理費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	3	人日			施 38 号	
管路(給水装置) 単独	1	式			Lv1	
給水管連絡工	1	式			Lv2	
管路土工	1	式			Lv3	
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	20	m3			施 1 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 購入土砂(ほぐし)	10	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	4	m3			施 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離9km	10	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	10	m3				
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ20mm～φ40mm	1	式			Lv4	
ポリエチレン用鋳鉄製A形ボール式サドル付分水栓 φ150×φ20	19	基				
ポリエチレン用鋳鉄製A形ボール式サドル付分水栓 φ150×φ25	4	基				
ポリエチレン用鋳鉄製A形ボール式サドル付分水栓 φ150×φ40	1	基				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
FCD止水栓ボックス φ130×H360 三原市章入	23	個				
私設仕切弁用ハット式円形鉄蓋 円形1号（φ250） 文字入 カラー着色	1	枚				
水道用レジンコンクリート製上下部ボックス φ250×H150	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	1	個				
給水管連絡 φ20mm～φ40mm	24	箇所			Lv4	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径150mm	19	箇所			施 49 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径150mm	4	箇所			施 50 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ポリエチレン管 呼び径150mm	1	箇所			施 51 号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	19	箇所			施 52 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	4	箇所			施 53 号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ40 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	1	箇所			施 54 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 55 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 20 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 21 号	
付帯工	1	式			Lv2	
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断 As・Co舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	77	m			P 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	37	m			P 5 号	
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下, Co舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	23	m2			施 29 号	
舗装版破砕 コンクリート舗装版 厚15cm以下	11	m2			P 6 号	
殻運搬処理 As・Co殻	1	式			Lv4	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離0.4km	1	m3			施 30 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	2.7	t				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.8km	2	m3			施 61 号	
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t	3.9	t				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生碎石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	34	m2			施 31 号	
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	34	m2			施 32 号	
表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度(13)	34	m2			施 33 号	
管路(仮設管) 単独	1	式			Lv1	
管きょ工(開削, 仮設)	1	式			Lv2	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			Lv3	
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	160	m3			施 1 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 購入土砂(ほぐし)	10	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	100	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離9km	60	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	60	m3				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ20mm～φ150mm	1	式			Lv4	
ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス直管 φ150A×4,000 SUS304 2.0MPa	70	本				
ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス直管 φ150A×2,000 SUS304 2.0MPa	17	本				
ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス直管 φ150A×1,000 SUS304 2.0MPa	22	本				
ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス直管 φ150A×500 SUS304 2.0MPa	11	本				
ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス直管 φ150A×300 SUS304 2.0MPa	4	本				
ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス撤去用直管 φ150A SUS304 2.0MPa	2	本				
ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレスフレキ管 φ150A×1,600 SUS304 1.0MPa	11	本				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス90° エルボ φ150A SUS304 2.0MPa	15	本				
ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス45° エルボ φ150A SUS304 2.0MPa	6	本				
ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス22° エルボ φ150A SUS304 2.0MPa	1	本				
ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレスチース φ150A×φ80A SUS304 2.0MPa	3	本				
ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレスチース φ150A×φ50A SUS304 2.0MPa	2	本				
ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレスフランジ φ150A SUS304 0.75MPa	2	本				
ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス受け×受け φ150A SUS304 2.0MPa	1	本				
ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス取出し短管 φ150A×φ20A SUS304 1.0MPa	19	本				
ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス取出し短管 φ150A×φ25A SUS304 1.0MPa	4	本				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
クロー型仮設配管用ステンレス90°エルボ φ50A SUS304 2.0MPa	1	本				
クロー型仮設配管用ステンレス φ50A SUS304 0.75MPa	1	本				
クロー型仮設配管用ステンレスボールバルブ φ50A SUS304 1.0MPa	2	基				
クロー型仮設配管用ステンレス露出型単口消火栓 φ80A×φ65A SUS304 1.0MPa	1	基				
クロー型仮設配管用ステンレス埋設型単口消火栓 φ80A×φ65A SUS304 1.0MPa	1	基				
クロー型仮設配管用ステンレス空気弁 φ80A×φ65A SUS304 1.0MPa	1	基				
クロー型仮設配管用ステンレス φ50×40A SUS304 0.75MPa	1	本				
FCD鉄管用ワトシール仕切弁付不断水T字管 φ150×φ150 内面粉体 合金BN RF7.5K	1	基				
SUSコブ φ150	1	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
FCDボ [®] リエチレン管用ソフトシル仕切弁付不断水T字管 φ150×φ150 内面粉体 合金BN RF7.5K	1	基				
RF・GF兼用形ステンレス入りフランジ [®] 接合材 φ150 ステンレス入カ [®] スケツ SUS304緩み止BN 7.5K	2	組				
フランジ [®] 蓋 φ150 RF7.5K	2	個				
水道用二層ボ [®] リエチレン管 φ50 1種 仮設仕様	2	m				
水道用ボ [®] リエチレン管砲金製メネ [®] 付ソケット φ50 仮設仕様	1	個				
水道用ボ [®] リエチレン管砲金製エルボ [®] φ50 仮設仕様	1	個				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
消火栓ボックス リース品	1	個				
仮設管布設 φ50mm～φ150mm	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径φ150A 露出	378	m			施 67 号	
ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径φ50A 露出	0.8	m			施 68 号	
ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径φ150A 露出	133	口			施 69 号	
ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径φ50A 露出	5	口			施 70 号	
ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】 呼び径φ50A 露出	2	基			施 71 号	
ステンレス鋼管仮設消火栓設置工【人力】 消火栓（単口） 露出	2	基			施 72 号	
ステンレス鋼管仮設空気弁設置工【人力】 空気弁（7.5K） 露出	1	基			施 73 号	
フランジ継手 呼び径150mm	2	口			施 8 号	
不断水連絡工(ポリエチレン管) φ150×φ150	1	箇所			施 74 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不断水連絡 φ150×φ150	1	箇所			施 14 号	
銅コア挿入工 呼び径φ150	1	箇所			施 75 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	2	m			施 76 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	3	口			施 77 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	2	口			施 78 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			施 25 号	
コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	1	孔			P 7 号	
仮設給水管連絡 φ20mm～φ40mm	1	式			Lv4	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	19	口			施 79 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	4	口			施 80 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	1	口			施 81 号	
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上	19	箇所			施 82 号	
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工別途計上	4	箇所			施 83 号	
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ40 土工別途計上	1	箇所			施 84 号	
管撤去工	1	式			Lv3	
仮設管撤去 φ50mm～φ150mm	1	式			Lv4	
ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径φ150A 露出	378	m			施 85 号	
ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径φ50A 露出	0.8	m			施 86 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径φ150A 露出	133	口			施 87 号	
ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径φ50A 露出	5	口			施 88 号	
ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】 呼び径φ50A 露出	2	基			施 89 号	
ステンレス鋼管仮設消火栓撤去工【人力】 消火栓（単口） 露出	2	基			施 90 号	
ステンレス鋼管仮設空気弁撤去工【人力】 空気弁（7.5K） 露出	1	基			施 91 号	
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径150mm	2	口			施 92 号	
フランジ継手 呼び径150mm	2	口			施 8 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径50mm	2	m			施 93 号	
ポリエチレン管継手取外し 呼び径50mm	3	口			施 94 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管ねじ込み取外し 呼び径50mm	1	口			施 95 号	
仮設給水管撤去 φ20mm～φ40mm	1	式			Lv4	
ポリエチレン管継手取外し 呼び径20mm	19	口			施 96 号	
ポリエチレン管継手取外し 呼び径25mm	4	口			施 97 号	
ポリエチレン管継手取外し 呼び径40mm	1	口			施 98 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径20mm	36.3	m			施 99 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径25mm	7.2	m			施 100 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径40mm	1	m			施 101 号	
付帯工	1	式			Lv2	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断 As・Co舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	580	m			P 2 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	120	m			P 5 号	
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下, Co舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	380	m2			施 29 号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	35	m2			P 6 号	
殻運搬処理 As・Co殻	1	式			Lv4	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離0.4km	20	m3			施 30 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	37.8	t				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.8km	10	m3			施 61 号	
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t	12.2	t				
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生碎石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	418	m2			施 31 号	
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	210	m2			施 32 号	
表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度(13)	418	m2			施 33 号	
安全費	1	式			Lv2	
安全管理費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	60	人日			施 38 号	
管路(消火栓) 単独	1	式			Lv1	
消火栓設置工	1	式			Lv2	
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ75mm	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE挿し口付FCDフランジ付T字管 φ150×φ75 GFカスケット含	2	個				
水道配水用ポリエチレンEFソケット φ150	2	個				
浅層埋設形FCD地下式単口消火栓 φ75 内外面粉体 RF7.5K	2	基				
FCDレバー式ボール形補修弁 φ75×H150 形式2 7.5K	2	基				
PE挿し口鋳鉄異形管用ボルト・ナット φ75 SUS304 7.5K	2	組				
RF・GF兼用形ステンレス入りフランジ接合材 φ75 ステンレス入カスケット SUS304緩み止BN 7.5K	2	組				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
消火栓用ハット式円形鉄蓋 円形3号 (φ500) 三原市章入 カラー着色	2	枚				
水道用レジンコンクリート製上部ボックス φ500×H200	2	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用レジンコンクリート製下部ボックス φ500×H300	2	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ500×H40	2	個				
消火栓設置 φ75mm	2	箇所			Lv4	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm	2	箇所			施 7 号	
消火栓設置 機械施工 小型消火栓	2	箇所			施 56 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 27 号	
消火栓室(築造)設置 φ500mm	2	箇所			Lv4	
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	2	個			施 45 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	2	個			施 46 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高300	2	個			施 57 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	2	個			施 48 号	
区画線 黄色 W=15cm	2	箇所			Lv4	
円形消火栓鉄蓋周り区画線工 溶融式 W150×L2100 黄	2	箇所				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離94km	1	式			施 124 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	式			施 125 号	
技術管理費	1	式				
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	216.9	m			施 126 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	6	m			施 126 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	332.4	m			施 126 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	8.3	m			施 126 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	378.8	m			施 126 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.4	人				
普通作業員	6.7	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	2.273	日			施 102 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 購入土砂(ほぐし)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.538	日			施 103 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 104 号	
再生砂	133.333	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
	2.5	人				
普通作業員						
	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					施 103 号	
	1.538	日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg					施 104 号	
	3	日				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離9km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級	1.8	日			施 105 号	
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.18	人				
普通作業員	0.26	人				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.063	人				
普通作業員	0.063	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8.5	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.09	人				
普通作業員	0.09	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8.5	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径150mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径150mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	7	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
铸铁管(FC)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.01	人				
普通作業員	0.02	人				
エンジンカッター損料	0.04	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	30	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.069	人				
普通作業員	0.069	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 13 号 施工単価表 】 溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径150mm 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ φ150 配水管用	132	m				
溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ W50	83.6	m				
配管工	0.35	人				
普通作業員	0.35	人				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
不断水連絡 φ150×φ150				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.3	人				
配管工	0.68	人				
普通作業員	1.87	人				
不断水穿孔機損料 φ150	0.25	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 15 号 施工単価表 】

管明示テープ φ150

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.11	人				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】							100	m 当り
管明示シート								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
普通作業員								
	0.4	人						
計								
単位当たり								

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 17 号 施工単価表 】						
1 基 当 り 铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型)呼び径150mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.06	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	0.49	時間			施 106 号	
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 18 号 施工単価表 】						
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.02	人				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 19 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 20 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 21 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 22 号 施工単価表 】 鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.18	人				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 23 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管切断 呼び径50mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 24 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径80mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 25 号 施工単価表 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm

2 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 27 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 28 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高100						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 29 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.49	人				
普通作業員	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.606	日			施 102 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 30 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離0.4km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級	0.65	日			施 105 号	
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 31 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生クラッシャー 30～0mm	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 107 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 32 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生粒度調整砕石 30～0mm	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 107 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 33 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度(13)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.4	人				
特殊作業員	0.8	人				
普通作業員	1.6	人				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t	0.4	日			施 108 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg	0.8	日			施 109 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	6	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 34 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径150mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.054	人				
普通作業員	0.09	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.804	時間			施 106 号	
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 35 号 施工単価表 】						
現場発生品及び支給品運搬 2t積 2t吊 運搬距離5km						1 回 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.142	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t積 2t吊	0.758	時間			施 110 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 36 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.52	人				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.46	日			施 107 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 37 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 矢印・記号・文字_15cm換算	1,200	m				
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	684	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	30	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	30	kg				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	132	l				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 38 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 39 号 施工単価表 】 铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.09	人				
普通作業員	0.15	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1.34	時間			施 106 号	
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 40 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 直管 呼び径150mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 41 号 施工単価表 】

G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.096	人				
普通作業員	0.096	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 42 号 施工単価表 】						
铸铁管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.04	人				
普通作業員	0.08	人				
エンジンカッター損料	0.04	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	30	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 43 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.35	人				
普通作業員	0.35	人				
水道用ポリエチレンスリーブ φ150	120	m				
防食用ポリエチレン塩化ビニル粘着テープ W50	83.6	m				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【第44号施工単価表】

空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.1	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 45 号 施工単価表 】						
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.1	人				
支承充填材(無収縮モルタル) セメント系プレミックスタイプ	0.007	m3				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 46 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.03	人				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 47 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.02	人				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 48 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
	0.02	人				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 49 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 50 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.08	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 51 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ポリエチレン管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.1	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 52 号 施工単価表 】

給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種	4	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ20	2	個				
ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ20	1	個				
水道用鉛レス砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ20 蝶ハンドル・ロング栓棒	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オネジ付ソケット φ20	1	個				
塩ビ管用砲金製伸縮継手オス φ20	1	個				
GV用離脱付締付ソケット φ20A×φ20 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
給水管用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	4	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	4	m			施 111 号	

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 52 号 施工単価表 】 (続 き) 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	8	口			施 79 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	3	口			施 112 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	3	口			施 113 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 114 号	
管明示シート	4	m			施 16 号	
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 53 号 施工単価表 】

給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ25 1種	4	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ25	2	個				
ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ25	1	個				
水道用鉛レス砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ25 蝶ハンドル・ロング栓棒	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オネシ付ソケット φ25	1	個				
塩ビ管用砲金製伸縮継手オス φ25	1	個				
GV用離脱付締付ソケット φ25A×φ25 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
給水管用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	4	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	4	m			施 115 号	

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 53 号 施工単価表 】 (続 き)						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	8	口			施 80 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	3	口			施 116 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	3	口			施 117 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 118 号	
管明示シート	4	m			施 16 号	
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 54 号 施工単価表 】						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ40 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ40 1種	4	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ40	2	個				
ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ40	1	個				
水道用鉛レス砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ40 丸ハンドル・ロング栓棒	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オネジ付ソケット φ40	1	個				
塩ビ管用砲金製伸縮継手オス φ40	1	個				
GV用離脱付締付ソケット φ40A φ40 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
給水管用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	4	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	4	m			施 119 号	

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 54 号 施工単価表 】 (続 き) 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ40 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	8	口			施 81 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	3	口			施 120 号	
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	3	口			施 121 号	
止水栓取付け PP用 呼び径40mm	1	箇所			施 122 号	
管明示シート	4	m			施 16 号	
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 55 号 施工単価表 】

鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.06	人				
支承充填材(無収縮モルタル) セメント系プレミックスタイプ	0.003	m3				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 56 号 施工単価表 】

消火栓設置 機械施工 小型消火栓

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.1	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.31	時間			施 106 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 57 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高300						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
	0.02	人				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 58 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.03	人				
普通作業員	0.03	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 59 号 施工単価表 】						
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉	1	m3				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 60 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 61 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.8km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級	1.43	日			施 105 号	
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 62 号 施工単価表 】						
現場発生品及び支給品運搬 2t積 2t吊 運搬距離5km						1 回 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.147	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t積 2t吊	0.783	時間			施 110 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 63 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m以上) 上層路盤 全仕上り厚10cm					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.71	人				
再生粒度調整碎石 30～0mm	12.7	m3				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパインド型3～4t	0.2	日			施 123 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.2	日			施 107 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 64 号 施工単価表 】

G X形継手接合 異形管 呼び径150mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 65 号 施工単価表 】						
鋳鉄管切断・溝切り加工 （N S形・G X形/専用工具使用） 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.18	人				
普通作業員	0.36	人				
タッピンねじ式専用工具損料 φ150（溝切り機及び切断機等）	0.21	日				
溝切り・切断刃損耗費	1	式				
諸 雑 費 （率＋丸め）	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 66 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.09	人				
普通作業員	0.09	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	12	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 67 号 施工単価表 】 ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径φ150A 露出 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.14	人				
普通作業員	0.17	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 68 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径φ50A 露出						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 69 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径φ150A 露出				10 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.14	人				
普通作業員	0.17	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 70 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径φ50A 露出				10 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 71 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】 呼び径φ50A 露出						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 72 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管仮設消火栓設置工【人力】 消火栓（単口） 露出						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.09	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 73 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管仮設空気弁設置工【人力】 空気弁（7.5K） 露出						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 74 号 施工単価表 】

不断水連絡工(ポリエチレン管) φ150×φ150

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.24	人				
配管工	0.54	人				
普通作業員	1.48	人				
機械損料 分岐φ150用	0.2	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 75 号 施工単価表 】						
銅コア挿入工 呼び径φ150						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 76 号 施工単価表 】

ポリエチレン管据付工 呼び径50mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 77 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 78 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm					1 口 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 79 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 80 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工 呼び径25mm

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 81 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm					1 口 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.03	人				
普通作業員	0.03	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 82 号 施工単価表 】						
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ポリエチレン管 φ20 1種 仮設仕様	2	m				
水道用ポリエチレン管砲金製メーサー付ソケット φ20 仮設仕様	2	個				
水道用ポリエチレン管砲金製メーサーユニオン φ20 仮設仕様	1	個				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ20A 仮設仕様	1	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	2	m			施 111 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			施 112 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			施 79 号	
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 83 号 施工単価表 】						
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ポリエチレン管 φ25 1種 仮設仕様	2	m				
水道用ポリエチレン管砲金製メーサーユニオン φ25 仮設仕様	2	個				
水道用ポリエチレン管砲金製メーサーユニオン φ25 仮設仕様	1	個				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ25A 仮設仕様	1	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	2	m			施 115 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	2	口			施 116 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	1	口			施 80 号	
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 84 号 施工単価表 】						
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ40 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ポリエチレン管 φ40 1種 仮設仕様	2	m				
水道用ポリエチレン管砲金製メソ付ソケット φ40 仮設仕様	2	個				
水道用ポリエチレン管砲金製メーターユニオン φ40 仮設仕様	1	個				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ40A 仮設仕様	1	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	2	m			施 119 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	2	口			施 120 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	1	口			施 81 号	
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 85 号 施工単価表 】 ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径φ150A 露出 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.09	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 86 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径φ50A 露出						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 87 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径φ150A 露出				10 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.09	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 88 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径φ50A 露出				10 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 89 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】 呼び径φ50A 露出						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【第 90 号 施工単価表】

ステンレス鋼管仮設消火栓撤去工【人力】 消火栓（単口） 露出

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 91 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管仮設空気弁撤去工【人力】 空気弁（7.5K） 露出						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 92 号 施工単価表 】						
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径150mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.042	人				
普通作業員	0.042	人				
諸 雑 費 （率＋丸め）	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 93 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径50mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.108	人				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 94 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手取外し 呼び径50mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 95 号 施工単価表 】

鋼管小口径管ねじ込み取外し 呼び径50mm

2 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.012	人				
普通作業員	0.03	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 96 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手取外し 呼び径20mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 97 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手取外し 呼び径25mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 98 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手取外し 呼び径40mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 99 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積み込み(ポリエチレン管) 呼び径20mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.042	人				
普通作業員	0.072	人				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 100 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径25mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.042	人				
普通作業員	0.072	人				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 101 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積み込み(ポリエチレン管) 呼び径40mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.048	人				
普通作業員	0.084	人				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 102 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	25	l				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]	1.78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 103 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1	人				
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	25	l				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:1次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]	1.78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 104 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5	l				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.38	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 105 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	22	l				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2～3t（良好）	1.29	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 106 号 施工単価表 】						
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	5.7	l				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	1	時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 107 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	4	l				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.61	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 108 号 施工単価表 】

振動ローラ運転（舗装用）ハトゝカゝイトゝ式0.5～0.6t

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3	l				
振動ローラ(舗装用) [ハトゝカゝイトゝ式] 運転質量0.5～0.6t	1.23	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 109 号 施工単価表 】						
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5	1				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	1.4	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 110 号 施工単価表 】						
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t積 2t吊						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	4.2	l				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.0t	1	時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 111 号 施工単価表 】

ポリエチレン管据付工 呼び径20mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.12	人				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 112 号 施工単価表 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm

2 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 113 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径20mm					1 口 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 114 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 115 号 施工単価表 】

ポリエチレン管据付工 呼び径25mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.12	人				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 116 号 施工単価表 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm

2 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 117 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径25mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 118 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径25mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 119 号 施工単価表 】

ポリエチレン管据付工 呼び径40mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.14	人				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 120 号 施工単価表 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm

2 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 121 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径40mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 122 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径40mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 123 号 施工単価表 】

振動ローラ運転(賃料) (舗装用) 搭乗式・コンバインド型3～4t

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	13	l				
<賃>振動ローラ (搭乗・コンバインド式) 質量3～4t	1.52	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 124 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離94km						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	5.4	t				
往復	2					
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 125 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	5.4	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 126 号 施工単価表 】						
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要						1,250 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	3	人				
普通作業員	3	人				
器具損料及び諸雑費	20	%				
計						
単位当たり						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1 孔 当り
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			3.11					
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径 φ 25cm			1.59					
〈賃〉発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA			0.94					
その他(機械)								
【労務】			63.78					
特殊作業員			36.94					
普通作業員			9.83					
土木一般世話役			5.10					
その他(労務)								
【材料】			33.11					
ダイヤモンドビット 外径90.8mm, 一般用 コンクリート削孔用			30.35					
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			2.25					

市道木原42号線外 2 路線 $\phi 150\text{mm}$ 配水管布設替工事[illegible]

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【第 2 号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			6.20						
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm			4.19						
その他(機械)									
【労務】			54.85						
特殊作業員			19.02						
土木一般世話役			9.77						
普通作業員			8.28						
その他(労務)									
【材料】			38.95						
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)			36.13						
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			1.91						
その他(材料)									

市道木原42号線外 2 路線 $\phi 150\text{mm}$ 配水管布設替工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.94						
〈賃〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m			1.24						
〈賃〉振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			0.25						
〈賃〉タイヤローラ 質量3～4t			0.23						
その他(機械)									
【労務】			15.24						
普通作業員			5.18						
特殊作業員			3.55						
運転手(特殊)			3.54						
土木一般世話役			1.22						
その他(労務)									
【材料】			82.82						

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			75.33				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.19				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			0.27				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 [A2] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			47.44				
普通作業員			24.80				
土木一般世話役			9.07				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【第 5 号 施工パッケージ】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			5.01						
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm			3.39						
その他(機械)									
【労務】			44.29						
特殊作業員			15.33						
土木一般世話役			7.90						
普通作業員			6.69						
その他(労務)									
【材料】			50.70						
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)			48.42						
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			1.54						
その他(材料)									

市道木原42号線外 2 路線 $\phi 150\text{mm}$ 配水管布設替工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			9.54						
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35)			9.54						
【労務】			82.52						
土木一般世話役			29.36						
運転手(特殊)			28.31						
普通作業員			24.85						
【材料】			7.94						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			7.94						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し					
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下					
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用					

市道木原42号線外2路線φ150mm配水管布設替工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1 孔 当り
コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			6.20					
<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量3.5～3.7m3/min			3.62					
さく岩機[ハットトリル(空圧式)] 質量15kg級			1.64					
その他(機械)								
【労務】			87.50					
特殊作業員			54.31					
普通作業員			12.28					
土木一般世話役			7.57					
その他(労務)								
【材料】			6.30					
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			5.34					
その他(材料)								

市道木原42号線外 2 路線 $\phi 150\text{mm}$ 配水管布設替工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き)

コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満

1 孔 当 り

[illegible]

数量計算書

(木原・補助)

HPPEφ150mm配水管布設工 数量計算書

管種・口径:HPPE φ150mm:L=203.250(203.240)+11.710(11.700)+1.900=216.860(216.840)m

布設条件:既設道路高さより土被り:0.60m~0.70m

NO. 1

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	管材長	算 出 根 拠		備 考
材料	水道配水管用 ポリエチレン管	EF受口付直管 φ150×5,000	本	36	5,000	5,000 × 36	= 180,000	
	水道配水管用 ポリエチレン管	直管 φ150×5,000	本	6		切管図より	= 26,210	切管用
	ポリエチレン管用 EFソケット	φ150	個	2				
	ポリエチレン管用 EF45° ベンド	両受 φ150×45°	個	7	0.460	0.460 × 7	= 3,220	
	ポリエチレン管用 EF45° ベンド	片受 φ150×45°	個	1	0.620	0.620 × 1	= 0,620	
	ポリエチレン管用 EF11° 1/4ベンド	片受 φ150×11° 1/4	個	4	0.490	0.490 × 4	= 1,960	
	ポリエチレン管用 EFフランジ	片受 φ150	個	2	0.230	0.230 × 2	= 0,460	
	ポリエチレン管用 フランジ	φ150	個	1	0.340	0.340 × 1	= 0,340	
	ポリエチレン管用 EFチーズ	両受 φ150×φ150	個	(1)	0.400	0.400 × 1	= 0,400	
	ポリエチレン管用 フランジ付EFチーズ	両受(GF形) φ150×φ75	個	1	0.500	0.500 × 1	= 0,500	
	(消火栓設置)	PE挿口付鋳鉄製T字管 φ150×φ75	個	(1)	0.930	0.930 × 1	= 0,930	材料は 消火栓で計上
	PE挿し口付 ソフトシール仕切弁	φ150	個	1	1.020	1.020 × 1	= 1,020	
	フランジ型 ソフトシール仕切弁	φ150	個	1	0.280	0.280 × 1	= 0,280	
	鋳鉄管用 不断水T字管	フランジ型・副弁付 φ150×φ150	個	1	0.420	0.420 × 1	= 0,420	
	フランジ継ぎ手材	φ150・RF・GF兼用形 ステンレス入ガasket	組	3				
	PCジョイント	φ150	個	1				
	ポリエチレン管用 メカニカル管帽	φ150	個	1				
						配管延長	= 216,860	
	溶剤浸透防護スリーブ	φ150用	m	286.3		スリーブ長 216.860 × { 6.0 × (1 + 0.1) ÷ 5.0 }	= 286,255	
	粘着テープ	φ150	m	181.3		100m当り 216.860 × 83.6 ÷ 100	= 181,295	
	埋設標識シート	アルミ W=150 2倍	m	214.2		平面延長 仕切弁 消火栓 不断水 216.840 - 1.300 - 0.930 - 0.420	= 214,190	
	管明示テープ	W=50	m	215.1		平面延長 仕切弁 消火栓 不断水 216.860 - 0.700 - 1.020 -	= 215,140	
						仕切弁 H=0.70		
	仕切弁用鉄蓋	φ250 C形1号ネジ式	枚	3		3	= 3	
	仕切弁用 レジンボックス	φ250 調整枠 H=50	個	3		3	= 3	
	仕切弁用 レジンボックス	φ250 上下部 H=150	個	3		3	= 3	
	仕切弁用 レジンボックス	φ250 底部(円形) H=40	個	3		3	= 3	

HPPEφ150mm配水管布設工 数量計算書

管種・口径:HPPEφ150mm:L=203.250(203.240)+11.710(11.700)+1.900=216.860(216.840)m

布設条件:既設道路高さより土被り:0.60m~0.70m

NO. 1

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算 出 根 拠		備 考
労務	【据付工】						
	ポリエチレン管据付工	融着 φ 150	m	215.1	仕切弁 216.860 - 1.300 - 不断水 0.420 = 215.140		
	EF継手工	(1口継手) φ 150	箇所	61	直管 36 + 片45° 1 + 片11° 4 + EFフランジ 2 + 両45° 7 × 2 + 両チース 1 × 2 + 両F付チース 1 × 2 = 61		
	EF継手工	(2口継手) φ 150	箇所	2	ソケット 2 + = 2		
	フランジ継手工	φ 150	口	3	EFフランジ 2 + フランジ 1 = 3		
	ポリエチレン管切断工	φ 150	口	13	切管図より 13 = 13		
	鋳鉄管切断工	φ 150	口	1	既設管 1 = 1		
	ポリエチレン管 メカニカル継手工	φ 150	口	2	PCJ 1 + 管帽 1 = 2		
	鋳鉄管 メカニカル継手工	特殊 φ 150	口	1	PCJ 1 = 1		
	不断水連絡工	鋳鉄管用 φ 150 × φ 150	箇所	1	1 = 1		
	仕切弁設置工	φ 150	基	2	2 仕切弁 = 2		
	溶剤浸透防護スリーブ被覆工	粘着テープ φ 150	m	286.3	管材料より = 286.255		
	埋設標識シート	アルミ W=150 2倍	m	214.2	管材料より = 214.190		
	通水試験工	既設管接続	m	216.9	配水管 216.860 = 216.860		
	管明示テープ	W=50	m	215.1	管材料より = 215.140		
					仕切弁 H=0.70		
	仕切弁用鉄蓋据付工	φ 250 C形1号ネジ式	枚	3	3 = 3		
	仕切弁用 レジンボックス据付工	φ 250 調整枠 H=50	個	3	3 = 3		
	仕切弁用 レジンボックス据付工	φ 250 上下部 H=150	個	3	3 = 3		
	仕切弁用 レジンボックス据付工	φ 250 底部(円形) H=40	個	3	3 = 3		
	【土工】						
	掘削土工①-1	HPPE φ 150 市道車道,d=0.70	m	216.4	203.3 + 11.7 + 1.4 = 216.4		
	掘削土工④	不断水分岐T字管 市道車道,d=0.70	m	1.0	1.0 = 1.0		

土工数量集計表

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書

No.1-1

断面番号	=	①-1	HPPE φ 150	L= 216.4	m				
断面名称	=	市道車道,d=0.70							
管控除	=	0.180	×	0.180	×	π	/	4	= 0.025
管控除	=		×		×	π	/	4	=

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.88 - 0.05) =	m ³	0.50	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × (0.60 × 0.38 - 0.025) =	m ³	0.20	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.25 =	m ³	0.15	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.50 -(0.15 ÷ 0.90) =	m ³	0.33	
残土処分工 2tDT 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

No.1-2

断面番号	=	④	DIP φ 150	L=	1.0	m	(不断水分岐T字管)
断面名称	=	市道車道,d=0.70					
管 控 除	=	0.170	×	0.170	×	π	/ 4 = 0.023
管 控 除	=		×		×	π	/ 4 =

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.70 =	m ²	0.70	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.70 × (1.22 - 0.05) =	m ³	0.82	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × (0.70 × 0.72 - 0.023) =	m ³	0.48	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.70 × 0.25 =	m ³	0.18	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.70 =	m ²	0.70	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × 0.70 =	m ²	0.70	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.70 =	m ²	0.70	
残土処分工 2tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.82 -(0.18 ÷ 0.90) =	m ³	0.62	
残土処分工 2tDT 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.70 × 0.10 =	m ³	0.07	
受入費 アスファルト殻	0.07 × 2.35 =	t	0.16	

【管種・形式】 HPPE 直管φ150 切管調書

No. 1

クボタシーアイ：最小切管寸法

甲切管 = 0.45m

乙切管 = 0.35m

略 図	甲 切 管			乙 切 管												計	残		切 断		購 入 形 式
	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ						
				1		1.620	4		0.740	3		2.060				4.420	0.580		3		
				2		1.000	5		2.870							3.870	1.130		2		
				8		1.100	7		2.100	12		1.000				4.200	0.800		3		
				13		0.730	9		1.700	10		1.900				4.330	0.670		3		
				11		4.440										4.440	0.560		1		
				6		4.950										4.950	0.050		1		
合 計	直管 【HPPE φ150】 L = 5,000 6 本															26.210	3.790		13		

管種・口径: DIP-GX ϕ 150mm: L=6.000m(6.000m)

布設条件:既設道路高さより土被り:0.60m

[illegible]

管種・口径: DIP-GX ϕ 150mm: L=6.000m(6.000m)

布設条件: 既設道路高さより土被り: 0.60m

NO. 2

[illegible]

土工数量集計表

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書

No,2-1

断面番号	=	①-3	DIP ϕ 150	L=	4.2	m
断面名称	=	市道車道,d=0.60				
管 控 除	=	0.170	$\times$	0.170	$\times$	$\pi / 4 = 0.023$
管 控 除	=		$\times$		$\times$	$\pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 0.60 \times (0.77 - 0.05) =$	m ³	0.43	
埋戻工 BH0.13m ³ タンパ締固め 購入土	$1.00 \times (0.60 \times 0.37 - 0.023) =$	m ³	0.20	
埋戻工 BH0.13m ³ タンパ締固め 発生土	$1.00 \times 0.60 \times 0.15 =$	m ³	0.09	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 $0.43 - (0.09 \div 0.90) =$	m ³	0.33	
残土処分工 2tDT 積み込み アスファルト殻	$1.00 \times 0.60 \times 0.05 =$	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	$0.03 \times 2.35 =$	t	0.07	

【管種・形式】 DIP-GXφ150（S種管） 切管調書

No. 2

鋳管協会：最小切管寸法 甲切管 = 0.68m 乙切管 = 0.77m

略 図	甲 切 管			乙 切 管												計	残	溝 切 断	切 断	G-Link	購 入 式
	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ						
現地切管	1		0.931	(1)	水道単独	(1.200)							1		1.500	2.431	2.569		2		
合 計	直管 【管種，口径，形式，規格等】 L = 5,000 1 本															2.431	2.569		2		

【管種・形式】 DIP-GXφ150（1種管） 切管調書

No. 2

鋳管協会：最小切管寸法 甲切管 = 0.68m 乙切管 = 0.77m

略 図	甲 切 管			乙 切 管												計	残	溝 切 断	切 断	G-Link	購 入 式
	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ						
工場切管	A		3.000													3.000	2.000		1	1	
合 計	直管 【管種，口径，形式，規格等】 L = 5,000 1 本															3.000	2.000		1	1	

管種・口径: VLP ϕ 50mm: L=2.620m(2.320m)

NO. 3

[illegible]

管種・口径: VLP ϕ 50mm: L=2.620m(2.320m).

NO. 3

[illegible]

土工数量集計表

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書

No.3

断面番号 = ⑤ VLPφ50 L= 2.3 m

断面名称 = 市道車道As

管控除 = $\times \times \pi / 4 =$

管控除 = $0.060 \times 0.060 \times \pi / 4 = 0.003$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 0.60 \times (0.76 - 0.05) =$	m ³	0.43	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	$1.00 \times (0.60 \times 0.26 - 0.003) =$	m ³	0.15	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	$1.00 \times 0.60 \times 0.25 =$	m ³	0.15	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積み 土砂	掘削土 流用土 $0.43 - (0.15 \div 0.90) =$	m ³	0.26	
残土処分工 2tDT 積み アスファルト殻	$1.00 \times 0.60 \times 0.05 =$	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	$0.03 \times 2.35 =$	t	0.07	

【管種・形式】 V L Pφ50 切管調書

No. 3

鋳管協会：最小切管寸法

甲切管 =

乙切管 =

略 図	甲 切 管			乙 切 管												計	残	ネジ切	切 断		
	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ						
						0.300			0.300			0.500			1.000	2.100	1.900	8	4		
合 計	直管 【管種，口径，形式，規格等】 L = 4,000 1 本															2.100	1.900	8	4		

給水管布設工 (PEPφ20・PEPφ25・PEPφ40) 数量計算書

管種・口径: PEP ϕ 20mm $\times$ 19箇所 PEP ϕ 25mm $\times$ 4箇所 PEP ϕ 40mm $\times$ 2箇所
 布設条件: 既設道路高さより土被り: 0.60m $\sim$ 0.30m

NO. 4

[illegible]

給水管布設工 (PEPφ20・PEPφ25・PEPφ40) 数量計算書

管種・口径: PEP ϕ 20mm $\times$ 19箇所 PEP ϕ 25mm $\times$ 4箇所 PEP ϕ 40mm $\times$ 2箇所
 布設条件: 既設道路高さより土被り: 0.60m $\sim$ 0.30m

NO. 4

[illegible]

土工数量集計表

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書

No.4-1

断面番号	=	①	PEPφ20・25 L= 48.2 m
断面名称	=	市道車道(d=0.60)	
管 控 除	=	$0.030 \times 0.030 \times \pi / 4$	= 0.001
管 控 除	=	$\times \times \pi / 4$	=

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 0.60 \times (0.630 - 0.05) =$	m ³	0.35	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	$1.00 \times (0.60 \times 0.230 - 0.001) =$	m ³	0.14	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	$1.00 \times 0.60 \times 0.150 =$	m ³	0.09	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 $0.35 - (0.09 \div 0.90) =$	m ³	0.25	
残土処分工 2tDT 積み込み アスファルト殻	$1.00 \times 0.60 \times 0.05 =$	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	$0.03 \times 2.35 =$	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

No.4-2

断面番号	=	②	PEPφ40	L=	6.0	m
断面名称	=	市道車道(d=0.60)				
管 控 除	=	0.050	×	0.050	×	$\pi / 4 = 0.002$
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.650 - 0.05) =	m ³	0.36	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × (0.60 × 0.250 - 0.002) =	m ³	0.15	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.150 =	m ³	0.09	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.36 - (0.09 ÷ 0.90) =	m ³	0.26	
残土処分工 2tDT 積み込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

[illegible]

NO. 6

土工数量集計表

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書

撤去土工(既設管単独撤去)

No.6-1

断面番号 = ② DIPφ150 L= 206.7 m

断面名称 = 市道車道,d=1.00

管 控 除 = $0.170 \times 0.170 \times \pi / 4 = 0.023$

管 控 除 = $\times \times \pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 0.60 \times (1.17 - 0.05) - 0.023$	m ³	0.65	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	$\times (\times -) =$	m ³		
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	$1.00 \times 0.60 \times 0.92 =$	m ³	0.55	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積みみ 土砂	掘削土 流用土 $0.65 - (0.55 \div 0.90) =$	m ³	0.04	
残土処分工 2tDT 積みみ アスファルト殻	$1.00 \times 0.60 \times 0.05 =$	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	$0.03 \times 2.35 =$	t	0.07	

配水管 舗装本復旧工

数量集計表 No. 6

種 別	細 別	規 格	算 式	単位	数量	計上数量
舗装本復旧面積（舗装復旧平面図より）						
	舗装復旧①	市道車道 (A1～A6)	$53.20 \text{ m}^2 + 58.32 \text{ m}^2 + 105.08 \text{ m}^2 + 251.32 \text{ m}^2 + 59.13 \text{ m}^2 + 100.61 \text{ m}^2$			
			$= 627.66$		627.7	630
舗装撤去工	舗装版切断	As舗装版・t=15cm以下				
		舗装復旧①部	$20.10 \text{ m} + 7.40 \text{ m} + 3.00 \text{ m}$	m	30.5	31
	舗装版破碎 （仮舗装・市道車道） 土工集計表 仮舗装工 表層より	配水管 φ150 仮舗装	$130.54 \text{ m}^2 + 2.52 \text{ m}^2$			
		排水管・給水管 仮舗装	$1.38 \text{ m} + 31.62 \text{ m}$			
		既設管撤去 仮舗装	124.02 m^2			
			$\Sigma = 290.1 \text{ m}^2$			
	舗装版破碎（影響部）	市道車道	舗装本復旧面積 627.7 - 仮舗装面積 290.1			
			$= 337.6 \text{ m}^2$			
	舗装版破碎計	As舗装版・t=10cm以下	市道車道 627.7 +	m2	627.7	628
	殻運搬処理（As殻）	市道車道	仮舗装 290.1 × 0.03 + 影響部 337.6 × 0.05 = 25.6 m3	m3	25.6	30
		As殻受入費	市車道 25.6 × 2.35 t/m3	t	60.2	60.2
土工	掘削	機械掘削（すきとり）	車道As仮舗装 290.1 × 0.02 +	m3	5.8	10
	発生土処理	発生土運搬		m3	5.8	10
		発生土受入費		m3	5.8	10
舗装本復旧工	不陸整正	車道施工・補足材無	車道部舗装本復旧面積 627.7 +	m2	627.7	628
	表層（車道）	再生密粒度(20)・t=5cm 1.4m≦W	市道車道部舗装本復旧面積	m2	627.7	628
区画線工	溶融式区画線	矢印・文字・記号W=15cm換算	文 5.5 × 3 + 止マレ 13.6 + スレ°-ト°落せ 60.4	m	90.5	91

[illegible]

NO. 7

消火栓設置工 数量計算書

管種・口径:消火栓(更新)「N=1」

布設条件:土被り:0.70m

NO. 7

[illegible]

数 量 計 算 書

(木原・水道単独)

HPPEφ150mm配水管布設工 数量計算書

管種・口径: HPPE φ 150mm: L=84.940m (84.910m)+247.430m (247.400m) = 332.370m (332.310m)

布設条件: 既設道路高さより土被り: 0.40m~1.20m

NO. 1

工程	名 称	形状寸法	単位	数 量	管 材 長	算 出 根 拠		備 考
材料	水道配水管用 ポリエチレン管	EF受口付直管 φ 150 × 5,000	本	62	5,000	5,000 × 62	= 310,000	
	水道配水管用 ポリエチレン管	直管 φ 150 × 5,000	本	4		切管図より	= 15,530	切管用
	ポリエチレン管用 EFソケット	φ 150	個	4				
	ポリエチレン管用 EF45° ベンド	両受 φ 150 × 45°	個	1	0.460	0.460 × 1	= 0.460	
	ポリエチレン管用 EF11° 1/4ベンド	両受 φ 150 × 11° 1/4	個	1	0.340	0.340 × 1	= 0.340	
	ポリエチレン管用 EF45° ベンド	片受 φ 150 × 45°	個	1	0.620	0.620 × 1	= 0.620	
	ポリエチレン管用 EF22° 1/2ベンド	片受 φ 150 × 22° 1/2	個	2	0.530	0.530 × 2	= 1.060	
	ポリエチレン管用 EF11° 1/4ベンド	片受 φ 150 × 11° 1/4	個	2	0.490	0.490 × 2	= 0.980	
	ポリエチレン管用 フランジ付EFチーズ	両受(GF形) φ 150 × φ 75	個	1	0.500	0.500 × 1	= 0.500	
	(消火栓設置) PE挿し口付	PE挿し口付鑄鉄製T字管 φ 150 × φ 75	個	(2)	0.930	0.930 × 2	= 1.860	材料は 消火栓で計上
	ソフトシール仕切弁	φ 150	個	1	1.020	1.020 × 1	= 1.020	
	PE継輪	φ 150	個	1				
	PCジョイント	φ 150	個	1				
						配管延長	= 332.370	
	溶剤浸透防護スリーブ	φ 150用	m	438.7		スリーブ長 332.370 × { 6.0 × (1 + 0.1) ÷ 5.0 }	= 438.728	
	粘着テープ	φ 150	m	277.9		100m当り 332.370 × 83.6 ÷ 100	= 277.861	
	埋設標識シート	アルミ W=150 2倍	m	329.4		平面延長 仕切弁 消火栓 332.310 - 1.020 - 1.860	= 329.430	
	管明示テープ	W=50	m	331.4		平面延長 仕切弁 消火栓 332.370 - - 1.020	= 331.350	
						仕切弁 H=0.70		
	仕切弁用鉄蓋	φ 250 C形1号ネジ式	枚	1		1	= 1	
	レジンボックス	φ 250 調整枠 H=50	個	1		1	= 1	
	仕切弁用 レジンボックス	φ 250 上下部 H=150	個	1		1	= 1	
	仕切弁用 レジンボックス	φ 250 底部(円形) H=40	個	1		1	= 1	
	防護コンクリート	0.51 × 0.51	m	2.6		土工①-5 土工②-2 1.3 + 1.3	= 2.600	
	コンクリート	18-8-20	m ³	0.6		0.510 × 0.510 × 2.600 0.023 × 2.600	= 0.676 = 0.060	管控除
						0.676 - 0.060	= 0.620	
撤去 材料	フランジ蓋	φ 150	個	1		1	= 1	既設管閉塞

管種・口径: HPPE ϕ 150mm: L=84.940m (84.910m)+247.430m (247.400m)=332.370m (332.310m)

NO. 1

[illegible]

管種・口径: HPPE ϕ 150mm: L=84.940m(84.910m)+247.430m(247.400m)=332.370m(332.310m)

NO. 1

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書

No.1-1

断面番号	=	①-1	HPPE φ 150	L= 242.2	m				
断面名称	=	市道車道,d=0.70							
管控除	=	0.180	×	0.180	×	π	/	4	= 0.025
管控除	=		×		×	π	/	4	=

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.88 - 0.05) =	m ³	0.50	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × (0.60 × 0.38 - 0.025) =	m ³	0.20	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.25 =	m ³	0.15	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.50 -(0.15 ÷ 0.90) =	m ³	0.33	
残土処分工 2tDT 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

No.1-2

断面番号	=	①-2	HPPE φ150	L=	22.6	m
断面名称	=	市道車道,d=0.95				
管 控 除	=	0.180	×	0.180	×	π / 4 = 0.025
管 控 除	=		×		×	π / 4 =

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (1.13 - 0.05) =	m ³	0.65	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × (0.60 × 0.38 - 0.025) =	m ³	0.20	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.50 =	m ³	0.30	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.65 -(0.30 ÷ 0.90) =	m ³	0.32	
残土処分工 2tDT 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

No.1-3

断面番号	=	①-5	HPPE φ 150	L=	1.3	m
断面名称	=	市道車道,d=0.50				
管 控 除	=	0.180	×	0.180	×	$\pi / 4 = 0.025$
管 控 除	=	0.510	×	0.510	=	0.260 コンクリ防護

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.84 - 0.05) =	m ³	0.47	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × (0.60 × 0.00 -) =	m ³	0.00	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.59 - 0.260 =	m ³	0.09	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.47 -(0.09 ÷ 0.90) =	m ³	0.37	
残土処分工 2tDT 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

No.1-4

断面番号	=	②-1	HPPE φ150	L=	63.6	m
断面名称	=	市道車道(Con),d=0.70				
管 控 除	=	0.180	×	0.180	×	π / 4 = 0.025
管 控 除	=		×		×	=

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 Con舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 Con舗装版 t=15cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.88 - 0.15) =	m ³	0.44	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × (0.60 × 0.38 - 0.025) =	m ³	0.20	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.15 =	m ³	0.09	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.44 -(0.09 ÷ 0.90) =	m ³	0.34	
残土処分工 2tDT 積込み コンクリート殻	1.00 × 0.60 × 0.15 =	m ³	0.09	
受入費 コンクリート殻	0.09 × 2.35 =	t	0.21	

土 工 数 量 計 算 書

No.1-5

断面番号	=	②-2 HPPEφ150 L= 1.3 m
断面名称	=	市道車道(Con),d=0.55
管 控 除	=	$0.180 \times 0.180 \times \pi / 4 = 0.025$
管 控 除	=	$0.510 \times 0.510 = 0.260$ コンクリ防護

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 Con舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破碎工 Con舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 0.60 \times (0.89 - 0.15) =$	m ³	0.44	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	$1.00 \times (0.60 \times 0.00 -) =$	m ³	0.00	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	$1.00 \times 0.60 \times 0.54 - 0.260 =$	m ³	0.06	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 $0.44 - (0.06 \div 0.90) =$	m ³	0.37	
残土処分工 2tDT 積込み コンクリート殻	$1.00 \times 0.60 \times 0.15 =$	m ³	0.09	
受入費 コンクリート殻	$0.09 \times 2.35 =$	t	0.21	

【管種・形式】 HPPE 直管φ150 切管調書

No. 1

クボタシーアイ：最小切管寸法

甲切管 = 0.45

乙切管 = 0.35m

略 図	甲 切 管			乙 切 管												計	残		切 断		購 入 形 式
	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ						
				14		2. 240	15		1. 990							4. 230	0. 770		2		
				16		2. 440	17		1. 140							3. 580	1. 420		2		
				18		1. 140	19		2. 770							3. 910	1. 090		2		
				20		1. 530	21		1. 630	22		0. 650				3. 810	1. 190		3		
合 計	直管 【HPPE φ 150】 L = 5, 000 4 本															15. 530	4. 470		9		

管種・口径：DIP-GX ϕ 150mm：L=8.200m(8.138m)

布設条件: 既設道路高さより土被り: 0.13m~0.40m

[illegible]

管種・口径: DIP-GX ϕ 150mm: L=8.200m(8.138m)

布設条件: 既設道路高さより土被り: 0.13m~0.40m

[illegible]

土工数量集計表

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書

No,2-1

断面番号	=	①-5	DIPφ150	L=	0.8	m
断面名称	=	市道車道,d=0.50				
管 控 除	=	0.170	×	0.170	×	$\pi / 4 = 0.023$
管 控 除	=	0.510	×	0.510		= 0.260 コンクリ防護

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.84 - 0.05) =	m ³	0.47	
埋戻工 BH0.13m ³ タンパ締固め 購入土	1.00 × (0.60 × 0.00 -) =	m ³	0.00	
埋戻工 BH0.13m ³ タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.59 - 0.260 =	m ³	0.09	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.47 - (0.09 ÷ 0.90) =	m ³	0.37	
残土処分工 2tDT 積み込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

No,2-2

断面番号	=	②-2	DIP ϕ 150	L=	0.3	m
断面名称	=	市道車道,d=0.55				
管 控 除	=	0.170	$\times$	0.170	$\times$	$\pi / 4 = 0.023$
管 控 除	=	0.510	$\times$	0.510		= 0.260 コンクリ防護

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 Con舗装版 t=15cm以下	1.00 $\times$ 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 Con舗装版 t=15cm以下	1.00 $\times$ 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 $\times$ 0.60 $\times$ (0.89 - 0.15) =	m ³	0.44	
埋戻工 BH0.13m ³ タンパ締固め 購入土	1.00 $\times$ (0.60 $\times$ 0.00 -) =	m ³	0.00	
埋戻工 BH0.13m ³ タンパ締固め 発生土	1.00 $\times$ 0.60 $\times$ 0.54 - 0.260 =	m ³	0.06	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 $\times$ 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 $\times$ 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 $\times$ 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.44 - (0.06 $\div$ 0.90) =	m ³	0.37	
残土処分工 2tDT 積み込み コンクリート殻	1.00 $\times$ 0.60 $\times$ 0.15 =	m ³	0.09	
受入費 コンクリート殻	0.09 $\times$ 2.35 =	t	0.21	

土 工 数 量 計 算 書

No,2-3

断面番号	=	③	DIPφ150	L=	1.0	m	(不断水分岐T字管)
断面名称	=	舗装無,d=0.25					
管 控 除	=	0.170	×	0.170	×	π	/ 4 = 0.023
管 控 除	=	0.510	×	0.510			= 0.260 コンクリ防護

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × =	m	0.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × =	m ²	0.00	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.59 - 0.00) =	m ³	0.35	
埋戻工 BH0.28m ³ タンパ締固め 購入土	1.00 × (0.00 × 0.00 -) =	m ³	0.00	
埋戻工 BH0.28m ³ タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.59 - 0.260 =	m ³	0.09	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × =	m ²	0.00	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × =	m ²	0.00	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × =	m ²	0.00	
残土処分工 4tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.35 - (0.09 ÷ 0.90) =	m ³	0.25	
残土処分工 4tDT 積み込み アスファルト殻	1.00 × × 0.10 =	m ³	0.00	
受入費 アスファルト殻	× 2.35 =	t	0.00	

【管種・形式】 DIP-GXφ150（S種管） 切管調書

No. 2

鋳管協会：最小切管寸法 甲切管 = 0.68m 乙切管 = 0.77m

略 図	甲 切 管			乙 切 管												計	残	溝 切 断	切 断	G-Link	購 入 形 式
	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ						
現地切管	(1)	補助	(0.931)	1	水道単独	1.200							(1)	補助	(1.500)	1.200			1	1	
合 計	直管 【管種，口径，形式，規格等】 L = 5,000 本															1.200			1	1	

【管種・形式】 DIP-GXφ150（1種管） 切管調書

No. 2

鋳管協会：最小切管寸法 甲切管 = 0.68m 乙切管 = 0.77m

略 図	甲 切 管			乙 切 管												計	残	溝 切 断	切 断	G-Link	購 入 式
	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ						
工場切管	A		1.800										A		1.800	3.600	1.400	2			
工場切管	B		1.800										B		1.200	3.000	2.000	1	1		
合 計	直管 【管種，口径，形式，規格等】 L = 5,000 2 本															6.600	3.400	3	1		

管種・口径: VLP ϕ 50mm: L=2.920m(2.620m)

NO. 3

[illegible]

土 工 数 量 集 計 表

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書

No.3

断面番号 = ⑤ VLPφ50 L= 2.6 m

断面名称 = 市道車道As

管控除 = $\times \times \pi / 4 =$

管控除 = $0.060 \times 0.060 \times \pi / 4 = 0.003$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 0.60 \times (0.76 - 0.05) =$	m ³	0.43	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	$1.00 \times (0.60 \times 0.26 - 0.003) =$	m ³	0.15	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	$1.00 \times 0.60 \times 0.25 =$	m ³	0.15	
路盤工 (RC-30) t=10cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 $0.43 - (0.15 \div 0.90) =$	m ³	0.26	
残土処分工 2tDT 積込み アスファルト殻	$1.00 \times 0.60 \times 0.05 =$	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	$0.03 \times 2.35 =$	t	0.07	

【管種・形式】 V L Pφ50 切管調書

No. 3

鋳管協会：最小切管寸法

甲切管 =

乙切管 =

略 図	甲 切 管			乙 切 管												計	残	ネジ切	切 断		
	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ						
						0.300			0.300			0.800			1.000	2.400	1.600	8	4		
合 計	直管 【管種，口径，形式，規格等】 L = 4,000 1 本															2.400	1.600	8	4		

給水管布設工 (PEPφ20・PEPφ25・PEPφ40) 数量計算書

管種・口径: PEP ϕ 20mm $\times$ 19箇所 PEP ϕ 25mm $\times$ 4箇所 PEP ϕ 40mm $\times$ 1箇所
布設条件: 既設道路高さより土被り: 0.60m $\sim$ 0.30m

NO. 4

給水管布設工 (PEPφ20・PEPφ25・PEPφ40) 数量計算書

管種・口径: PEP ϕ 20mm $\times$ 19箇所 PEP ϕ 25mm $\times$ 4箇所 PEP ϕ 40mm $\times$ 1箇所
 布設条件: 既設道路高さより土被り: 0.60m $\sim$ 0.30m

NO. 4

土工数量集計表

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書

No.4-1

断面番号	=	①	PEPφ20・25 L=	35.5	m					
断面名称	=	市道車道(d=0.60)								
管 控 除	=	0.030	×	0.030	×	π	/	4	=	0.001
管 控 除	=		×		×	π	/	4	=	

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.630 - 0.05) =	m ³	0.35	
床掘工 BH0.13m ³ タンパ締固め 購入土	1.00 × (0.60 × 0.230 - 0.001) =	m ³	0.14	
床掘工 BH0.13m ³ タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.150 =	m ³	0.09	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.35 - (0.09 ÷ 0.90) =	m ³	0.25	
残土処分工 2tDT 積み込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

No.4-2

断面番号	=	②	PEPφ40	L=	3.0	m
断面名称	=	市道車道(d=0.60)				
管 控 除	=	0.050	×	0.050	×	$\pi / 4 = 0.002$
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.650 - 0.05) =	m ³	0.36	
床掘工 BH0.13m ³ タンパ締固め 購入土	1.00 × (0.60 × 0.250 - 0.002) =	m ³	0.15	
床掘工 BH0.13m ³ タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.150 =	m ³	0.09	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.36 - (0.09 ÷ 0.90) =	m ³	0.26	
残土処分工 2tDT 積み込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

No.4-3

断面番号	=	③	PEPφ20・25 L= 18.4 m
断面名称	=	市道車道	Con(d=0.60)
管 控 除	=	0.030 × 0.030 × π / 4	= 0.001
管 控 除	=	× × π / 4	=

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 Con舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 Con舗装版 t=15cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.630 - 0.15) =	m ³	0.29	
床掘工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × (0.60 × 0.230 - 0.001) =	m ³	0.14	
床掘工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.050 =	m ³	0.03	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.29 - (0.03 ÷ 0.90) =	m ³	0.26	
残土処分工 2tDT 積み込み コンクリート殻	1.00 × 0.60 × 0.15 =	m ³	0.09	
受入費 コンクリート殻	0.09 × 2.35 =	t	0.21	

SUSφ150・PEPφ50・φ25・φ20仮設管布設（撤去）工・PEPφ20～φ50仮給水管布設工 数量計算書

管種・口径：SUSφ150mm布設延長L=378.8m(375.0m) SUSφ50mm布設延長L=1.2m(1.2m)

管種・トレン管PEPφ50mm布設延長L=2.0m(2.0m)(仮給水管) 口径：PEPφ20mm×19箇所 PEPφ25mm×4箇所 PEPφ40mm×1箇所

布設条件：(仮設管)土被り：0.80m～0.30m～露出(仮給水管)土被り：0.30m～露出

NO. 5

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	管材長	算 出 根 拠		備 考
材料	仮設SUS管 直管	4.0m φ150	個	70	4.000	4.000 × 70	= 280.000	
	仮設SUS管 直管	2.0m φ150	個	17	2.000	2.000 × 17	= 34.000	
	仮設SUS管 直管	1.0m φ150	個	22	1.000	1.000 × 22	= 22.000	
	仮設SUS管 直管	0.5m φ150	個	11	0.500	0.500 × 11	= 5.500	
	仮設SUS管 直管	0.3m φ150	個	4	0.300	0.300 × 4	= 1.200	
	仮設SUS管 撤去用直管	0.3m φ150	個	2	0.302	0.302 × 2	= 0.604	
	仮設SUS管 フレキ管	1.6m φ150	個	11	1.600	1.600 × 11	= 17.600	
	仮設SUS管 エルボ	90° φ150	個	15	0.550	0.550 × 15	= 8.250	
	仮設SUS管 エルボ	45° φ150	個	6	0.282	0.282 × 6	= 1.692	
	仮設SUS管 エルボ	221/2° φ150	個	1	0.182	0.182 × 1	= 0.182	
	仮設SUS管 チーズ	φ150×φ80	個	3	0.378	0.378 × 3	= 1.134	空気弁用 仮消火栓用
	仮設SUS管 チーズ	(2) φ150×φ50	個	2	0.126	0.126 × 2	= 0.252	
	仮設SUS管 チーズ	φ150×φ50	個	2	0.378	0.378 × 2	= 0.756	
	仮設SUS管 接続短管	フランジ φ150	個	2	0.210	0.210 × 2	= 0.420	
	仮設SUS管 接続短管	受け×受け φ150	個	1	0.016	0.016 × 1	= 0.016	
	仮設SUS管 取出し短管	φ150×φ20	個	19	0.202	0.202 × 19	= 3.838	
	仮設SUS管 取出し短管	φ150×φ25	個	4	0.202	0.202 × 4	= 0.808	
	仮設SUS管 エルボ	90° φ50	個	1	0.205	0.205 × 1	= 0.205	
	仮設SUS管 接続短管	ネジ φ50	個	1	0.202	0.202 × 1	= 0.202	排水用
	仮設SUS管 ボールバルブ	φ50	個	2	0.210	0.210 × 2	= 0.420	
	仮設SUS管 消火栓	(露出用) φ80×φ65	個	1		1	= 1	
	仮設SUS管 消火栓	(埋設用) φ80×φ65	個	1		1	= 1	
	仮設SUS管 空気弁7.5K	接続口径φ80	個	1		1	= 1	
	仮設SUS管 接続短管	ネジ φ40	個	1	0.150	0.150 × 1	= 0.150	給水用
	铸铁管用 不断水T字管	フランジ型・副弁付 φ150×φ150	個	1	0.420	0.420 × 1	= 0.420	
	HPPE用 不断水T字管	フランジ型・副弁付 φ150×φ150	個	1	0.427	0.427 × 1	= 0.427	
	フランジ継ぎ手材	φ150 7.5K	組	2		2	= 2	撤去時再使用
	消火栓BOX	450×350×320H	個	1		1	= 1	レンタル
						配管延長 SUSφ150	= 378.847	
						配管延長 SUSφ50	= 1.229	
						計	380.076	
						平面延長 SUSφ150 374.961 +	= 374.961	
						平面延長 SUSφ50	= 1.229	
撤去 材料	フランジ蓋	φ150	個	2		2	= 2	撤去時

管種・口径:SUS ϕ 150mm布設延長L=378.8m(375.0m) SUS ϕ 50mm布設延長L=1.2m(1.2m)

管種・トレン管PEPφ50mm布設延長L=2.0m(2.0m)(仮給水管) 口径: PEPφ20mm×19箇所 PEPφ25mm×4箇所 PEPφ40mm×1箇所

布設条件: (仮設管)土被り: 0.80m~0.30m~露出 (仮給水管)土被り: 0.30m~露出

NO. 5

土工数量集計表

土工数量集計表

[illegible]

土工数量集計表

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書

不断水割T字管

No.5-1

断面番号	=	①	CIPφ150	L=	1.5	m
断面名称	=	市道車道As				
管 控 除	=	0.170	×	0.170	×	$\pi / 4 = 0.023$
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.70 =	m2	0.70	
床掘工 BH0.13m3 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.70 × (1.320 - 0.05) =	m3	0.89	
埋戻工 BH0.13m3 タンバ締固め 購入土	1.00 × (0.70 × 0.720 - 0.023) =	m3	0.48	
埋戻工 BH0.13m3 タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.70 × 0.350 =	m3	0.25	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.70 =	m2	0.70	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × 0.70 =	m2	0.70	
路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.70 =	m2	0.70	
残土処分工 2tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.89 - (0.25 ÷ 0.90) =	m3	0.61	
残土処分工 2tDT 積み込み アスファルト殻	1.00 × 0.70 × 0.05 =	m3	0.04	
受入費 アスファルト殻	0.04 × 2.35 =	t	0.09	

土 工 数 量 計 算 書

不断水割T字管

No.5-2

断面番号	=	②	HPPEφ150	L=	1.2	m
断面名称	=	市道車道As				
管 控 除	=	0.170	×	0.170	×	$\pi / 4 = 0.023$
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.70 =	m2	0.70	
床掘工 BH0.13m3 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.70 × (1.120 - 0.05) =	m3	0.75	
埋戻工 BH0.13m3 タンバ締固め 購入土	1.00 × (0.70 × 0.720 - 0.023) =	m3	0.48	
埋戻工 BH0.13m3 タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.70 × 0.150 =	m3	0.11	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.70 =	m2	0.70	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × 0.70 =	m2	0.70	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.70 =	m2	0.70	
残土処分工 2tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.75 -(0.11 ÷ 0.90) =	m3	0.63	
残土処分工 2tDT 積み込み アスファルト殻	1.00 × 0.70 × 0.05 =	m3	0.04	
受入費 アスファルト殻	0.04 × 2.35 =	t	0.09	

土 工 数 量 計 算 書

No.5-3

断面番号	=	③	SUSφ150	L= 255.8 m
断面名称	=	市道車道As		
管控除	=	0.170	×	0.170 × π / 4 = 0.023
管控除	=	×	×	π / 4 =

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
床掘工 BH0.13m3 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.470 - 0.05) =	m3	0.25	
埋戻工 BH0.13m3 タンバ締固め 購入土	1.00 × × =	m3	0.00	
埋戻工 BH0.13m3 タンバ締固め 発生土	1.00 × (0.60 × 0.340 - 0.023) =	m3	0.18	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × =	m2	0.00	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
残土処分工 2tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.25 -(0.18 ÷ 0.90) =	m3	0.05	
残土処分工 2tDT 積み込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m3	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

No.5-4

断面番号	=	④	SUSφ150	L=	1.6	m
断面名称	=	市道車道As				
管 控 除	=	0.170	×	0.170	×	$\pi / 4 = 0.023$
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.970 - 0.05) =	m ³	0.55	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × × =	m ³	0.00	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × (0.60 × 0.840 - 0.023) =	m ³	0.48	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × =	m ²	0.00	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.55 - (0.48 ÷ 0.90) =	m ³	0.02	
残土処分工 2tDT 積み込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

No.5-5

断面番号	=	⑤	PEPφ50	L=	3.2	m
断面名称	=	市道車道As				
管控除	=	0.060	×	0.060	×	$\pi / 4 = 0.003$
管控除	=		×		×	$\pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.360 - 0.05) =	m ³	0.19	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × (0.60 × 0.230 - 0.003) =	m ³	0.14	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × × =	m ³	0.00	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × =	m ²	0.00	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.19 -(0.00 ÷ 0.90) =	m ³	0.19	
残土処分工 2tDT 積み込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

No.5-6

断面番号	=	⑥	SUSφ150	L=	49.3	m
断面名称	=	市道車道Co				
管 控 除	=	0.170	×	0.170	×	$\pi / 4 = 0.023$
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 Co舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 Co舗装版 t=15cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.470 - 0.15) =	m ³	0.19	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × × =	m ³	0.00	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × (0.60 × 0.340 - 0.023) =	m ³	0.18	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × =	m ²	0.00	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.19 -(0.18 ÷ 0.90) =	m ³	-0.01	
残土処分工 2tDT 積み込み コンクリート殻	1.00 × 0.60 × 0.15 =	m ³	0.09	
受入費 コンクリート殻	0.09 × 2.35 =	t	0.21	

土 工 数 量 計 算 書

撤去工

No.5-7

断面番号	=	⑦	SUSφ150	L= 255.8	m	
断面名称	=	市道車道As				
管控除	=	0.170	×	0.170	×	$\pi / 4 = 0.023$ 撤去
管控除	=		×		×	$\pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × =	m	0.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
床掘工 BH0.13m3 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.470 - 0.03) - 0.023	m3	0.24	
埋戻工 BH0.13m3 タンバ締固め 購入土	1.00 × (× -) =	m3	0.00	
埋戻工 BH0.13m3 タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.220 =	m3	0.13	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
残土処分工 2tDT 積み 土砂	掘削土 流用土 0.24 -(0.13 ÷ 0.90) =	m3	0.10	
残土処分工 2tDT 積み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.03 =	m3	0.02	
受入費 アスファルト殻	0.02 × 2.35 =	t	0.05	

土 工 数 量 計 算 書

No.5-8

撤去工

断面番号	=	⑧	SUSφ150	L=	1.6	m
断面名称	=	市道車道As				
管 控 除	=	0.170	×	0.170	×	$\pi / 4 = 0.023$ 撤去
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × =	m	0.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.970 - 0.03) - 0.023	m ³	0.54	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × (× -) =	m ³	0.00	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.720 =	m ³	0.43	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.54 -(0.43 ÷ 0.90) =	m ³	0.06	
残土処分工 2tDT 積み込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.03 =	m ³	0.02	
受入費 アスファルト殻	0.02 × 2.35 =	t	0.05	

土 工 数 量 計 算 書

撤去工

No.5-9

断面番号	=	⑨	PEPφ50	L=	3.2	m
断面名称	=	市道車道As				
管 控 除	=	0.060	×	0.060	×	$\pi / 4 = 0.003$ 撤去
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × =	m	0.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.360 - 0.03) - 0.003	m ³	0.20	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × (× -) =	m ³	0.00	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.110 =	m ³	0.07	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.20 -(0.07 ÷ 0.90) =	m ³	0.12	
残土処分工 2tDT 積み込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.03 =	m ³	0.02	
受入費 アスファルト殻	0.02 × 2.35 =	t	0.05	

土 工 数 量 計 算 書

No.5-10

撤去工

断面番号	=	⑩	SUS φ 150	L= 49.3	m					
断面名称	=	市道車道Co								
管控除	=	0.170	×	0.170	×	π	/	4	= 0.023	撤去
管控除	=		×		×	π	/	4	=	

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × =	m	0.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.47 - 0.03) - 0.023 =	m ³	0.24	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × (× -) =	m ³	0.00	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.12 =	m ³	0.07	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.24 - (0.07 ÷ 0.90) =	m ³	0.16	
残土処分工 2tDT 積み込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.03 =	m ³	0.02	
受入費 アスファルト殻	0.02 × 2.35 =	t	0.05	

土 工 数 量 計 算 書

給水管

No.5-11

断面番号	=	⑪	PEPφ20.25	L=	27.0	m
断面名称	=	市道車道As				
管 控 除	=	0.030	×	0.030	×	$\pi / 4 = 0.001$
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.33 - 0.05) =	m ³	0.17	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × (0.60 × 0.20 - 0.001) =	m ³	0.12	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × × =	m ³	0.00	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × =	m ²	0.00	
路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積み 土砂	掘削土 流用土 0.17 -(0.00 ÷ 0.90) =	m ³	0.17	
残土処分工 2tDT 積み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

給水管

No.5-12

断面番号	=	⑫	PEPφ40	L=	0.7	m
断面名称	=	市道車道As				
管 控 除	=	0.050	×	0.050	×	$\pi / 4 = 0.002$
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.35 - 0.05) =	m ³	0.18	
埋戻工 BH0.13m ³ タンパ締固め 購入土	1.00 × (0.60 × 0.22 - 0.002) =	m ³	0.13	
埋戻工 BH0.13m ³ タンパ締固め 発生土	1.00 × × =	m ³	0.00	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × =	m ²	0.00	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.18 -(0.00 ÷ 0.90) =	m ³	0.18	
残土処分工 2tDT 積み込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

給水管

No.5-13

断面番号	=	⑬	PEPφ20・25 L=	8.9	m					
断面名称	=	市道車道Co								
管控除	=	0.030	×	0.030	×	π	/	4	=	0.001
管控除	=		×		×	π	/	4	=	

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 Co舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 Co舗装版 t=15cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.33 - 0.15) =	m ³	0.11	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × (0.60 × 0.20 - 0.001) =	m ³	0.12	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × × =	m ³	0.00	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × =	m ²	0.00	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.11 -(0.00 ÷ 0.90) =	m ³	0.11	
残土処分工 2tDT 積み込み コンクリート殻	1.00 × 0.60 × 0.15 =	m ³	0.09	
受入費 コンクリート殻	0.09 × 2.35 =	t	0.21	

土 工 数 量 計 算 書

給水管

No.5-14

断面番号	=	⑭	PEPφ 20.25	L=	27.0	m
断面名称	=	市道車道As				
管 控 除	=	0.030	×	0.030	×	$\pi / 4 = 0.001$ 撤去
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × =	m	0.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.33 - 0.03) - 0.001 =	m ³	0.18	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × (× -) =	m ³	0.00	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.08 =	m ³	0.05	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積み 土砂	掘削土 流用土 0.18 -(0.05 ÷ 0.90) =	m ³	0.12	
残土処分工 2tDT 積み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.03 =	m ³	0.02	
受入費 アスファルト殻	0.02 × 2.35 =	t	0.05	

土 工 数 量 計 算 書

No.5-15

給水管

断面番号	=	⑬	PEPφ40	L=	0.7	m
断面名称	=	市道車道As				
管 控 除	=	0.050	×	0.050	×	$\pi / 4 = 0.002$ 撤去
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × =	m	0.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
床掘工 BH0.13m3 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.35 - 0.03) - 0.002 =	m3	0.19	
埋戻工 BH0.13m3 タンバ締固め 購入土	1.00 × (× -) =	m3	0.00	
埋戻工 BH0.13m3 タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.10 =	m3	0.06	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
残土処分工 2tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.19 -(0.06 ÷ 0.90) =	m3	0.12	
残土処分工 2tDT 積み込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.03 =	m3	0.02	
受入費 アスファルト殻	0.02 × 2.35 =	t	0.05	

土 工 数 量 計 算 書

給水管

No.5-16

断面番号	=	⑩	PEPφ20.25	L=	8.9	m
断面名称	=	市道車道Co				
管 控 除	=	0.030	×	0.030	×	$\pi / 4 = 0.001$ 撤去
管 控 除	=	×	×	$\pi / 4 =$		

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 0 =$	m	0.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 0.60 \times (0.35 - 0.03) - 0.001 =$	m ³	0.19	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 購入土	$1.00 \times (\quad \times \quad - \quad) =$	m ³	0.00	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	$1.00 \times 0.60 \times 0.08 =$	m ³	0.05	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
残土処分工 4tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 $0.19 - (0.05 \div 0.90) =$	m ³	0.13	
残土処分工 4tDT 積み込み アスファルト殻	$1.00 \times 0.60 \times 0.03 =$	m ³	0.02	
受入費 アスファルト殻	$0.02 \times 2.35 =$	t	0.05	

[illegible]

NO. 6

土工数量集計表

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書

撤去土工(新設管布設時撤去)

No,6-1

断面番号	=	①-1	CIPφ150	L= 249.7	m				
断面名称	=	市道車道,d=0.80							
管控除	=	0.170	×	0.170	×	π	/	4	= 0.023
管控除	=		×		×	π	/	4	=

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	×	=	m	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	×	=	m2	
床掘工 BH0.13m3 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.09 -) - 0.023	m3	0.03	
埋戻工 BH0.13m3 タンバ締固め 購入土	× (× -) =	m3		
埋戻工 BH0.13m3 タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.09 =	m3	0.05	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	×	=	m2	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	×	=	m2	
路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	×	=	m2	
残土処分工 2tDT 積み 土砂	掘削土 流用土 0.03 -(0.05 ÷ 0.90) =	m3	-0.03	
残土処分工 2tDT 積み アスファルト殻	×	×	=	m3
受入費 アスファルト殻	×	=	t	

土 工 数 量 計 算 書

撤去土工(新設管布設時撤去)

No,6-2

断面番号	=	①-2	DIP	φ 150	L=	85.7	m
断面名称	=	市道車道	d=	1.05			
管 控 除	=	0.170	×	0.170	×	π	/ 4 = 0.023
管 控 除	=		×		×	π	/ 4 =

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	×	=	m	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	×	=	m ²	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.34 -) - 0.023	m ³	0.18	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	× (× -) =	m ³		
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.34 =	m ³	0.20	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	×	=	m ²	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	×	=	m ²	
路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	×	=	m ²	
残土処分工 2tDT 積み 土砂	掘削土 流用土 0.18 - (0.20 ÷ 0.90) =	m ³	-0.04	
残土処分工 2tDT 積み アスファルト殻	×	×	=	m ³
受入費 アスファルト殻	×	=	t	

土 工 数 量 計 算 書

撤去土工(既設管単独撤去)

No.6-3

断面番号	=	②	DIPφ150	L=	2.0	m
断面名称	=	市道車道,d=1.00				
管 控 除	=	0.170	×	0.170	×	$\pi / 4 = 0.023$
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
床掘工 BH0.13m3 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (1.17 - 0.05) - 0.023	m3	0.65	
埋戻工 BH0.13m3 タンバ締固め 購入土	× (× -) =	m3		
埋戻工 BH0.13m3 タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.92 =	m3	0.55	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
残土処分工 2tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.65 - (0.55 ÷ 0.90) =	m3	0.04	
残土処分工 2tDT 積み込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m3	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

配水管 舗装本復旧工

数量集計表 No. 7

種 別	細 別	規 格	算 式	単位	数量	計上数量
舗装本復旧面積（舗装復旧平面図より）						
	舗装復旧①	市道車道 (A7～A13)	$19.53 \text{ m}^2 + 327.75 \text{ m}^2 + 13.32 \text{ m}^2 + 57.71 \text{ m}^2 + 12.09 \text{ m}^2 + 40.61 \text{ m}^2 + 15.50 \text{ m}^2$			
		(A14～A17)	$+ 34.72 \text{ m}^2 + 39.97 \text{ m}^2 + 43.47 \text{ m}^2 + 40.67 \text{ m}^2$			
		(A11～A13, 排水溝控除)	$- 1.19 \text{ m}^2 - 9.72 \text{ m}^2 - 3.42 \text{ m}^2$		631.0	630
	舗装復旧②	市道車道 (Co) (A18)	244.02 m^2		244.0	240
舗装撤去工	舗装版切断	As舗装版・t=15cm以下				
		舗装復旧①部	$28.70 \text{ m} + 1.50 \text{ m} + 0.80 \text{ m}$	m	31.0	31
	舗装版破碎 (仮舗装・市道車道) 土工集計表 仮舗装工 表層より	配水管 φ150 仮舗装	$159.66 \text{ m}^2 + 0.48 \text{ m}^2$			
		排水管・給水管 仮舗装	$1.56 \text{ m} + 23.10 \text{ m}$			
		仮設管・仮設給水 仮舗装	174.93 m^2			
		既設管撤去 仮舗装	1.20 m^2			
			$\Sigma = 360.9 \text{ m}^2$			
	舗装版破碎 (仮舗装・市道車道Co) 土工集計表 仮舗装工 表層より	配水管 φ150 仮舗装	$38.94 \text{ m}^2 + 0.18 \text{ m}^2$			
		給水管 仮舗装	11.04 m^2			
		仮設管・仮設給水 仮舗装	34.90 m^2			
			$\Sigma = 85.1 \text{ m}^2$			
	舗装版破碎（影響部）	市道車道	舗装本復旧面積 631.0 - 仮舗装面積 360.9			
		市道車道 (Co)	舗装本復旧面積 244.0 - 仮舗装面積 85.1			
	舗装版破碎計	As舗装版・t=10cm以下	市道車道 631.0 + 市道車道Co(仮舗装) 85.1	m2	716.1	716
		Co舗装版・t=15cm以下	市道車道Con 158.96	m2	159.0	159

配水管 舗装本復旧工

数量集計表 No. 7

種 別	細 別	規 格	算 式	単位	数量	計上数量
	殻運搬処理 (As殻)	市道車道	仮舗装 446.0 × 0.03 + 影響部 270.1 × 0.05 = 26.9 m ³	m ³	26.9	30
		As殻受入費	市車道 26.9 × 2.35 t/m ³ 63.2 t	t	63.2	63.2
	殻運搬処理 (Co殻)	市道車道 (Co)	影響部 159.0 × 0.15 = 23.8 m ³	m ³	23.8	20
		Con殻受入費	市車道 23.8 × 2.35 t/m ³ 55.9 t	t	55.9	55.9
土工	掘削	機械掘削 (すきとり)	車道As仮舗装 360.9 × 0.02 + 車道Co仮舗装 85.06 × 0.02	m ³	8.9	10
	発生土処理	発生土運搬		m ³	8.9	10
		発生土受入費		m ³	8.9	10
舗装本復旧工	不陸整正	車道施工・補足材無	車道部舗装本復旧面積 631.01 + 85.06 = 716.07 m ²	m ²	716.1	716
	上層路盤工	粒調碎石RM-30・t=10cm	車道部舗装本復旧面積 158.96 = 158.96 m ²	m ²	159.0	159
	表層 (車道)	再生密粒度(20)・t=5cm 1.4m ≤ W	車道部舗装本復旧面積 631.01 + 244.02 = 875.03 m ²	m ²	875.0	875
区画線工	溶融式区画線	矢印・文字・記号W=15cm換算	文 5.5 × 1 + =	m	5.5	6

消火栓設置工 数量計算書

管種・口径:消火栓(更新)「N=2」

布設条件:土被り:0.70m

NO. 8

[illegible]

消火栓設置工 数量計算書

管種・口径:消火栓(更新)「N=2」


布設条件:土被り:0.70m

NO. 8

[illegible]

掘削断面標準図 S=1:20


市道As車道①土工




[参考値]

土工No	呼び径	D	W	土被り	H	H1	H2	H3	備考
①- 1	φ150	180	600	700	880	830	380	250	HPPE
①- 2	φ150	180	600	950(平均)	1130	1080	380	500	HPPE
①- 3	φ150	170	600	600	770	720	370	150	DIP


市道As車道①-5土工
(配水管φ150-防マ)




市道Co車道②-1土工




市道Co車道②-2土工
(配水管φ150-防マ)




舗装無③土工
(配水管φ150DIP-防マ)



市道As車道④土工
(不断水分岐T字管φ150×φ150)




市道As車道⑤土工
【排水管VLPφ50】




図面番号	参1	縮 尺	1:10, 1:20
工事名称	市道木原42号線外2路線 150mm配水管布設替工事		
種 別	掘削断面標準図・舗装復旧図		
工事箇所	三原市木原四丁目		
広島県水道広域連合企業団三原事務所			

仕切弁・消火栓ボックス詳細図 S=1:20


仕切弁φ150 (H=0.70m)




仕切弁φ75 (H=0.70m)




仕切弁φ50 (H=0.70m)



消火栓φ75 (H=0.70m)




空気弁φ25 (H=0.60m)



図面番号	参2	縮 尺	1:20
工事名称	市道木原42号線外2路線 150mm配水管布設替工事		
種 別	仕切弁・消火栓・空気弁 ボックス詳細図		
工事箇所	三原市木原四丁目		
広島県水道広域連合企業団三原事務所			




仮設配水管平面図 S=1:500
【水道単独】



図面番号	参4	縮 尺	1 : 500
工事名称	市道木原42号線外2路線 φ150mm配水管布設替工事		
種 別	仮設配水管平面図		
工事箇所	三原市木原四丁目		
広島県水道広域連合企業団三原事務所			

「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」




仮設配管詳細図

Noscale

【水道単独】

仮設管SUSφ150布設工 L=378.8m (L=375.0m)


378.847(374.961)



撤去時は土工③を土工⑦とする。
撤去時は土工④を土工⑧とする。
撤去時は土工⑤を土工⑨とする。
撤去時は土工⑥を土工⑩とする。











REPCS-G型資材表記一覧			
資材名称	記号	資材名称	記号
直管	—	受け×受け	×
フレキ管	~	取り出し短管	△
エルボ	⌒	撤去用直管	—
チーズ	⌒	仮設消火栓	⊕
バルブ	⌒	仮設空気弁	⊕

Wφ50 排水管詳細図




図面番号	参5	縮 尺	Noscale
工事名称	市道木原42号線外2路線 150mm配水管布設替工事		
種 別	仮設配管詳細図		
工事箇所	三原市木原四丁目		
広島県水道広域連合企業団三原事務所			

仮設管掘削断面標準図 S=1:20
【水道単独】



図面番号	参6	縮 尺	1:20
工事名称	市道木原42号線外2路線 150mm配水管布設替工事		
種 別	仮設管掘削断面標準図		
工事箇所	三原市木原四丁目		
広島県水道広域連合企業団三原事務所			

仮設給水管詳細図 noscale
【水道単独】 ※参考図




仮設給水掘削断面図 S=1:20
() 内は参考値

仮設配水管φ150


番号	メーター	給水管 口径	タイプ	布設延長			土工延長		
				延長 (m)	⑪ ⑭	⑫ ⑮	⑬ ⑯	⑰ ⑱	⑲ ⑳
25	009116	φ20	B	2.5	2.2				
26	04203他	φ40	E	1.0		0.7			
27	006564	φ20	B	2.5	2.2				
28	027563	φ20	B	2.3	2.0				
29	020624他	φ25	D	1.0	0.7				
30	025747	φ20	A	1.0	0.7				
31	001717	φ20	B	2.8	2.5				
32	009119	φ20	B	1.0	0.7				
33	036355	φ20	A	1.3				1.0	
34	013122	φ20	B	3.3				3.0	
35	031610	φ20	A	2.2				1.9	
36	009117	φ20	B	1.8				1.5	
37	011389	φ20	B	1.8				1.5	
38	042852	φ25	D	2.6	2.3				
39	019799	φ20	B	1.0					
40	011388	φ20	A	0.9	0.6				
41	017099	φ25	C	2.1	1.8				
42	012846	φ25	D	1.5	1.2				
43	030654	φ20	A	2.6	2.3				
44	011392	φ20	A	1.5	1.2				
45	029431	φ20	A	3.9	3.6				
46	011390	φ20	B	2.0	1.7				
47	022789	φ20	A	1.0	0.7				
48	002114	φ20	A	0.9	0.6				
土工計				27.0	0.7	8.9			

給水管 口径	箇所数	布設延長 (m)	平均長 (m)
A	9	15.3	1.70
B	10	21.0	2.10
C	1	2.1	2.10
D	3	5.1	1.70
E	1	1.0	1.00


仮設給水土工⑪市道車道As
(φ20, 25布設)




仮設給水土工⑫市道車道As
(φ40布設)




仮設給水土工⑬市道車道Co
(φ20, 25布設)




仮設給水土工⑭市道車道As
(φ20, 25撤去)



仮設給水土工⑮市道車道As
(φ40撤去)




仮設給水土工⑯市道車道Co
(φ20, 25撤去)



図面番号	縮尺	図示
工事名称	市道木原42号線外2路線 φ150mm配水管布設替工事	
種別	仮設給水管詳細図・仮給水管掘削断面図	
工事箇所	三原市木原4丁目	
広島県水道広域連合企業団三原事務所		



撤去管平面図(1) S=1:500
【補助】




掘削断面図

S=1/20

※ () は参考値

② 単独撤去

市道専道 (5-10-10)



[参考値]

土工No	呼び径	D	W	土張り	H	H1	H2	備考
②	φ150	170	600	1000	1170	1120	920	DIP, CIP

図面番号	参8	縮 尺	1:20, 1:500
工事名称	市道木原42号線外2路線 φ150mm配水管布設替工事		
種 別	撤去管平面図(1)、掘削断面標準図		
工事箇所	三原市木原四丁目		
広島県水道広域連合企業団三原事務所			


「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」



撤去管平面図(2)

S=1:500

【水道単独】




掘削断面図

S=1/20

※ () は参考値

① 新設管埋設部




[参考値]

土工No	呼び径	D	W	土被り	H	備考
①-1	φ150	170	600	800	90	DIP, CIP
①-2	φ150	170	600	1050	340	DIP, CIP

② 単独撤去

市道車道(5-10-10)



[参考値]

土工No	呼び径	D	W	土被り	H	H1	H2	備考
②	φ150	170	600	1000	1170	1120	920	DIP, CIP

図面番号	参9	縮 尺	1 : 500
工事名称	市道木原42号線外2路線 φ150mm配水管布設替工事		
種 別	撤去管平面図 (2)		
工事箇所	三原市木原四丁目		
広島県水道広域連合企業団三原事務所			

「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」