

参 考 資 料

工事名： 県道大草三原線外 3 路線 ϕ 50mm $\sim$ ϕ 200mm配水管布設替工事

工事場所： 三原市小坂町

総 括 情 報 表

事務所 設計書名 変更回数	県道大草三原線外 3 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事	
事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	配水施設整備 実施単価 31:三原市(旧久井町・旧大和町・佐木島を除く) 令和 5年 5月 1日付 公共	
諸経費体系	上水道 令和05年度	開削工事及び小口径推進工事等
	当 世 代	前 世 代
前払率 工種 イメージアップ 施工地域補正区分 契約保証補正区分	3 5 %を超え 4 0 %以下 開削工事及び小口径推進工事等 計上しない 一般交通影響あり (2) 発注者が金銭的保証を必要とする場合	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
	1	式				
管路(仮設管)φ50mm～φ200mm					Lv1	
	1	式				
管きょ工(開削, 仮設)					Lv2	
	1	式				
管路土工					Lv3	
	1	式				
管路掘削					Lv4	
	1	式				
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						
	60	m3			施 1 号	
管路埋戻					Lv4	
	1	式				
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)						
	10	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)						
	30	m3			施 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.5km	20	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	20	m3				
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ50mm～φ200mm	1	式			Lv4	
ゲロー型仮設配管用ステンレス直管 φ200A×4,000 SUS304 2.0MPa	9	本				
ゲロー型仮設配管用ステンレス直管 φ200A×2,000 SUS304 2.0MPa	3	本				
ゲロー型仮設配管用ステンレス直管 φ200A×1,000 SUS304 2.0MPa	2	本				
ゲロー型仮設配管用ステンレス直管 φ200A×500 SUS304 2.0MPa	2	本				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ゲロー型仮設配管用ステンレスフレキ管 φ200A×1,600 SUS304 1.0MPa	3	本				
ゲロー型仮設配管用ステンレスチース φ200A×φ150A SUS304 2.0MPa	1	本				
ゲロー型仮設配管用ステンレスチース φ200A×φ80A SUS304 2.0MPa	1	本				
ゲロー型仮設配管用ステンレス90°エルボ φ200A SUS304 2.0MPa	5	本				
ゲロー型仮設配管用ステンレスジョーサー φ200A×φ150A SUS304 2.0MPa	1	本				
ゲロー型仮設配管用ステンスフランジ φ200A SUS304 0.75MPa	1	本				
ゲロー型仮設配管用ステンス取出し短管 φ200A×φ20A SUS304 1.0MPa	1	本				
ゲロー型仮設配管用ステンス受け×受け φ200A SUS304 2.0MPa	1	本				
ゲロー型仮設配管用ステンス撤去用直管 φ200A SUS304 2.0MPa	1	本				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
垂直穿孔型鋳鉄用不断水簡易仕切弁 φ200 内面粉体 合金BN 7.5K	1	基				
FCD鋳鉄用ソトシル仕切弁付不断水T字管 φ200×φ200 内面粉体 合金BN RF7.5K	1	基				
フランジ 蓋 φ200 RF7.5K	1	個				
グロー型仮設配管用ステンレス直管 φ150A×4,000 SUS304 2.0MPa	113	本				
グロー型仮設配管用ステンレス直管 φ150A×2,000 SUS304 2.0MPa	24	本				
グロー型仮設配管用ステンレス直管 φ150A×1,000 SUS304 2.0MPa	26	本				
グロー型仮設配管用ステンレス直管 φ150A×500 SUS304 2.0MPa	13	本				
グロー型仮設配管用ステンレス直管 φ150A×300 SUS304 2.0MPa	13	本				
グロー型仮設配管用ステンレスフレキ管 φ150A×1,600 SUS304 1.0MPa	31	本				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ゲロー型仮設配管用ステンレスチース φ150A×φ150A SUS304 2.0MPa	1	本				
ゲロー型仮設配管用ステンレスチース φ150A×φ80A SUS304 2.0MPa	2	本				
ゲロー型仮設配管用ステンレスチース φ150A×φ50A SUS304 2.0MPa	2	本				
ゲロー型仮設配管用ステンレス90°エルボ φ150A SUS304 2.0MPa	28	本				
ゲロー型仮設配管用ステンレス45°エルボ φ150A SUS304 2.0MPa	2	本				
ゲロー型仮設配管用ステンレスフランジ φ150A SUS304 0.75MPa	2	本				
ゲロー型仮設配管用ステンレス取出し短管 φ150A×φ20A SUS304 1.0MPa	8	本				
ゲロー型仮設配管用ステンレス取出し短管 φ150A×φ25A SUS304 1.0MPa	1	本				
ゲロー型仮設配管用ステンレス撤去用直管 φ150A SUS304 2.0MPa	1	本				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ゲロー型仮設配管用ステンレスハーフライバルブ φ150A SUS304 1.0MPa	2	基				
垂直穿孔型鋳鉄用不断水簡易仕切弁 φ150 内面粉体 合金BN 7.5K	1	基				
垂直穿孔型鋼管用不断水簡易仕切弁 φ150 内面粉体 合金BN 7.5K	1	基				
FCD鋳鉄用ワトシール仕切弁付不断水T字管 φ150×φ150 内面粉体 合金BN RF7.5K	1	基				
FCD鋼管用ワトシール仕切弁付不断水T字管 φ150×φ150 内面粉体 合金BN RF7.5K	1	基				
フランジ 蓋 φ150 RF7.5K	1	個				
ゲロー型仮設配管用ステンレス直管 φ80A×1,000 SUS304 2.0MPa	1	本				
ゲロー型仮設配管用ステンレス直管 φ80A×500 SUS304 2.0MPa	1	本				
ゲロー型仮設配管用ステンレス直管 φ80A×300 SUS304 2.0MPa	1	本				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
グロー型仮設配管用ステンスフレキ管 φ80A×1,000 SUS304 1.0MPa	1	本				
グロー型仮設配管用ステンス90°エルボ φ80A SUS304 2.0MPa	2	本				
グロー型仮設配管用ステンスフランジ φ80A SUS304 0.75MPa	1	本				
FCD塩ビ管用ソトシール仕切弁付不断水T字管 φ75×φ75 内面粉体 合金BN RF7.5K	1	基				
フランジ蓋 φ75 RF7.5K	1	個				
グロー型仮設配管用ステンスホールバルブ φ50A SUS304 1.0MPa	2	基				
グロー型仮設配管用ステンスネジ φ50A SUS304 0.75MPa	2	本				
グロー型仮設配管用ステンス露出型単口消火栓 φ80A×φ65A SUS304 1.0MPa	2	基				
GF形フランジ接合材 φ200 ガスケット1号 SUS304BN 7.5K	1	組				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GF形フランジ 接合材 φ150 ガスケット1号 SUS304BN 7.5K	2	組				
GF形フランジ 接合材 φ75 ガスケット1号 SUS304BN 7.5K	1	組				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号 (φ250) 多情報	4	枚				
水道用レジンコンクリート製調整リング φ250×H50	1	個				
水道用レジンコンクリート製調整リング φ250×H100	1	個				
水道用レジンコンクリート製上下部ボックス φ250×H150	4	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	4	個				
仮設用バルブBOX	2	組				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設管布設 φ50mm～φ200mm	1	式			Lv4	
ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径φ200A 露出	56	m			施 5 号	
ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径φ200A 露出	30	口			施 6 号	
フランジ継手 呼び径200mm	2	口			施 7 号	
ステンレス鋼管取出し短管据付工【人力】 呼び径φ200A 露出	1	基			施 8 号	
垂直穿孔型不断水簡易弁設置工 鋳鉄管 呼び径φ200	1	箇所			施 9 号	
不断水連絡 φ200×φ200	1	箇所			施 10 号	
ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径φ150A 露出	608.2	m			施 11 号	
ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径φ150A 露出	268	口			施 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ継手 呼び径150mm	3	口			施 13 号	
ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】 呼び径φ150A 露出	2	基			施 14 号	
ステンレス鋼管取出し短管据付工【人力】 呼び径φ150A 露出	9	基			施 15 号	
垂直穿孔型不断水簡易弁設置工 鋳鉄管 呼び径φ150	1	箇所			施 16 号	
垂直穿孔型不断水簡易弁設置工 塩ビ・鋼管 呼び径φ150	1	箇所			施 17 号	
不断水連絡 φ150×φ150	1	箇所			施 18 号	
不断水連絡工(塩ビ・鋼管) φ150×φ150	1	箇所			施 19 号	
ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径φ80A 露出	3.9	m			施 20 号	
ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径φ80A 露出	6	口			施 21 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 22 号	
不断水連絡工(塩ビ・鋼管) φ75×φ75	1	箇所			施 23 号	
ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径φ50A 露出	0.7	m			施 24 号	
ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径φ50A 露出	2	口			施 25 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			施 26 号	
ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】 呼び径φ50A 露出	2	基			施 27 号	
ステンレス鋼管仮設消火栓設置工【人力】 消火栓(単口) 露出	2	基			施 28 号	
ねじ式弁管設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	4	箇所			施 29 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リク 内寸250 高50	1	個			施 30 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高100	1	個			施 31 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	4	個			施 32 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	4	個			施 33 号	
仮設給水管連絡 φ20mm～φ40mm	12	箇所			Lv4	
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上	9	箇所			施 34 号	
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工別途計上	1	箇所			施 35 号	
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ40 土工別途計上	2	箇所			施 36 号	
管撤去工	1	式			Lv3	
仮設管撤去 φ50mm～φ200mm	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径φ200A 露出	56	m			施 37 号	
ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径φ200A 露出	30	口			施 38 号	
铸铁管フランジ継手取外し 呼び径200mm	1	口			施 39 号	
ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径φ150A 露出	608.2	m			施 40 号	
ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径φ150A 露出	268	口			施 41 号	
铸铁管フランジ継手取外し 呼び径150mm	2	口			施 42 号	
ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】 呼び径φ150A 露出	2	基			施 43 号	
ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径φ80A 露出	3.9	m			施 44 号	
ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径φ80A 露出	6	口			施 45 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm	1	口			施 46 号	
ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径φ50A 露出	0.7	m			施 47 号	
ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径φ50A 露出	2	口			施 48 号	
鋼管小口径管ねじ込み取外し 呼び径50mm	2	口			施 49 号	
ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】 呼び径φ50A 露出	2	基			施 50 号	
ステンレス鋼管仮設消火栓撤去工【人力】 消火栓（単口） 露出	2	基			施 51 号	
仮設給水管撤去 φ20mm～φ40mm	12	箇所			Lv4	
ポリエチレン管継手取外し 呼び径20mm	9	口			施 52 号	
ポリエチレン管継手取外し 呼び径25mm	1	口			施 53 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手取外し 呼び径40mm	2	口			施 54 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径20mm	93.5	m			施 55 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径25mm	1	m			施 56 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径40mm	9.5	m			施 57 号	
埋設物防護工	1	式			Lv3	
埋設物防護	3	箇所			Lv4	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	2	m3			施 58 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5	m2			P 1 号	
付帯工	1	式			Lv2	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	310	m			P 2 号	
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	96	m2			施 59 号	
殻運搬処理 As殻	1	式			Lv4	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.8km	4	m3			施 60 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	9.1	t				
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤 再生碎石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	96	m2			施 61 号	
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	33	m2			施 62 号	
表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	96	m2			施 63 号	
安全費	1	式			Lv2	
安全管理費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	54	人				
管路(配水管)φ200mmDIP-GX	1	式			Lv1	
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	
管路土工	1	式			Lv3	
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	30	m3			施 1 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	10	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	10	m3			施 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.5km	20	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	20	m3				
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ200mmDIP-GX	1	式			Lv4	
GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200×5,000 S種 内面粉体	11	本				
GX形受挿し片落管 φ200×φ150 内面粉体	1	個				
GX形45° 曲管 φ200 内面粉体	1	個				
GX形22 1/2° 曲管 φ200 内面粉体	1	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形11 1/4° 曲管 φ200 内面粉体	1	個				
GX形浅層埋設形フランジ付T字管 φ200×φ75 内面粉体 GF7.5K	1	個				
GX形継輪 φ200 内面粉体	1	個				
GX形受挿しソトシール仕切弁 φ200 内面粉体 内ねじ式 10.0K以下	1	基				
GX形両受ソトシール仕切弁 φ200 内面粉体 内ねじ式 10.0K以下	1	基				
GX形ライ付 φ200 内外面粉体	5	個				
GX形異形管用接合部品 φ200 SUS304BN・ゴム輪・押輪含	4	組				
GX形異形管用接合部品 φ150 SUS304BN・ゴム輪・押輪含	1	組				
GX形G-Link φ200 SUS304BN・ゴム輪含	7	組				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型急速空気弁 φ25 乙型（ねじ込み型） ロック付 RF7.5K	1	基				
FCDレバー式ボール形補修弁 φ75×H150 形式2 7.5K	1	基				
GF形フランジ 接合材 φ75 ガasket1号 SUS304BN 7.5K	2	組				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号（φ250） 多情報	2	枚				
水道用レジンコンクリート製上下部ボックス φ250×H150	2	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	2	個				
空気弁用ロック式円形鉄蓋 円形3号（φ500） 三原市章入 カラー着色	1	枚				
水道用レジンコンクリート製上部ボックス φ500×H200	1	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用レジンコンクリート製中間部ボックス φ500×H100	1	個				
水道用レジンコンクリート製下部ボックス φ500×H200	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ500×H40	1	個				
水道用埋設管表示テープ W50	52.2	m				
水道用埋設標識シート W150 2倍折込	52.2	m				
ダクタイル鋳鉄管布設 φ200mm	54.2	m			Lv4	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	53.3	m			施 64 号	
G X形継手接合 直管 呼び径200mm	11	口			施 65 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	4	口			施 66 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	1	口			施 67 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	7	口			施 68 号	
铸铁管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	7	口			施 69 号	
管明示テープ φ350以下 φ200×5000	52.2	m			施 70 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m	54.2	m			施 71 号	
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	54.2	m			Lv4	
管明示シート	52.2	m			施 72 号	
制水弁設置 φ200mm	2	基			Lv4	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm	2	基			施 73 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
空気弁設置 φ25mm	1	基			Lv4	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 22 号	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 74 号	
制水弁室(築造)設置 φ250mm	2	箇所			Lv4	
ねじ式弁管設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 29 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	2	個			施 32 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	2	個			施 33 号	
空気弁室(築造)設置 φ500mm	1	箇所			Lv4	
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 75 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 76 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高100	1	個			施 77 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200	1	個			施 78 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 79 号	
付帯工	1	式			Lv2	
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	110	m			P 2 号	
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	33	m2			施 59 号	
殻運搬処理 As殻	1	式			Lv4	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.8km	2	m3			施 60 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	3.8	t				
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	33	m2			施 61 号	
上層路盤 再生粒度調整砕石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	33	m2			施 62 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	33	m2			施 63 号	
安全費	1	式			Lv2	
安全管理費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	15	人				
管路(配水管)φ150mmDIP-GX	1	式			Lv1	
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	
管路土工	1	式			Lv3	
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			施 1 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	1	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	0.5	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.5km	1	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				
管布設工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管材料 φ150mmDIP-GX	1	式			Lv4	
GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150×5,000 S種 内面粉体	1	本				
GX形二受T字管 φ150×φ150 内面粉体	1	個				
K形継輪 φ150 内面粉体	1	個				
K形全周型特殊押輪（離脱防止力3DkN） φ150 SUS304T頭BN 合金押B コム輪含	2	組				
GX形受挿しソフトシル仕切弁 φ150 内面粉体 内ねじ式 10.0K以下	1	基				
GX形両受ソフトシル仕切弁 φ150 内面粉体 内ねじ式 10.0K以下	1	基				
GX形異形管用接合部品 φ150 SUS304BN・コム輪・押輪含	4	組				
GX形鋳鉄用異種管継手 φ150 内面粉体	1	個				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号（φ250） 多情報	2	枚				
水道用レジンコンクリート製上下部ボックス φ250×H150	2	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	2	個				
水道用埋設管表示テープ W50	2.4	m				
水道用埋設標識シート W150 2倍折込	2.4	m				
ダクタイル鋳鉄管布設 φ150mm	3.1	m			Lv4	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	2.4	m			施 80 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	4	口			施 67 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	2	口			施 81 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	3.1	m			施 82 号	
管明示テープ φ350以下 φ150×5000	2.4	m			施 83 号	
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	3.1	m			Lv4	
管明示シート	2.4	m			施 72 号	
制水弁設置 φ150mm	2	基			Lv4	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	2	基			施 84 号	
制水弁室(築造)設置 φ250mm	2	箇所			Lv4	
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 29 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	2	個			施 32 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	2	個			施 33 号	
付帯工					Lv2	
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6	m			P 2 号	
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			施 59 号	
殻運搬処理 As殻	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.8km	0.1	m3			施 60 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.2	t				
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	2	m2			施 61 号	
上層路盤 再生粒度調整砕石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	2	m2			施 62 号	
表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	2	m2			施 63 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路(配水管)φ150mmHPPE	1	式			Lv1	
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	
管路土工	1	式			Lv3	
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	380	m3			施 1 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			施 1 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	180	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	140	m3			施 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	0.2	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	0.3	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.5km	230	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	230	m3				
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.5km	0.5	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.5	m3				
管布設工					Lv3	
管材料 φ150mmHPPE	1	式			Lv4	
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレンEF受口付直管 φ150×5,000	124	本				
水道配水用ポリエチレンフレンエント直管 φ150×5,000	13	本				
水道配水用ポリエチレンEF両受チース φ150×φ75	2	個				
水道配水用ポリエチレンEF90°両受曲管 φ150	1	個				
水道配水用ポリエチレンEF45°両受曲管 φ150	6	個				
水道配水用ポリエチレンEF22 1/2°両受曲管 φ150	4	個				
水道配水用ポリエチレンEF11 1/4°両受曲管 φ150	4	個				
水道配水用ポリエチレンEF45°片受曲管 φ150	1	個				
水道配水用ポリエチレンEF22 1/2°片受曲管 φ150	3	個				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレンEFソケット φ150	5	個				
PE挿し口付FCDフランジ付T字管 φ150×φ75 GFカセット含	3	個				
PVジョイント 離脱防止付 φ150 内外面粉体 合金BN	1	個				
PE挿し口付FCDツツシール仕切弁 φ150 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	2	基				
小型急速空気弁 φ25 乙型（ねじ込み型） コック付 RF7.5K	2	基				
FCDレバー式ボール形補修弁 φ75×H150 形式2 7.5K	2	基				
PE挿し口鋳鉄異形管用ボルト・ナット φ75 SUS304 7.5K	2	組				
GF形フランジ接合材 φ75 カセット1号 SUS304BN 7.5K	2	組				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁用ねじ式弁篋 C形1号（φ250） 多情報	2	枚				
水道用レジンコンクリート製上下部ボックス φ250×H150	2	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	2	個				
空気弁用ロック式円形鉄蓋 円形3号（φ500） 三原市章入 カラー着色	2	枚				
水道用レジンコンクリート製上部ボックス φ500×H200	2	個				
水道用レジンコンクリート製中間部ボックス φ500×H100	2	個				
水道用レジンコンクリート製下部ボックス φ500×H200	2	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ500×H40	2	個				
水道用埋設管表示テープ W50	683.4	m				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	683.1	m				
水道配水用ポリエチレン管布設 φ150mm	688.2	m			Lv4	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm	686.1	m			施 85 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm	158	口			施 86 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm	7	箇所			施 87 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	2	口			施 88 号	
ポリエチレン管切断 呼び径150mm	18	口			施 89 号	
管明示テープ φ150	683.4	m			施 90 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径150mm	688.2	m			施 91 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	687.9	m			Lv4	
管明示シート	683.1	m			施 72 号	
制水弁設置 φ150mm	2	基			Lv4	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	2	基			施 84 号	
空気弁設置 φ25mm	2	基			Lv4	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	2	基			施 74 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 22 号	
制水弁室(築造)設置 φ250mm	2	箇所			Lv4	
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 29 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	2	個			施 32 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	2	個			施 33 号	
空気弁室(築造)設置 φ500mm	2	箇所			Lv4	
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	2	個			施 75 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	2	個			施 76 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高100	2	個			施 77 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200	2	個			施 78 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	2	個			施 79 号	
管布設工(排水管)	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管材料 φ50mmVLP	1	式			Lv4	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 φ50A×4,000 ねじ無外面亜鉛めっき	1	本				
水道用ライニング鋼管用管端防食形エルボ φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装	3	個				
水道用ライニング鋼管用管端防食形プラグ φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装	1	個				
FCDメタル入り合フランジ φ75×φ50 内外面粉体 RF7.5K	1	枚				
水道用立形ダクタイル鋳鉄仕切弁 φ75 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	1	基				
RF形リブ付フランジガasket φ75 7.5K	1	枚				
フランジ接合用六角ボルト・ナット φ75 SUS304（焼付防止） 7.5K	1	組				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号（φ250） 多情報	1	枚				
水道用レジンコンクリート製調整リング φ250×H100	1	個				
水道用レジンコンクリート製上下部ボックス φ250×H150	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	1	個				
水道用埋設標識シート W150 2倍折込	1.7	m				
鋼管据付 φ50mm	2.6	m			Lv4	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm	2.6	m			施 92 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	7	口			施 26 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満	1	孔			P 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	1.9	m			Lv4	
管明示シート	1.7	m			施 72 号	
制水弁設置 φ75mm	1	基			Lv4	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 22 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 93 号	
制水弁室(築造)設置 φ250mm	1	箇所			Lv4	
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 29 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高100	1	個			施 31 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 32 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 33 号	
埋設物防護工	1	式			Lv3	
埋設物防護	1	箇所			Lv4	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.1	m3			施 58 号	
付帯工	1	式			Lv2	
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断 As・Co舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1,170	m			P 2 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	350	m			P 4 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 2 号	
舗装版取壊 As・Co舗装版 t=10cm以下	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	350	m2			施 59 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	6	m3			施 94 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 59 号	
殻運搬処理 As・Co殻	1	式			Lv4	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.8km	10	m3			施 60 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	30	t				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.8km	10	m3			施 60 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t	14.7	t				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.8km	0.04	m3			施 60 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.1	t				
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生碎石 t=10・16cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	325	m2			施 61 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.16m	88	m2			施 95 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.16m	1	m2			施 95 号	
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	88	m2			施 62 号	
表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	413	m2			施 63 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	1	m2			施 63 号	
安全費	1	式			Lv2	
安全管理費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	1	式				
管路(配水管)φ75mmHPPE	117	人			Lv1	
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	
管路土工	1	式			Lv3	
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	4	m3			施 1 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	1	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	2	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.5km	1	m3			施 4 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ75mmHPPE	1	式			Lv4	
水道配水用ホリチレンフレンシート直管 φ75×5,000	1	本				
水道配水用ホリチレンEF90°両受曲管 φ75	2	個				
水道配水用ホリチレンEF両受サント φ75×H300	1	個				
水道配水用ホリチレンFCDフランジEF短管1号 φ75 GFカセット含	1	個				
PE挿し口付FCDツグシール仕切弁 φ75 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	1	基				
PVシヨイント 離脱防止付 φ75 内外面粉体 合金BN	1	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE挿し口鋳鉄異形管用ボルト・ナット φ75 SUS304 7.5K	1	組				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号（φ250） 多情報	1	枚				
水道用レジンコンクリート製調整リング φ250×H100	1	個				
水道用レジンコンクリート製上部ボックス φ250×H150	1	個				
水道用レジンコンクリート製下部ボックス φ250×H300	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	1	個				
水道用埋設管表示テープ W50	5.1	m				
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	5.1	m				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ホリエチレン管布設 φ75mm	6.1	m			Lv4	
ホリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	5.1	m			施 96 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	7	口			施 97 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 22 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	2	口			施 98 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	3	口			施 99 号	
管明示テープ φ75	5.1	m			施 100 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下	6.1	m			施 101 号	
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	6.1	m			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示シート	5.1	m			施 72 号	
制水弁設置 φ75mm	1	基			Lv4	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 93 号	
制水弁室(築造)設置 φ250mm	1	箇所			Lv4	
ねじ式弁管設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 29 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高100	1	個			施 31 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 32 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 102 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 33 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
付帯工					Lv2	
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	12	m			P 2 号	
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	4	m2			施 59 号	
殻運搬処理 As殻	1	式			Lv4	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.8km	0.2	m3			施 60 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.4	t				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 t=10・16cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	2	m2			施 61 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.16m	2	m2			施 95 号	
上層路盤 再生粒度調整砕石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	2	m2			施 62 号	
表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	4	m2			施 63 号	
管路(添架管)φ150mmSUS	1	式			Lv1	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きょ工(添架管)	1	式			Lv2	
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ150mmSUS	1	式			Lv4	
1P1挿口45° イスゞ管 (埋設) 150A×500L×705L×2050L	1	本				
1受口1挿口×1F長尺T字管 150A×3430L／80A×250H×1	1	本				
1受口1挿口直管 150A×3000L	3	本				
1受口1挿口直管 150A×4000L	1	本				
1受口1挿口90° 長尺曲管 (埋設) 150A×2625L×350L	1	本				
1受口1挿口伸縮可とう管 SUS304 150A×890L±35mm	1	基				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ステンレス製不凍結形急速空気弁 φ25 乙型 (Fφ80A) SUS304 RF7.5K	1	基				
RF・GF兼用形ステンレス入りフランジ [※] 接合材 φ75 ステンレス入が [※] スケット SUS304緩み止BN 7.5K	1	組				
その他材料 支持金具	1	式			Lv4	
支持金具 SUS304 150A Uボルト・アンカー含む	14	組				
歩行防止柵 SUS304 150A	2	台				
鋼管布設 φ150mm	23.4	m			Lv4	
ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径φ150A 露出	23.4	m			施 11 号	
ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径φ150A 露出	7	口			施 12 号	
機器等据付 第7類 安全設備・架台類	16	台			施 103 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単管足場	36	掛m2			施 104 号	
空気弁設置 φ25mm	1	基			Lv4	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 74 号	
伸縮可とう管設置 150A U×S	1	基			Lv4	
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径150mm U×S	1	基			施 105 号	
安全費	1	式			Lv2	
安全管理費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	9	人				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路(配水管)φ150mmHPPE	1	式			Lv1	
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	
管路土工	1	式			Lv3	
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	90	m3			施 1 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	40	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	30	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.5km	60	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	60	m3				
管布設工					Lv3	
管材料 φ150mmHPPE	1	式			Lv4	
水道配水用ポリエチレンEF受口付直管 φ150×5,000	1	式				
水道配水用ポリエチレンフレンエント直管 φ150×5,000	29	本				
水道配水用ポリエチレンEF両受チース φ150×φ75	3	本				
水道配水用ポリエチレンEF45°両受曲管 φ150	1	個				
水道配水用ポリエチレンEF22 1/2°両受曲管 φ150	4	個				
	1	個				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレンEF11 1/4° 両受曲管 φ150	1	個				
水道配水用ポリエチレンEF45° 片受曲管 φ150	6	個				
水道配水用ポリエチレンEF22 1/2° 片受曲管 φ150	1	個				
水道配水用ポリエチレンFCDフランジ EF短管 1号 φ150 GFカスケツト含	1	個				
RF・GF兼用形ステンレス入りフランジ接合材 φ150 ステンレス入カスケツト SUS304緩み止BN 7.5K	1	組				
PCジョイント 離脱防止付 φ150 内外面粉体 合金BN	2	組				
PVジョイント 離脱防止付 φ150 内外面粉体 合金BN	1	個				
垂直穿孔型鋳鉄用不断水簡易仕切弁 φ150 内面粉体 合金BN 7.5K	2	基				
FCD鋳鉄用ソトシル仕切弁付不断水T字管 φ150×φ150 内面粉体 合金BN RF7.5K	1	基				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
仕切弁用ねじ式弁篭 C形1号（φ250） 多情報	1	枚				
水道用レジンコンクリート製上下部ボックス φ250×H150	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	1	個				
水道用埋設管表示テープ W50	166	m				
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	165.8	m				
水道配水用ポリエチレン管布設 φ150mm	166.4	m			Lv4	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm	166	m			施 85 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm	49	口			施 86 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm	1	箇所			施 87 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	6	口			施 88 号	
铸铁管(FC)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	2	口			施 106 号	
ポリエチレン管切断 呼び径150mm	9	口			施 89 号	
管明示テープ φ150	166	m			施 90 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径150mm	166.4	m			施 91 号	
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	166.3	m			Lv4	
管明示シート	165.8	m			施 72 号	
不断水連絡 φ150mm×φ150mm	1	箇所			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不断水連絡 φ150×φ150	1	箇所			施 18 号	
不断水(簡易)仕切弁設置 φ150mm	2	基			Lv4	
垂直穿孔型不断水簡易弁設置工 鋳鉄管 呼び径φ150	2	箇所			施 16 号	
制水弁室(築造)設置 φ250mm	1	箇所			Lv4	
ねじ式弁管設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 29 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 32 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 33 号	
埋設物防護工	1	式			Lv3	
埋設物防護	1	箇所			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.04	m3			施 58 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.5	m2			P 1 号	
付帯工					Lv2	
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	式				
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下	350	m			P 2 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	式			Lv4	
殻運搬処理 As殻	105	m2			施 59 号	
	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.8km	5	m3			施 60 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	12.3	t				
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	105	m2			施 61 号	
上層路盤 再生粒度調整砕石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	105	m2			施 62 号	
表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	105	m2			施 63 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
安全費	1	式			Lv2	
安全管理費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	1	式				
管路(配水管)φ50mmHPPE	33	人			Lv1	
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	
管路土工	1	式			Lv3	
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	式				
	3	m3			施 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	1	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	1	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.5km	2	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	2	m3				
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ50mmHPPE	1	式			Lv4	
水道配水用ホリエンプレート直管 φ50×5,000	1	本				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレンEF片受レシーバー φ75×φ50	1	個				
水道配水用ポリエチレンEF45°両受曲管 φ50	1	個				
水道配水用ポリエチレンEF45°片受曲管 φ50	1	個				
水道配水用ポリエチレンEFソケット φ50	2	個				
水道配水用ポリエチレンFCDフランジEF短管1号 φ50 GFカスケット含	1	個				
PE挿し口付FCDソフツシル仕切弁 φ50 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	1	基				
垂直穿孔型塩ビ管用不断水簡易仕切弁 φ50 内面粉体 合金BN 7.5K	1	基				
FCD塩ビ管用副弁付フランジ式不断水T字管 φ50×φ50 内面粉体 合金BN RF7.5K	1	基				
PE挿し口鑄鉄異形管用ボルト・ナット φ50 SUS304 7.5K	1	組				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号（φ250） 多情報	2	枚				
水道用レジンコンクリート製調整リング φ250×H100	2	個				
水道用レジンコンクリート製上下部ボックス φ250×H150	2	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	2	個				
水道用埋設管表示テープ W50	2.7	m				
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	2.7	m				
水道配水用ポリエチレン管布設 φ50mm	3.6	m			Lv4	
ポリエチレン管（融着接合（EF接合））据付工 呼び径50mm	2.7	m			施 107 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	1	口			施 97 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	4	口			施 108 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	2	箇所			施 109 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下	1	口			施 110 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	2	口			施 111 号	
管明示テープ φ 50	2.7	m			施 112 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下	3.6	m			施 113 号	
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	3.6	m			Lv4	
管明示シート	2.7	m			施 72 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
制水弁設置 φ50mm	1	基			Lv4	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 93 号	
不断水連絡 φ50mm×φ50mm	1	箇所			Lv4	
不断水連絡工(塩ビ・鋼管) φ50×φ50	1	箇所			施 114 号	
不断水(簡易)仕切弁設置 φ50mm	1	基			Lv4	
垂直穿孔型不断水簡易弁設置工 塩ビ・鋼管 呼び径φ50	1	箇所			施 115 号	
制水弁室(築造)設置 φ250mm	2	箇所			Lv4	
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 29 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リク [※] 内寸250 高100	2	個			施 31 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	2	個			施 32 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	2	個			施 33 号	
付帯工					Lv2	
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	14	m			P 2 号	
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	4	m2			施 59 号	
殻運搬処理 As殻	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.8km	0.1	m3			施 60 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.4	t				
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 t=16cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.16m	4	m2			施 95 号	
表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	4	m2			施 63 号	
管路(消火栓)	1	式			Lv1	
消火栓設置工	1	式			Lv2	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工					Lv3	
管材料	1	式				
φ75mm					Lv4	
	1	式				
GX形浅層埋設形フランジ付T字管 φ200×φ75 内面粉体 GF7.5K						
	1	個				
GX形G-Link φ200 SUS304BN・ゴム輪含						
	1	組				
PE挿し口付FCDフランジ付T字管 φ150×φ75 GFカスケット含						
	1	個				
水道配水用ポリエチレンEFソケット φ150						
	1	個				
浅層埋設形FCD地下式単口消火栓 φ75 内外面粉体 RF7.5K						
	2	基				
FCDレバー式ボール形補修弁 φ75×H150 形式2 7.5K						
	2	基				
PE挿し口鋳鉄異形管用ボルト・ナット φ75 SUS304 7.5K						
	1	組				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
RF・GF兼用形ステンス入りフランジ接合材 φ75 ステンス入がスケツ SUS304緩み止BN 7.5K	3	組				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
消火栓用ハット式円形鉄蓋 円形3号（φ500） 三原市章入 カラー着色	2	枚				
水道用レジンコンクリート製上部ボックス φ500×H200	2	個				
水道用レジンコンクリート製中間部ボックス φ500×H100	2	個				
水道用レジンコンクリート製下部ボックス φ500×H200	2	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ500×H40	2	個				
消火栓設置 φ75mm	2	箇所			Lv4	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	1	口			施 68 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm	1	箇所			施 87 号	
消火栓設置 機械施工 小型消火栓	2	箇所			施 116 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 22 号	
消火栓室(築造)設置 φ500mm	2	箇所			Lv4	
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	2	個			施 75 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	2	個			施 76 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高100	2	個			施 77 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200	2	個			施 78 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	2	個			施 79 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線 黄色 W=15cm	2	箇所			Lv4	
円形消火栓鉄蓋周り区画線工 溶融式 W150×L2100 黄	2	箇所				
管路(給水装置)	1	式			Lv1	
給水管連絡工	1	式			Lv2	
管路土工	1	式			Lv3	
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.13m3(平積0.10)	30	m3			施 117 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	10	m3			施 118 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	10	m3			施 119 号	
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.5km	20	m3			施 120 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	20	m3				
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ20mm～φ40mm	1	式			Lv4	
铸铁用水道用A形ボール式サドル付分水栓 φ200×φ20	1	基				
ポリエチレン用铸铁製A形ボール式サドル付分水栓 φ150×φ20	9	基				
ポリエチレン用铸铁製A形ボール式サドル付分水栓 φ150×φ25	1	基				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン用鋳鉄製A形ボール式サドル付分水栓 φ150×φ40	2	基				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
FCD止水栓ボックス φ130×H360 三原市章入	11	個				
私設仕切弁用ハット式円形鉄蓋 円形1号（φ250） 文字入 カラー着色	2	枚				
水道用レジンコンクリート製上下部ボックス φ250×H150	2	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	2	個				
給水管連絡 φ20mm～φ40mm	13	箇所			Lv4	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm	1	箇所			施 121 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径150mm	9	箇所			施 122 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径150mm	1	箇所			施 123 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ポリエチレン管 呼び径150mm	2	箇所			施 124 号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	10	箇所			施 125 号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	1	箇所			施 126 号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ40 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	2	箇所			施 127 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 128 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	2	個			施 32 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	2	個			施 33 号	
付帯工	1	式			Lv2	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	140	m			P 5 号	
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	43	m2			施 129 号	
殻運搬処理 As殻	1	式			Lv4	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.8km	2	m3			施 130 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	4.8	t				
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤 再生碎石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	43	m2			施 61 号	
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	38	m2			施 62 号	
表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	43	m2			施 63 号	
既設管路撤去 φ50～200mmDIP/VP	1	式			Lv1	
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	
管路土工	1	式			Lv3	
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	240	m ³			施 1 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	200	m ³			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.5km	20	m ³			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	20	m ³				
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ150mmDIP	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
K形特殊押輪付帽 φ150 接水部粉体 合金BN コム輪含	7	個				
塩ビ・鋼管用メカカル帽 φ50 内外面粉体 合金BN コム輪含	1	個				
付帯工	1	式			Lv2	
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	810	m			P 2 号	
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	244	m2			施 59 号	
殻運搬処理 As殻	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.8km	10	m3			施 60 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	26.8	t				
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 t=10・30cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	229	m2			施 61 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.3m	15	m2			施 131 号	
上層路盤 再生粒度調整砕石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	192	m2			施 62 号	
表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	244	m2			施 63 号	
既設構造物撤去工	1	式			Lv3	
既設管撤去 φ50mm～φ200mm	1	式			Lv4	
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	3	口			施 81 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			施 132 号	
撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力 呼び径200mm	54.2	m			施 133 号	
铸铁管(FC)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用)	9	口			施 134 号	
撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力 呼び径150mm	685.8	m			施 135 号	
铸铁管(FC)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	114	口			施 106 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm	29.5	m			施 136 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm	4	口			施 137 号	
既設管閉塞 φ150mm	1	式			Lv4	
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	4	口			施 81 号	
充填工 管閉塞	3	m3			施 138 号	
残管処理 ダクタイル鋳鉄管／塩ビ管	1	式			Lv4	
現場発生品及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離10.4km	9	回			施 139 号	
スクラップ費 ダクタイル鋳鉄管	-22.1	t				
現場発生品及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離10.4km	1	回			施 139 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
産業廃棄物処分費 塩ビ管・ポリエチレン管	0.03	t				
安全費	1	式			Lv2	
安全管理費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	1	式				
舗装本復旧	30	人			Lv1	
本舗装復旧工	1	式			Lv2	
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断 As舗装版 t=10cm以下	1	式			Lv4	
	110	m				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	110	m			P 5 号	
舗装版取壊 As・Co舗装版 t=10cm以下	3,600	m2			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3,460	m2			施 59 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	14	m3			施 94 号	
殻運搬処理 As・Co殻	140	m3			Lv4	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.8km	130	m3			施 60 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	310.7	t				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.8km	10	m3			施 60 号	
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t	32.7	t				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			Lv3	
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	10	m3			施 1 号	
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.5km	10	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	10	m3				
舗装本復旧工	1	式			Lv3	
不陸整正 補足材無し	3,600	m2			Lv4	
不陸整正	3,600	m2			P 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層 再生密粒度アスコン (20) t=5cm	1,810	m2			Lv4	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	1,810	m2			P 7 号	
表層 再生細粒度アスコン t=3・4cm	1,790	m2			Lv4	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生細粒度アスコン(13)	511	m2			P 8 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)	1,280	m2			P 9 号	
区画線工	1	式			Lv3	
溶融式区画線 溶融式(白) 実線 t=15cm	50	m			Lv4	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	50	m			施 140 号	
安全費	1	式			Lv2	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
安全管理費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	45	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離94km	1	式			施 168 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	式			施 169 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術管理費	1	式				
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	668.8	m			施 170 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	54.2	m			施 170 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	3.1	m			施 170 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	688.2	m			施 170 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	6.1	m			施 170 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	23.4	m			施 170 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	166.4	m			施 170 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	3.6	m			施 170 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.9	人				
普通作業員	5	人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			施 141 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			施 141 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 142 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			施 141 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 142 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.5km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級	0.4	日			施 143 号	
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 5 号 施工単価表 】 ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径φ200A 露出 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.17	人				
普通作業員	0.2	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径φ200A 露出						10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.17	人				
普通作業員	0.2	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径200mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.08	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管取出し短管据付工【人力】 呼び径φ200A 露出						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.38	人				
普通作業員	0.38	人				
雑材料	3	%				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
垂直穿孔型不断水簡易弁設置工 鋳鉄管 呼び径φ200						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.5	人				
特殊作業員	0.5	人				
普通作業員	2.5	人				
機械器具損料 φ200	1	式				
雑消耗品費	1	式				
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
不断水連絡 φ200×φ200				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.32	人				
配管工	0.77	人				
普通作業員	2.03	人				
不断水穿孔機損料 φ200	0.27	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径φ150A 露出						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.14	人				
普通作業員	0.17	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径φ150A 露出						10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.14	人				
普通作業員	0.17	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径150mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】 呼び径φ150A 露出						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.11	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 15 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管取出し短管据付工【人力】 呼び径φ150A 露出						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.29	人				
普通作業員	0.29	人				
雑材料	3	%				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 16 号 施工単価表 】						
垂直穿孔型不断水簡易弁設置工 鋳鉄管 呼び径φ150						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.5	人				
特殊作業員	0.3	人				
普通作業員	2	人				
機械器具損料 φ150	1	式				
雑消耗品費	1	式				
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 17 号 施工単価表 】						
垂直穿孔型不断水簡易弁設置工 塩ビ・鋼管 呼び径φ150						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.6	人				
特殊作業員	0.4	人				
普通作業員	1.8	人				
機械器具損料 φ150	1	式				
雑消耗品費	1	式				
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 18 号 施工単価表 】						
不断水連絡 φ150×φ150				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.3	人				
配管工	0.68	人				
普通作業員	1.87	人				
不断水穿孔機損料 φ150	0.25	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 19 号 施工単価表 】						
不断水連絡工(塩ビ・鋼管) φ150×φ150						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.18	人				
配管工	0.41	人				
普通作業員	1.12	人				
機械損料 分岐φ150用	0.15	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【第20号施工単価表】 ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径φ80A 露出 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.09	人				
普通作業員	0.1	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 21 号 施工単価表 】 ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径φ80A 露出						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.1	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 22 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 23 号 施工単価表 】						
不断水連絡工(塩ビ・鋼管) φ75×φ75						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.16	人				
配管工	0.34	人				
普通作業員	0.98	人				
機械損料 分岐φ75用	0.13	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 24 号 施工単価表 】 ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径φ50A 露出 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 25 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径φ50A 露出					10	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 26 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						2 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【第27号施工単価表】 ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】呼び径φ50A 露出 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【第28号施工単価表】 ステンレス鋼管仮設消火栓設置工【人力】消火栓（単口）露出						
1 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.09	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 29 号 施工単価表 】						
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.02	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 30 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 31 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高100						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 32 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 33 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 34 号 施工単価表 】						
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種 仮設仕様	10	m				
水道用ポリエチレン管砲金製メソ付ソケット φ20 仮設仕様	2	個				
水道用ポリエチレン管砲金製メーターユニオン φ20 仮設仕様	1	個				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ20A 仮設仕様	1	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	10	m			施 144 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			施 145 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			施 146 号	
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 35 号 施工単価表 】						
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ25 1種 仮設仕様	2	m				
水道用ポリエチレン管砲金製メソ付ソケット φ25 仮設仕様	2	個				
水道用ポリエチレン管砲金製メーターユニオン φ25 仮設仕様	1	個				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ25A 仮設仕様	1	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	2	m			施 147 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	2	口			施 148 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	1	口			施 149 号	
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 36 号 施工単価表 】						
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ40 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ40 1種 仮設仕様	6	m				
水道用ポリエチレン管砲金製メソ付ソケット φ40 仮設仕様	2	個				
水道用ポリエチレン管砲金製メーターユニオン φ40 仮設仕様	1	個				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ40A 仮設仕様	1	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	6	m			施 150 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	2	口			施 151 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	1	口			施 152 号	
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 37 号 施工単価表 】 ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径φ200A 露出 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.09	人				
普通作業員	0.1	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【第 38 号 施工単価表】 ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径φ200A 露出 10口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.09	人				
普通作業員	0.1	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 39 号 施工単価表 】						
1 口 当り 鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径200mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.048	人				
普通作業員	0.048	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【第40号施工単価表】 ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径φ150A 露出 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.09	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【第41号施工単価表】 ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径φ150A 露出							10	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工	0.07	人						
普通作業員	0.09	人						
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 42 号 施工単価表 】						
1 口 当り 鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径150mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.042	人				
普通作業員	0.042	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【第43号施工単価表】 ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】 呼び径φ150A 露出 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【第44号施工単価表】 ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径φ80A 露出 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 45 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径φ80A 露出				10 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 46 号 施工単価表 】						
1 口 当 り 鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.036	人				
普通作業員	0.036	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 47 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径φ50A 露出						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【第48号施工単価表】						
ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径φ50A 露出						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 49 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み取外し 呼び径50mm						2 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.012	人				
普通作業員	0.03	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【第50号施工単価表】 ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】 呼び径φ50A 露出						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 51 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管仮設消火栓撤去工【人力】 消火栓（単口） 露出						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 52 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手取外し 呼び径20mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 53 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手取外し 呼び径25mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 54 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手取外し 呼び径40mm					1 口 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 55 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積み込み(ポリエチレン管) 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.042	人				
普通作業員	0.072	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 56 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径25mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.042	人				
普通作業員	0.072	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 57 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径40mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.048	人				
普通作業員	0.084	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 58 号 施工単価表 】						
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉	1	m3				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 59 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.42	人				
普通作業員	0.63	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			施 141 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 60 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.8km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級	0.52	日			施 143 号	
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 61 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生クラッシャー 30～0mm	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 153 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 62 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生粒度調整碎石 30～0mm	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 153 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 63 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.4	人				
特殊作業員	0.8	人				
普通作業員	1.6	人				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t	0.4	日			施 154 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg	0.8	日			施 155 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	6	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 64 号 施工単価表 】						
10 m 当り 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.16	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1.41	時間			施 156 号	
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 65 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 直管 呼び径200mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 66 号 施工単価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径200mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 67 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 68 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.112	人				
普通作業員	0.112	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 69 号 施工単価表 】						
铸铁管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.05	人				
普通作業員	0.09	人				
エンジンカッター損料	0.05	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	30	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 70 号 施工単価表 】 管明示テープ φ350以下 φ200×5000 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
計	0.12	人				
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 71 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.43	人				
普通作業員	0.43	人				
水道用ポリエチレンスリーブ φ200	132	m				
防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ W50	104	m				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 72 号 施工単価表 】							100	m 当り
管明示シート								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
普通作業員								
	0.4	人						
計								
単位当たり								

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 73 号 施工単価表 】						
1 基 当 り 铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型)呼び径200mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.08	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.57	時間			施 156 号	
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 74 号 施工単価表 】						
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm						1 基 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.1	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 75 号 施工単価表 】						
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.1	人				
支承充填材(無収縮モルタル) セメント系プレミックスタイプ	0.007	m3				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 76 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.03	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 77 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高100						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.02	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 78 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.02	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 79 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.02	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 80 号 施工単価表 】						
10 m 当り 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.09	人				
普通作業員	0.15	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1.34	時間			施 156 号	
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 81 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.069	人				
普通作業員	0.069	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 82 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.35	人				
普通作業員	0.35	人				
水道用ポリエチレンスリーブ φ 150	132	m				
防食用ポリエチレン塩化ビニル粘着テープ W50	83.6	m				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 83 号 施工単価表 】						
管明示テープ φ350以下 φ150×5000						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
	0.11	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 84 号 施工単価表 】						
1 基 当 り 铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型)呼び径150mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.06	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.49	時間			施 156 号	
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 85 号 施工単価表 】 ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.18	人				
普通作業員	0.26	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 86 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.098	人				
普通作業員	0.098	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8.5	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 87 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.14	人				
普通作業員	0.14	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8.5	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 88 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 89 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径150mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	7	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 90 号 施工単価表 】						
管明示テープ φ150				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
	0.11	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 91 号 施工単価表 】 溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径150mm 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ φ150 配水管用	132	m				
溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ W50	83.6	m				
配管工	0.35	人				
普通作業員	0.35	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 92 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.18	人				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 93 号 施工単価表 】						
1 基 当 り 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)呼び径100mm以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.03	人				
普通作業員	0.05	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.4	時間			施 156 号	
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 94 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 95 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.16m					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生クラッシャー 40～0mm	20.32	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 153 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 96 号 施工単価表 】						
ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 97 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.056	人				
普通作業員	0.056	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8.5	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 98 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 99 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径75mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	7	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 100 号 施工単価表 】						
管明示テープ φ75				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.1	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 101 号 施工単価表 】 溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ φ75 配水管用	132	m				
溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ W50	51	m				
配管工	0.25	人				
普通作業員	0.25	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 102 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 103 号 施工単価表 】						
機器等据付 第7類 安全設備・架台類						1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設備機械工						
	0.005	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 104 号 施工単価表 】						
単管足場				100 掛m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
	1.7	人				
とび工						
	7.7	人				
普通作業員						
	1.6	人				
〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊, オペレータ付						
	0.8	日				
諸 雑 費 (率+丸め)						
	29	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 105 号 施工単価表 】						
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径150mm U×S						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.19	人				
普通作業員	0.21	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.53	時間			施 156 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 106 号 施工単価表 】						
铸铁管(FC)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.01	人				
普通作業員	0.02	人				
エンジンカッター損料	0.04	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	30	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 107 号 施工単価表 】 ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm 10m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 108 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.056	人				
普通作業員	0.056	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8.5	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 109 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.08	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8.5	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 110 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径65mm以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 111 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm					1 口 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 112 号 施工単価表 】						
管明示テープ φ50				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.09	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 113 号 施工単価表 】						
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ φ50 配水管用	132	m				
溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ W50	51	m				
配管工	0.25	人				
普通作業員	0.25	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 114 号 施工単価表 】						
不断水連絡工(塩ビ・鋼管) φ50×φ50					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.13	人				
配管工	0.33	人				
普通作業員	0.77	人				
機械損料 分岐φ50用	0.08	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 115 号 施工単価表 】						
垂直穿孔型不断水簡易弁設置工 塩ビ・鋼管 呼び径φ50						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.6	人				
特殊作業員	0.5	人				
普通作業員	1.9	人				
機械器具損料 φ50	1	式				
雑消耗品費	1	式				
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 116 号 施工単価表 】						
消火栓設置 機械施工 小型消火栓						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.1	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.31	時間			施 156 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 117 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.4	人				
普通作業員	6.7	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	2.273	日			施 157 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 118 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.538	日			施 158 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 142 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 119 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.538	日			施 158 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 142 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 120 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.5km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級	0.8	日			施 159 号	
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 121 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.09	人				
普通作業員	0.09	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	12	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 122 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 123 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.08	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 124 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ポリエチレン管 呼び径150mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.1	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 125 号 施工単価表 】						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種	8	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ20	2	個				
ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ20	1	個				
水道用鉛レス砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ20 蝶ハンドル・ロング栓棒	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オネシ付ソケット φ20	1	個				
塩ビ管用砲金製伸縮継手オス φ20	1	個				
GV用離脱付締付ソケット φ20A×φ20 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
給水管用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	8	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	8	m			施 144 号	

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 125 号 施工単価表 】 (続 き) 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	8	口			施 146 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	3	口			施 145 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	3	口			施 160 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 161 号	
管明示シート	8	m			施 72 号	
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 126 号 施工単価表 】						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ25 1種	2	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ25	2	個				
ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ25	1	個				
水道用鉛レス砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ25 蝶ハンドル・ロング栓棒	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オネシ付ソケット φ25	1	個				
塩ビ管用砲金製伸縮継手オス φ25	1	個				
GV用離脱付締付ソケット φ25A×φ25 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
給水管用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	2	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	2	m			施 147 号	

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 126 号 施工単価表 】 (続 き) 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	8	口			施 149 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	3	口			施 148 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	3	口			施 162 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 163 号	
管明示シート	2	m			施 72 号	
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 127 号 施工単価表 】						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ40 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ40 1種	4	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ40	2	個				
ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ40	1	個				
水道用鉛レス砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ40 丸ハンドル・ロング栓棒	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オネシ付ソケット φ40	1	個				
塩ビ管用砲金製伸縮継手オス φ40	1	個				
GV用離脱付締付ソケット φ40A φ40 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
給水管用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	4	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	4	m			施 150 号	

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 127 号 施工単価表 】 (続 き) 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ40 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	8	口			施 152 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	3	口			施 151 号	
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	3	口			施 164 号	
止水栓取付け PP用 呼び径40mm	1	箇所			施 165 号	
管明示シート	4	m			施 72 号	
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 128 号 施工単価表 】						
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.06	人				
支承充填材(無収縮モルタル) セメント系プレミックスタイプ	0.003	m3				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 129 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.49	人				
普通作業員	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.606	日			施 157 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 130 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.8km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級	1.17	日			施 159 号	
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 131 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.3m					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生クラッシャー 40～0mm	38.1	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 153 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 132 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 133 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径200mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.096	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.846	時間			施 156 号	
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 134 号 施工単価表 】						
铸铁管(FC)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用)						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.013	人				
普通作業員	0.023	人				
エンジンカッター損料	0.05	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	30	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 135 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積み(鉄管) 機械力 呼び径150mm					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.054	人				
普通作業員	0.09	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.804	時間			施 156 号	
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 136 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.108	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 137 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.003	人				
普通作業員	0.003	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 138 号 施工単価表 】						
充填工 管閉塞					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
エアモルタル	10	m3			施 166 号	
土木一般世話役	1	人				
特殊作業員	2	人				
普通作業員	2	人				
グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	1	日				
グラウトミキサ〔並列2槽式〕 攪拌容量300L×2	1	日				
発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA	1	日			施 167 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	15	%				
計						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 138 号 施工単価表 】 (続 き) 10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 139 号 施工単価表 】						
現場発生品及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離10.4km					1 回 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.186	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.993	時間			施 156 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 140 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm	1,000	m				
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	44	l				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 141 号 施工単価表 】						
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)					1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.16	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	6.3	l				
バックホウ(クロー型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]	1	時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 142 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5	l				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.38	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 143 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	34	l				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック4t（良好）	1.29	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 144 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.12	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 145 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 146 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 147 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.12	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 148 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm					2 口 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 149 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 150 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.14	人				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 151 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm					2 口 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 152 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.03	人				
普通作業員	0.03	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 153 号 施工単価表 】 タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg 1日当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	4	l				
＜賃＞タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.61	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 154 号 施工単価表 】						
振動ローラ運転（舗装用）ハトゝがゝ式0.5～0.6t						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3	l				
振動ローラ（舗装用）〔ハトゝがゝ式〕 運転質量0.5～0.6t	1.23	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 155 号 施工単価表 】						
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5	l				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	1.4	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 156 号 施工単価表 】						
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	5.7	l				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	1	時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 157 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	25	l				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]	1.78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 158 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	25	l				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:1次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]	1.78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 159 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	22	l				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2～3t（良好）	1.29	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 160 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径20mm 1口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 161 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 162 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径25mm					1 口 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 163 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径25mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 164 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径40mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 165 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径40mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 166 号 施工単価表 】						
エアモルタル						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
セメント(袋) 普通ポルトランド 25kg/袋	0.366	t				
ベントナイト メッシュ200 25kg/袋	4.4	袋				
アルミ粉	74	g				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 167 号 施工単価表 】						
発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	41	1				
〈賃〉発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量45kVA	1.2	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 168 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離94km						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	9.4	t				
往復	2					
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 169 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	9.4	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 170 号 施工単価表 】						
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要						1,250 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	3	人				
普通作業員	3	人				
器具損料及び諸雑費	20	%				
計						
単位当たり						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【第 1 号 施工パッケージ】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			100.00						
型わく工			47.44						
普通作業員			24.80						
土木一般世話役			9.07						
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物					

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】								舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		1	m 当り
名 称 ・ 規 格		金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準			
【機械】				6.20							
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm				4.19							
その他(機械)											
【労務】				54.85							
特殊作業員				19.02							
土木一般世話役				9.77							
普通作業員				8.28							
その他(労務)											
【材料】				38.95							
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)				36.13							
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油				1.91							
その他(材料)											

県道大草三原線外 3 路線 $\phi 50\text{mm} \sim \phi 200\text{mm}$ 配水管布設替工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】								1 孔 当り
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			3.21					
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径 φ 25cm			1.64					
〈賃〉発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA			0.97					
その他(機械)								
【労務】			65.76					
特殊作業員			38.08					
普通作業員			10.13					
土木一般世話役			5.26					
その他(労務)								
【材料】			31.03					
ダイヤモンドビット 外径77.4mm, 一般用 コンクリート削孔用			28.18					
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			2.32					

県道大草三原線外 3 路線 $\phi 50\text{mm} \sim \phi 200\text{mm}$ 配水管布設替工事

[illegible]

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			5.01					
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm			3.39					
その他(機械)								
【労務】			44.29					
特殊作業員			15.33					
土木一般世話役			7.90					
普通作業員			6.69					
その他(労務)								
【材料】			50.70					
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)			48.42					
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			1.54					
その他(材料)								

県道大草三原線外 3 路線 $\phi 50\text{mm} \sim \phi 200\text{mm}$ 配水管布設替工事

[illegible]

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【第 5 号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			6.20						
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm			4.19						
その他(機械)									
【労務】			54.85						
特殊作業員			19.02						
土木一般世話役			9.77						
普通作業員			8.28						
その他(労務)									
【材料】			38.95						
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)			36.13						
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			1.91						
その他(材料)									

県道大草三原線外 3 路線 $\phi 50\text{mm} \sim \phi 200\text{mm}$ 配水管布設替工事

[illegible]

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【第 6 号 施工パッケージ】 不陸整正								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			25.46						
モータブレード [土工用・排対型2次基準] ブレード幅3.1m			12.56						
ロッドローラ [マカダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			9.73						
〈貸〉タイヤローラ 質量8～20t			3.17						
【労務】			67.79						
運転手 (特殊)			42.97						
特殊作業員			13.06						
普通作業員			9.52						
土木一般世話役			2.24						
【材料】			6.75						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			6.75						
【端数調整】									

県道大草三原線外 3 路線 $\phi 50\text{mm} \sim \phi 200\text{mm}$ 配水管布設替工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】

(続 き)

不陸整正

1 m2 当り

[illegible]

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【第 7 号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.64						
〈賃〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m			1.05						
〈賃〉タイヤローラ 質量8～20t			0.16						
〈賃〉ロードローラ(マカダム) 質量8～10t			0.16						
その他(機械)									
【労務】			10.38						
普通作業員			3.72						
特殊作業員			2.12						
運転手(特殊)			2.09						
土木一般世話役			0.72						
その他(労務)									
【材料】			87.98						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【第 7 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			79.82				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.61				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.46				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超			
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 [A2] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【第 8 号 施工パッケージ】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生細粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			2.81						
アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m			2.11						
〈賃〉振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			0.40						
その他(機械)									
【労務】			21.93						
普通作業員			8.25						
特殊作業員			5.65						
運転手(特殊)			3.74						
土木一般世話役			1.94						
その他(労務)									
【材料】			75.26						
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)			66.64						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【第 8 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生細粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			8.28				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.31				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上			
[A1] = 18 材料 再生細粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 [A2] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【第 9 号 施工パッケージ】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			2.81						
アスファルトフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m			2.11						
〈賃〉振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			0.40						
その他(機械)									
【労務】			21.93						
普通作業員			8.25						
特殊作業員			5.65						
運転手(特殊)			3.74						
土木一般世話役			1.94						
その他(労務)									
【材料】			75.26						
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)			66.64						

県道大草三原線外3路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【第 9 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			8.28				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.31				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上			
[A1] = 18 材料 再生細粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 [A2] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			

仮設管 SUS ϕ 200mm $\sim$ ϕ 75mm 数量表

県道大草三原線外3路線 ϕ 50mm $\sim$ ϕ 200mm配水管布設替工事

仮設管布設工 数量計算書

管種・口径:SUS200A(リース) 布設延長:L=55.986m

SUS150A(リース) 布設延長:L=608.195m

SUS80A(リース) 布設延長:L=3.943m

布設条件:土被り:露出~1.20m

SUS50A(リース) 布設延長:L=0.720m

NO. 1

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算出根拠		備 考
材料	【リース材】						
	SUS直管	200A×4.000	本	9	71.2Kg/本 4.000 × 9	= 36.000	640.8kg
	SUS直管	200A×2.000	本	3	39.3Kg/本 2.000 × 3	= 6.000	117.9kg
	SUS直管	200A×1.000	本	2	23.3Kg/本 1.000 × 2	= 2.000	46.6kg
	SUS直管	200A×500	本	2	15.3Kg/本 0.500 × 2	= 1.000	30.6kg
	SUSフレキ管	200A	本	3	31.0Kg/本 1.600 × 3	= 4.800	93.0kg
	SUSチーズ	200A×150A	個	1	20.3Kg/個 0.458 × 1	= 0.458	20.3kg
	SUSチーズ	200A×80A	個	1	17.1Kg/個 0.458 × 1	= 0.458	17.1kg
	SUSエルボ	200A×90°	個	5	17.1Kg/個 0.712 × 5	= 3.560	85.5kg
	SUSレデューサ	200A×150A	個	1	9.5Kg/個 0.403 × 1	= 0.403	9.5kg
	SUSフランジ	200A	個	1	15.9Kg/個 0.210 × 1	= 0.210	15.9kg
	SUS取出し短管	200A×20A	個	1	10.7Kg/個 0.202 × 1	= 0.202	10.7kg
	SUS接続短管	受け×受け 200A	個	1	13.0Kg/個 0.066 × 1	= 0.066	13.0kg
	撤去用直管	200A	個	1	24.2Kg/個 0.302 × 1	= 0.302	24.2kg
	不断水簡易仕切弁	铸铁管用 7.5K φ200	基	1			
	不断水T字管(V型)	铸铁管用 GF 7.5K φ200×φ200	基	1	L 0.527 × 1	= 0.527	
	フランジ蓋	φ200	枚	1	× 1	=	
	SUS直管	150A×4.000	本	113	52.1Kg/本 4.000 × 113	= 452.000	5887.3kg
	SUS直管	150A×2.000	本	24	27.9Kg/本 2.000 × 24	= 48.000	669.6kg
	SUS直管	150A×1.000	本	26	15.8Kg/本 1.000 × 26	= 26.000	410.8kg
	SUS直管	150A×500	本	13	9.8Kg/本 0.500 × 13	= 6.500	127.4kg
	SUS直管	150A×300	本	13	7.4Kg/本 0.300 × 13	= 3.900	96.2kg
	SUSフレキ管	150A	本	31	18.8Kg/本 1.600 × 31	= 49.600	582.8kg
	SUSチーズ	150A×150A	個	1	12.5Kg/個 0.523 × 1	= 0.523	12.5kg
	SUSチーズ	150A×80A	個	2	10.5Kg/個 0.378 × 2	= 0.756	21.0kg
	SUSチーズ	150A×50A	個	2	8.8Kg/個 0.378 × 2	= 0.756	17.6kg
	SUSエルボ	150A×90°	個	28	9.7Kg/個 0.550 × 28	= 15.400	271.6kg
	SUSエルボ	150A×45°	個	2	7.3Kg/個 0.282 × 2	= 0.564	14.6kg
	SUSフランジ	150A	個	2	10.6Kg/個 0.210 × 2	= 0.420	21.2kg
	SUS取出し短管	150A×25A	個	1	6.3Kg/個 0.202 × 1	= 0.202	6.3kg
	SUS取出し短管	150A×20A	個	8	6.3Kg/個 0.202 × 8	= 1.616	50.4kg
	撤去用直管	150A	個	1	14.7Kg/個 0.302 × 1	= 0.302	14.7kg
	バタフライバルブ	150A	基	2	39.5Kg/個 0.387 × 2	= 0.774	79.0kg

仮設管布設工 数量計算書

管種・口径:SUS200A(リース) 布設延長:L=55.986m

SUS150A(リース) 布設延長:L=608.195m

SUS80A(リース) 布設延長:L=3.943m

布設条件:土被り:露出~1.20m

SUS50A(リース) 布設延長:L=0.720m

NO. 1

工種	名 称	形状寸法	単位	数量		算出根拠		備 考
	不断水簡易仕切弁	铸铁用 7.5K φ 150	基	1				
	不断水簡易仕切弁	鋼管用 7.5K φ 150	基	1				
	不断水T字管(V型)	铸铁管用 GF 7.5K φ 150 × φ 150	基	1		L 0.442 × 1	= 0.442	
	不断水T字管(V型)	鋼管用 GF 7.5K φ 150 × φ 150	基	1		L 0.440 × 1	= 0.440	
	フランジ蓋	φ 150	枚	1		× 1	=	
	SUSチーズ	I寸法 150A × 80A	個	(1)		0.126 × 1	= 0.126	
	SUS直管	80A × 1.000	本	1		5.4Kg/本 1.000 × 1	= 1.000	5.4kg
	SUS直管	80A × 500	本	1		3.2Kg/本 0.500 × 1	= 0.500	3.2kg
	SUS直管	80A × 300	本	1		2.3Kg/本 0.300 × 1	= 0.300	2.3kg
	SUSフレキ管	80A	本	1		4.7Kg/本 1.000 × 1	= 1.000	4.7kg
	SUSエルボ	80A × 90°	個	2		2.4Kg/個 0.282 × 2	= 0.564	4.8kg
	SUSフランジ	80A	個	1		5.2Kg/個 0.160 × 1	= 0.160	5.2kg
	不断水T字管(V型)	塩ビ管用 GF 7.5K φ 75 × φ 75	基	1		L 0.293 × 1	= 0.293	
	フランジ蓋	φ 75	枚	1		× 1	=	
	ボールバルブ	50A	基	2		3.7Kg/個 0.210 × 2	= 0.420	7.4kg 給水タイプ①-3
	SUS接続短管	オネジ S × 40	個	2		0.7Kg/個 0.150 × 2	= 0.300	1.4kg 給水タイプ①-3
	仕切弁用鉄蓋	ネジ式弁筐 JWWA B 110	枚	4				
	仕切弁用レジンボックス	調整枠 H=50 JWWA K 148	個	1				
	仕切弁用レジンボックス	調整枠 H=100 JWWA K 148	個	1				
	仕切弁用レジンボックス	上下部壁 H=150 JWWA K 148	個	4				
	仕切弁用レジンボックス	底部(円形) H=40 JWWA K 148	個	4				
	仮設消火栓	65A	基	2		4.5Kg/個		9.0kg
	フランジ継手材	φ 200 GF 7.5K	組	1				
	フランジ継手材	φ 150 GF 7.5K	組	2				
	フランジ継手材	φ 75 GF 7.5K	組	1				
	仮設バルブBOX	リース	組	2				
						配管延長 200A	= 55.986	
						配管延長 150A	= 608.195	
						配管延長 80A	= 3.943	
						配管延長 50A	= 0.720	
						重量		9451.5kg

仮設管布設工 数量計算書

管種・口径:SUS200A(リース) 布設延長:L=55.986m

SUS150A(リース) 布設延長:L=608.195m

SUS80A(リース) 布設延長:L=3.943m

布設条件:土被り:露出~1.20m

SUS50A(リース) 布設延長:L=0.720m

NO. 1

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算出根拠		備 考
労務	【据付工】						
	仮設管据付工	200A	m	56.0	55.986	= 55.986	
	ジョイント継手工	200A	口	30	30	= 30	
	フランジ継手工	7.5K φ 200	口	2	1 + 1	= 2	
	取出し短管設置工	φ 200	箇所	1	1	= 1	
	仮設管撤去工	200A	m	56.0			
	ジョイント継手取外し工	200A	口	30			
	フランジ継手取外し工	200A	口	1			
	不断水簡易仕切弁取付工	鑄鉄管用 φ 200	箇所	1			
	不断水連絡工	鑄鉄管用 φ 200 × φ 200	箇所	1			
	仮設管据付工	150A	m	608.2	608.195	= 608.195	
	ジョイント継手工	150A	口	268	268	= 268	
	フランジ継手工	7.5K φ 150	口	3	2 + 1	= 3	
	仮設仕切弁設置工	150A	箇所	2	2	= 2	
	取出し短管設置工	150A	箇所	9	9	= 9	
	仮設管撤去工	150A	m	608.2			
	ジョイント継手取外し工	150A	口	268			
	フランジ継手取外し工	150A	口	2			
	仮設仕切弁撤去工	150A	箇所	2	2	= 2	
	不断水簡易仕切弁取付工	鑄鉄管用 150A	箇所	1			
	不断水簡易仕切弁取付工	鋼管用 150A	箇所	1			
	不断水連絡工	鑄鉄管用 φ 150 × φ 150	箇所	1			
	不断水連絡工	鋼管用 φ 150 × φ 150	箇所	1			
	仮設管据付工	80A	m	3.9	3.943	= 3.943	
	ジョイント継手工	80A	口	6	6	= 6	
	フランジ継手工	7.5K φ 75	口	2	1 + 1	= 2	
	仮設管撤去工	80A	m	3.9			
	ジョイント継手取外し工	80A	口	6			
	フランジ継手取外し工	80A	口	1			
	不断水連絡工	塩ビ管用 φ 75 × φ 75	箇所	1			
	仮設管据付工	50A	m	0.7	0.720	= 0.720	
	ジョイント継手工	50A	口	2	2	= 2	
	ねじ込み継手工	φ 40	口	2			
	仮設仕切弁設置工	50A	箇所	2	2	= 2	

仮設管布設工 数量計算書

管種・口径:SUS200A(リース) 布設延長:L=55.986m

SUS150A(リース) 布設延長:L=608.195m

SUS80A(リース) 布設延長:L=3.943m

布設条件:土被り:露出~1.20m

SUS50A(リース) 布設延長:L=0.720m

NO. 1

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算出根拠		備 考
	仮設管撤去工	50A	m	0.7			
	ジョイント継手取外し工	50A	口	2			
	ねじ込み継手取外し工	φ 40	口	2			
	仮設仕切弁撤去工	50A	口	2			
	仮設消火栓設置工	65A	箇所	2	2	= 2	
	仮設消火栓撤去工	65A	箇所	2			
	仕切弁用鉄蓋	ネジ式弁蓋 JWWA B 110	箇所	4			
	仕切弁用レジンボックス	調整枠 H=50 JWWA K 148	個	1			
	仕切弁用レジンボックス	調整枠 H=100 JWWA K 148	個	1			
	仕切弁用レジンボックス	上下部壁 H=150 JWWA K 148	個	4			
	仕切弁用レジンボックス	底部(円形) H=40 JWWA K 148	個	4			
	通水試験工	既設管接続	m	668.8	55.986 + 608.195 + 3.943 + 0.720	= 668.844	
	【土工】						
	(仮設管布設時)						
	土工A-1	市道As φ 200 H=0.50m	m	10.4	2.60 + 7.80	= 10.40	
	土工A-2	市道As φ 150 H=0.30m	m	15.0	5.80 + 2.60 + 6.60	= 15.00	
	土工A-3	市道As φ 150 H=0.80m	m	1.7	1.70	= 1.70	
	土工A-4	市道As φ 75 H=0.80m	m	3.4	3.40	= 3.40	
	土工B-1	県道歩道As φ 150 H=0.30m	m	33.1	16.40 + 13.30 + 3.40	= 33.10	
	土工①-1	市道As 不断水分岐部	箇所	1			
	土工①-2	市道As 不断水分岐部	箇所	1			
	土工①-3	市道As 不断水分岐部	箇所	1			
	土工②-1	未舗装 不断水分岐部	箇所	1			
	土工③-1	市道As 簡易仕切弁設置部	箇所	1			
	土工③-2	市道As 簡易仕切弁設置部	箇所	1			
	土工④-1	未舗装 簡易仕切弁設置部	箇所	1			
	(仮設管撤去時)						
	土工A-6	市道As φ 200 H=0.50m	m	10.4		= 10.40	
	土工A-7	市道As φ 150 H=0.30m	m	15.0		= 15.00	
	土工A-9	市道As φ 75 H=0.80m	m	3.4		= 3.40	
	土工A-8	市道As φ 150 H=0.80m	m	1.7		= 1.70	
	土工B-3	県道歩道As φ 150 H=0.30m	m	33.1		= 33.10	

管種・口径: PEP ϕ 20mm $\times$ 9箇所 PEP ϕ 25mm $\times$ 1箇所 PEP ϕ 40mm $\times$ 2箇所

NO. 1

- 6/30 -

No. 仮設配水管布設		A-1		A-2		A-3		A-4		A-5		A-6		A-7		A-8		小計	設計数量
		=延長 L		=延長 L		=延長 L		=延長 L		=延長 L		=延長 L		=延長 L		=延長 L			
		10.4	=延長 L	15.0	=延長 L	1.7	=延長 L	3.4	=延長 L	4.0	=延長 L	10.4	=延長 L	15.0	=延長 L	1.7	=延長 L		
名 称	規 格																		
舗装切断工	As舗装版 t=15cm以下	m	2.00	20.80	2.00	30.00	2.00	3.40	2.00	6.80	2.00	8.00	2.00	20.80	2.00	30.00	2.00	3.40	(123.20) ()
舗装版破砕工	As舗装版 t=10cm以下	m2	0.60	6.24	0.60	9.00	0.60	1.02	0.60	2.04	0.60	2.40	0.60	6.24	0.60	9.00	0.60	1.02	(36.96) ()
舗装切断工	Co舗装版 t=15cm以下	m																() ()	
舗装版破砕工	Co舗装版 t=15cm以下	m2																() ()	
機械床堀工	BH0. 28m3 礫質土	m3	0.46	4.78	0.25	3.75	0.55	0.94	0.20	0.68	0.17	0.68	0.44	4.58	0.24	3.60	0.54	0.92	(19.93) ()
機械埋戻工	BH0. 28m3 購入土	m3																() ()	
機械埋戻工	BH0. 28m3 発生土	m3	0.38	3.95	0.18	2.70	0.48	0.82	0.15	0.51	0.12	0.48	0.34	3.54	0.13	1.95	0.43	0.73	(14.68) ()
下層路盤工	(RC-30) t=10cm	m2	0.60	6.24	0.60	9.00	0.60	1.02	0.60	2.04	0.60	2.40	0.60	6.24	0.60	9.00	0.60	1.02	(36.96) ()
下層路盤工	(RC-40) t=16cm	m2																() ()	
下層路盤工	(RC-40) t=30cm	m2																() ()	
上層路盤工	(RM-30) t=12cm	m2											0.60	6.24	0.60	9.00	0.60	1.02	(16.26) ()
路盤工	(RC-30) t=17cm	m2																() ()	
路面仮復旧	再生密粒 A s13mm t=3cm	m2	0.60	6.24	0.60	9.00	0.60	1.02	0.60	2.04	0.60	2.40	0.60	6.24	0.60	9.00	0.60	1.02	(36.96) ()
残土処分工 (土砂)	4tDT	m3	0.04	0.42	0.05	0.75	0.02	0.03	0.03	0.10	0.04	0.16	0.06	0.62	0.10	1.50	0.06	0.10	(3.68) ()
残土処分工 (A S)	4tDT	m3	0.03	0.31	0.03	0.45	0.02	0.03	0.03	0.10	0.03	0.12	0.02	0.21	0.02	0.30	0.02	0.03	(1.55) ()
受入費 A S殻		t	0.07	0.73	0.07	1.05	0.05	0.09	0.07	0.24	0.07	0.28	0.05	0.52	0.05	0.75	0.05	0.09	(3.75) ()
残土処分工 (C O)	4tDT	m3																() ()	
受入費 C O殻		t																() ()	
軽量鋼矢板建込工	設置・撤去 軽量Ⅱ型 L=2.0m	両側 m																() ()	
軽量金属製支保	設置・撤去 水圧式サポート 支保1段	両側 m																() ()	
防護コンクリート	N18-8-40BB	m3																() ()	
型枠	小型構造物	m2																() ()	

No. 仮設配水管布設		A-9		A-10		B-1		B-2		B-3		B-4		①-1		①-2				
		=延長 L		=延長 L		=延長 L		=延長 L		=延長 L		=延長 L								
		3.4	=延長 L	4.0	=延長 L	33.1	=延長 L	2.0	=延長 L	33.1	=延長 L	2.0	=延長 L	1	箇所	1	箇所			
名 称	規 格																	小計	設計数量	
舗装切断工	As舗装版 t=15cm以下	m	2.00	6.80	2.00	8.00	2.00	66.20	2.00	4.00	2.00	66.20	2.00	4.00	8.64	8.64	6.94	6.94	() 170.78	()
舗装版破砕工	As舗装版 t=10cm以下	m2	0.60	2.04	0.60	2.40	0.60	19.86	0.60	1.20	0.60	19.86	0.60	1.20	4.09	4.09	2.47	2.47	() 53.12	()
舗装切断工	Co舗装版 t=15cm以下	m																()	()	
舗装版破砕工	Co舗装版 t=15cm以下	m2																()	()	
機械床堀工	BH0. 28m3 礫質土	m3	0.21	0.71	0.18	0.72	0.26	8.61	0.18	0.36	0.24	7.94	0.18	0.36	5.19	5.19	3.01	3.01	() 26.90	()
機械埋戻工	BH0. 28m3 購入土	m3													2.89	2.89	1.63	1.63	() 4.52	()
機械埋戻工	BH0. 28m3 発生土	m3	0.08	0.27	0.05	0.20	0.18	5.96	0.12	0.24	0.20	6.62	0.12	0.24	1.43	1.43	0.86	0.86	() 15.82	()
下層路盤工	(RC-30) t=10cm	m2	0.60	2.04	0.60	2.40	0.60	19.86	0.60	1.20	0.60	19.86	0.60	1.20	4.09	4.09	2.47	2.47	() 53.12	()
下層路盤工	(RC-40) t=16cm	m2																()	()	
下層路盤工	(RC-40) t=30cm	m2																()	()	
上層路盤工	(RM-30) t=12cm	m2	0.60	2.04	0.60	2.40									4.09	4.09	2.47	2.47	() 11.00	()
路盤工	(RC-30) t=17cm	m2																()	()	
路面仮復旧	再生密粒 A s13mm t=3cm	m2	0.60	2.04	0.60	2.40	0.60	19.86	0.60	1.20	0.60	19.86	0.60	1.20	4.09	4.09	2.47	2.47	() 53.12	()
残土処分工 (土砂)	4tDT	m3	0.12	0.41	0.12	0.48	0.06	1.99	0.05	0.10	0.02	0.66	0.05	0.10	3.60	3.60	2.05	2.05	() 9.39	()
残土処分工 (A S)	4tDT	m3	0.02	0.07	0.02	0.08	0.02	0.66	0.02	0.04	0.02	0.66	0.02	0.04	0.20	0.20	0.12	0.12	() 1.87	()
受入費 A S殻		t	0.05	0.17	0.05	0.20	0.05	1.66	0.05	0.10	0.05	1.66	0.05	0.10	0.47	0.47	0.28	0.28	() 4.64	()
残土処分工 (C O)	4tDT	m3																()	()	
受入費 C O殻		t																()	()	
軽量鋼矢板建込工	設置・撤去 軽量Ⅱ型 L=2.0m	両側 m																()	()	
軽量金属製支保	設置・撤去 水圧式サポート 支保1段	両側 m																()	()	
防護コンクリート	N18-8-40BB	m3																()	()	
型枠	小型構造物	m2																()	()	

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible]

断面番号	=	SUS φ150 L= 15.00	=	15.00	m
断面名称	=	土工A-2 市道As			
管控除	=	0.170 × 0.170 × π / 4	=	0.023	
管控除	=	× × π / 4	=	0.000	

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	A 市道As (仮設管布設時) 掘削 仮復旧 As t=5cm 再生密粒地盤(13) 再生仮込砕石 R5-30 発生土 1.00 0.60 0.42 0.34 0.023 0.60 0.25 0.18 0.60 0.05 0.03 0.07
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
床掘工 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × 0.42 =	m3	0.25	
埋戻工 タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.34 - 0.023 =	m3	0.18	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
残土処分工 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.25 - (0.18 ÷ 0.90) =	m3	0.05	
残土処分工 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m3	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土工No.	呼び号	φ	H	土留寸	H1	H2	備 考
①-1	φ200	220	800	500	820	770	[SUS]
①-2	φ150	170	800	300	470	420	[SUS]
①-3	φ150	170	800	800	970	840	[SUS]
①-4	φ75	90	900	300	390	340	[SUS]
①-5	φ30以下	30	800	300	330	280	[PF]

断面番号	=	SUS φ150 L= 1.70	=	1.70	m
断面名称	=	土工A-3 市道As			
管控除	=	0.170 × 0.170 × π / 4	=	0.023	
管控除	=	× × π / 4	=	0.000	

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	A 市道As (仮設管布設時)
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
床掘工 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × 0.92 =	m3	0.55	
埋戻工 タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.84 - 0.023 =	m3	0.48	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
残土処分工 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.55 - (0.48 ÷ 0.90) =	m3	0.02	
残土処分工 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.03 =	m3	0.02	
受入費 アスファルト殻	0.02 × 2.35 =	t	0.05	

土工No.	呼び号	φ	H	土工No.	H1	H2	備考
①-1	φ200	220	800	500	820	770	[SUS]
①-2	φ150	170	800	300	470	420	[SUS]
①-3	φ150	170	800	800	970	840	[SUS]
①-4	φ75	90	900	300	390	340	[SUS]
①-5	φ30以下	30	800	300	330	280	[PF]

断面番号	=	SUS	φ 75	L= 3.40	= 3.40	m
断面名称	=	土工A-4 市道As				
管控除	=	0.090	×	0.090	×	$\pi / 4 = 0.006$
管控除	=		×		×	$\pi / 4 = 0.000$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	A 市道As (仮設管布設時)
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
床掘工 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × 0.34 =	m3	0.20	
埋戻工 タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.26 - 0.006 =	m3	0.15	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
残土処分工 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.20 - (0.15 ÷ 0.90) =	m3	0.03	
残土処分工 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m3	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土工No.	呼び号	φ	#	土締め	h	H1	H2	備考
①-1	φ200	220	800	500	820	770	880	[SUS]
①-2	φ150	170	800	300	470	420	340	[SUS]
①-3	φ150	170	800	800	970	920	840	[SUS]
①-4	φ75	90	900	300	390	340	260	[SUS]
①-5	φ30以下	30	800	300	330	280	230	[PF]

断面番号	=	PP	φ30以下	L=	4.00	=	4.00	m
断面名称	=	土工A-5 市道As						
管控除	=	0.030	×	0.030	×	π	/	4 = 0.001
管控除	=		×		×	π	/	4 = 0.000

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	A 市道As (仮設型枠時) 掘削 仮設型枠 As t=5cm 再生密粒地盤(13) 再生仮底層石 RS-30 発生土 100 30 10 発生土
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
床掘工 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × 0.28 =	m3	0.17	
埋戻工 タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.20 - 0.001 =	m3	0.12	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
残土処分工 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.17 - (0.12 ÷ 0.90) =	m3	0.04	
残土処分工 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m3	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土工No.	呼び号	φ	#	土締め	H	H1	H2	備考
Ⓐ-1	φ200	220	800	500	820	770	880	[SUS]
Ⓐ-2	φ150	170	800	300	470	420	340	[SUS]
Ⓐ-3	φ150	170	800	800	970	920	840	[SUS]
Ⓐ-4	φ75	90	900	300	390	340	260	[SUS]
Ⓐ-5	φ30以下	30	800	300	330	280	230	[PP]

断面番号	=	SUS φ200 L= 10.40	= 10.40 m
断面名称	=	土工A-6 市道As	
管控除	=	0.220 × 0.220 × π / 4	= 0.038
管控除	=	× × π / 4	= 0.000

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	A 市道As (仮設管橋人時) 切 削 復 旧 土 As t=3cm 再生密粒層22mm(13) 再生中層砂石 R3-30 再生切込路肩 R5-30 冠 土 冠 土 冠 土 冠 土
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
床掘工 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × 0.79 - 0.038 =	m3	0.44	
埋戻工 タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.57 =	m3	0.34	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
残土処分工 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.44 - (0.34 ÷ 0.90) =	m3	0.06	
残土処分工 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.03 =	m3	0.02	
受入費 アスファルト殻	0.02 × 2.35 =	t	0.05	

土 工 No	管 径	D	W	土 量 Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	備 考
①A-6	φ100	120	600	500	320	700	570	〔SUS〕
①A-7	φ150	150	600	300	470	440	790	〔SUS〕
①A-8	φ150	170	600	800	970	940	720	〔SUS〕
①A-9	φ75	90	600	300	360	390	140	〔SUS〕
①A-10	φ30以下	30	600	300	330	300	80	〔中〕

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	A 市道As (取捨箇所人時) 材 割 係数表 As t=3cm w H D 再生密粒層ZL12(13) 養生砕石層RY-30 再生低延砕石 RC-30 型切 発土土
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × 0.44 - 0.023 =	m ³	0.24	
埋戻工 タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.22 =	m ³	0.13	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.24 - (0.13 ÷ 0.90) =	m ³	0.10	
残土処分工 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.03 =	m ³	0.02	
受入費 アスファルト殻	0.02 × 2.35 =	t	0.05	

土TNo.	平均径	D	W	土量引	II	III	IV	備考
④ - 6	φ100	120	600	500	320	790	570	(SUS)
⑤ - 7	φ150	180	600	300	470	440	270	(SUS)
⑥ - 3	φ150	170	600	800	970	940	720	(SUS)
⑦ - 3	φ75	60	600	300	360	390	140	(SUS)
⑧ -10	φ30以下	30	600	300	330	300	90	(円)

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 \quad = 0.000$$
[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	A市道As (仮設労働人時) 材 割 係数表 再生密粒層ZL>⑬⑭ 再生砕骨石 RY-30 再生砕骨石 RC-30
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × 0.36 - 0.006 =	m ³	0.21	
埋戻工 タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.14 =	m ³	0.08	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.21 - (0.08 ÷ 0.90) =	m ³	0.12	
残土処分工 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.03 =	m ³	0.02	
受入費 アスファルト殻	0.02 × 2.35 =	t	0.05	

土TNo.	平均径	D	W	土敷引	II	III	IV	備考
① - 6	φ100	120	600	500	320	790	570	(SUS)
② - 7	φ150	170	600	300	470	440	270	(SUS)
③ - 8	φ150	170	600	800	970	970	720	(SUS)
④ - 9	φ76	60	600	300	360	390	140	(SUS)
⑤ -10	φ30以下	30	600	300	330	300	90	(鋼)

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 \quad = 0.000$$
[illegible]

断面名称 = 土工B-2 県道歩道As

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 \quad = 0.000$$

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 $t=15\text{cm}$ 以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	B 県道歩道As

断面名称 = 土工B-3 県道歩道As

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 \quad = 0.000$$
[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 \quad = 0.000$$

土工種	呼び径	D	W	土張り	II	III	IV	備考
(B)-3	φ150	170	600	300	470	440	340	(SUS)
(B)-4	φ30以下	30	600	300	330	300	200	(FP)


断面番号 = 不断水 φ200 1箇所 L = 2.92 m

断面名称 = 土工①-1 市道As

管控除 = $0.220 \times 0.220 \times \pi / 4 = 0.038$

管控除 = $\times \times \pi / 4 = 0.000$

1箇所当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工				
As舗装版 t=15cm以下	$1.40 \times 2 + 2.92 \times 2$	m	8.64	
舗装版破碎工				
As舗装版 t=10cm以下	$1.40 \times 2.92 =$	m ²	4.09	
床掘工				
砂・砂質土・礫質土	$1.40 \times 2.92 \times 1.27 =$	m ³	5.19	
埋戻工				
タンバ締固め 購入土	$1.40 \times 2.92 \times 0.72 - 0.038 \times 1.40 =$	m ³	2.89	
埋戻工				
タンバ締固め 発生土	$1.40 \times 2.92 \times 0.35 =$	m ³	1.43	
下層路盤工(RC-30)				
t=10cm	$1.40 \times 2.92 =$	m ²	4.09	
上層路盤工(RM-30)				
t=12cm	$1.40 \times 2.92 =$	m ²	4.09	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)				
t=3cm	$1.40 \times 2.92 =$	m ²	4.09	
残土処分工	掘削土 流用土			
積込み 土砂	$5.19 - (1.43 \div 0.90) =$	m ³	3.60	
残土処分工				
積込み アスファルト殻	$1.40 \times 2.92 \times 0.05 =$	m ³	0.20	
受入費				
アスファルト殻	$0.20 \times 2.35 =$	t	0.47	

土工種	埋設深	土管径	W	II	III	II2	II3	L	備 考
①-1	200×200	800	1400	1320	1270	720	350	2820	
①-2	150×150	800	1000	1270	1220	670	350	2470	
①-3	75×75	800	1000	1180	1140	580	350	2290	

$$\underline{\text{管控除}} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible]

$$\underline{\text{管控除}} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible]

$$\underline{\text{管控除}} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible]

断面番号 = 不断水 φ200 1箇所 L = 1.70 m

断面名称 = 土工③-1 市道As

管控除 = $0.220 \times 0.220 \times \pi / 4 = 0.038$

管控除 = $\times \times \pi / 4 = 0.000$

1箇所当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工				③ 市道As (ストッパー設置部)
As舗装版 t=15cm以下	$1.20 \times 2 + 1.70 \times 2$	m	5.80	
舗装版破碎工				
As舗装版 t=10cm以下	$1.20 \times 1.70 =$	m ²	2.04	
床掘工				
砂・砂質土・礫質土	$1.20 \times 1.70 \times 1.17 =$	m ³	2.39	
埋戻工	防護コンクリート+管控除			
タンバ締固め 購入土	$1.20 \times 1.70 \times 0.62 - 0.99 =$	m ³	0.27	
埋戻工				
タンバ締固め 発生土	$1.20 \times 1.70 \times 0.35 =$	m ³	0.71	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	$1.20 \times 1.70 =$	m ²	2.04	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	$1.20 \times 1.70 =$	m ²	2.04	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	$1.20 \times 1.70 =$	m ²	2.04	
残土処分工	掘削土 流用土			
積み込み 土砂	$2.39 - (0.71 \div 0.90) =$	m ³	1.60	
残土処分工				
積み込み アスファルト殻	$1.20 \times 1.70 \times 0.05 =$	m ³	0.10	
受入費				
アスファルト殻	$0.10 \times 2.35 =$	t	0.24	
防護コンクリート	$0.90 \times 1.70 \times 0.65 - 0.038 \times 1.70 =$	m ³	0.93	
型枠	$1.70 \times 0.65 \times 2 =$	m ²	2.21	

土工版	幅×管	土積り	W	H	H1	H2	H3	L	備 考
③-1	φ200	800	1200	1220	1170	620	350	1700	(80.90×110.65×L1.70)
③-2	φ150	800	1200	1170	1120	570	250	1300	(80.90×110.65×L1.30)

断面番号	=	不断水	φ150	1箇所	L = 1.30	m
断面名称	=	土工③-2 市道As				
管控除	=	0.170	×	0.170	×	$\pi / 4 = 0.023$
管控除	=		×		×	$\pi / 4 = 0.000$

1箇所当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工				③ 市道As (ストッパー設置部) 新 削 復旧地
As舗装版 t=15cm以下	1.20 × 2 + 1.30 × 2	m	5.00	
舗装版破碎工				
As舗装版 t=10cm以下	1.20 × 1.30 =	m ²	1.56	
床掘工				
砂・砂質土・礫質土	1.20 × 1.30 × 1.12 =	m ³	1.75	
埋戻工	防護コンクリート+管控除			
タンバ締固め 購入土	1.20 × 1.30 × 0.57 - 0.70 =	m ³	0.19	
埋戻工				
タンバ締固め 発生土	1.20 × 1.30 × 0.35 =	m ³	0.55	
下層路盤工(RC-30)				
t=10cm	1.20 × 1.30 =	m ²	1.56	
上層路盤工(RM-30)				
t=12cm	1.20 × 1.30 =	m ²	1.56	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)				
t=3cm	1.20 × 1.30 =	m ²	1.56	
残土処分工	掘削土 流用土			
積み込み 土砂	1.75 - (0.55 ÷ 0.90) =	m ³	1.14	
残土処分工				
積み込み アスファルト殻	1.20 × 1.30 × 0.05 =	m ³	0.08	
受入費				
アスファルト殻	0.08 × 2.35 =	t	0.19	
防護コンクリート	0.90 × 1.30 × 0.60 - 0.023 × 1.30 =	m ³	0.67	
型枠	1.30 × 0.60 × 2 =	m ²	1.56	

土工版	幅×管	土積り	W	H	H1	H2	H3	L	備 考
③-1	φ200	800	1200	1220	1170	620	350	1700	(B0.90×H0.65×L1.70)
③-2	φ150	800	1200	1170	1120	570	250	1300	(B0.90×H0.60×L1.30)

断面番号	=	不断水	φ150	1箇所	L = 1.30	m
断面名称	=	土工④-1 未舗装				
管控除	=	0.170	×	0.170	×	$\pi / 4 = 0.023$
管控除	=		×		×	$\pi / 4 = 0.000$

1箇所当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
床掘工 砂・砂質土・礫質土	1.20 × 1.30 × 0.97 =	m3	1.51	
埋戻工 タンパ締固め 購入土	防護コンクリート+管控除 1.20 × 1.30 × 0.57 - 0.23 =	m3	0.66	
埋戻工 タンパ締固め 発生土	1.20 × 1.30 × 0.40 =	m3	0.62	
残土処分工 積み込み 土砂	掘削土 流用土 1.51 - (0.62 ÷ 0.90) =	m3	0.82	
防護コンクリート	0.60 × 0.60 × 0.60 - 0.023 × 0.60 =	m3	0.20	
型枠	0.60 × 0.60 × 4 - 0.023 × 2 =	m2	1.39	

④ 未舗装
(ストッパー設置物)

W

H

250 J

250 J

H3

H2

H1

掘削

発生土

購入土

型枠長さ

防護コンクリート
H1-H=40H

土工種	呼び径	土被り	W	H1	H2	H3	L	備 考
④-1	φ150	600	1200	570	370	400	1300	.03. 60×100. 60×100. 600

GX形 ϕ 200・ ϕ 150mm 配水管 数量表

県道大草三原線外3路線 ϕ 50mm～ ϕ 200mm配水管布設替工事

DIP-GX 配水管布設工 数量計算書

管種・口径: DIP-GX φ200mm 布設延長: L=54.200m

布設条件: 土被り: 0.70~0.80m

NO. 1

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算出根拠		備 考
本管材料							
	ダクタイル鋳鉄管	GX形直管 φ200×5.000	本	6	6 × 5.000	= 30.000	
	ダクタイル鋳鉄管	GX形直管 φ200×5.000	本	5	切管材料表より	= 19.825	切管用
	GX形 二受T字管(1寸法)	φ150×φ150	個	(1)	L 0.150 × 1	= 0.150	
	GX形 受挿し片落管	φ200×φ150	個	1	L 0.420 × 1	= 0.420	
	GX形 曲管	φ200×45°	個	1	L 0.530 × 1	= 0.530	
	GX形 曲管	φ200×22 1/2°	個	1	L 0.450 × 1	= 0.450	
	GX形 曲管	φ200×11 1/4°	個	1	L 0.410 × 1	= 0.410	
	GX形 浅層埋設形 フランジ付きT字管	GF 7.5K φ200×φ75	個	2	L 0.550 × 2	= 1.100	消火栓部1個 別途計上
	GX形 継ぎ輪	φ200	個	1	L 0.250 × 1	= 0.250	
	GX形 受挿しソフトシール仕切弁	φ200	基	1	L 0.610 × 1	= 0.610	
	GX形 両受ソフトシール仕切弁	φ200	基	1	L 0.260 × 1	= 0.260	
	GX形ライナ	φ200	個	5	L 0.039 × 5	= 0.195	
	GX形 異形管用接合材料	φ200	組	4	異形管受口 G-Link 11 - 7		
	GX形 異形管用接合材料	φ150	組	1	異形管受口 1		
	GX形 G-Link	φ200	組	7	8 - 1 消火栓部		
	急速空気弁	7.5K φ25	基	1			
	浅層埋設型消火栓	単口・7.5K φ75・内外面粉体	基	(1)			別途計上
	FCD製 レバー式 ホール型補修弁	内外面粉体 GF 7.5K φ75×150H	基	1	2 - 1 消火栓部		
	フランジ継手材	φ75・7.5K GF形ガasket SUS304-BN	組	2	4 - 2 消火栓部		
	仕切弁用鉄蓋	ネジ式弁筐 JWWA B 110	枚	2			
	仕切弁用レジンボックス	上下部壁 H=150 JWWA K 148	個	2			
	仕切弁用レジンボックス	底部(円形) H=40 JWWA K 148	個	2			
	空気弁用鉄蓋	JWWA B 132	個	1			
	空気弁用 レジンボックス	上部壁 H=200 JWWA B 148	個	1			
	空気弁用 レジンボックス	中部壁 H=100 JWWA B 148	個	1			
	空気弁用 レジンボックス	下部壁 H=200 JWWA B 148	個	1			
	空気弁用 レジンボックス	底部(円形) H=40 JWWA K 148	個	1			
					配管延長 GX φ200	= 54.200	
	管明示テープ	φ200 W=50	m	52.2	管体延長 仕切弁 空気弁(消火栓) 54.200 - 0.870 - 1.100	= 52.230	
	埋設標識シート	W=150 2倍	m	52.2	平面延長 仕切弁 空気弁(消火栓) 54.200 - 0.870 - 1.100	= 52.230	
	ホリエチレンスリーブ	φ200用	m	71.5	(54.200 - × { 6.0 × (1 + 0.1) ÷ 5 })	= 71.540	

DIP-GX 配水管布設工 数量計算書

管種・口径: DIP-GX φ200mm 布設延長: L=54.200m

布設条件: 土被り: 0.70~0.80m

NO. 1

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算出根拠		備 考
労務	【据付工】						
	ダクトイル鋳鉄管据付工	φ200	m	53.3	仕切弁 54.200 - 0.870	= 53.330	
	GX形継手工	直管受口部 φ200	口	11	6 + 5	= 11	
	GX形継手工	異形管受口部 φ200	口	4	異形管接合材料 4	= 4	
	GX形継手工	異形管受口部 φ150	口	1	異形管接合材料 1	= 1	
	GX形継手工	異形管G-Link部 φ200	口	7	G-Link 7	= 7	
	フランジ継手工	φ75	口	1	空気弁 2 - 1	= 1	
	鋳鉄管切断工	φ200	口	7	切管材料表 7	= 7	
	仕切弁設置工	φ200	基	2			
	空気弁設置工	φ25	基	1			
	仕切弁用鉄蓋据付工	ネジ式弁筐 JWWA B 110	箇所	2			
	仕切弁用 レジンボックス据付工	上下部壁 H=150 JWWA K 148	個	2			
	仕切弁用 レジンボックス据付工	底部(円形) H=40 JWWA K 148	個	2			
	空気弁用鉄蓋据付工	JWWA B 132	箇所	1			
	空気弁用 レジンボックス据付工	上部壁 H=200 JWWA B 148	個	1			
	空気弁用 レジンボックス据付工	中部壁 H=100 JWWA B 148	個	1			
	空気弁用 レジンボックス据付工	下部壁 H=200 JWWA B 148	個	1			
	空気弁用 レジンボックス据付工	底部(円形) H=40 JWWA K 148	個	1			
	管明示テープ工	φ200	m	52.2			
	管明示シート工	W=150 2倍	m	52.2			
	通水試験工	既設管接続	m	54.2	54.200	= 54.200	
	ポリエチレンスリーブ被覆工	φ200	m	54.2	54.200	= 54.200	
	【土工】						
	土工①-1	市道As φ200 H=0.70m	m	54.2	54.2	= 54.20	既設管同時撤去

管種・口径： DIP-GX ϕ 150mm 布設延長：L=3.140m

NO. 1

- 4/7 -

管種・口径: DIP-GX ϕ 150mm 布設延長: L=3.140m

布設条件:土被り:0.70~1.20m

[illegible]

切管材料表												
名 称	甲切管	乙切管						残管	切断のみ	溝切・切断	溝切加工	挿しロリング
	受口部	直管部			挿し口部							
配水管 DIP-GX φ 200 L=5.00 m												
	1.000				1.000			3.000	2			
	3.832							1.168	1			
	4.731							0.269	1			
	3.500				1.000			0.500	2			
	4.762							0.238	1			
切管用直管 5 本												
合 計	甲切管 17.825				乙切管 2.000		切管計 19.825	5.175	7			

切管材料表												
名 称	甲切管	乙切管						残管	切断のみ	溝切・切断	溝切加工	挿しロリング
	受口部	直管部			挿し口部							
配水管 DIP-GX φ 150 L=5.00 m					1.100			3.900	1			
切管用直管												
合 計	甲切管				乙切管 1.100		切管計 1.100	3.900	1			

HPPE ϕ 150mm $\sim$ ϕ 75mm 配水管 数量表

県道大草三原線外3路線 ϕ 50mm $\sim$ ϕ 200mm配水管布設替工事

HPPE 配水管布設工(φ150 起点～水管橋) 数量計算書

管種・口径: HPPE φ 150mm 布設延長:L=688.188m

布設条件:土被り:0.70m

NO. 2

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算出根拠		備 考
本管材料	水道配水管用 ポリエチレン管	EF受口付直管 φ150×5,000	本	124	124 × 5,000	= 620,000	
	水道配水管用 ポリエチレン管	フレーメント直管 φ150×5,000	本	13	切管材料表より	= 53,848	切管用
	ポリエチレン管用 EFチース	φ150×φ75	個	2	L 0.500 × 2	= 1,000	
	ポリエチレン管用 EF両受ヘント	φ150×90°	個	1	L 0.660 × 1	= 0,660	
	ポリエチレン管用 EF両受ヘント	φ150×45°	個	6	L 0.460 × 6	= 2,760	
	ポリエチレン管用 EF両受ヘント	φ150×22 1/2°	個	4	L 0.380 × 4	= 1,520	
	ポリエチレン管用 EF両受ヘント	φ150×11 1/4°	個	4	L 0.340 × 4	= 1,360	
	ポリエチレン管用 EF片受ヘント	φ150×45°	個	1	L 0.620 × 1	= 0,620	
	ポリエチレン管用 EF片受ヘント	φ150×22 1/2°	個	3	L 0.530 × 3	= 1,590	
	ポリエチレン管用 EFソケット	φ150	個	5	消火栓部 6 - 1		
	PE挿し口付フランジ付きT字管	GF 7.5K φ150	個	3	L 0.930 × 3	= 2,790	消火栓部1個 別途計上
	PVジョイント	φ150	個	1			
	ポリエチレン管用 PE挿し口付ソフトシル仕切弁	φ150	基	2	L 1.020 × 2	= 2,040	
	急速空気弁	7.5K φ25	基	2			
	浅層埋設型消火栓	単口・7.5K φ75・内外面粉体	基	1			別途計上
	FCD製 レバー式 ホール型補修弁	内外面粉体 GF 7.5K φ75×150H	基	2	消火栓部 3 - 1		
	フランジ継手材	φ75・7.5K GF形ガasketSUS304-BN	組	2	消火栓部 3 - 1		
	フランジ継手材	φ75・7.5K SUSホルトナットのみ	組	2	消火栓部 3 - 1		
	仕切弁用鉄蓋	ネジ式弁筐 JWWA B 110	枚	2			
	仕切弁用レジンボックス	上下部壁 H=150 JWWA K 148	個	2			
	仕切弁用レジンボックス	底部(円形) H=40 JWWA K 148	個	2			
	空気弁用鉄蓋	JWWA B 132	個	2			
	空気弁用 レジンボックス	上部壁 H=200 JWWA B 148	個	2			
	空気弁用 レジンボックス	中部壁 H=100 JWWA B 148	個	2			
	空気弁用 レジンボックス	下部壁 H=200 JWWA B 148	個	2			
	空気弁用 レジンボックス	底部(円形) H=40 JWWA K 148	個	2			
					配管延長 HPPE φ150	= 688.188	
	管明示テープ	φ150 W=50	m	683.4	管体延長 仕切弁 空気弁(消火栓) 688.188 - 2.040 - 2.790		= 683.358
	溶剤浸透防護スリーブ	φ150用	m	908.4	(688.188 - × { 6.0 × (1 + 0.1) ÷ 5 })		= 908.410
	埋設標識シート	W=150 2倍 アルミ入り	m	683.1	平面延長 仕切弁 空気弁(消火栓) 687.928 - 2.040 - 2.790		= 683.098

HPPE 配水管布設工(φ150 起点～水管橋) 数量計算書

管種・口径: HPPE φ 150mm 布設延長:L=688.188m

布設条件:土被り:0.70m

NO. 2

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算出根拠				備 考						
労務	【据付工】														
	ポリエチレン管据付工	融着 φ 150	m	686.1	HPPE 688.188	仕切弁部 - 2.040		= 686.148	仕切弁控除						
	EF継手工	φ 150	口	158	直管 124	異形 + 34		= 158							
	EF継手工	(2口継手) φ 150	箇所	7	ソケット 5	チーズ + 2		= 7							
	フランジ継手工	φ 75	口	2		空気弁 4 - 2		= 2							
	メカニカル継手工	ポリエチレン管 φ 150	口	2	PV 2			= 2							
	ポリエチレン管切断工	φ 150	口	18	切管表から 18			= 18							
	仕切弁設置工	φ 150	基	2											
	空気弁設置工	φ 25	基	2											
	仕切弁用鉄蓋据付工	ネジ式弁筐 JWWA B 110	箇所	2											
	仕切弁用 レジンボックス据付工	上下部壁 H=150 JWWA K 148	個	2											
	仕切弁用 レジンボックス据付工	底部(円形) H=40 JWWA K 148	個	2											
	空気弁用鉄蓋据付工	JWWA B 132	箇所	2											
	空気弁用 レジンボックス据付工	上部壁 H=200 JWWA B 148	個	2											
	空気弁用 レジンボックス据付工	中部壁 H=100 JWWA B 148	個	2											
	空気弁用 レジンボックス据付工	下部壁 H=200 JWWA B 148	個	2											
	空気弁用 レジンボックス据付工	底部(円形) H=40 JWWA K 148	個	2											
	管明示テープ工	φ 150	m	683.4											
	溶剤浸透防護スリーブ被覆工	φ 150	m	688.2	688.188			= 688.188							
	管明示シート工	W=150 2倍 アルミ入り	m	683.1											
	通水試験工	既設管接続	m	688.2	688.188			= 688.188							
	【土工】														
	土工①-2	市道As φ 150 H=0.70m	m	1.9	1.9			= 1.90	既設管同時撤去						
	土工①-3	市道As φ 150 H=0.70m	m	40.4	40.4			= 40.40	既設管同時撤去						
	土工②-1	コンクリート φ 150 H=0.70m	m	104.7	104.7			= 104.70	既設管同時撤去						
	土工③-1	県道歩道As φ 150 H=0.70m	m	112.8	49.3	+	37.9	+	25.6	= 112.80	既設管同時撤去				
	土工④-1	県道歩道As(乗り入れ部) φ 150 H=0.70m	m	37.5	17.4	+	8.1	+	12.0	= 37.50	既設管同時撤去				
	土工⑥-1	県道歩道As φ 150 H=0.70m	m	282.0	39.7	+	23.1	+	12.5	+	22.9	+	84.1	= 282.00	
	土工⑦-1	県道歩道As(乗り入れ部) φ 150 H=0.70m	m	104.7	14.9	+	9.0	+	63.4	+	17.4	= 104.70			
	土工⑦-2	県道歩道As(乗り入れ部) φ 150 H=0.90m	m	4.0	4.0						= 4.00				

管種・口径: HPPE ϕ 75mm 布設延長:L=6.085m

NO. 2

- 6/25 -

管種・口径: HPPE ϕ 75mm 布設延長:L=6.085m

NO. 2

- 8/25 -

管種・口径: SUS150S 布設延長:L=23.390m

NO. 2

- 10/25 -

管種・口径: HPPE ϕ 150mm 布設延長: L=166.444m

布設条件:土被り:0.70m

NO. 2

[illegible]

管種・口径: HPPE ϕ 150mm 布設延長:L=166.444m

布設条件:土被り:0.70m

NO. 2

[illegible]

管種・口径: HPPE ϕ 50mm 布設延長: L=3.600m

NO. 2

- 16/25 -

管種・口径: HPPE ϕ 50mm 布設延長: L=3.600m

NO. 2

- 18/25 -

管種・管径	HPPE φ150 定尺＝ 5.0 m／本							HPPE 定尺＝ m／本						
	No.	路線	直管	切管	流用残管	流 用	残管	No.	路線	直管	切管	流用残管	流 用	残管
プレーンエンド 切 管 内 訳														
	1		1.840	2.580	0.580		0.580							
	2		2.840	0.340	1.820		1.820							
	3		3.140	1.840	0.020		0.020							
	4		4.840		0.160		0.160							
	5		2.660	1.970	0.370		0.370							
	6		4.860		0.140		0.140							
	7		3.540		1.460		1.460							
	8		3.530		1.470		1.470							
	9		3.980		1.020		1.020							
	10		4.210		0.790		0.790							
	11		2.980		2.020		2.020							
	12		4.660		0.340		0.340							
	13		3.600	0.438	0.962		0.962							
	14													
	15													
	16													
	17													
	18													
	19													
	20													
	21													
	22													
	23													
	24													
	25													
	26													
	27													
	28													
	29													
	30													
	31													
	32													
	33													
	34													
	小計		46.680 m	7.168 m	管切断数 18 口		11.152 m	小計			管切断数			
備 考														

管種・管径	HPPE φ150 定尺= 5.0 m／本							
	No.	路線	直管	切管		流用残管	流 用	残管
プレーンエンド 切 管 内 訳	1		0.500	1.640	0.931	0.870	1.059	1.059
	2		2.126	1.970	0.585		0.319	0.319
	3		1.800	3.040		0.160		0.160
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	21							
	22							
	23							
	24							
	25							
	26							
	27							
	28							
	29							
	30							
	31							
	32							
	33							
	34							
	小計		4.426 m	9.036 m	管切断数 9 口		1.538 m	
備 考								

HPPE ϕ 75mm 切管表

管種・管径	HPPE φ75 定尺= 5.0 m／本							HPPE 定尺= m／本								
	No.	路線	直管	切管		流用残管	流 用	残管	No.	路線	直管	切管		流用残管	流 用	残管
ブレンインド [®] 切 管 内 訳	1		1.370	0.475	0.580	2.575		2.575								
	2															
	3															
	4															
	5															
	6															
	7															
	8															
	9															
	10															
	11															
	12															
	13															
	14															
	15															
	16															
	17															
	18															
	19															
	20															
	21															
	22															
	23															
	24															
	25															
	26															
	27															
	28															
	29															
	30															
	31															
	32															
	33															
	34															
	小計		1.370 m	1.055 m	管切断数	3 口		2.575 m	小計			管切断数				
備 考																

HPPE ϕ 50mm 切管表

管種・管径	HPPE φ50 定尺= 5.0 m／本							HPPE 定尺= m／本						
	No.	路線	直管	切管	流用残管	流 用	残管	No.	路線	直管	切管	流用残管	流 用	残管
ブレンインド 切 管 内 訳			0.500	0.857	3.643			3.643						
	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													
	16													
	17													
	18													
	19													
	20													
	21													
	22													
	23													
	24													
	25													
	26													
	27													
	28													
	29													
	30													
	31													
	32													
	33													
	34													
	小計		0.500 m	0.857 m	管切断数	2 口		3.643 m	小計			管切断数		
備 考														

HPPE 排泥管布設工 数量計算書

管種・口径: 排泥管 VLP50A 布設延長:L=2.600m

布設条件:土被り:0.70m

NO. 2

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算出根拠		備 考
本管材料	【排泥管】						
	VLP	内面塩化ビニルライニング 50A	m	2.60	詳細図より 2.60	= 2.60	
	コア付きエルボ	50A×90°	個	3	3	= 3	
	プラグ	50A	個	1	1	= 1	
	合フランジ	φ75×φ50	枚	1	1	= 1	
					配管延長 VLP50A	= 2.600	
	ソフトシール仕切弁	7.5K φ75	基	1	L 0.240 × 1	= 0.24	
	フランジ継手材	φ75・7.5K RF形ガスケットSUS304-BN	組	1			
	管明示シート	W=150 2倍	m	1.70	土工延長より		
	仕切弁用鉄蓋	ネジ式弁筐 JWWA B 110	枚	1			
	仕切弁用レジンボックス	調整枠 H=100 JWWA K 148	個	1			
	仕切弁用レジンボックス	上下部壁 H=150 JWWA K 148	個	1			
	仕切弁用レジンボックス	底部(円形) H=40 JWWA K 148	個	1			
労務	【据付工】						
	鋼管布設工	φ50	m	2.6			
	ねじ込み継手工	φ50	口	7	エルボ ⁶ + 合フランジ ¹	= 7	
	コンクリート削孔工	φ50用	箇所	1			
	管明示シート工	W=150 2倍 アルミ入り	m	1.7			
	フランジ継手工	7.5K φ75	口	1	1	= 1	
	仕切弁設置工	φ75	基	1			
	仕切弁用鉄蓋据付工	ネジ式弁筐 JWWA B 110	箇所	1			
	仕切弁用 レジンボックス据付工	調整枠 H=100 JWWA K 148	個	1			
	仕切弁用 レジンボックス据付工	上下部壁 H=150 JWWA K 148	個	1			
	仕切弁用 レジンボックス据付工	底部(円形) H=40 JWWA K 148	個	1			
	【土工】						
	土工⑦-5	県道歩道As(乗り入れ部) φ50 H=0.75m	m	1.4	1.4	= 1.40	
	土工⑦-6	県道歩道As(乗り入れ部) φ50 H=0.75m	m	0.3	0.3	= 0.30	

GX形 $\phi 200$ [illegible]

GX形 $\phi 150$ [illegible]

HPPE ϕ 150

No.2 配水管布設(起点～水管橋)			①-2		①-3		②-1		③-1		④-1		⑥-1		⑦-1		⑦-2			
			=延長 L =延長 L		=延長 L =延長 L		=延長 L =延長 L		=延長 L =延長 L		=延長 L =延長 L		=延長 L =延長 L		=延長 L =延長 L		=延長 L =延長 L			
名 称	規 格																		合計	設計数量
舗装切断工	As舗装版 t=15cm以下	m	2.00	3.80	2.00	80.80			2.00	225.60	2.00	75.00	2.00	564.00	2.00	209.40	2.00	8.00	1166.60	) (1170)
舗装版破碎工	As舗装版 t=10cm以下	m2	0.60	1.14	0.60	24.24			0.60	67.68	0.60	22.50	0.60	169.20	0.60	62.82	0.60	2.40	349.98	) (350)
舗装切断工	Co舗装版 t=15cm以下	m					2.00	209.40											209.40	) (210)
舗装版破碎工	Co舗装版 t=15cm以下	m2					0.60	62.82											62.82	) (63)
機械床堀工	BH0. 28m3 礫質土	m3	0.53	1.01	0.48	19.39	0.45	47.12	0.78	87.98	0.78	29.25	0.51	143.82	0.50	52.35	0.62	2.48	383.40	) (380)
機械埋戻工	BH0. 28m3 購入土	m3	0.26	0.49	0.20	8.08	0.20	20.94	0.50	56.40	0.50	18.75	0.20	56.40	0.20	20.94	0.20	0.80	182.80	) (180)
機械埋戻工	BH0. 28m3 養生土	m3	0.15	0.29	0.15	6.06	0.15	15.71	0.22	24.82	0.19	7.13	0.22	62.04	0.19	19.89	0.31	1.24	137.18	) (140)
下層路盤工	(RC-30) t=10cm	m2	0.60	1.14	0.60	24.24	0.60	62.82	0.60	67.68			0.60	169.20					325.08	) (325)
下層路盤工	(RC-40) t=16cm	m2									0.60	22.50			0.60	62.82	0.60	2.40	87.72	) (88)
上層路盤工	(RM-30) t=12cm	m2	0.60	1.14	0.60	24.24	0.60	62.82											88.20	) (88)
路盤工	(RC-30) t=17cm	m2																		) ()
路面仮復旧	再生密粒 A s13mm t=3cm	m2	0.60	1.14	0.60	24.24	0.60	62.82	0.60	67.68	0.60	22.50	0.60	169.20	0.60	62.82	0.60	2.40	412.80	) (413)
																				) ()
残土処分工 (土砂)	4tDT	m3	0.36	0.68	0.31	12.52	0.28	29.32	0.54	60.91	0.57	21.38	0.27	76.14	0.29	30.36	0.28	1.12	232.43	) (230)
残土処分工 (A S)	4tDT	m3	0.03	0.06	0.03	1.21			0.02	2.26	0.02	0.75	0.02	5.64	0.02	2.09	0.02	0.08	12.09	) (10)
受入費 A S殻		t	0.07	0.13	0.07	2.83			0.05	5.64	0.05	1.88	0.05	14.10	0.05	5.24	0.05	0.20	30.02	) (30.0)
残土処分工 (C O)	4tDT	m3					0.06	6.28											6.28	) (10)
受入費 C O殻		t					0.14	14.66											14.66	) (14.7)
軽量鋼矢板建込工	設置・撤去 軽量Ⅱ型 L=2.0m	両側 m																		) ()
軽量金属製支保	設置・撤去 水圧式サポート 支保1段	両側 m																		) ()
防護コンクリート	N18-8-40BB	m3																		) ()
型枠	小型構造物	m2																		) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()
																				) ()

HPPE ϕ 75

[illegible]

VLP $\phi 50$ (排泥管)

[illegible]

断面番号	=	DIP φ200 L= 54.20	= 54.20 m
断面名称	=	土工①-1 市道As	
管控除	=	0.220 × 0.220 × π / 4	= 0.038
管控除	=	0.220 × 0.220 × π / 4	= 0.038

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m2	0.60
床掘工 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × 0.97 - 0.038 =	m3	0.54
埋戻工 タンパ締固め 購入土	1.00 × 0.60 × 0.52 - 0.038 =	m3	0.27
埋戻工 タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.25 =	m3	0.15
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60
残土処分工 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.54 - (0.15 ÷ 0.90) =	m3	0.37
残土処分工 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m3	0.03
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07

① 市道As
(既設管間距離)

土工記	厚び径	D	W	土被寸	H1	H2	H3	備 考
①-1	φ200	220	800	700	970	520	250	DIPφ200 c=0.80 撤去
②	φ150	170	800	700	920	470	250	DIPφ150 c=0.80 撤去
③	φ150	180	800	700	830	380	250	DIPφ150 c=0.70 撤去

断面番号	=	HPPE φ150 L= 40.40	=	40.40	m
断面名称	=	土工①-3 市道As			
管控除	=	0.170 × 0.170 × π / 4	=	0.023	
管控除	=	0.180 × 0.180 × π / 4	=	0.025	

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m2	0.60
床掘工 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × 0.83 - 0.023 =	m3	0.48
埋戻工 タンパ締固め 購入土	1.00 × 0.60 × 0.38 - 0.025 =	m3	0.20
埋戻工 タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.25 =	m3	0.15
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60
残土処分工 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.48 - (0.15 ÷ 0.90) =	m3	0.31
残土処分工 積み込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m3	0.03
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07

① 市道As
(既設管間距離)

土工種	厚び径	D	W	土被寸	H1	H2	H3	備 考
①-1	φ200	220	800	700	970	520	250	DIPφ200 c=0.80 撤去
②	φ150	170	800	700	920	470	250	DIPφ150 c=0.80 撤去
③-3	φ150	180	800	700	830	380	250	DIPφ150 c=0.70 撤去

断面番号	=	HPPE φ150 L= 104.70	= 104.70 m
断面名称	=	土工②-1 コンクリート舗装	
管控除	=	0.170 × 0.170 × π / 4	= 0.023
管控除	=	0.180 × 0.180 × π / 4	= 0.025

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 Co舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	② コンクリート舗装 (既設管同時撤去)
舗装版破碎工 Co舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
床掘工 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × 0.78 - 0.023 =	m3	0.45	
埋戻工 タンパ締固め 購入土	1.00 × 0.60 × 0.38 - 0.025 =	m3	0.20	
埋戻工 タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.25 =	m3	0.15	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
残土処分工 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.45 - (0.15 ÷ 0.90) =	m3	0.28	
残土処分工 積込み コンクリート殻	1.00 × 0.60 × 0.10 =	m3	0.06	
受入費 コンクリート殻	0.06 × 2.35 =	t	0.14	

土工版	呼び径	D	W	土埋り	H1	H2	H3	備 考
②-1	φ150	180	600	700	760	380	250	D1Pφ150 d=0.70 撤去

断面番号	=	HPPE φ150 L= 112.80	= 112.80 m
断面名称	=	土工③-1 県道歩道As	
管控除	=	$0.170 \times 0.170 \times \pi / 4$	= 0.023
管控除	=	$0.180 \times 0.180 \times \pi / 4$	= 0.025

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	③ 県道歩道As (既設管同径通過)
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
床掘工 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × 1.34 − 0.023 =	m3	0.78	
埋戻工 タンパ締固め 購入土	1.00 × 0.60 × 0.87 − 0.025 =	m3	0.50	
埋戻工 タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.37 =	m3	0.22	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
残土処分工 積込み 土砂	掘削土 流用土 $0.78 - (0.22 \div 0.90) =$	m3	0.54	
残土処分工 積込み アスファルト殻	$1.00 \times 0.60 \times 0.03 =$	m3	0.02	
受入費 アスファルト殻	$0.02 \times 2.35 =$	t	0.05	

土工No.	呼び径	D	W	土捨て	H1	H2	H3	備考
③-1	φ150	180	600	700	1340	870	370	DIFφ150 4 1.20 除去


$$\text{管控除} = 0.180 \times 0.180 \times \pi / 4 = 0.025$$
[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 \quad = 0.000$$
[illegible]

断面番号	=	HPPE φ150 L= 282.00	=	282.00	m
断面名称	=	土工⑥-1 県道歩道As			
管控除	=	0.180 × 0.180 × π / 4	=	0.025	
管控除	=	× × π / 4	=	0.000	

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m2	0.60
床掘工 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × 0.85 =	m3	0.51
埋戻工 タンパ締固め 購入土	1.00 × 0.60 × 0.38 - 0.025 =	m3	0.20
埋戻工 タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.37 =	m3	0.22
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60
残土処分工 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.51 - (0.22 ÷ 0.90) =	m3	0.27
残土処分工 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.03 =	m3	0.02
受入費 アスファルト殻	0.02 × 2.35 =	t	0.05



断面番号	=	HPPE φ150 L= 104.70	=	104.70	m
断面名称	=	土工⑦-1 県道歩道As(乗入部)			
管控除	=	0.180 × 0.180 × π / 4	=	0.025	
管控除	=	× × π / 4	=	0.000	

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
床掘工 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × 0.84 =	m3	0.50	
埋戻工 タンパ締固め 購入土	1.00 × 0.60 × 0.38 - 0.025 =	m3	0.20	
埋戻工 タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.31 =	m3	0.19	
下層路盤工(RC-40) t=16cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
残土処分工 積込み 土砂	掘削土 流入土 0.50 - (0.19 ÷ 0.90) =	m3	0.29	
残土処分工 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.04 =	m3	0.02	
受入費 アスファルト殻	0.02 × 2.35 =	t	0.05	

土工種	管径φ	D	H	土積り	H1	H2	H3	備考
⑦-1	φ150	180	800	900	840	380	310	(HPPE)
⑦-2	φ150	180	600	600	1040	380	510	(HPPE)
⑦-3	φ75	90	800	950	1000	290	580	(HPPE)
⑦-4	φ75	90	600	750	800	200	560	(HPPE)
⑦-5	φ50	80	800	750	770	260	380	(HPPE 0.115)
⑦-6	φ50	60	600	750	770	320 (詰め高L120)		(0.12)

断面番号	=	HPPE φ150 L= 4.00	=	4.00	m
断面名称	=	土工⑦-2 県道歩道As(乗入部)			
管控除	=	0.180 × 0.180 × π / 4	=	0.025	
管控除	=	× × π / 4	=	0.000	

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × 1.04 =	m ³	0.62	
埋戻工 タンパ締固め 購入土	1.00 × 0.60 × 0.38 - 0.025 =	m ³	0.20	
埋戻工 タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.51 =	m ³	0.31	
下層路盤工 (RC-40) t=16cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.62 - (0.31 ÷ 0.90) =	m ³	0.28	
残土処分工 積み込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.04 =	m ³	0.02	
受入費 アスファルト殻	0.02 × 2.35 =	t	0.05	

土工種	管径径	D	W	土積り	H1	H2	H3	備考
⑦-1	φ150	180	800	900	840	380	310	(HPPE)
⑦-2	φ150	180	600	600	1040	380	510	(HPPE)
⑦-3	φ75	90	800	950	1000	290	580	(HPPE)
⑦-4	φ75	90	600	750	800	200	560	(HPPE)
⑦-5	φ50	80	800	750	770	260	380	(HPPE 別冊)
⑦-6	φ50	60	600	750	770	320 (詰め高L20)		(別冊)

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 \quad = 0.000$$

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	

断面番号	=	HPPE φ75 L= 0.80	=	0.80	m
断面名称	=	土工⑦-4 県道歩道As(乗入部)			
管控除	=	0.090 × 0.090 × π / 4	=	0.006	
管控除	=	× × π / 4	=	0.000	

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	⑦ 県道歩道(乗入部)As As 4cm 再生密粒層(232:13) 再生粗粒砕石 RC-40 埋戻土 下層路盤工(RC-40) t=16cm 40 100 200 10
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × 0.80 =	m ³	0.48	
埋戻工 タンパ締固め 購入土	1.00 × 0.60 × 0.29 - 0.006 =	m ³	0.17	
埋戻工 タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.36 =	m ³	0.22	
下層路盤工(RC-40) t=16cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.48 - (0.22 ÷ 0.90) =	m ³	0.24	
残土処分工 積み込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.04 =	m ³	0.02	
受入費 アスファルト殻	0.02 × 2.35 =	t	0.05	

土工種	呼び径	D	W	土積り	H1	H2	H3	備考
⑦-1	φ150	180	800	900	840	380	310	(HPPE)
⑦-2	φ150	180	600	600	1040	380	510	(HPPE)
⑦-3	φ75	90	800	950	1000	290	580	(HPPE)
⑦-4	φ75	90	600	750	800	200	560	(HPPE)
⑦-5	φ50	80	800	750	770	260	380	(HPPE・LLP)
⑦-6	φ50	60	600	750	770	320 (詰め高L120)		(LLP)

断面番号	=	VLP	φ50	L=	1.40	=	1.40	m
断面名称	=	土工⑦-5 県道歩道As(乗入部)						
管控除	=	0.060	×	0.060	×	π	/	4 = 0.003
管控除	=		×		×	π	/	4 = 0.000

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	⑦ 県道歩道(乗入部)As
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × 0.77 =	m ³	0.46	
埋戻し工 タンパ締固め 購入土	1.00 × 0.60 × 0.26 - 0.003 =	m ³	0.15	
埋戻し工 タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.36 =	m ³	0.22	
下層路盤工(RC-40) t=16cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.46 - (0.22 ÷ 0.90) =	m ³	0.22	
残土処分工 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.04 =	m ³	0.02	
受入費 アスファルト殻	0.02 × 2.35 =	t	0.05	

土工種	呼び径	D	W	土積り	H1	H2	H3	備考
⑦-1	φ150	180	800	900	840	380	310	(H1H)
⑦-2	φ150	180	600	600	1040	380	510	(HPE)
⑦-3	φ75	90	800	950	1000	290	580	(H1H)
⑦-4	φ75	90	600	750	800	200	560	(HPE)
⑦-5	φ50	80	800	750	770	280	380	(H1H・H1P)
⑦-6	φ50	60	600	750	770	320 (詰め高L100)		(VLP)

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 \quad = 0.000$$

主工No.	呼び径	D	W	土繰り	H1	H2	H3	備考
⑦-1	φ150	180	800	700	840	380	312	(H1H2)
⑦-2	φ150	180	600	500	1040	380	510	(HPE)
⑦-3	φ150	90	800	950	1000	790	820	(H1H2)
⑦-4	φ150	90	600	750	850	260	560	(HPE)
⑦-5	φ150	90	800	750	770	760	380	(H1H2 W1H3)
⑦-6	φ150	60	600	750	770	820	はねぬき	(H1H2)

HPPE ϕ 150

[illegible]

HPPE $\phi 50$

[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 \quad = 0.000$$


1m当り

[illegible]

断面番号	=	HPPE φ150 L= 4.60	=	4.60	m
断面名称	=	土工⑤-2 市道As			
管控除	=	0.180 × 0.180 × π / 4	=	0.025	
管控除	=	× × π / 4	=	0.000	

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m2	0.60
床掘工 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × 1.13 =	m3	0.68
埋戻工 タンパ締固め 購入土	1.00 × 0.60 × 0.29 - 0.025 =	m3	0.15
埋戻工 タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.55 =	m3	0.33
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60
残土処分工 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.68 - (0.33 ÷ 0.90) =	m3	0.31
残土処分工 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m3	0.03
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07



土工種	呼び値	φ	H	土盛り	H1	H2	H3	備考
(5)-1	φ 50	180	600	700	830	350	250	(IPPC)
(5)-2	φ 50	180	800	1000	1130	290	350	(H19)
(5)-3	φ 75	300	800	1250	1260	290	300	(IPPC)

断面番号	=	HPPE φ50 L= 3.60	=	3.60	m
断面名称	=	土工⑦-5 県道歩道As(乗入部)			
管控除	=	0.060 × 0.060 × π / 4	=	0.003	
管控除	=	× × π / 4	=	0.000	

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × 0.77 =	m ³	0.46	
埋戻工 タンパ締固め 購入土	1.00 × 0.60 × 0.26 - 0.003 =	m ³	0.15	
埋戻工 タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.36 =	m ³	0.22	
下層路盤工 (RC-40) t=16cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.46 - (0.22 ÷ 0.90) =	m ³	0.22	
残土処分工 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.04 =	m ³	0.02	
受入費 アスファルト殻	0.02 × 2.35 =	t	0.05	

土工種	管径径 D	H	土積り	H1	H2	H3	備 考
⑦-1	φ150	180	800	900	840	380	310 (HPPE)
⑦-2	φ150	180	600	600	1040	380	510 (HPPE)
⑦-3	φ75	90	800	950	1000	290	580 (HPPE)
⑦-4	φ75	90	600	750	800	200	560 (HPPE)
⑦-5	φ50	80	800	750	770	280	380 (HPPE 0.15)
⑦-6	φ50	60	600	750	770	320 (詰め高 L20:	0.15) (VLP)


$$\underline{\text{管控除}} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible]

$$\underline{\text{管控除}} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible]

$$\underline{\text{管控除}} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible]

断面番号	=	不断水	φ 50	1箇所	L = 0.60	m
断面名称	=	土工⑩-1				
管控除	=	0.060	×	0.060	×	$\pi / 4 = 0.003$
管控除	=		×		×	$\pi / 4 = 0.000$

1箇所当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工				
As舗装版 t=15cm以下	0.60 × 2 + 0.60 × 2	m	2.40	
舗装版破碎工				
As舗装版 t=10cm以下	0.60 × 0.60 =	m ²	0.36	
床掘工				
砂・砂質土・礫質土	0.60 × 0.60 × 0.86 =	m ³	0.31	
埋戻工	防護コンクリート+管控除			
タンパ締固め 購入土	0.60 × 0.60 × 0.41 - 0.04 =	m ³	0.10	
埋戻工				
タンパ締固め 発生土	0.60 × 0.60 × 0.25 =	m ³	0.09	
下層路盤工(RC-40)				
t=16cm	0.60 × 0.60 =	m ²	0.36	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)				
t=3cm	0.60 × 0.60 =	m ²	0.36	
残土処分工	掘削土 流用土			
積み込み 土砂	0.31 - (0.09 ÷ 0.90) =	m ³	0.21	
残土処分工				
積み込み アスファルト殻	0.60 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.02	
受入費				
アスファルト殻	0.02 × 2.35 =	t	0.05	
防護コンクリート	0.35 × 0.35 × 0.35 - 0.003 × 0.35 =	m ³	0.04	
型枠	0.35 × 0.35 × 4 - 0.003 × 2 =	m ²	0.48	

土工種	呼び径	土厚り	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅷ	備考
⑩-1	φ50	700	800	810	870	410	310	800			(80.35×80.35×12.35)

消火栓設置工 数量表

県道大草三原線外3路線 ϕ 50mm～ ϕ 200mm配水管布設替工事

布設条件:土被り:0.70m

算出根拠

- 2/3 -

布設条件:土被り:0.70m

算出根拠

- 3/3 -

$\phi 200 \times \phi 20$, $\phi 150 \times \phi 40 \sim \phi 20$

給水管数量表

本管 DIP $\phi 200$, HPPE $\phi 150$

県道大草三原線外3路線 $\phi 50\text{mm} \sim \phi 200\text{mm}$ 配水管布設替工事

給水管布設工 数量計算書

管種・口径: $\phi 200\text{mm} \times \text{PE} \phi 20\text{mm}$ 1箇所 $\phi 150\text{mm} \times \text{PE} \phi 40\text{mm}$ 2箇所 $\phi 150\text{mm} \times \text{PE} \phi 25\text{mm}$ 1箇所
 $\phi 150\text{mm} \times \text{PE} \phi 20\text{mm}$ 9箇所
 布設条件: 土被り: 0.6m

NO. 4

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算出根拠			備 考
材料								
	鋳鉄管用 サドル付分水栓	φ200×φ20	基	1	1	タイプ① 1	= 1	
	HPPE管用 サドル付分水栓	φ150×φ40	基	2	2	タイプ① 2	= 2	
	HPPE管用 サドル付分水栓	φ150×φ25	基	1	1	タイプ① 1	= 1	
	HPPE管用 サドル付分水栓	φ150×φ20	基	9	9	タイプ① 8 タイプ②-1 1	= 9	
	止水栓ボックス	FCD 三原市型	組	11	φ20,φ25 11		= 11	
	私設ボックス							
	仕切弁用鉄蓋	ハット型 H=150	枚	2				
	仕切弁用レジンボックス	上下部壁 H=150 JWWA K 148	個	2				
	仕切弁用レジンボックス	底部(円形) H=40 JWWA K 148	個	2				
労務	【据付工】							
	分水栓建て込み工	鋳鉄管用 φ200×φ20	箇所	1				
	分水栓建て込み工	HPPE管用 φ150×φ40	箇所	2				
	分水栓建て込み工	HPPE管用 φ150×φ25	箇所	1				
	分水栓建て込み工	HPPE管用 φ150×φ20	箇所	9				
	給水管連絡工	材工共 PEPφ40	箇所	2	タイプ① 1.3 + 3.3			布設延長平均 2.3m
	給水管連絡工	材工共 PEPφ25	箇所	1	タイプ① 1.9			布設延長平均 1.9m
	給水管連絡工	材工共 PEPφ20	箇所	10	タイプ① 68.1 + タイプ②-1 2.3			布設延長平均 7.0m
	仕切弁用鉄蓋据付工	ハット型 H=150	箇所	2				
	仕切弁用 レジンボックス据付工	上下部壁 H=150 JWWA K 148	個	2				
	仕切弁用 レジンボックス据付工	底部(円形) H=40 JWWA K 148	個	2				
	【土工】							
	土工①-1	PEφ40 市道As H=0.60m	m	4.0	1.0+3.0			
	土工①-2	PEφ30以下 市道As H=0.60m	m	60.0	2.0+1.0+1.0+0.5+1.0+1.0+50.0+3.5			
	土工②	PEφ30以下 H=0.60m	m	7.0	2.0+0.6*5+2.0			
	土工③	PEφ30以下 未舗装 H=0.60m	m	2.0	1.0+1.0			

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 \quad = 0.000$$
[illegible]

$$\underline{\text{管控除}} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$

1m当り

[illegible]

$$\underline{\text{管控除}} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × 0.60 =	m ³	0.36	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × 0.60 × 0.23 - 0.001 =	m ³	0.14	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.27 =	m ³	0.16	
残土処分工 2tDT 積み込み 土砂	掘削土 流用土 0.36 - (0.16 ÷ 0.90) =	m ³	0.18	

(3) 未舗装

土工種	厚み径	D	H	土盛り	R1	R2	R3	備考
(3)	φ50以下	30	600	600	600	250	270	(PP)

既設DIP ϕ 200mm $\sim$ 150mm, HIVP ϕ 50mm

配水管廃止 数量表

県道大草三原線外3路線 ϕ 50mm $\sim$ ϕ 200mm配水管布設替工事

管種・口径:既設配水管撤去DIPφ200mm L=54.2m	既設配水管撤去DIPφ150mm L=685.8m
既設配水管撤去VPφ50mm L=29.5m	既設管閉塞工DIPφ150mm L=176.0m

NO. 5

- 2/9 -

種 別	算 式	数 量	
既設管閉塞工			
鑄鉄管 φ 150 セメントベントナイト	$0.15 \times 0.15 \times \pi / 4$ 延長 $0.018 \times 176.00 \text{ m}$	1m当り 0.018	m^2 m^3
	合計	3.17	m^3

[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 \quad = 0.000$$

1m当り

[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 \quad = 0.000$$

② 県道車道As
既設道路人
車道 仮乗田

As, t=5cm

W

再生砂利層 75~90 (30)

再生砕石 BN-30

再生切砕管石 30~40

300

既設

土留

図 1

土工種	呼び径	厚	幅	土留型	H1	H2	備考
②-1	φ150	170	800	1200	1320	920	(BIP)

断面番号	=	DIP	φ150	L=	86.60	=	86.60	m
断面名称	=	土工③-1 県道歩道As						
管控除	=	0.170	×	0.170	×	π	/	4 = 0.023
管控除	=		×		×	π	/	4 = 0.000

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	③ 県道歩道As 既設歩道 As L=3m 再生密粒As13mm 再生切込路肩 RC-30 既設 発生土
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
床掘工 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × 1.34 - 0.023 =	m3	0.78	
埋戻工 タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 1.24 =	m3	0.74	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m2	0.60	
残土処分工 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.78 - (0.74 ÷ 0.90) =	m3	-0.04	
残土処分工 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.03 =	m3	0.02	
受入費 アスファルト殻	0.02 × 2.35 =	t	0.05	


土工No.	厚さ径	D	W	土盛り	H1	H2	備考
③-1	φ150	170	600	200	1340	1240	301P

鋪装復旧数量計算書


舗装復旧工				
工 種	規格・寸法	計 算 式	数 量	単位
舗装復旧工	本復旧		1.0	式
舗装切断工	アスファルトカッター切断 t=15cm以下	舗装復旧平面図より $9.0+4.0+2.3+33.0+15.0+3.0+8.0+5.0+3.5+5.4+3.5+23.0 = 114.7$ 114.7	110	m
舗装版取壊工 (As)	県道車道 影響部 BH0. 28m3 t=5cm	本復旧面積-仮復旧面積 $81.00-15.30 = 65.7$		m2
	県道歩道 影響部 BH0. 28m3 t=3cm	本復旧面積-仮復旧面積 $1277.92-309.90 = 968.0$		m2
	県道歩道(乗り入れ部) 影響部 BH0. 28m3 t=4cm	本復旧面積-仮復旧面積 $510.55-93.91 = 416.6$		m2
	市道車道 影響部 BH0. 28m3 t=5cm	本復旧面積-仮復旧面積 ※既設コンクリート舗装面積控除 $1727.72-201.80-377.16 = 1,148.8$		m2
	仮舗装部・掘削部 BH0. 28m3 t=3cm	土工数量計算書(本設・仮設・撤去)より $15.30+309.90+93.91+377.16+62.82 = 859.1$		m2
		計 = 3,458.2	3,460	m2
舗装版取壊工 (Co)	コンクリート舗装 影響部 BH0. 28m3 t=10cm	本復旧面積-仮復旧面積 $201.80-62.82 = 139.0$	140	m2
路盤すき取り工	仮舗装部 BH0. 28m3 礫質土			
	県道車道	仮舗装面積 本舗装厚 仮舗装厚 $15.30 \times (0.05 - 0.03) = 0.3$		m3
	県道歩道(乗り入れ部)	仮舗装面積 本舗装厚 仮舗装厚 $93.91 \times (0.04 - 0.03) = 0.9$		m3
	市道車道	仮舗装面積 本舗装厚 仮舗装厚 $377.16 \times (0.05 - 0.03) = 7.5$		m3
	コンクリート舗装	仮舗装面積 本舗装厚 仮舗装厚 $62.82 \times (0.10 - 0.03) = 4.4$		m3
		計 = 13.2	10	m3
舗装復旧工	本復旧			
表層工 県道車道	再生密粒度アスコン(20) t=5cm	舗装復旧平面図より $81.00 = 81.00$	81	m2
表層工 県道歩道	再生細粒度アスコン(13) t=3cm	舗装復旧平面図より $508.22+101.89+241.46+163.18+263.17 = 1,277.92$	1,280	m2
表層工 県道歩道(乗り入れ部)	再生細粒度アスコン(13) t=4cm	舗装復旧平面図より $48.61+67.83+41.71+25.52+312.58+14.30 = 510.55$	511	m2
表層工 市道車道	再生密粒度アスコン(20) t=5cm	舗装復旧平面図より $279.42+114.15+23.50+265.45+279.70+563.70+201.80 = 1,727.72$	1,730	m2
不陸整正	補足材なし	$81.00+1277.92+510.55+1727.72 = 3,597.19$	3,600	m2
残土処分工	路盤すき取り分 BH0. 28m3・DT4t	路盤すき取り工より 13.19	10	m3
殻処分工	アスファルト殻 BH0. 28m3・DT4t	$(65.7+1148.8) \times 0.05+416.6 \times 0.04+(968+859.1) \times 0.03 = 132.2$	130	m3
殻処分費	アスファルト殻 受入料金算出用	$132.1 \times 2.35 = 310.7$	310.7	t
殻処分工	コンクリート殻 BH0. 28m3・DT4t	$139.0 \times 0.10 = 13.9$	10	m3
殻処分費	コンクリート殻 受入料金算出用	$13.9 \times 2.35 = 32.7$	32.7	t
区画線復旧工	溶融式(白色) 実線 t=15cm	$27.0+6.0+8.5+8.0 = 49.5$	50	m

標準掘削断面図 S=1:20


① 市道As
(既設管同時撤去)




② コンクリート舗装
(既設管同時撤去)



③ 県道歩道As
(既設管同時撤去)



④ 県道歩道(乗入部)As
(既設管同時撤去)




土工№	呼び径	D	W	土被り	H1	H2	H3	備考
①-1	φ200	220	600	700	970	520	250	(DIP) DIPφ200 d=0.80 撤去
①-2	φ150	170	600	700	920	470	250	(DIP) DIPφ150 d=0.80 撤去
①-3	φ150	180	600	700	830	380	250	(HPPE) DIPφ150 d=0.70 撤去

土工№	呼び径	D	W	土被り	H1	H2	H3	備考
②-1	φ150	180	600	700	780	380	250	DIPφ150 d=0.70 撤去


土工№	呼び径	D	W	土被り	H1	H2	H3	備考
③-1	φ150	180	600	700	1340	870	370	DIPφ150 d=1.20 撤去

土工№	呼び径	D	W	土被り	H1	H2	H3	備考
④-1	φ150	180	600	700	1330	870	310	DIPφ150 d=1.20 撤去


⑤ 市道As




⑥ 県道歩道As



⑦ 県道歩道(乗入部)As



⑧ 市道As
(不断水用T字管設置部)




土工№	呼び径	D	W	土被り	H1	H2	H3	備考
⑤-1	φ150	180	600	700	830	380	250	(HPPE)
⑤-2	φ150	180	600	1000	1130	290	550	(HPPE)
⑤-3	φ75	90	600	1250	1290	290	800	(HPPE)

土工№	呼び径	D	W	土被り	H1	H2	H3	備考
⑥-1	φ150	180	600	700	850	380	370	(HPPE)


土工№	呼び径	D	W	土被り	H1	H2	H3	備考
⑦-1	φ150	180	600	700	840	380	310	(HPPE)
⑦-2	φ150	180	600	900	1040	380	510	(HPPE)
⑦-3	φ75	90	600	950	1000	290	560	(HPPE)
⑦-4	φ75	90	600	750	800	290	360	(HPPE)
⑦-5	φ50	60	600	750	770	260	360	(HPPE, VLP)
⑦-6	φ50	60	600	750	770	620(埋め戻しD)		(VLP)

土工№	呼び径	土被り	W	H	H1	H2	H3	L	備考
⑧-1	150×150	700	1000	1170	1120	670	250	2470	


⑨ 県道歩道(乗入部)As
(不断水用T字管設置部)



⑩ 市道As
(ストッパー設置部)



⑪ 県道歩道(乗入部)As
(ストッパー設置部)



土工№	呼び径	土被り	W	H	H1	H2	H3	L	備考
⑨-1	50×50	700	800	960	920	460	310	1360	

土工№	呼び径	土被り	W	H	H1	H2	H3	L	備考
⑩-1	φ150	700	1200	1070	1020	570	250	1300	
⑩-2	φ150	1000	1200	1370	1320	570	550	1300	

土工№	呼び径	土被り	W	H	H1	H2	H3	L	備考
⑪-1	φ50	700	600	910	870	410	310	600	(R0.35×H0.35×L0.35)


※1 掘削深1.5m以上は軽量鋼矢板土留めを使用する。
※2 設置した仕切板の土被りが1.0m以上となる場合は、
操作性の向上のため縦ぎ足しロードを設置すること。

参考図
1区 (この図面は実際の図面を50%縮小している)

図面番号	1	8	総 尺	1:20
工事名称	県道大草三原線外3路線 φ50mm～φ200mm配水管管設替工事			
種 別	標準掘削断面図			
工事箇所	三原市小坂町			

広島県水道広域連合企業団 三原事務所

本設給水管標準図 S=Non




番号	メーター	配水管		給水管		タイプ	サドル付分水栓				止水栓 (BOX含む)				有設延長 (m)	土工延長 (m)				
		本管口径	土盛り	φd	φd'		(HPE用)		(DIP用)		φ40	φ25	φ20	車道用 (T-25) φ25		車道用 (T-25) φ20	①-1	①-2	②	③
							φ150 × φ40	φ150 × φ25	φ150 × φ20	φ200 × φ20										
1	025058	φ200	700	φ20	φ13	①									2.3		2.0			
2	032327	φ150	700	φ40	φ40	①	1				1				1.3	1.0				
3	045379	φ150	700	φ40	φ40	①	1				1				3.3	3.0				
4	026935	φ150	700	φ20	φ20	②-1		1				1			2.3			2.0		
5	025056	φ150	700	φ20	φ20	③			1			1			1.9			0.6	1.0	
6	080208	φ150	700	φ20	φ20	③			1			1			1.9			0.6	1.0	
7	VP φ 25 01-044	φ150	700	φ25	φ25	③		1				1			1.9			1.0	0.6	
8	025060	φ150	700	φ20	φ20	③			1			1			1.9			1.0	0.6	
9	001719	φ150	700	φ20	φ20	③			1				1		1.4	0.5	0.6			
10	025152	φ150	700	φ20	φ13	③			1				1		1.3		1.0			
11	025108	φ150	700	φ20	φ20	③						1			3.3		1.0	2.0		
12	025105	φ150	700	φ20	φ13	③						1			50.3		50.0			
13	025103	φ150	700	φ20	φ20	③			1			1			3.8		3.5			
集計							2	1	9	1	2	1	10		76.9	4.0	60.0	7.0	2.0	


私設BOX (呼び径 φ40以上)




本設給水管土工



土工No.	呼び径	D	W	土盛り	H1	H2	H3	備考
①-1	φ40	50	600	600	600	250	150	(PP)
①-2	φ30以下	30	600	600	580	230	150	(PP)



土工No.	呼び径	D	W	土盛り	H1	H2	H3	備考
②	φ30以下	30	600	600	600	230	270	(PP)





土工No.	呼び径	D	W	土盛り	H1	H2	H3	備考
③	φ30以下	30	600	600	600	230	270	(PP)

※1. 給水管接続口は現場で再確認すること。


参考図
【工区】 (この図面は実際の図面を50%縮小している)

図面番号	2	縮 尺	Non
工事名称	県道大草三原線外3路線 φ50mm～φ200mm配水管布設工事		
種 別	本設給水管標準図		
工事箇所	三原市小坂町		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			

既設管撤去平面図(1) S=1:500





モルタル充填標準図 S=1:20
(注入及び確認用)




材料	数量	
	φ150	
HI-TSキャップφ50	1ヶ	
HI-TSエルボφ50	1ヶ	
HI-TSバルブソケットφ50	1ヶ	
HIVPφ50	1.2m	
K形メカ槽φ150	1ヶ	

参考図			
1区 (この図面は実際の図面を50%縮小している)			
図面番号	3 8	縮尺	図示
工事名称	県道大草三原線外3路線 φ50mm～φ200mm配水管布設工事		
種 別	既設管撤去平面図(1)		
工事箇所	三原市小坂町		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			

既設管撤去平面図(2) S=1:500




既設管撤去土工




土工No	呼び径	D	Ⅱ	土被り	H1	H2	備考
①-1	φ150	170	600	800	920	720	(DIP)
①-2	φ50	60	600	700	710	510	(VP)

② 県道車道As



土工No	呼び径	D	Ⅱ	土被り	H1	H2	備考
②-1	φ150	170	600	1200	1320	920	(DIP)

③ 県道歩道As



土工No	呼び径	D	Ⅱ	土被り	H1	H2	備考
③-1	φ150	170	600	1200	1340	1240	(DIP)



参考図

工区 (この図面は実際の図面を50%縮小している)

図面番号	4 8	縮 尺	1:500
工事名称	県道大草三原線外3路線 φ50mm～φ200mm配水管布設替工事		
種 別	既設管撤去平面図(2)		
工事箇所	三原市小坂町		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			

仮設配水管平面図

S=1:500




※ 取込継ぎを埋設する箇所は、バルブ取込(リース)を設置する。
消火栓を埋設する箇所は、消火栓取込(リース)を設置する。

参考図

1区 (この図面は実際の図面を50%縮小している)

図面番号	5 8	縮 尺	図 示
工事名称	県道大草三原線外3路線 φ50mm～φ200mm配水管布設替工事		
種 別	仮設配水管平面図		
工事箇所	三原市小坂町		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			

仮設配水管詳細図 S=Non




※ 取出短管を埋設する箇所は、バタフライバルブを設置する。
消火栓を埋設する箇所は、消火栓(リース)を設置する。

参考図

1区 (この図面は実際の図面を50%縮小している)			
図面番号	6 8	縮 尺	図 示
工事名称	県道大草三原線外3路線 φ50mm～φ200mm配水管布設替工事		
種 別	仮設配水管詳細図		
工事箇所	三原市小坂町		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			

仮設給水管標準図 S=Non



番号	メーター	給水管		タイプ	ボールバルブ	仮設バルブBOX	布設延長(m)	土工延長(m)	
		φa	メーター口径		φ50			仮設土工A-5(A-10)	仮設土工B-2(B-4)
1	025058	φ20	φ13	①-1			7.0	4.0	
2	033237	φ40	φ40	①-3	1		1.5		
3	045379	φ40	φ40	①-3	1		8.0		
4	026935	φ20	φ13	①-2		1	2.0		2.0
5	025056	φ20	φ13	①-2			26.0		
6	080208	φ20	φ20	①-1			1.0		
7	VPφ25 01-044	φ25	φ25	①-2			1.0		
8	025060	φ20	φ13	①-1			1.0		
9	001719	φ20	φ13	①-1			1.0		
10	025152	φ20	φ13	①-1			10.0		
11	025108	φ20	φ13	①-1			1.5		
12	025105	φ20	φ13	①-1			44.0		
集計							104.0	4.0	2.0


※1 給水管接続口径は現地で再確認すること。

参考図


Ⅰ工区 (この図面は実際の図面を50%縮小している)			
図面番号	7 8	縮 尺	Non
工事名称	県道大草三原線外3路線 φ50mm～φ200mm配水管布設替工事		
種 別	仮設給水管標準図		
工事箇所	三原市小坂町		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			

仮設管土工断面図 S=1:20

A 市道As




土工№	呼び径	D	W	土被り	H	H1	H2	備考
①-1	φ200	220	600	500	820	770	690	(SUS)
①-2	φ150	170	600	300	470	420	340	(SUS)
①-3	φ150	170	600	800	970	920	840	(SUS)
①-4	φ75	90	600	300	390	340	260	(SUS)
①-5	φ30以下	30	600	300	330	280	200	(PP)




土工№	呼び径	D	W	土被り	H	H1	H2	備考
①-6	φ100	120	600	500	820	790	570	(SUS)
①-7	φ150	170	600	300	470	440	220	(SUS)
①-8	φ150	170	600	800	970	940	720	(SUS)
①-9	φ75	90	600	300	390	360	140	(SUS)
①-10	φ30以下	30	600	300	330	300	80	(PP)

B 県道歩道As




土工№	呼び径	D	W	土被り	H	H1	H2	備考
②-1	φ150	170	600	300	470	440	340	(SUS)
②-2	φ30以下	30	600	300	330	300	200	(PP)




土工№	呼び径	D	W	土被り	H	H1	H2	備考
②-3	φ150	170	600	300	470	440	340	(SUS)
②-4	φ30以下	30	600	300	330	300	200	(PP)

① 市道As
(不排水前T字管設置部)




土工№	呼び径	土被り	W	H	H1	H2	H3	L	備考
①-1	200×200	800	1400	1320	1270	720	350	2920	
①-2	150×150	800	1000	1270	1220	670	350	2470	
①-3	75×75	800	1000	1190	1140	590	350	2390	

② 未舗装
(不排水前T字管設置部)




土工№	呼び径	土被り	W	H	H1	H2	H3	L	備考
②-1	150×150	600	1000	1070	670	400	2470		

③ 市道As
(ストッパー設置部)



土工№	呼び径	土被り	W	H	H1	H2	H3	L	備考
③-1	φ200	800	1200	1220	1170	620	350	1700	(B0.90×H0.65×L1.70)
③-2	φ150	800	1200	1170	1120	570	350	1300	(B0.90×H0.60×L1.30)

④ 未舗装
(ストッパー設置部)



土工№	呼び径	土被り	W	H	H1	H2	H3	L	備考
④-1	φ150	600	1200	970	570	400	1300		(B0.60×H0.60×L0.60)

参考図

Ⅰ区（この図面は実際の図面を50%縮小している）			
図面番号		縮 尺	1:20
工事名称	県道大草三原線外3路線 φ50mm～φ200mm配水管布設工事		
種 別	仮設管土工断面図		
工事箇所	三原市小坂町		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			