

参 考 資 料

工事名： 市道皆実68号線 ϕ 75mm配水管移設工事外 1 路線

工事場所： 三原市皆実六丁目

総 括 情 報 表

事務所 設計書名 変更回数	市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線	
事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	水道改良 実施単価 32: 三原市(旧久井町・旧大和町・佐木島を除く) 令和 5年10月 1日付 公共	
諸経費体系	上水道 令和05年度	開削工事及び小口径推進工事等
	当 世 代	前 世 代
前払率 工種 イメージアップ 施工地域補正区分 契約保証補正区分	3 5 %を超え 4 0 %以下 開削工事及び小口径推進工事等 計上しない 一般交通影響あり (2) 発注者が金銭的保証を必要とする場合	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費 (西側)	1	式				
管路(配水管) φ75mmHPPE 補償	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	80	m3			施 1 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	30	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	30	m3			施 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.6km	50	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	50	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ75mmHPPE	1	式			Lv4	
水道配水用ポリエチレンEF受口付直管 φ75×5,000	33	本				
水道配水用ポリエチレンフレンシート直管 φ75×5,000	4	本				
水道配水用ポリエチレンEF45°両受曲管 φ75	12	個				
PPシート φ75 内外面粉体 合金BN	1	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
水道用埋設管表示テープ W50	188.4	m				
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	188.4	m				
水道配水用ポリエチレン管布設 φ75mm	188.4	m			Lv4	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	188.4	m			施 5 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	57	口			施 6 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	2	口			施 7 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	13	口			施 8 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下	188.4	m			施 9 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示テープ φ75	188.4	m			施 10 号	
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	188.4	m			Lv4	
管明示シート	188.4	m			施 11 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	380	m			P 1 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	113	m2			施 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.3km	10	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	13.2	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生碎石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	113	m2			施 14 号	
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	113	m2			施 15 号	
表層 再生密粒度アスコン (13)	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	113	m2			施 16 号	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
安全費	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	42	人				
管路(給水装置) 補償	1	式			Lv1	処:
給水管連絡工	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3(平積0.10)	60	m3			施 17 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	20	m3			施 18 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	30	m3			施 19 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾞﾚｯｸ2t積級 運搬距離7.6km	30	m3			施 20 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	30	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ20・25mm	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエチレン用鋳鉄製A形ボール式サドル付分水栓 φ75×φ20	36	基				
ホリエチレン用鋳鉄製A形ボール式サドル付分水栓 φ75×φ25	4	基				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
FCD止水栓ボックス φ130×H360 三原市章入	40	個				
給水管連絡 φ20・25mm	40	箇所			Lv4	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホリエチレン管 呼び径75mm	36	箇所			施 21 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ホリエチレン管 呼び径75mm	4	箇所			施 22 号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	36	箇所			施 23 号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	4	箇所			施 24 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
付帯工					Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	260	m			P 1 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	77	m2			施 25 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.3km	4	m3			施 26 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	9	t				処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	77	m2			施 14 号	
上層路盤 再生粒度調整砕石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	77	m2			施 15 号	
表層 再生密粒度アスコン (13)	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	77	m2			施 16 号	
管路(仮設管) 補償	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削, 仮設)	1	式			Lv2	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			施 1 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			施 1 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	0.4	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	0.5	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	1	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.6km	1	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.6km	0.3	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.3	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ25～50mmPEP	1	式			Lv4	
水道用二層ポリエチレン管 φ50 1種 仮設仕様	382.3	m				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ50A 仮設仕様	2	基				
水道用ポリエチレン管砲金製径違いチース φ50×φ20 仮設仕様	36	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ボリエチレン管砲金製径違いチース φ50×φ25 仮設仕様	4	個				
水道用ボリエチレン管砲金製径違いチース φ50×φ40 仮設仕様	2	個				
水道用ボリエチレン管砲金製ネジ付ソケット φ50 仮設仕様	4	個				
水道用ボリエチレン管砲金径違いソケット φ50×φ25 仮設仕様	2	個				
水道用二層ボリエチレン管 φ40 1種 仮設仕様	4.7	m				
ボリエチレン用鋳鉄製A形ボール式サドル付分水栓 φ75×φ40	2	基				
水道用ボリエチレン管砲金製エルボ φ40 仮設仕様	6	個				
水道用二層ボリエチレン管 φ25 1種 仮設仕様	1.2	m				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ25A 仮設仕様	2	基				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ポリエチレン管砲金製オネ付ソケット φ25 仮設仕様	4	個				
砲金製閉栓キャップ φ40	2	個				
仮設管布設 φ25～50mmPEP	1	式			Lv4	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	382.3	m			施 27 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	90	口			施 28 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	4	口			施 29 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	46	口			施 30 号	
ポリスチレンフォーム製保温筒 φ50×t10 材工共	382.3	m				
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径75mm	1	口			施 31 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ポリエチレン管 呼び径75mm	2	箇所			施 32 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	4.7	m			施 33 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	14	口			施 34 号	
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	8	口			施 35 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	1.2	m			施 36 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	6	口			施 37 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	4	口			施 38 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	4	口			施 39 号	
ポリスチレンフォーム製保温筒 φ25×t10 材工共	1.2	m				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設給水管連絡 φ20・25mmPEP	1	式			Lv4	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	36	口			施 40 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	4	口			施 37 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	37	口			施 41 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	4	口			施 38 号	
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ20 土工別途計上	36	箇所			施 42 号	
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ25 土工別途計上	4	箇所			施 43 号	
管撤去工	1	式			Lv3	
仮設管撤去 φ25～50mmPEP	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径50mm	382.3	m			施 44 号	
ポリエチレン管継手取外し 呼び径50mm	90	口			施 45 号	
鋼管小口径管ねじ込み取外し 呼び径50mm	4	口			施 46 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径40mm	4.7	m			施 47 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	2	口			施 48 号	
ポリエチレン管継手取外し 呼び径40mm	14	口			施 49 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径25mm	1.2	m			施 50 号	
ポリエチレン管継手取外し 呼び径25mm	6	口			施 51 号	
鋼管小口径管ねじ込み取外し 呼び径25mm	4	口			施 52 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設給水管撤去 φ20・25mmPEP	1	式			Lv4	
ポリエチレン管継手取外し 呼び径20mm	36	口			施 53 号	
ポリエチレン管継手取外し 呼び径25mm	4	口			施 51 号	
鋼管小口径管ねじ込み取外し 呼び径20mm	37	口			施 54 号	
鋼管小口径管ねじ込み取外し 呼び径25mm	4	口			施 52 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径20mm	100.5	m			施 55 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径25mm	4	m			施 50 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 1 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 1 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			施 12 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			施 12 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.3km	0.1	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.2	t				処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.3km	0.1	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.2	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	2	m2			施 14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	2	m2			施 14 号	
上層路盤 再生粒度調整砕石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	2	m2			施 15 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	2	m2			施 15 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層 再生密粒度アスコン (13)	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	2	m2			施 16 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	2	m2			施 16 号	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
安全費	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	42	人				
管路(配水管) φ 75mmHPPE 単独	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	20	m3			施 1 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	10	m3			施 1 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	10	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	10	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	10	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.6km	10	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	10	m3				処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.6km	0.4	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.4	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ75mmHPPE	1	式			Lv4	
水道配水用ボリエチレンEF受口付直管 φ75×5,000	6	本				
水道配水用ボリエチレンプレセント直管 φ75×5,000	1	本				
水道配水用ボリエチレンEF45°片受曲管 φ75	3	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレンEF22 1/2° 片受曲管 φ75	1	個				
水道配水用ポリエチレンEF45° 両受曲管 φ75	3	個				
水道配水用ポリエチレンEF22 1/2° 両受曲管 φ75	1	個				
水道配水用ポリエチレンEF両受チース φ75×φ50	1	個				
水道配水用ポリエチレンEFソケット φ75	1	個				
PPソケット φ75 内外面粉体 合金BN	1	個				
PE挿し口付FCDフランジ付T字管 φ75×φ75 GFカスケツト含	1	個				
PE挿し口鋳鉄異形管用ボルト・ナット φ75 SUS304 7.5K	1	組				
RF・GF兼用形ステンレス入りフランジ接合材 φ75 ステンレス入カスケツト SUS304緩み止BN 7.5K	1	組				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
FCDレバー式ボール形補修弁 φ75×H150 形式2 7.5K	1	基				
浅層埋設形急速空気弁 φ25 乙型（ねじ込み型） 7.5K	1	基				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
空気弁用ロック式円形鉄蓋 円形3号（φ500） 三原市章入 カラー着色	1	枚				
水道用レジンコンクリート製上部ボックス φ500×H200	1	個				
水道用レジンコンクリート製中間部ボックス φ500×H100	1	個				
水道用レジンコンクリート製下部ボックス φ500×H200	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ500×H40	1	個				
水道用埋設管表示テープ W50	37.6	m				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	37.6	m				
水道配水用ポリエチレン管布設 φ75mm	38.3	m			Lv4	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	38.3	m			施 5 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	18	口			施 6 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	2	箇所			施 56 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	2	口			施 7 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	5	口			施 8 号	
管明示テープ φ75	37.6	m			施 10 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下	38.3	m			施 9 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	38.3	m			Lv4	
管明示シート	37.6	m			施 11 号	
空気弁設置 φ25mm	1	基			Lv4	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 57 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 58 号	
空気弁室(築造)設置 φ500mm	1	箇所			Lv4	
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 59 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 60 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高100	1	個			施 61 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200	1	個			施 62 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 63 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	76	m			P 1 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	18	m			P 1 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	23	m2			施 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	5	m2			施 12 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.3km	1	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	2.7	t				処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.3km	0.3	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.6	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生碎石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	23	m2			施 14 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	5	m2			施 14 号	
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	23	m2			施 15 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	5	m2			施 15 号	
表層 再生密粒度アスコン (13)	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	23	m2			施 16 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	5	m2			施 16 号	
既設構造物撤去工	1	式			Lv3	処:
既設管撤去 鋳鉄管・ポリエチレン管	1	式			Lv4	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径75mm以下	35.8	m			施 64 号	
ダクトイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用)	11	口			施 65 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 融着接合(EF接合) 呼び径75mm	2.3	m			施 66 号	
現場発生品及び支給品運搬 2t積 2t吊 運搬距離5km	1	回			施 67 号	
スクラップ費 ダクトイル鋳鉄管	-0.4	t				
産業廃棄物処分費 塩ビ管・ポリエチレン管	0.01	t				処:
舗装本復旧工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	52	m			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	52	m			P 1 号	
舗装版取壊 アスファルト版	118	m ²			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	118	m ²			施 12 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	5	m ³			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.3km	5	m ³			施 13 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	11.3	t				処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	1	m ³			施 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.6km	1	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				処:
舗装本復旧工	1	式			Lv3	
不陸整正 補足材無し	118	m2			Lv4	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り)	118	m2			施 68 号	
表層 再生密粒度アスコン (20)	118	m2			Lv4	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	118	m2			P 2 号	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
安全費	1	式			Lv3	
安全費	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	21	人				
管路(配水管) φ 50mmHPPE 単独	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			施 1 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	0.2	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	0.2	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.6km	0.4	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.4	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ50mmHPPE	1	式			Lv4	
水道配水用ポリエチレンFCDフランジEF短管 1号 φ50 GFカスケット含	1	個				
PE挿し口鋳鉄異形管用ボルト・ナット φ50 SUS304 7.5K	1	組				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
水道用埋設管表示テープ W50	0.4	m				
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	0.4	m				
水道配水用ポリエチレン管布設 φ50mm	0.6	m			Lv4	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	0.4	m			施 69 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	1	口			施 70 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下	1	口			施 71 号	
管明示テープ φ50	0.4	m			施 72 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下	0.4	m			施 9 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	0.6	m			Lv4	
管明示シート	0.4	m			施 11 号	
管布設工(排水管)	1	式			Lv3	
管材料 φ50mmVLP	1	式			Lv4	
水道用立形ダクタイル鋳鉄仕切弁 φ50 内面粉体 内ねじ式 7.5K以下	1	基				
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 φ50A×4,000 ねじ無外面亜鉛めっき	1	本				
水道用ライニング鋼管用管端防食形エルボ φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装	3	個				
水道用ライニング鋼管用管端防食形プラグ φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装	1	個				
FCDメタル入り合フランジ φ50×φ50 内外面粉体 RF10.0K	1	枚				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
RF形リブ付フランジガasket φ50 10.0K	1	枚				
PE挿し口鋳鉄異形管用ボルト・ナット φ50 SUS304 7.5K	1	組				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号 (φ250) 多情報	1	枚				
水道用レジンコンクリート製調整リング φ250×H100	1	個				
水道用レジンコンクリート製上下部ボックス φ250×H150	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	1	個				
水道用埋設管表示テープ W50	0.9	m				
水道用埋設標識シート W150 2倍折込	0.9	m				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管据付 φ50mm	1.7	m			Lv4	
フランジ継手 呼び径65mm以下	1	口			施 71 号	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm	1.7	m			施 73 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	7	口			施 29 号	
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径50mm	6	口			施 74 号	
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	3	口			施 75 号	
管明示テープ φ50以下	0.9	m			施 76 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満	1	孔			P 3 号	
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	1.2	m			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示シート	0.9	m			施 11 号	
制水弁設置 φ50mm	1	基			Lv4	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 77 号	
制水弁室(築造)設置	1	箇所			Lv4	
ねじ式弁管設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 78 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高100	1	個			施 79 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 80 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 81 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 1 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 12 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.3km	0.1	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.1	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤 再生碎石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1	m2			施 14 号	
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1	m2			施 15 号	
表層 再生密粒度アスコン (13)	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	1	m2			施 16 号	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
安全費	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	3	人				
管路(給水装置) 単独	1	式			Lv1	処:
給水管連絡工	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)	10	m3			施 17 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	4	m3			施 18 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	4	m3			施 19 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.6km	10	m3			施 20 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	10	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ20・25mm	1	式			Lv4	
ポリエチレン用鋳鉄製A形ボール式サドル付分水栓 φ75×φ20	5	基				
ポリエチレン用鋳鉄製A形ボール式サドル付分水栓 φ75×φ25	3	基				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
FCD止水栓ボックス φ130×H360 三原市章入	5	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
FCD製止水栓用ハット式円形鉄蓋 円形特殊 φ170 T-25	3	個				
給水管連絡 φ20・25mm	8	箇所			Lv4	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホリエチレン管 呼び径75mm	5	箇所			施 21 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ホリエチレン管 呼び径75mm	3	箇所			施 22 号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	5	箇所			施 82 号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	3	箇所			施 83 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	63	m			P 1 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	19	m2			施 25 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.3km	1	m3			施 26 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	2.2	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生碎石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	19	m2			施 14 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	19	m2			施 15 号	
表層 再生密粒度アスコン (13)	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	19	m2			施 16 号	
管路(仮設管) 単独	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削, 仮設)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			施 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			施 1 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			施 1 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			施 1 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	1	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	0.1	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	1	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	0.2	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	0.2	m3			施 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.6km	2	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	2	m3				処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.6km	1	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.6km	0.6	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.6	m3				処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.6km	0.4	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.4	m3				処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工					Lv3	
管材料	1	式				
φ50mmPEP	1	式			Lv4	
水道用二層ポリエチレン管 φ50 1種 仮設仕様	90.1	m				
ポリエチレン用鋳鉄製A形ボール式サドル付分水栓 φ100×φ50	2	基				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ50A 仮設仕様	2	基				
水道用ポリエチレン管砲金製径違いチース φ50×φ20 仮設仕様	5	個				
水道用ポリエチレン管砲金製径違いチース φ50×φ25 仮設仕様	3	個				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ50 仮設仕様	8	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オネ付ソケット φ50 仮設仕様	4	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ライニング鋼管用管端防食形プラグ φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装	2	個				
仮設管布設 φ50mmPEP	1	式			Lv4	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	90.1	m			施 27 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ポリエチレン管 呼び径100mm	2	箇所			施 84 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	36	口			施 28 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	4	口			施 29 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	20	口			施 30 号	
ポリスチレンフォーム製保温筒 φ50×t10 材工共	84.7	m				
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径75mm	1	口			施 31 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設給水管連絡 φ20・25mmPEP	1	式			Lv4	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	5	口			施 40 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	3	口			施 37 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	5	口			施 41 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	3	口			施 38 号	
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ20 土工別途計上	5	箇所			施 85 号	
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ25 土工別途計上	3	箇所			施 43 号	
管撤去工	1	式			Lv3	
仮設管撤去 φ50mmPEP	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径50mm	90.1	m			施 44 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			施 29 号	
ポリエチレン管継手取外し 呼び径50mm	36	口			施 45 号	
鋼管小口径管ねじ込み取外し 呼び径50mm	4	口			施 46 号	
仮設給水管撤去 φ20・25mmPEP	1	式			Lv4	
ポリエチレン管継手取外し 呼び径20mm	5	口			施 53 号	
ポリエチレン管継手取外し 呼び径25mm	3	口			施 51 号	
鋼管小口径管ねじ込み取外し 呼び径20mm	5	口			施 54 号	
鋼管小口径管ねじ込み取外し 呼び径25mm	3	口			施 52 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径20mm	5.7	m			施 55 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径25mm	4.1	m			施 50 号	
付帯工					Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	17	m			P 1 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	17	m			P 1 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 1 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	5	m2			施 12 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	5	m2			施 12 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			施 12 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			施 12 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.3km	0.3	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.6	t				処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.3km	0.2	m3			施 13 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.4	t				処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.3km	0.1	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.3	t				処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.3km	0.1	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.2	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	5	m2			施 14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	5	m2			施 14 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	2	m2			施 14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	2	m2			施 14 号	
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	5	m2			施 15 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	5	m2			施 15 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	2	m2			施 15 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	2	m2			施 15 号	
表層 再生密粒度アスコン (13)	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	5	m2			施 16 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	5	m2			施 16 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	2	m2			施 16 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	2	m2			施 16 号	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
安全費	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	15	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
通水試験 (補償)	1	式			明 1 号	
通水試験 (単独)	1	式			明 2 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設费率分	1	式				交通影響あり(2)
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				交通影響あり(2)
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費 (東側)	1	式				
管路(配水管)φ75mmHPPE 補償	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	20	m3			施 1 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	10	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	10	m3			施 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.6km	10	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	10	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ75mmHPPE	1	式			Lv4	
水道配水用ポリエチレンEF受口付直管 φ75×5,000	5	本				
水道配水用ポリエチレンフレンシート直管 φ75×5,000	3	本				
水道配水用ポリエチレンEF45°片受曲管 φ75	2	個				
水道配水用ポリエチレンEF45°両受曲管 φ75	4	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレンEF11 1/4° 両受曲管 φ75	2	個				
PPジョイント φ75 内外面粉体 合金BN	1	個				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
水道用埋設管表示テープ W50	39	m				
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	39	m				
水道配水用ポリエチレン管布設 φ75mm	39	m			Lv4	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	39	m			施 5 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	19	口			施 6 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	2	口			施 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	6	口			施 8 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下	39	m			施 9 号	
管明示テープ φ75	39	m			施 10 号	
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	39	m			Lv4	
管明示シート	39	m			施 11 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	78	m			P 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	23	m2			施 12 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.3km	1	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	2.7	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	23	m2			施 14 号	
上層路盤 再生粒度調整砕石 t=12cm	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	23	m2			施 15 号	
表層 再生密粒度アスコン (13)	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	23	m2			施 16 号	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
安全費	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	12	人				
管路(給水装置) 補償	1	式			Lv1	処:
給水管連絡工	1	式			Lv2	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	10	m3			施 17 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	3	m3			施 18 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	2	m3			施 19 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.6km	10	m3			施 20 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	10	m3				処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ20・25mm	1	式			Lv4	
ポリエチレン用鋳鉄製A形ボール式サドル付分水栓 φ75×φ20	6	基				
ポリエチレン用鋳鉄製A形ボール式サドル付分水栓 φ75×φ25	2	基				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
FCD止水栓ボックス φ130×H360 三原市章入	8	個				
給水管連絡 φ20・25mm	8	箇所			Lv4	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径75mm	6	箇所			施 21 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径75mm	2	箇所			施 22 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	6	箇所			施 23 号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	2	箇所			施 83 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	46	m			P 1 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	14	m2			施 25 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.3km	1	m3			施 26 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	1.6	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	14	m2			施 14 号	
上層路盤 再生粒度調整砕石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	14	m2			施 15 号	
表層 再生密粒度アスコン (13)	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	14	m2			施 16 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路(仮設管) 補償	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削, 仮設)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			施 1 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			施 1 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	0.5	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	0.1	m3			施 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	1	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.6km	1	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.6km	1	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ25～40mmPEP	1	式			Lv4	
水道用二層ポリエチレン管 φ40 1種 仮設仕様	67	m				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ°リエチレン用鋳鉄製A形ホ°ール式サ°ル付分水栓 φ75×φ40	2	基				
鉛レス砲金製ホ°ールハ°ルフ° φ40A 仮設仕様	2	基				
水道用ホ°リエチレン管砲金製径違いチ°ス° φ40×φ20 仮設仕様	7	個				
水道用ホ°リエチレン管砲金製径違いチ°ス° φ40×φ25 仮設仕様	2	個				
水道用ホ°リエチレン管砲金製エルボ° φ40 仮設仕様	6	個				
水道用ホ°リエチレン管砲金製オ°シ°付ソケット φ40 仮設仕様	4	個				
水道用ホ°リエチレン管砲金径違いソケット φ40×φ25 仮設仕様	2	個				
水道用二層ホ°リエチレン管 φ25 1種 仮設仕様	1.2	m				
鉛レス砲金製ホ°ールハ°ルフ° φ25A 仮設仕様	2	基				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ポリエチレン管砲金製ねじ付ソケット φ25 仮設仕様	4	個				
砲金製閉栓キャップ φ40	2	個				
仮設管布設 φ25～40mmPEP	1	式			Lv4	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径75mm	2	口			施 31 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ポリエチレン管 呼び径75mm	2	箇所			施 32 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	67	m			施 33 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	36	口			施 34 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	4	口			施 48 号	
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	20	口			施 35 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリスチレンフォーム製保温筒 φ40×t10 材工共	62.9	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	1.2	m			施 36 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	6	口			施 37 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	4	口			施 38 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	4	口			施 39 号	
ホリスチレンフォーム製保温筒 φ25×t10 材工共	1.2	m				
仮設給水管連絡 φ20・25mmPEP	1	式			Lv4	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	6	口			施 40 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	2	口			施 37 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	6	口			施 41 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	2	口			施 38 号	
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ20 土工別途計上	6	箇所			施 42 号	
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ25 土工別途計上	2	箇所			施 43 号	
管撤去工	1	式			Lv3	
仮設管撤去 φ25～40mmPEP	1	式			Lv4	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径40mm	67	m			施 47 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	2	口			施 48 号	
ポリエチレン管継手取外し 呼び径40mm	36	口			施 49 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管ねじ込み接合取外し 呼び径40mm	4	口			施 86 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径25mm	1.2	m			施 50 号	
ポリエチレン管継手取外し 呼び径25mm	6	口			施 51 号	
鋼管小口径管ねじ込み取外し 呼び径25mm	4	口			施 52 号	
仮設給水管撤去 φ20・25mmPEP	1	式			Lv4	
ポリエチレン管継手取外し 呼び径20mm	6	口			施 53 号	
ポリエチレン管継手取外し 呼び径25mm	2	口			施 51 号	
鋼管小口径管ねじ込み取外し 呼び径20mm	6	口			施 54 号	
鋼管小口径管ねじ込み取外し 呼び径25mm	2	口			施 52 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径20mm	9.6	m			施 55 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径25mm	2	m			施 50 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	15	m			P 1 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	15	m			P 1 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	4	m2			施 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	4	m2			施 12 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.3km	0.2	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.5	t				処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.3km	0.1	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.4	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生碎石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	4	m2			施 14 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	4	m2			施 14 号	
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	4	m2			施 15 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	4	m2			施 15 号	
表層 再生密粒度アスコン (13)	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	4	m2			施 16 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	4	m2			施 16 号	
全工種共通仮設費					Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
安全費					Lv4	
	1	式				
交通誘導警備員B						
	9	人				
管路(配水管) φ 75mmHPPE 単独					Lv1	処:
	1	式				
管きょ工(開削)					Lv2	処:
	1	式				
管路土工					Lv3	処:
	1	式				
管路掘削					Lv4	
	1	式				
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)					施 1 号	
	10	m3				
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)					施 1 号	
	20	m3				
管路埋戻					Lv4	
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	4	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	10	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	20	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.6km	10	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	10	m3				処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.6km	0.4	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.4	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管材料 φ75mmHPPE	1	式			Lv4	
水道配水用ボリエチレンEF受口付直管 φ75×5,000	3	本				
水道配水用ボリエチレンフレンエント直管 φ75×5,000	2	本				
水道配水用ボリエチレンEF45°片受曲管 φ75	2	個				
水道配水用ボリエチレンEF45°両受曲管 φ75	4	個				
水道配水用ボリエチレンEF両受チース φ75×φ50	1	個				
水道配水用ボリエチレンEFソケット φ75	1	個				
PPジョイント φ75 内外面粉体 合金BN	1	個				
PE挿し口付FCDフランジ付T字管 φ75×φ75 GFカスケット含	1	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE挿し口鋳鉄異形管用ボルト・ナット φ75 SUS304 7.5K	1	組				
RF・GF兼用形ステンレス入りフランジ接合材 φ75 ステンレス入ガasket SUS304緩み止BN 7.5K	1	組				
FCDバー式ボール形補修弁 φ75×H150 形式2 7.5K	1	基				
浅層埋設形急速空気弁 φ25 乙型（ねじ込み型） 7.5K	1	基				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
空気弁用ロック式円形鉄蓋 円形3号（φ500） 三原市章入 カラー着色	1	枚				
水道用レジンコンクリート製上部ボックス φ500×H200	1	個				
水道用レジンコンクリート製中間部ボックス φ500×H100	1	個				
水道用レジンコンクリート製下部ボックス φ500×H200	1	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用レソソコンクリート製円形底板 φ500×H40	1	個				
水道用埋設管表示テープ W50	25.9	m				
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	25.9	m				
水道配水用ポリエチレン管布設 φ75mm	26.6	m			Lv4	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	26.6	m			施 5 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	13	口			施 6 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	2	箇所			施 56 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	2	口			施 7 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	6	口			施 8 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示テープ φ75	25.9	m			施 10 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下	26.6	m			施 9 号	
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	26.6	m			Lv4	
管明示シート	25.9	m			施 11 号	
空気弁設置 φ25mm	1	基			Lv4	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 57 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 58 号	
空気弁室(築造)設置 φ500mm	1	箇所			Lv4	
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 59 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 60 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高100	1	個			施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200	1	個			施 62 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 63 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	52	m			P 1 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	15	m			P 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	16	m2			施 12 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	4	m2			施 12 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.3km	1	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	1.8	t				処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.3km	0.2	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.5	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤 再生碎石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	16	m2			施 14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	4	m2			施 14 号	
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	16	m2			施 15 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	4	m2			施 15 号	
表層 再生密粒度アスコン (13)	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	16	m2			施 16 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	4	m2			施 16 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
既設構造物撤去工	1	式			Lv3	処:
既設管撤去 鋳鉄管・ポリエチレン管	1	式			Lv4	処:
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径75mm以下	25.9	m			施 64 号	
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) 切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用)	8	口			施 65 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 融着接合(EF接合) 呼び径75mm	2.4	m			施 66 号	
現場発生品及び支給品運搬 2t積 2t吊 運搬距離5km	1	回			施 67 号	
スクラップ費 ダクタイル鋳鉄管	-0.3	t				
産業廃棄物処分費 塩ビ管・ポリエチレン管	0.01	t				処:
既設構造物撤去工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
既設構造物撤去	1	式			Lv4	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・パネル式	4	m			施 87 号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・パネル式	4	m			施 88 号	
舗装本復旧工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	22	m			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	22	m			P 1 号	
舗装版取壊 アスファルト版	75	m2			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	75	m2			施 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬処理 アスファルト殻	3	m3			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.3km	3	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	7.7	t				処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	0.5	m3			施 1 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.6km	0.5	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.5	m3				処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装本復旧工	1	式			Lv3	
不陸整正 補足材無し	75	m2			Lv4	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り)	75	m2			施 68 号	
表層 再生密粒度アスコン (20)	75	m2			Lv4	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	75	m2			P 2 号	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
安全費	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	15	人				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路(配水管)φ50mmHPPE 単独	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			施 1 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	1	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	1	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.6km	1	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ50mmHPPE	1	式			Lv4	
水道配水用ポリエチレンFCDフランジEF短管 1号 φ50 GFカスケット含	1	個				
PE挿し口鋳鉄異形管用ボルト・ナット φ50 SUS304 7.5K	1	組				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
水道用埋設管表示テープ W50	0.4	m				
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	0.4	m				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ホ°ポリエチレン管布設 φ50mm	0.6	m			Lv4	
ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	0.4	m			施 69 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	1	口			施 70 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下	1	口			施 71 号	
管明示テープ φ50	0.4	m			施 72 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下	0.4	m			施 9 号	
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	0.6	m			Lv4	
管明示シート	0.4	m			施 11 号	
管布設工(排水管)	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管材料 φ50mmVLP	1	式			Lv4	
水道用立形ダクタイル鋳鉄仕切弁 φ50 内面粉体 内ねじ式 7.5K以下	1	基				
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 φ50A×4,000 ねじ無外面亜鉛めっき	2	本				
水道用ライニング鋼管用管端防食形エルボ φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装	4	個				
水道用ライニング鋼管用管端防食形フラグ φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装	1	個				
FCDental入り合フランジ φ50×φ50 内外面粉体 RF10.0K	1	枚				
RF形リップ付フランジガasket φ50 10.0K	1	枚				
PE挿し口鋳鉄異形管用ボルト・ナット φ50 SUS304 7.5K	1	組				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号 (φ250) 多情報	1	枚				
水道用レジンコンクリート製調整リング φ250×H100	1	個				
水道用レジンコンクリート製上下部ボックス φ250×H150	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	1	個				
水道用埋設管表示テープ W50	3.6	m				
水道用埋設標識シート W150 2倍折込	3.6	m				
鋼管据付 φ50mm	4.3	m			Lv4	
フランジ継手 呼び径65mm以下	1	口			施 71 号	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm	4.3	m			施 73 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	9	口			施 29 号	
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径50mm	8	口			施 74 号	
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	4	口			施 75 号	
管明示テープ φ50以下	3.6	m			施 76 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満	1	孔			P 3 号	
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	4.3	m			Lv4	
管明示シート	3.6	m			施 11 号	
制水弁設置 φ50mm	1	基			Lv4	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 77 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
制水弁室(築造)設置	1	箇所			Lv4	
ねじ式弁管設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 78 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リク 内寸250 高100	1	個			施 79 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 80 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 81 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			P 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 12 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.3km	0.1	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.3	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	3	m2			施 14 号	
上層路盤 再生粒度調整砕石 t=12cm	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	3	m2			施 15 号	
表層 再生密粒度アスコン (13)	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	3	m2			施 16 号	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
安全費	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	3	人				
管路(給水装置) 単独	1	式			Lv1	処:
給水管連絡工	1	式			Lv2	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1	m3			施 17 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	0.4	m3			施 18 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	0.2	m3			施 19 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.6km	1	m3			施 20 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ20・25mm	1	式			Lv4	
ホリエチレン用鋳鉄製A形ボール式サドル付分水栓 φ75×φ20	1	基				
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
FCD止水栓ボックス φ130×H360 三原市章入	1	個				
給水管連絡 φ20mm	1	箇所			Lv4	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホリエチレン管 呼び径75mm	1	箇所			施 21 号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	1	箇所			施 23 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6	m			P 1 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			施 25 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.3km	0.1	m3			施 26 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.2	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤 再生碎石 t=10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	2	m2			施 14 号	
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	2	m2			施 15 号	
表層 再生密粒度アスコン (13)	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	2	m2			施 16 号	
管路(仮設管) 単独	1	式			Lv1	
管きょ工(開削, 仮設)	1	式			Lv2	
管布設工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設給水管連絡 φ20mmPEP	1	式			Lv4	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			施 40 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			施 41 号	
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ20 土工別途計上	1	箇所			施 89 号	
管撤去工	1	式			Lv3	
仮設給水管撤去 φ20mmPEP	1	式			Lv4	
ポリエチレン管継手取外し 呼び径20mm	1	口			施 53 号	
鋼管小口径管ねじ込み取外し 呼び径20mm	1	口			施 54 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径20mm	22	m			施 55 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
通水試験 (補償)	1	式				
通水試験 (単独)	1	式			明 3 号	
共通仮設費(率化)	1	式			明 4 号	
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				交通影響あり(2)
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				交通影響あり (2)
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要としない
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 1 号 明細書 】 通水試験（補償） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	188.4	m			施 104 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	388.2	m			施 104 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	4.7	m			施 104 号	
計						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 2 号 明細書 】 通水試験（単独） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	38.3	m			施 104 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	2.3	m			施 104 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	90.1	m			施 104 号	
計						

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 3 号 明細書 】 通水試験（補償） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	39	m			施 104 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	67	m			施 104 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	1.2	m			施 104 号	
計						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 4 号 明細書 】						
通水試験（単独）					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	26.6	m			施 104 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	4.9	m			施 104 号	
計						

市道皆実68号線φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.9	人				
普通作業員	5	人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			施 90 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 2 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			施 90 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 91 号	
再生砂	133.3	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 3 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			施 90 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 91 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 4 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.6km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級	0.8	日			施 92 号	
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 5 号 施工単価表 】 ホ° リエチレン管 (融着接合 (EF接合)) 据付工 呼び径75mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 6 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.056	人				
普通作業員	0.056	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8.5	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 7 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 8 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径75mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	7	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 9 号 施工単価表 】 溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ φ75 配水管用	132	m				
溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ W50	51	m				
配管工						
	0.25	人				
普通作業員						
	0.25	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 10 号 施工単価表 】						
管明示テープ φ 75						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
	0.1	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 11 号 施工単価表 】							100	m 当り
管明示シート								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
普通作業員								
	0.4	人						
計								
単位当たり								

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 12 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.42	人				
普通作業員	0.63	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			施 90 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 13 号 施工単価表 】

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.3km

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級	0.91	日			施 92 号	
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 14 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生クラッシャー 30～0mm	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 93 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 15 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生粒度調整碎石 30～0mm	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 93 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 16 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.4	人				
特殊作業員	0.8	人				
普通作業員	1.6	人				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t	0.4	日			施 94 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg	0.8	日			施 95 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	6	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 17 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.4	人				
普通作業員	6.7	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	2.273	日			施 96 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 18 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.538	日			施 96 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 91 号	
再生砂	133.3	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 19 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.538	日			施 96 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 91 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 20 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.6km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級	1.5	日			施 97 号	
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 21 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホ°ポリエチレン管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 22 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ホ°ポリエチレン管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 23 号 施工単価表 】						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種	4	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ20	2	個				
ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ20	1	個				
水道用鉛レス砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ20 蝶ハンドル・ロング栓棒	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オネシ付ソケット φ20	1	個				
塩ビ管用砲金製伸縮継手オス φ20	1	個				
GV用離脱付締付ソケット φ20A×φ20 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
給水管用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	4	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	4	m			施 98 号	

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 23 号 施工単価表 】 (続 き) 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	8	口			施 40 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	3	口			施 41 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	3	口			施 99 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 100 号	
管明示シート	4	m			施 11 号	
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 24 号 施工単価表 】						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ25 1種	6	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ25	2	個				
ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ25	1	個				
水道用鉛レス砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ25 蝶ハンドル・ロング栓棒	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オネシ付ソケット φ25	1	個				
塩ビ管用砲金製伸縮継手オス φ25	1	個				
GV用離脱付締付ソケット φ25A×φ25 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
給水管用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	6	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	6	m			施 36 号	

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 24 号 施工単価表 】 (続 き) 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	8	口			施 37 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	3	口			施 38 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	3	口			施 39 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 101 号	
管明示シート	6	m			施 11 号	
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 25 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.49	人				
普通作業員	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.606	日			施 96 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 26 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.3km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級	1.69	日			施 97 号	
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 27 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径50mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 28 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 29 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						2 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 30 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径50mm 1口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 31 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径75mm 1口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.003	人				
普通作業員	0.003	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	7	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 32 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ホ°ポリエチレン管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.09	人				
普通作業員	0.09	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 33 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径40mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.14	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 34 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径40mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.03	人				
普通作業員	0.03	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 35 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径40mm 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率＋丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 36 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径25mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.12	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 37 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径25mm 1口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 38 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm 2口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 39 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径25mm					1 口 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 40 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径20mm 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 41 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 42 号 施工単価表 】						
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ20 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ポリエチレン管 φ20 1種 仮設仕様	4	m				
水道用ポリエチレン管砲金製メソ付ソケット φ20 仮設仕様	2	個				
水道用ポリエチレン管砲金製メーターユニオン φ20 仮設仕様	1	個				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ20A 仮設仕様	1	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	4	m			施 98 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			施 41 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			施 40 号	
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 43 号 施工単価表 】						
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ25 1種 仮設仕様	2	m				
水道用ポリエチレン管砲金製メソ付ソケット φ25 仮設仕様	2	個				
水道用ポリエチレン管砲金製メーターユニオン φ25 仮設仕様	1	個				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ25A 仮設仕様	1	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	2	m			施 36 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	2	口			施 38 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	1	口			施 37 号	
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 44 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.108	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 45 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手取外し 呼び径50mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 46 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ込み取外し 呼び径50mm 2口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.012	人				
普通作業員	0.03	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 47 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径40mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.048	人				
普通作業員	0.084	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 48 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm 2 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 49 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手取外し 呼び径40mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 50 号 施工単価表 】 撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径25mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.042	人				
普通作業員	0.072	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 51 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手取外し 呼び径25mm 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率＋丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 52 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ込み取外し 呼び径25mm 2口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.012	人				
普通作業員	0.024	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 53 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手取外し 呼び径20mm 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率＋丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 54 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み取外し 呼び径20mm						2 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.012	人				
普通作業員	0.024	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 55 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.042	人				
普通作業員	0.072	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 56 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.08	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8.5	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 57 号 施工単価表 】						
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm						1 基 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.1	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 58 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 59 号 施工単価表 】						
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.1	人				
支承充填材(無収縮モルタル) セメント系プレミックスタイプ	0.007	m3				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 60 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
	0.03	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 61 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高100						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.02	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 62 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.02	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 63 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
	0.02	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 64 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径75mm以下						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.036	人				
普通作業員	0.078	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.726	時間			施 102 号	
計						
単位当たり						

市道皆実68号線φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 65 号 施工単価表 】						
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用)						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.008	人				
普通作業員	0.016	人				
エンジンカッター損料	0.03	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	30	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 66 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 融着接合(EF接合) 呼び径75mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.108	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 67 号 施工単価表 】						
現場発生品及び支給品運搬 2t積 2t吊 運搬距離5km						1 回 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.081	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t積 2t吊	0.433	時間			施 103 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 68 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.52	人				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.46	日			施 93 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 69 号 施工単価表 】 ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 70 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.056	人				
普通作業員	0.056	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8.5	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 71 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径65mm以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 72 号 施工単価表 】						
管明示テープ φ 50						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
	0.09	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 73 号 施工単価表 】 鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.18	人				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 74 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ切り 呼び径50mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 75 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管切断 呼び径50mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 76 号 施工単価表 】 管明示テープ φ 50以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.09	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 77 号 施工単価表 】						
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.03	人				
普通作業員	0.05	人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.4	時間			施 102 号	
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 78 号 施工単価表 】						
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.02	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 79 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高100						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 80 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 81 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 82 号 施工単価表 】						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種	6	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ20	2	個				
ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ20	1	個				
水道用鉛レス砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ20 蝶ハンドル・ロング栓棒	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オネシ付ソケット φ20	1	個				
塩ビ管用砲金製伸縮継手オス φ20	1	個				
GV用離脱付締付ソケット φ20A×φ20 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
給水管用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	6	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	6	m			施 98 号	

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 82 号 施工単価表 】 (続 き) 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	8	口			施 40 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	3	口			施 41 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	3	口			施 99 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 100 号	
管明示シート	6	m			施 11 号	
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 83 号 施工単価表 】						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ25 1種	4	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ25	2	個				
ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ25	1	個				
水道用鉛レス砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ25 蝶ハンドル・ロング栓棒	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オネジ付ソケット φ25	1	個				
塩ビ管用砲金製伸縮継手オス φ25	1	個				
GV用離脱付締付ソケット φ25A×φ25 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
給水管用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	4	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	4	m			施 36 号	

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 83 号 施工単価表 】 (続 き) 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	8	口			施 37 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	3	口			施 38 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	3	口			施 39 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 101 号	
管明示シート	4	m			施 11 号	
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 84 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ホ°ポリエチレン管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.1	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 85 号 施工単価表 】						
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種 仮設仕様	2	m				
水道用ポリエチレン管砲金製メソ付ソケット φ20 仮設仕様	2	個				
水道用ポリエチレン管砲金製メーターユニオン φ20 仮設仕様	1	個				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ20A 仮設仕様	1	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	2	m			施 98 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			施 41 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			施 40 号	
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 86 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ込み接合取外し 呼び径40mm 2口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	12	人				
普通作業員	0.024	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 87 号 施工単価表 】 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 フレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・パネル式 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(横断・転落防止柵) 設置 フレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・パネル式	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 88 号 施工単価表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 フレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・パネル式						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(横断・転落防止柵) 撤去 フレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 89 号 施工単価表 】						
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ20 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種 仮設仕様	24	m				
水道用ポリエチレン管砲金製メソ付ソケット φ20 仮設仕様	2	個				
水道用ポリエチレン管砲金製メーターユニオン φ20 仮設仕様	1	個				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ20A 仮設仕様	1	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	24	m			施 98 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			施 41 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			施 40 号	
計						
単位当たり						

市道皆実68号線φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 90 号 施工単価表 】						
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)					1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.16	人				
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	6.3	l				
バックホウ(クロー型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]	1	時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 91 号 施工単価表 】 タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5	1				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.38	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 92 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	34	l				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック4t（良好）	1.29	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 93 号 施工単価表 】 タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	4	l				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.61	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 94 号 施工単価表 】						
振動ローラ運転（舗装用）ハトゝカゝイトゝ式0.5～0.6t						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3	l				
振動ローラ（舗装用）〔ハトゝカゝイトゝ式〕 運転質量0.5～0.6t	1.23	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 95 号 施工単価表 】 振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg 1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5	1				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	1.4	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 96 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	25	l				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]	1.78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 97 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	22	l				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2～3t（良好）	1.29	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 98 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径20mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.12	人				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 99 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径20mm 1口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 100 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 101 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径25mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 102 号 施工単価表 】						
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	5.3	l				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	1	時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 103 号 施工単価表 】						
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t積 2t吊						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.9	l				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.0t	1	時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 104 号 施工単価表 】 通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要 1,250 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	3	人				
普通作業員	3	人				
器具損料及び諸雑費	20	%				
計						
単位当たり						

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.05				
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径 φ56cm			4.09				
その他(機械)							
【労務】			55.50				
特殊作業員			19.28				
土木一般世話役			9.90				
普通作業員			8.33				
その他(労務)							
【材料】			38.45				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)			35.21				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			2.19				
その他(材料)							

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

[illegible]

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 2 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1. 92				
〈賃〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1. 4～3. 0m			1. 22				
〈賃〉振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			0. 25				
〈賃〉タイヤローラ 質量3～4t			0. 23				
その他(機械)							
【労務】			15. 52				
普通作業員			5. 27				
特殊作業員			3. 64				
運転手(特殊)			3. 58				
土木一般世話役			1. 25				
その他(労務)							
【材料】			82. 56				

市道皆実68号線φ75mm配水管移設工事外1路線

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			74.96				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.23				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			0.33				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 [A2] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			

市道皆実68号線 φ75mm配水管移設工事外 1 路線

【 第 3 号 施工パッケージ 】 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.11				
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径 φ25cm			1.59				
〈賃〉発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA			0.94				
その他(機械)							
【労務】			66.29				
特殊作業員			38.45				
普通作業員			10.15				
土木一般世話役			5.31				
その他(労務)							
【材料】			30.60				
ダイヤモンドビット 外径77.4mm, 一般用 コンクリート削孔用			27.34				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			2.65				

市道皆実68号線 φ 75mm配水管移設工事外 1 路線

[illegible]

(西側)

1. 【支障移設・補償】

1 . 配水管HPPE ϕ 75mm 数量表【支障移設・補償】

管種・口径: HPPE ϕ 75mm 布設延長: L=188.440m

布設条件:土被り:0.70m

NO. 1

3

管種・口径: HPPE ϕ 75mm 布設延長: L=188.440m

布設条件:土被り:0.70m

NO. 1

溶剤浸透防護スリーブ被覆工	φ 75	m	188.4	188.440	= 188.440
管明示テープ工	W=50	m	188.4	188.440	= 188.440
管明示シート工	アルミ 2倍 W=150	m	188.4	188.440	= 188.440
通水試験工	既設管連絡	m	188.4	188.440	= 188.440

2. 給水管 $\phi 75 \times \phi 20 (\phi 25) \text{mm}$ 数量表【支障移設・補償】

数量計算書

管種・口径: PEP ϕ 20mm $\times$ 36箇所、PEP ϕ 25mm $\times$ 4箇所

布設条件:土被り:0.60m

NO. 2

[illegible]

[illegible]

断面番号 = ②-1 PEP φ25 以下 L= 65.0 m

断面名称 = 車道(舗装)

管 控 除 = 0.030 × 0.030 × π / 4 = 0.001

管 控 除 = × × π / 4 = 0.000

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切斷工				
As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破砕工				
As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³				
砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 0.60 \times (0.63 - 0.05) =$	m ³	0.35	
埋戻工 BH0.13m ³				
タンパ締固め 購入土	$1.00 \times 0.60 \times 0.23 - 0.001 =$	m ³	0.14	
埋戻工 BH0.13m ³				
タンパ締固め 発生土	$1.00 \times 0.60 \times 0.15 =$	m ³	0.09	
下層路盤工(RC-30)				
t=10cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30)				
t=12cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)				
t=3cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT				
積込み 土砂	掘削土 流用土 $0.35 - (0.09 \div 0.90) =$	m ³	0.25	
残土処分工 2tDT				
積込み アスファルト殻	$1.00 \times 0.60 \times 0.05 =$	m ³	0.03	
受入費				
アスファルト殻	$0.03 \times 2.35 =$	t	0.07	

断面番号 = ②-2 PEP φ25 以下 L= 63.1 m

断面名称 = 車道(舗装)

管 控 除 = $0.030 \times 0.030 \times \pi / 4 = 0.001$

管 控 除 = $\times \times \pi / 4 = 0.000$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切斷工				
As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破砕工				
As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 0.60 =$	m2	0.60	
床掘工 BH0.13m3				
砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 0.60 \times (1.03 - 0.05) =$	m3	0.59	
埋戻工 BH0.13m3				
タンパ締固め 購入土	$1.00 \times 0.60 \times 0.23 - 0.001 =$	m3	0.14	
埋戻工 BH0.13m3				
タンパ締固め 発生土	$1.00 \times 0.60 \times 0.55 =$	m3	0.33	
下層路盤工(RC-30)				
t=10cm	$1.00 \times 0.60 =$	m2	0.60	
上層路盤工(RM-30)				
t=12cm	$1.00 \times 0.60 =$	m2	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)				
t=3cm	$1.00 \times 0.60 =$	m2	0.60	
残土処分工 2tDT				
積込み 土砂	掘削土 流用土 $0.59 - (0.33 \div 0.90) =$	m3	0.22	
残土処分工 2tDT				
積込み アスファルト殻	$1.00 \times 0.60 \times 0.05 =$	m3	0.03	
受入費				
アスファルト殻	$0.03 \times 2.35 =$	t	0.07	

3. 仮設配水管PEP ϕ 50 $\sim$ ϕ 25mm布設 数量表【支障移設・補償】

PEPφ50mm仮設管布設工 数量計算書						
管種・口径: PEPφ50mm 布設延長: L=191.200+191.100=382.300m						
布設条件: 露出						
算出根拠						NO. 3
工種	名 称	形状寸法	単位	数 量		備 考
材料	水道用 ポリエチレン二層管	φ50	m	382.3		
	ホールハーフ	鉛レス φ50	個	2		
	ポリエチレン管用継手	径違いチーズ φ50×φ20	個	36		
	ポリエチレン管用継手	径違いチーズ φ50×φ25	個	4		
	ポリエチレン管用継手	径違いチーズ φ50×φ40	個	2		
	ポリエチレン管用継手	オネシ付ソケット φ50	個	4		
	ポリエチレン管用継手	異形ソケット φ50×φ25	個	2		
				配管延長 PEPφ50	= 382.300	
労務	【布設工】					
	ポリエチレン管据付工	φ50	m	382.3		
	ポリエチレン管用継手工	φ50	口	90	オネシ 異形ソケット チーズ 4 + 2 + (42 +) × 2 = 90	
	鋼管ねじ込み継手工	φ50	口	4	オネシ 4 = 4	
	ポリエチレン管切断工	φ50	口	46	切管 46 = 46	
	ポリスチレンフォーム 保温工	材工共 φ50用	m	382.3	191.200 + 191.100 = 382.300	
	既設 ポリエチレン管切断工	φ75	口	1	1.0 = 1	
	通水試験工	既設管連絡	m	382.3	382.300 = 382.300	

NO. 3

管種・口径: PEP ϕ 40mm 布設延長: $L=1.200+3.500=4.700\text{m}$ ($0.800+2.500=3.300\text{m}$)

NO. 3

15

管種・口径: PEP ϕ 25mm 布設延長: $L=0.600+0.600=1.200\text{m}$

NO. 3

16

[illegible]

断面番号 = 土I②-3 PEP 仮設管 φ40 L= 0.8 m

断面名称 = 車道(舗装)

管 控 除 = 0.050 × 0.050 × π / 4 = 0.002

管 控 除 = × × π / 4 =

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切斷工				
As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破砕工				
As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
床掘工 BH0.28m ³				
砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 0.60 \times (1.05 - 0.05) =$	m ³	0.60	
埋戻工 BH0.28m ³				
タンパ締固め 購入土	$1.00 \times 0.60 \times 0.25 - 0.002 =$	m ³	0.15	
埋戻工 BH0.28m ³				
タンパ締固め 発生土	$1.00 \times 0.60 \times 0.55 =$	m ³	0.33	
下層路盤工(RC-30)				
t=10cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30)				
t=12cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)				
t=3cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
残土処分工 4tDT				
積込み 土砂	掘削土 流用土 $0.60 - (0.33 \div 0.90) =$	m ³	0.23	
残土処分工 4tDT				
積込み アスファルト殻	$1.00 \times 0.60 \times 0.05 =$	m ³	0.03	
受入費				
アスファルト殻	$0.03 \times 2.35 =$	t	0.07	

4. 仮設配水管PEP ϕ 50 $\sim$ ϕ 25mm撤去 数量表【支障移設・補償】

管種・口径: PEP ϕ 50mm 布設延長: $L=191.200+191.100=382.300\text{m}$

NO. 4

22

NO. 4

23

管種・口径: PEP ϕ 25mm 布設延長: $L=0.600+0.600=1.200\text{m}$

NO. 4

24

断面番号 = 撤去土工 ②-1 PEP 仮設管 $\phi 40$ $L = 1.0$ m

断面名称 = 車道(舗装)

管控除 = $0.050 \times 0.050 \times \pi / 4 = 0.002$

$$\text{管控除} = \times \times \pi / 4 =$$

[illegible]

断面番号 = 撤去土工 ②-2 PEP 仮設管 $\phi 40$ $L = 1.5$ m

断面名称 = 車道(舗装)

管控除 = $0.050 \times 0.050 \times \pi / 4 = 0.002$

$$\text{管控除} = \times \times \pi / 4 =$$

[illegible]

$$\text{管控除} = \pi \times \pi / 4 =$$

64m1

[illegible]

5. 仮設給水管PEP ϕ 20 (ϕ 25) mm 布設・撤去 数量表【支障移設・補償】

PEPφ20,φ25mm仮設給水管布設・撤去工 数量計算書

管種・口径: PEP φ 20mm × 36箇所、PEP φ 25mm × 4箇所

布設条件: 露出

NO. 5

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算出根拠				備 考							
材料	【仮設給水管】															
	ポリエチレン管用継手	径違いチーズ φ 50 × φ 20	個	(36)	タイプA 28	+	タイプC 2	+	タイプG 5	+	タイプI 1	=	36			
	ポリエチレン管用継手	径違いチーズ φ 50 × φ 25	個	(4)	タイプB 1	+	タイプD 2	+	タイプH 1					=	4	
労務	【仮設給水管据付工】															
	ポリエチレン管継手工	PEP φ 20	口	36	タイプA 28	+	タイプC 2	+	タイプG 5	+	タイプI 1	=	36			
	ポリエチレン管継手工	PEP φ 25	口	4	タイプB 1	+	タイプD 2	+	タイプH 1					=	4	
	鋼管ねじ込み継手工	φ 20	口	37	タイプA 28	+	タイプC 2	+	タイプG 5	+	タイプI 1	×	2	=	37	
	鋼管ねじ込み継手工	φ 25	口	4	タイプB 1	+	タイプD 2	+	タイプH 1					=	4	
		【仮設給水管撤去工】														
	ポリエチレン管継手取外し工	PEP φ 20	口	36	タイプA 28	+	タイプC 2	+	タイプG 5	+	タイプI 1	=	36			
	ポリエチレン管継手取外し工	PEP φ 25	口	4	タイプB 1	+	タイプD 2	+	タイプH 1					=	4	
	鋼管ねじ込み継手取外し工	φ 20	口	37	タイプA 28	+	タイプC 2	+	タイプG 5	+	タイプI 1	×	2	=	37	
	鋼管ねじ込み継手取外し工	φ 25	口	4	タイプB 1	+	タイプD 2	+	タイプH 1					=	4	
	【仮設給水管布設工】															
	仮設給水管連絡工	材工共 PEP φ 20	箇所	28	タイプA 28								平均長 L=2.6 m			
	仮設給水管連絡工	材工共 PEP φ 25	箇所	1	タイプB 1								平均長 L=1.4 m			
	仮設給水管連絡工	材工共 PEP φ 20	箇所	2	タイプC 2								平均長 L=0.9 m			
	仮設給水管連絡工	材工共 PEP φ 25	箇所	2	タイプD 2								平均長 L=1.0 m			
	仮設給水管連絡工	材工共 PEP φ 20	箇所	5	タイプG 5								平均長 L=0.9 m			
	仮設給水管連絡工	材工共 PEP φ 25	箇所	1	タイプH 1								平均長 L=0.6 m			
	仮設給水管連絡工	材工共 PEP φ 20	箇所	1	タイプI 1								平均長 L=21.4 m			
	【仮設給水管撤去工】															
	仮設給水管撤去工	PEP φ 20	m	100.5	タイプA 2.6 × 28 箇所				タイプC 0.9 × 2 箇所				平均長 L=2.8 m			
					タイプG 0.9 × 5 箇所				タイプI 21.4 × 1 箇所				= 100.5			
	仮設給水管撤去工	PEP φ 25	m	4.0	タイプB 1.4 × 1 箇所				タイプD 1.0 × 2 箇所				平均長 L=1.0 m			
					タイプH 0.6 × 1 箇所								= 4.0			
													総延長 ΣL= 104.5			

2. 【水道单独】

1 . 配水管HPPE ϕ 75mm 数量表【水道单独】

布設条件:土被り:0.70~1.04m

算出根拠

33

管種・口径: HPPE ϕ 75mm 布設延長: L=38.340m(38.060m)

布設条件:土被り:0.70~1.04m

NO. 1

34

断面番号 = ①-2 HPPE φ75 L= 2.7 m

断面名称 = 車道(舗装)

管 控 除 = 0.090 × 0.090 × π / 4 = 0.006

管 控 除 = × × π / 4 = 0.000

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切斷工				
As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破砕工				
As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
床掘工 BH0.28m ³				
砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 0.60 \times (1.13 - 0.05) =$	m ³	0.65	
埋戻工 BH0.28m ³				
タンパ締固め 購入土	$1.00 \times 0.60 \times 0.29 - 0.006 =$	m ³	0.17	
埋戻工 BH0.28m ³				
タンパ締固め 発生土	$1.00 \times 0.60 \times 0.59 =$	m ³	0.35	
下層路盤工(RC-30)				
t=10cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
上層路盤工(RM-30)				
t=12cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)				
t=3cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
残土処分工 4tDT				
積込み 土砂	掘削土 流用土 $0.65 - (0.35 \div 0.90) =$	m ³	0.26	
残土処分工 4tDT				
積込み アスファルト殻	$1.00 \times 0.60 \times 0.05 =$	m ³	0.03	
受入費				
アスファルト殻	$0.03 \times 2.35 =$	t	0.07	

2. 配水管HPPE (VLP) ϕ 50mm 数量表【水道单独】

数量計算書

管種・口径: HPPE ϕ 50mm 布設延長: L=0.620m VLP ϕ 50mm 布設延長: L=1.660m(1.160m)

鑄鐵製立形仕切弁: $\phi 50$ 1基

布設条件:土被り:0.70m

NO. 2

HPPE(VLP)φ50mm配水管布設工 数量計算書						
管種・口径: HPPE φ50mm 布設延長: L=0.620m VLP φ50mm 布設延長: L=1.660m(1.160m) 鋳鉄製立形仕切弁: φ50 1基 布設条件: 土被り: 0.70m						
						NO. 2
工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算出根拠	備 考
労務	【据付工】					
	ポリエチレン管据付工	融着 φ50	m	0.4	仕切弁 0.620 - 0.180 = 0.440	
	EF継手工	(1口継手) φ50	口	1	FCD片受フランジ 1 = 1	
	フランジ継手工	φ50 (7.5K)	口	2	FCD片受フランジ FCDフランジ 1 + 1 = 2	
	鋼管布設工	φ50	m	1.7	1.66 = 1.660	
	鋼管ねじ込み接合工	(2口継手) φ50	箇所	7	7 = 7	
	鋼管ねじ切り工	φ50	口	6	6 = 6	
	鋼管切断工	φ50	口	3	VLP切管表 3 VLP φ50切管表より = 3	
	仕切弁設置工	φ50	基	1	鋳鉄製立形 1 = 1	
	仕切弁用鉄蓋据付工	φ250 C形1号 ネジ式	箇所	1		
	仕切弁用 レジンボックス据付工	φ250 調整枠 H=100	個	1		
	仕切弁用 レジンボックス据付工	φ250 上下部 H=150	個	1		
	仕切弁用 レジンボックス据付工	φ250 底部(円形) H=40	個	1		
	コンクリート削孔工	φ64~77mm	箇所	1		
	溶剤浸透防護スリーブ被覆工	φ50	m	0.4	HPPE 0.440 = 0.440	
	管明示テープ工	W=50	m	0.4	HPPE 0.440 = 0.440	仕切弁等 控除
	管明示シート工	アルミ 2倍 W=150	m	0.4	HPPE 0.440 = 0.440	仕切弁等 控除
	管明示テープ工	W=50	m	0.9	VLP 0.930 = 0.930	仕切弁等 控除
	管明示シート工	アルミ 2倍 W=150	m	0.9	VLP 0.930 = 0.930	仕切弁等 控除
	通水試験工	既設管連絡	m	2.3	0.620 + 1.660 = 2.280	
	【土工】					
	掘削土工①~3	HPPE φ50 車道(舗装)	m	1.5	1.5 = 1.5	

VLP φ 50mm切管表

管種・管径	VLP φ50		定尺＝	4.0		m／本	切管		VLP φ50	定尺＝		4.0		m／本	切管		流用残管	流用	残管
	No.	路線		No.	路線		No.	路線		No.	路線								
切管内訳	1		0.930	+	0.500	+	0.230												

[illegible]

3. 給水管 $\phi 75 \times \phi 20 (\phi 25) \text{mm}$ 数量表【水道单独】

数量計算書

管種・口径: PEP ϕ 20mm $\times$ 5箇所、PEP ϕ 25mm $\times$ 3箇所

布設条件:土被り:0.60m

NO. 3

断面番号 = ②-2 PEP φ25 以下 L= 6.4 m

断面名称 = 車道(舗装)

管 控 除 = 0.030 × 0.030 × π / 4 = 0.001

管 控 除 = × × π / 4 = 0.000

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工				
As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破砕工				
As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 0.60 =$	m2	0.60	
床掘工 BH0.13m3				
砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 0.60 \times (1.03 - 0.05) =$	m3	0.59	
埋戻工 BH0.13m3				
タンパ締固め 購入土	$1.00 \times 0.60 \times 0.23 - 0.001 =$	m3	0.14	
埋戻工 BH0.13m3				
タンパ締固め 発生土	$1.00 \times 0.60 \times 0.55 =$	m3	0.33	
下層路盤工(RC-30)				
t=10cm	$1.00 \times 0.60 =$	m2	0.60	
上層路盤工(RM-30)				
t=12cm	$1.00 \times 0.60 =$	m2	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)				
t=3cm	$1.00 \times 0.60 =$	m2	0.60	
残土処分工 2tDT				
積込み 土砂	掘削土 流用土 $0.59 - (0.33 \div 0.90) =$	m3	0.22	
残土処分工 2tDT				
積込み アスファルト殻	$1.00 \times 0.60 \times 0.05 =$	m3	0.03	
受入費				
アスファルト殻	$0.03 \times 2.35 =$	t	0.07	

4. 仮設配水管PEP ϕ 50mm布設 数量表 【水道単独】

PEPφ50mm仮設管布設工 数量計算書

管種・口径: PEP φ 50mm 布設延長: L=39.200+50.900=90.100m(38.800+50.500=89.300m)

布設条件: 土被り: 0.30~0.70m~露出

NO. 4

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算出根拠		備 考
材料	水道用 ポリエチレン二層管	φ 50	m	90.1			
	サドル付分水栓	HPPE用 φ 100 × φ 50	基	2			
	ボールバルブ	鉛レス φ 50	個	2			
	ポリエチレン管用継手	径違いチーズ φ 50 × φ 20	個	5			
	ポリエチレン管用継手	径違いチーズ φ 50 × φ 25	個	3			
	ポリエチレン管用継手	90° エルボ φ 50	個	8			
	ポリエチレン管用継手	オネジ付ソケット φ 50	個	4			
					配管延長 PEP φ 50	= 90.100	
労務	【布設工】						
	分水栓建て込み工	HPPE用 φ 100 × φ 50	箇所	2			
	ポリエチレン管据付工	φ 50	m	90.1			
	ポリエチレン管用継手工	φ 50	口	36	オネジ 4 + 異形ソケット + (チーズ 8 + 90° エルボ 8) × 2	= 36	
	鋼管ねじ込み継手工	φ 50	口	4	オネジ 4	= 4	
	ポリエチレン管切断工	φ 50	口	20	切管 20	= 20	
	ポリスチレンフォーム 保温工	材工共 φ 50用	m	84.7	90.100 - 1.700 - 0.400 - 0.300 - 0.300		
					0.400 - 0.900 - 1.400	= 84.700	
	既設 ポリエチレン管切断工	HPPE φ 75	口	1	1	= 1	
	通水試験工	既設管連絡	m	90.1	90.100	= 90.100	
	【土工】						
	土工①-1	H=0.30m PEP φ 50	m	7.8	2.3 + 1.7 + 3.8	= 7.8	
	土工①-2	H=0.70m PEP φ 50	m	0.6	0.3 + 0.3	= 0.6	

5. 仮設配水管PEP ϕ 50mm撤去 数量表

断面番号	=	撤去土工 ①-2	PEP	仮設管 φ50	L=	0.6 m

断面名称 = 車道(舗装)

管控除 = $0.060 \times 0.060 \times \pi / 4 = 0.003$

$$\text{管控除} = \times \times \pi / 4 =$$

[illegible]

6. 仮設給水管PEP ϕ 20 (ϕ 25) mm布設・撤去 数量表

PEPφ20,φ25mm仮設給水管布設工 数量計算書

管種・口径: PEP φ 20mm × 5箇所、PEP φ 25mm × 3箇所

布設条件: 土被り: 0.30m ~ 露出

NO. 6

工種	名 称	形状寸法	単位	算出根拠				備 考								
				数 量												
材料	【仮設給水管】															
	ポリエチレン管用継手	径違いチーズ φ 50 × φ 20	個	(5)	タイプA 1	+	タイプC 2	+	タイプE 1	+	タイプG 1	=	5			
	ポリエチレン管用継手	径違いチーズ φ 50 × φ 25	個	(3)	タイプB 2	+	タイプF 1							=	3	
労務	【仮設給水管据付工】															
	ポリエチレン管継手工	PEP φ 20	口	5	タイプA 1	+	タイプC 2	+	タイプE 1	+	タイプG 1	=	5			
	ポリエチレン管継手工	PEP φ 25	口	3	タイプB 2	+	タイプF 1							=	3	
	鋼管ねじ込み継手工	φ 20	口	5	タイプA 1	+	タイプC 2	+	タイプE 1	+	タイプG 1	=	5			
	鋼管ねじ込み継手工	φ 25	口	3	タイプB 2	+	タイプF 1							=	3	
		【仮設給水管撤去工】														
	ポリエチレン管継手取外し工	PEP φ 20	口	5	タイプA 1	+	タイプC 2	+	タイプE 1	+	タイプG 1	=	5			
	ポリエチレン管継手取外し工	PEP φ 25	口	3	タイプB 2	+	タイプF 1							=	3	
	鋼管ねじ込み継手取外し工	φ 20	口	5	タイプA 1	+	タイプC 2	+	タイプE 1	+	タイプG 1	=	5			
	鋼管ねじ込み継手取外し工	φ 25	口	3	タイプB 2	+	タイプF 1							=	3	
	【仮設給水管布設工】															
	仮設給水管連絡工	材工共 PEP φ 20	箇所	1	タイプA 1								平均長 L=1.3 m			
	仮設給水管連絡工	材工共 PEP φ 25	箇所	2	タイプB 2								平均長 L=1.4 m			
	仮設給水管連絡工	材工共 PEP φ 20	箇所	2	タイプC 2								平均長 L=0.8 m			
	仮設給水管連絡工	材工共 PEP φ 20	箇所	1	タイプE 1								平均長 L=1.3 m			
	仮設給水管連絡工	材工共 PEP φ 25	箇所	1	タイプF 1								平均長 L=1.3 m			
	仮設給水管連絡工	材工共 PEP φ 20	箇所	1	タイプG 1								平均長 L=1.5 m			
	【仮設給水管撤去工】															
	仮設給水管撤去工	PEP φ 20	m	5.7	タイプA 1.3 × 1 箇所 + タイプC 0.8 × 2 箇所 +											
					タイプE 1.3 × 1 箇所 + タイプG 1.5 × 1 箇所								=	5.7		
	仮設給水管撤去工	PEP φ 25	m	4.1	タイプB 1.4 × 2 箇所 + タイプF 1.3 × 1 箇所 +											
													=	4.1		
					総延長 Σ L =										9.8	
	【土工】 【布設】															
	仮設土工③-1	H=0.30m PE φ 25以下	m	3.5	3.5								=	3.5		
	【撤去】															
	仮設撤去土工③-1	H=0.30m PE φ 25以下	m	3.5	3.5								=	3.5		

7. 既設配水管廃止撤去工 数量表【水道単独】

既設配水管廃止撤去工 数量計算書

廃止 管種・口径:配水管DIP ϕ 75mm:L=27.100+8.700=35.800m HPPE ϕ 75mm:L=2.300m

仕切弁: $\phi 75\text{mm}$ 1基

布設条件:土被り:1.10m~1.20m

NO. 7

[illegible]

8. 舗装本復旧工 数量表【水道単独】



舗装本復旧 数量計算書

種 別		細 目	舗装厚 t=5cm	全復旧面積 A=	117.80	m ²	舗装構成: As-5-10-10				単 位	計	設計数量
				本設管 土工集計より	給水管 土工集計より	仮設管 土工集計より	仮設給水管 土工集計より	既設管撤去 土工集計より	本復旧				
本舗装面積		t=5cm							117.80		m ²	117.80	118
仮舗装面積		t=3cm 全体	23.76	18.90	5.04	2.10	5.22						
仮舗装面積													
仮舗装剥ぎ取り		t=3cm	23.76	18.90	5.04	2.10	5.22				m ²	55.02	55
舗装版切断工		As t=15cm以下							52.30		m	52.30	52
影響部舗装剥ぎ取り		t=5cm	117.8－	55.02							m ²	62.78	63
掘削(すき取り)		t=2cm	55.02×	0.02							m3	1.10	1
不陸整正 補足材無し			117.80								m ²	117.80	118
残土処分 土砂			55.02×	0.02							m3	1.10	1
残土処分 As殻			55.02×0.03+	62.78×0.05							m3	4.79	5
産廃処分工 As殻			4.79	×2.35							t	11.26	11.3

舗装工 数量計算書											
種 別 番 号	As切断	本復旧t=5cm						As-5-10-10			摘 要
		底辺	高さ	面 積							
1	45.50			113.70							
2	6.80			4.10							
合 計	52.30			117.80							


仮設平面図

S=1/500



横断図

S=1/100







【参考図】

図面番号	1	3	縮尺	S=1/500
工事名称	市道管渠68号線φ75mm配水管移設工事外1路線			
種別	仮設平面図・横断面図			
工事場所	三原市管渠六丁目			
広島県水道広域連合企業団	三原事務所			

「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」

仮設配管図 S=nonscale




「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」


【参考図】			
図面番号	2 3	縮尺	S=nonscale
工事名称	市道管実68号線φ75mm配水管移設工事外1路線		
種別	仮設配管図		
工事場所	三原市管実六丁目		
広島県水道広域連合企業団三原事務所			

(参考図) S=nonscale


タイプA $\phi 20$




タイプB $\phi 25$




タイプC $\phi 20$




タイプD $\phi 25$




タイプE $\phi 20$




タイプF $\phi 25$



タイプG $\phi 20$




タイプH $\phi 25$



仮給水管集計表



番号	水栓番号	仮設配水管	仮給水管	タイプ	布設延長 (m)	土工③-1 準選As	
		埋設or 露出	口径				
①	081642	露出	φ25	B	1.9		水運単独
②	045196	露出	φ20	A	1.3		
③	082081	露出	φ20	A	1.4		移設・補償
④	082153	露出	φ20	A	1.5		
⑤	010017	露出	φ20	A	1.0		
⑥	016648	露出	φ20	A	1.6		
⑦	013375	露出	φ20	A	3.2		
⑧	006963	露出	φ20	A	1.5		
⑨	008103	露出	φ20	A	1.2		
⑩	008376	露出	φ20	A	1.2		
⑪	017006	露出	φ20	A	2.0		
⑫	019483	露出	φ25	H	0.6		
⑬	015435	露出	φ20	A	1.1		
⑭	024599	露出	φ20	A	1.0		
⑮	024316	露出	φ20	A	1.1		
⑯	033804	露出	φ20	A	1.1		
⑰	020560	露出	φ25	B	0.9		水運単独
⑱	010068	埋設	φ20	G	1.5	1.3	
⑲	010124	露出	φ20	C	0.8		
⑳	010054	露出	φ20	C	0.8		
㉑	034737	埋設	φ25	F	1.3	1.1	
㉒	014306	埋設	φ20	E	1.3	1.1	
㉓	040563 ㉓ 含む	露出	φ20	C	1.0		移設・補償
㉔	040540						
㉕	380282 ㉕ 含む	露出	φ25	D	1.1		
㉖	080506						
㉗	013458 ㉗ 含む	露出	φ25	D	0.8		
㉘	016572						
㉙	008100	露出	φ20	C	0.8		
㉚	010147	露出	φ20	A	1.3		
㉛	009382	露出	φ20	A	2.7		
㉜	015437	露出	φ20	A	1.1		
㉝	006951	露出	φ20	A	1.0		
㉞	014713	露出	φ20	A	0.7		
㉟	010128	露出	φ20	A	16.4		
㊱	006967	露出	φ20	A	15.4		
㊲	006966	露出	φ20	A	1.4		
㊳	016120	露出	φ20	A	1.5		
㊴	016119	露出	φ20	A	1.5		
㊵	015938	露出	φ25	B	1.4		
㊶	015940						放棄
㊷	015941						放棄
㊸	084127	露出	φ20	A	1.1		移設・補償
㊹	005933	露出	φ20	A	1.5		
㊺	009805	露出	φ20	A	5.4		
㊻	010042	露出	φ20	A	2.7		
㊼	010039 ㊼ 含む	露出	φ20	I	21.4		
㊽	010077						
㊾	007125	露出	φ20	A	1.0		
㊿	010047	露出	φ20	G	0.6		
㉑	009999	露出	φ20	G	0.6		
㉒	010048	露出	φ20	G	0.6		
㉓	007114	露出	φ20	G	1.3		
㉔	007129	露出	φ20	G	1.3		
計				(単独) A-1 E-1 B-2 F-1 C-2 G-1 D-0 H-0	(補償) A-28 E-0 B-1 F-0 C-2 H-5 D-2 I-0	(補償) A-1.3E-1.3 B-1.4F-1.3 C-0.8G-1.5 D-0.0H-0.0 E-1.0I-0.6	(単独) L-3.5m L-3.0m

タイプ1 $\phi 20$



仮設管土工
仮設給水管土工

市道As



土工名	呼び径	D	W	土被り	H	H1	H2	H3	備考
仮設土工①-1	φ50	60	600	300	360	310	110	-	(PEF)
仮設土工①-2	φ50	60	600	700	760	710	260	250	(PEF)
仮設土工②-1	φ40	50	600	300	350	300	100	-	(PEF)
仮設土工②-2	φ40	50	600	700	750	700	250	250	(PEF)
仮設土工②-3	φ40	50	600	1000	1050	1000	250	550	(PEF)
仮設土工③-1	φ25以下	30	600	300	330	280	80	-	(PEF)

土工№	呼び径	D	W	土被り	H	H1	H2	備 考
仮設撤去土工①-1	φ 50	60	600	300	360	330	110	(PEP)
仮設撤去土工①-2	φ 50	60	600	700	760	730	510	(PEP)
仮設撤去土工②-1	φ 40	50	600	300	350	320	100	(PEP)
仮設撤去土工②-2	φ 40	50	600	700	750	720	500	(PEP)
仮設撤去土工②-3	φ 40	50	600	1000	1050	1020	800	(PEP)
仮設撤去土工③-1	φ 25以下	30	600	300	330	300	80	(PEP)

【参考図】

図面番号	3	縮尺	S=non scale
工事名称	市道皆実68号線φ75mm配水管移設工事外1路線		
種 別	仮設給水管詳細図		
工事場所	三原市皆実六丁目		
広島県水道広域連合企業団三原事務所			

「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」

1 . 配水管HPPE ϕ 75mm 数量表【支障移設・補償】

(東側)

管種・口径: HPPE ϕ 75mm 布設延長: L=39.000m

NO. 1

[illegible]

HPPE ϕ 75mm切管表

HPPE φ75 定尺= 5.0 m／本								HPPE φ75 定尺= 5.0 m／本								
管種・管径	HPPE	φ75	定尺=	5.0	m／本			HPPE	φ75	定尺=	5.0	m／本				
切管内訳	No.	路線	直管	切管		流用残管	流用	残管	No.	路線	直管	切管		流用残管	流用	残管
	1			3.260 + 0.620		1.120		1.120								
	2			0.330 + 2.360		2.310		2.310								
	3			2.380 + 2.240		0.380		0.380								

[illegible]

断面名称 = 車道(舗装)

$$\text{管控除} = 0.090 \times 0.090 \times \pi / 4 = 0.006$$
$$\text{管控除} = \frac{\pi}{4} = 0.000$$

自注係	六	六	九	一	0.0000
-----	---	---	---	---	--------

[illegible][illegible]

2. 給水管 $\phi 75 \times \phi 20 (\phi 25) \text{mm}$ 数量表【支障移設・補償】

数量計算書

管種・口径: PEP ϕ 20mm $\times$ 6箇所、PEP ϕ 25mm $\times$ 2箇所

布設条件:土被り:0.60m

NO. 2

[illegible]

[illegible]

断面名称 = 車道(舗装)

$$\text{管控除} = \frac{\quad \times \quad \times \pi}{4} = 0.000$$
[illegible]

3. 仮設配水管PEP ϕ 40 $\sim$ ϕ 25mm布設 数量表【支障移設・補償】

PEPφ40mm仮設管布設工 数量計算書

管種・口径: PEP φ40mm 布設延長: L=1,200+40,100+2,900+27,200=71,400m(0,800+39,800+2,500+27,200=70,300m)

布設条件: 土被り: 0.30~0.70m

NO. 3

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算出根拠		備 考		
材料	水道用 ポリエチレン二層管	φ40	m	67.0					
	サドル付分水栓	HPPE用 φ75×φ40	基	2					
	ボールバルブ	鉛レス φ40	個	2					
	ポリエチレン管用継手	径違いチーズ φ40×φ20	個	7					
	ポリエチレン管用継手	径違いチーズ φ40×φ25	個	2					
	ポリエチレン管用継手	チーズ φ40×φ40	個						
	ポリエチレン管用継手	90° エルボ φ40	個	6					
	ポリエチレン管用継手	オネジ付ソケット φ40	個	4					
	ポリエチレン管用継手	異形ソケット φ40×φ25	個	2					
					配管延長 PEP φ40	= 67.000			
労務	【布設工】								
	分水栓建て込み工	HPPE用 φ75×φ40	箇所	2					
	ポリエチレン管据付工	φ40	m	67.0					
	ポリエチレン管用継手工	φ40	口	36	オネジ 4	異形ソケット + 2	チーズ + (9	90° エルボ + 6) × 2 = 36	
	鋼管ねじ込み継手工	φ40	口	4	オネジ 4			= 4	
	ポリエチレン管切断工	φ40	口	20	切管 20			= 20	
	ポリスチレンフォーム 保温工	材工共 φ40用	m	62.9	35.700	+	27.200	= 62.900	
	既設 ポリエチレン管切断工	φ75	口	2	2.0			= 2	
	通水試験工	既設管連絡	m	67.0	67.000			= 67.000	
【土工】									
	土工①-1	H=0.30m PEP φ40	m	2.7	0.5	+	2.2	= 2.7	
	土工①-2	H=0.70m PEP φ40	m	0.6	0.3	+	0.3	= 0.6	
	土工①-3	H=0.30m PEP φ20	m	4.1	4.1			= 4.1	

PEPφ25mm仮設管布設工 数量計算書

管種・口径: PEP φ25mm 布設延長: L=0.600+0.600=1.200m

布設条件: 露出 NO. 3

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算出根拠	備 考
材料	水道用 ポリエチレン二層管	φ25	m	1.2		
	ボールバルブ	鉛レス φ25	個	2		
	ポリエチレン管用継手	異形ソケット φ40×φ25	個	(2)		
	オネジ付ソケット	φ25	個	4		
					配管延長 PEP φ25 = 1.200	
労務	【布設工】					
	ポリエチレン管据付工	φ25	m	1.2		
	ポリエチレン管用継手工	φ25	口	6	オネジ 異形ソケット 4 + 2 = 6	
	鋼管ねじ込み継手工	φ25	口	4	オネジ 4 = 4	
	ポリエチレン管切断工	φ25	口	4	切管 4 = 4	
	ポリスチレンフォーム 保温工	材工共 φ25用	m	1.2	0.600 + 0.600 = 1.200	
	通水試験工	既設管連絡	m	1.2	1.200 = 1.200	

[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 \quad =$$

1m当り

[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 \quad =$$

1m当り

[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 \quad =$$

1m当り

[illegible]

4. 仮設配水管PEP ϕ 40 $\sim$ ϕ 25mm撤去 数量表【支障移設・補償】

[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 =$$

1m当り

[illegible]

$$\text{管控除} = \times \times \pi / 4 =$$
[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 =$$
[illegible]

5. 仮設給水管PEP ϕ 20 (ϕ 25) mm 布設・撤去 数量表 【支障移設・補償】

1 . 配水管HPPE ϕ 75mm 数量表【水道单独】

HPPE ϕ 75mm切管表

HPPE φ75 定尺= 5.0 m／本								HPPE φ75 定尺= 5.0 m／本							
管種・管径	No.	路線	直管	切管	流用残管	流 用	残管	No.	路線	直管	切管	流用残管	流 用	残管	
切管内訳	1			3.810 + 0.950	0.240		0.240								
	2			0.940 + 0.610 + 1.410 + 0.400	1.640		1.640								
	小計				8.120 m	管切断数 6 口		1.880 m	小計 合計			8.120 m	管切断数 管切断数 6 口		1.880 m
	備考														

断面名称 = 車道(舗装)

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 \quad = 0.000$$
[illegible]

断面名称 = 車道(舗装)

$$\text{管控除} = 0.090 \times 0.090 \times \pi / 4 = 0.006$$
$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \pi / 4 = 0.000$$

11/11/2016

[illegible]

断面名称 = 車道(舗装)

管控除 =

1m当り

[illegible]

2. 配水管HPPE (VLP) ϕ 50mm 数量表【水道单独】

VLP φ 50mm切管表

VLP φ 50 定尺= 4.0 m／本							VLP φ 50 定尺= 4.0 m／本							
管種・管径	No.	路線	切管	流用残管	流 用	残管	No.	路線	切管	流用残管	流 用	残管		
切 管 内 訳	1		0.750 + 2.830 + 0.230	0.190		0.190								
	2		0.500	3.500		3.500								
	小計		4.310 m	管切断数 4 口		3.690 m	小計			管切断数				
備 考							合計		4.310 m	管切断数 4 口		3.690 m		

3. 給水管 $\phi 75 \times \phi 20\text{mm}$ 数量表【水道单独】

数量計算書

管種・口径: PEP ϕ 20mm $\times$ 1箇所

布設条件:土被り:0.60m

NO. 3

[illegible]

[illegible]

断面名称 = 車道(舗装)

$$\text{管控除} = \frac{\quad \times \quad \times \pi}{4} = 0.000$$
[illegible]

4. 仮設給水管PEP ϕ 20mm布設・撤去 数量表

管種・口径: PEP ϕ 20mm $\times$ 1箇所

NO. 6

[illegible]

5. 既設配水管廃止撤去工 数量表【水道単独】

既設配水管廃止撤去工 数量計算書

廃止管種・口径:配水管DIPφ75mm:L=25.900m HPPEφ75mm:L=2.400m

立入り防止柵撤去・復旧: $L=2.000+2.000=4.000\text{m}$

布設条件:土被り:0.85m~1.20m

NO. 7

[illegible]

[illegible]

断面名称 = 未铺装

$$\text{管控除} = \frac{\quad \times \quad \times \pi}{4} = 0.000$$
[illegible]

断面名称 = 現況AS

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible]

6. 舗装本復旧工 数量表【水道単独】

舖裝本復旧 数量計算書



[illegible]

舗装工 数量計算書


As-5-10-10

[illegible]

仮設配管図 S=nonscale







仮設管土工
仮設給水管土工



土工№	呼び径	D	W	土被り	H	H1	H2	H3	備考
仮設土工①-1	φ40	50	600	300	350	300	100	-	(PEP)
仮設土工①-2	φ40	50	600	700	750	700	250	250	(PEP)
仮設土工①-3	φ20	30	600	300	330	280	80	-	(PEP)

仮設給水管詳細図

(参考図) S=nonscale



仮設水管集計表

番号	水栓番号	仮設配水管	仮設給水管	タイプ	布設延長 (m)		
		埋設or 露出	口径				
①	015205	露出	φ20	A	3.1		移設・補償
②	010125	露出	φ25	B	0.8		
③	015095	露出	φ20	A	2.8		
④	024807	露出	φ20	A	0.9		
⑤	010071(〇含む)	露出	φ20	C	0.6		
⑦	014475	露出	φ20	A	0.7		
⑧	010005	露出	φ25	B	1.2		
⑨	014152	露出	φ20	A	1.5		
⑩	026143	露出	φ20	D	22.0		水道単換
計							

【参考図】

図面番号	2 2	縮尺	S=nonscale
工事名称	市道管線図号φ75mm配水管移設工事外1路線		
種別	仮設配管図、仮設給水管詳細図		
工事場所	三原市菅六丁目		
広島県水道広域連合企業団三原事務所			

「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」