参 考 資 料

工事名：新和木浄水場施設能力更新工事

工事場所：三原市大和町和木

総括情報表

<p>事務所 設計書名 変更回数</p> <p>事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日</p> <p>諸経費体系</p>	<p>新和木浄水場施設能力更新工事</p> <p>配水施設整備 実施単価 33:三原市(旧久井町・旧大和町) 令和 6年 6月 1日付 公共</p> <p>上水道 令和06年度 構造物工事(浄水場等)</p>	
	当 世 代	前 世 代
<p>前払率 工種 イメージアップ 施工地域補正区分 契約保証補正区分</p>	<p>35%を超え40%以下 構造物工事(浄水場等) 計上しない 補正無し 発注者が金銭的保証を必要とする場合</p>	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費	1	式				
管きよ工（開削）	1	式			Lv1	処:
水質計器室排水管	1	式			Lv2	処:
材料費	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
硬質塩化ビニル管 RR片受直管 HIVP φ 100	9	本				
硬質塩化ビニル管 RR片フランジ短管 HI φ 100	1	個				
硬質塩化ビニル管 ソケット VP φ 100	2	個				
ステンレス鋼管 SUSフランジ曲管 100A×90° L=158×158	1	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ステンレス鋼管 SUS両フランジ短管 100A L=875	1	個				
ステンレス鋼管 SUS片フランジラップ 口 100A×125	1	個				
MFジョイント φ100	4	個				
フランジ接合材 φ100 GF形カスケット SUS316 B.N	7	個				
水道用ソフトシール仕切弁 φ100 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	2	基				
塩化ビニル樹 榧 T字 φ100	1	個				
塩化ビニル樹 榧 φ100	3	個				
水道用埋設管表示テープ W50	44.5	m				
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	44.5	m				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号 (φ250) 多情報	2	枚				
止水栓用レジンコンクリート製上部ボックス φ200×H150	2	個				
止水栓用レジンコンクリート製円形底板 φ200×H40	2	個				
布設費	1	式			Lv3	
布設工	1	式			Lv4	
RRロング受口管据付工 呼び径100mm	42.3	m			施 1 号	
硬質塩化ビニル管RR継手工 呼び径100mm	2	口			施 2 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm	9	口			施 3 号	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径100mm	1.3	m			施 4 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
メカニカル継手 呼び径100mm	4	口			施 5 号	
フランジ継手 呼び径100mm	8	口			施 6 号	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径100mm	2	基			施 7 号	
ます接続工	4	箇所			施 8 号	
管明示テープ φ100×4000	44.5	m			施 9 号	
管明示シート	44.5	m			施 10 号	
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 11 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	2	個			施 12 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	2	個			施 13 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm	2	m			施 14 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm	2	口			施 15 号	
複合費	1	式			Lv3	処:
土工	1	式			Lv4	処:
小型バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)	17	m3			施 16 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	9	m3			施 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	6	m3			施 18 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.1km	11	m3			施 19 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	11	m3				処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	89	m			P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	22	m ²			施 20 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離15.8km	0.9	m ³			施 21 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	2.1	t				処:
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度(20)	22	m ²			施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	22	m ²			施 23 号	
複合工	1	式			Lv4	処:
床モルタル塗り	0.1	m ²				
モルタル練 高炉	0.1	m ³			P 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	0.1	m2			P 3 号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工	0.1	m3			施 24 号	
コンクリート塊(鉄筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離15.8km	0.1	m3			施 25 号	
再資源化施設受入費 コン塊(有筋) 10t, 4t, 2t	0.1	t				処:
急速ろ過機排水管	1	式			Lv2	処:
材料費	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
硬質塩化ビニル管 RR片受直管 VP φ 250	2	本				
硬質塩化ビニル管 ソケット VP φ 250	2	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
MFジョイント φ 250	4	個				
フランジ接合材 φ 250 GF形カスケット SUS316 B.N	4	個				
水道用ワトシール仕切弁 φ 250 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	2	基				
塩化ビニル樹 樹 T字 φ 250	1	個				
塩化ビニル樹 樹 φ 250	1	個				
水道用埋設管表示テープ W50	5.9	m				
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	5.9	m				
仕切弁用ねじ式弁筐 C形2号 (φ 350) カラー着色	2	枚				
水道用レジンコンクリート製調整リング φ 250×H50	1	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用レジンコンクリート製上下部ボックス φ250×H150	1	個				
水道用レジンコンクリート製上部ボックス φ250×H150	1	個				
水道用レジンコンクリート製下部ボックス φ250×H300	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	2	個				
布設費	1	式			Lv3	
布設工	1	式			Lv4	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径250mm	3.4	m			施 26 号	
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径250mm	2	口			施 27 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径250mm	6	口			施 28 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
メカニカル継手 呼び径250mm	4	口			施 29 号	
フランジ継手 呼び径250mm	4	口			施 30 号	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径250mm	2	基			施 31 号	
ます接続工	2	箇所			施 8 号	
管明示テープ φ250×4000	5.9	m			施 32 号	
管明示シート	5.9	m			施 10 号	
ねじ式弁筐設置 C形2号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 33 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50	1	個			施 34 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 12 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 35 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	2	個			施 13 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径250mm	2.4	m			施 36 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径250mm	2	口			施 37 号	
複合費	1	式			Lv3	処:
土工	1	式			Lv4	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	3	m3			施 16 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	1	m3			施 38 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	2	m3			施 18 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.1km	2	m3			施 19 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	2	m3				処:
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	11	m			P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 20 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離15.8km	0.1	m3			施 21 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.3	t				処:
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度(20)	3	m2			施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	3	m2			施 23 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
複合工	1	式			Lv4	処:
床モルタル塗り	0.1	m2				
モルタル練 高炉	0.1	m3			P 2号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.1	m2			P 3号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工	0.1	m3			施 24号	
コンクリート塊(鉄筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離15.8km	0.1	m3			施 25号	
再資源化施設受入費 コン塊(有筋) 10t, 4t, 2t	0.1	t				処:
活性炭ろ過機排水管	1	式			Lv2	処:
材料費	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管材料					Lv4	
	1	式				
硬質塩化ビニル管 RR片受直管 VP φ200	1	本				
硬質塩化ビニル管 ソケット VP φ200	2	個				
MFジョイント φ200	4	個				
フランジ接合材 φ200 GF形カスケット SUS316 B.N	4	個				
水道用ソフトシル仕切弁 φ200 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	2	基				
塩化ビニル樹 榘 T字 φ200	1	個				
水道用埋設管表示テープ W50	4.1	m				
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	4.1	m				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号 (φ250) 多情報	2	枚				
止水栓用ダクタイル鋳鉄製調整リング φ200×H50	2	個				
止水栓用レジンコンクリート製上部ボックス φ200×H150	2	個				
止水栓用レジンコンクリート製円形底板 φ200×H40	2	個				
布設費	1	式			Lv3	
布設工	1	式			Lv4	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径200mm	2.8	m			施 39 号	
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径200mm	2	口			施 40 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径200mm	5	口			施 41 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
メカニカル継手 呼び径200mm	4	口			施 42 号	
フランジ継手 呼び径200mm	4	口			施 43 号	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径200mm	2	基			施 44 号	
ます接続工	1	箇所			施 8 号	
管明示テープ φ200×4000	4.1	m			施 45 号	
管明示シート	4.1	m			施 10 号	
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 11 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50	2	個			施 34 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	2	個			施 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	2	個			施 13 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径200mm	2.2	m			施 46 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径200mm	2	口			施 47 号	
複合費	1	式			Lv3	処:
土工	1	式			Lv4	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	2	m3			施 16 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	1	m3			施 38 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	1	m3			施 18 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.1km	1	m3			施 19 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				処:
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			P 1号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			施 20号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離15.8km	0.1	m3			施 21号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.2	t				処:
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度(20)	2	m2			施 22号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	2	m2			施 23号	
複合工	1	式			Lv4	処:
床モルタル塗り	0.2	m2				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モルタル練 高炉	0.1	m3			P 2号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.2	m2			P 3号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工	0.1	m3			施 24号	
コンクリート塊(鉄筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離15.8km	0.1	m3			施 25号	
再資源化施設受入費 コン塊(有筋) 10t, 4t, 2t	0.1	t				処:
前処理排水管	1	式			Lv2	処:
材料費	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
硬質塩化ビニル管 RR片受直管 VP φ200	1	本				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
オーバーフロー管 SUS 200A L=800	1	個				
MFジョイント φ 200	1	個				
フランジ接合材 φ 200 GF形カスケット SUS316 B.N	2	個				
水道用ソトシル仕切弁 φ 200 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	1	基				
塩化ビニル桧 桧 φ 200	1	個				
水道用埋設管表示テープ W50	3.7	m				
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	3.7	m				
仕切弁用ねじ式弁籠 C形1号 (φ 250) 多情報	1	枚				
止水栓用ダクタイル鋳鉄製調整リング φ 200×H50	1	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓用レジンコンクリート製上部ボックス φ200×H150	1	個				
止水栓用レジンコンクリート製円形底板 φ200×H40	1	個				
ステンレス鋼管 サンプリング管 SUS短管 20A×(L=50×2本)	1	個				
ゲートバルブ SUS 20A	1	個				
布設費	1	式			Lv3	
布設工	1	式			Lv4	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径200mm	3	m			施 39 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径200mm	2	口			施 41 号	
鋼管吊込み据付(人力) 呼び径200mm	0.8	m			施 48 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
メカニカル継手 呼び径200mm	1	口			施 42 号	
フランジ継手 呼び径200mm	3	口			施 43 号	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径200mm	1	基			施 44 号	
ます接続工	1	箇所			施 8 号	
管明示テープ φ200×4000	3.7	m			施 45 号	
管明示シート	3.7	m			施 10 号	
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 11 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50	1	個			施 34 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 13 号	
複合費	1	式			Lv3	処:
土工	1	式			Lv4	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	2	m3			施 16 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	1	m3			施 38 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	1	m3			施 18 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.1km	1	m3			施 19 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				処:
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			P 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			施 20 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離15.8km	0.1	m3			施 21 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.2	t				処:
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度(20)	2	m2			施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	2	m2			施 23 号	
複合工	1	式			Lv4	処:
床モルタル塗り	0.4	m2				
モルタル練 高炉	0.1	m3			P 2 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m2			P 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工	0.1	m3			施 24 号	
コンクリート塊(鉄筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離15.8km	0.1	m3			施 25 号	
再資源化施設受入費 コン塊(有筋) 10t, 4t, 2t	0.2	t				処:
薬注室排水管	1	式			Lv2	処:
材料費	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
硬質塩化ビニル管 RR片受直管 HIVP φ 50	2	本				
硬質塩化ビニル管 ソケット HIVP φ 50	2	個				
硬質塩化ビニル管 Tセルボ HIVP φ 50	2	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管 TS45° HIVP エルボ φ 50	1	個				
硬質塩化ビニル管 TSチース HIVP φ 50	1	個				
硬質塩化ビニル管 TSチース HIVP φ 100× φ 50	1	個				
硬質塩化ビニル管 TSフランジ HIVP φ 50	2	個				
硬質塩化ビニル管 TSキャップ φ 50	2	個				
フランジ接合材 φ 50 GF形カセット SUS316 B.N	2	個				
逆止弁 φ 50	1	個				
ボール弁 φ 50	2	個				
水道用埋設管表示テープ W50	7.7	m				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	7.7	m				
硬質塩化ビニル管 RR片受直管 φ100	1	本				
硬質塩化ビニル管 ソケット φ100	2	個				
水道用埋設管表示テープ W50	1.1	m				
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	1.1	m				
布設費	1	式			Lv3	
布設工	1	式			Lv4	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	7.4	m			施 49 号	
硬質塩化ビニル管RR継手工 呼び径50mm	2	口			施 50 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	7	口			施 51 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径50mm	9	口			施 52 号	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			施 53 号	
管明示テープ φ50以下	7.6	m			施 54 号	
管明示シート	7.6	m			施 10 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm	5.3	m			施 55 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm	4	口			施 56 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm	1.1	m			施 57 号	
硬質塩化ビニル管R R継手工 呼び径100mm	2	口			施 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm	2	口			施 3 号	
管明示テープ φ100×4000	1.1	m			施 9 号	
管明示シート	1.1	m			施 10 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm	1.1	m			施 14 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm	2	口			施 15 号	
複合費	1	式			Lv3	処:
土工	1	式			Lv4	処:
小型バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)	2	m3			施 16 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	1	m3			施 38 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	1	m3			施 18 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.1km	2	m3			施 19 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	2	m3				処:
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	19	m			P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	5	m2			施 20 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離15.8km	0.2	m3			施 21 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.5	t				処:
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度(20)	5	m2			施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	5	m2			施 23 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1次ろ過ポンプ井返送水管	1	式			Lv2	処:
材料費	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
水道配水用ボリエチレンEF受口付直管 φ50×5,000	1	本				
水道配水用ボリエチレンFCDフランジEF短管1号 φ50 RFカスケット含	3	個				
水道配水用ボリエチレンEF両受チース φ50×φ50	1	個				
水道配水用ボリエチレンEFソケット φ50	2	個				
ステンレス鋼管 両フランジ乙字管 RF 50A L=150×3390×150	1	個				
ステンレス鋼管 両フランジ曲管 RF 50A L=815×150	1	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ステンレス鋼管 両フランジ直管 RF 50A L=665	1	個				
HI-PVC ラップ管 RF 50A	1	個				
フランジ接合材 φ50 KVパッキン SUS304 B.N	6	個				
水道用ソフトシル仕切弁 φ50 内外面粉体 内ねじ式 10.0K以下	1	基				
水道用埋設管表示テープ W50	2.6	m				
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	2.6	m				
仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号 (φ250) 多情報	1	枚				
水道用レジンコンクリート製調整リング φ250×H100	1	個				
水道用レジンコンクリート製上部ボックス φ250×H150	1	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用レジンコンクリート製中間部ボックス φ250×H300	1	個				
水道用レジンコンクリート製下部ボックス φ250×H200	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	1	個				
布設費	1	式			Lv3	
布設工	1	式			Lv4	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	2.5	m			施 58 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	2	口			施 59 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	3	口			施 60 号	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm	5.3	m			施 61 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径75mm以下	0.1	m			施 62 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下	12	口			施 63 号	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			施 53 号	
管明示テープ φ50	2.6	m			施 64 号	
管明示シート	2.6	m			施 10 号	
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 11 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リク 内寸250 高100	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 12 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 66 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 35 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 13 号	
防凍工 呼び径50mm	3.5	m			施 67 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 融着接合(EF接合) 呼び径50mm	1.1	m			施 68 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径50mm	2	口			施 69 号	
複合費	1	式			Lv3	処:
土工	1	式			Lv4	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	2	m3			施 16 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	1	m3			施 38 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	1	m3			施 18 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.1km	1	m3			施 19 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				処:
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6	m			P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 20 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離15.8km	0.1	m3			施 21 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.1	t				処:
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度(20)	1	m2			施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	1	m2			施 23 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
複合工	1	式			Lv4	処:
鋼材加工 側面部サポート φ50用 H127×L250 SUS304 L65×65×6 Uボルトアンカー含む	2	組				
鋼材加工 上部サポート φ50用 H235×L250 SUS304 L65×65×6 Uボルトアンカー含む	1	組				
床モルタル塗り	0.1	m2				
モルタル練 高炉	0.1	m3			P 2号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.1	m2			P 3号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工	0.1	m3			施 24号	
コンクリート塊(鉄筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離15.8km	0.1	m3			施 25号	
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t	0.1	t				処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気設備工	1	式			Lv1	
電気設備工	1	式			Lv2	
制御盤改造	1	式			Lv3	
活性炭ろ過・排水処理制御盤改造工	1	式			Lv4	
活性炭ろ過・排水処理制御盤改造	1	式				
直接工事費計	1	式				
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
R R ロング受口管据付工 呼び径100mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.12	人				
普通作業員	0.2	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)						
計	1	%				
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径100mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.23	人				
普通作業員	0.25	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 5 号 施工単価表 】

メカニカル継手 呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.11	人				
普通作業員	0.11	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径100mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.23	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
ます接続工						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.065	人				
普通作業員	0.065	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 9 号 施工単価表 】

管明示テープ φ100×4000

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.12	人				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】

管明示シート

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.4	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 11 号 施工単価表 】

ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.02	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 12 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 13 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.072	人				
普通作業員	0.12	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 15 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.005	人				
普通作業員	0.005	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 16 号 施工単価表 】

小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.4	人				
普通作業員	6.7	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	2.273	日			施 70 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 17 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.538	日			施 70 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 71 号	
再生砂	9	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 18 号 施工単価表 】

管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.538	日			施 70 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 71 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 19 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.1km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級	1.5	日			施 72 号	
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 20 号 施工単価表 】

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.49	人				
普通作業員	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.606	日			施 70 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 21 号 施工単価表 】

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離15.8km

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級	2.99	日			施 72 号	
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 22 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度(20)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.4	人				
特殊作業員	0.8	人				
普通作業員	1.6	人				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	10.058	t				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	126	l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t	0.4	日			施 73 号	
振動コンパクト運転(前進型) 40～60kg	0.8	日			施 74 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	17	%				
計						

【 第 22 号 施工単価表 】

(続 き)

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度(20)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 23 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
粒度調整碎石 30～0mm	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 75 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 24 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 人力施工	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 25 号 施工単価表 】

コンクリート塊(鉄筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離15.8km

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級	3.151	日			施 72 号	
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 26 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径250mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.3	人				
普通作業員	0.66	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 27 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径250mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 28 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径250mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 29 号 施工単価表 】

メカニカル継手 呼び径250mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.08	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 30 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径250mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.15	人				
普通作業員	0.15	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 31 号 施工単価表 】

仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径250mm

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.24	人				
普通作業員	0.61	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 32 号 施工単価表 】

管明示テープ φ250×4000

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.14	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 33 号 施工単価表 】

ねじ式弁筐設置 C形2号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
	0.03	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 34 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 35 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 36 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径250mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.18	人				
普通作業員	0.396	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 37 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径250mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.005	人				
普通作業員	0.005	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 38 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.538	日			施 70 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 71 号	
再生砂	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 39 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径200mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.25	人				
普通作業員	0.49	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 40 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径200mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 41 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径200mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 42 号 施工単価表 】

メカニカル継手 呼び径200mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 43 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径200mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.13	人				
普通作業員	0.13	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 44 号 施工単価表 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径200mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.17	人				
普通作業員	0.45	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 45 号 施工単価表 】

管明示テープ φ200×4000

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.13	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 46 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径200mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.15	人				
普通作業員	0.294	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 47 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径200mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.005	人				
普通作業員	0.005	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 48 号 施工単価表 】

鋼管吊込み据付(人力) 呼び径200mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.35	人				
普通作業員	0.4	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 49 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 50 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.03	人				
普通作業員	0.03	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 51 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 52 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 53 号 施工単価表 】

仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.03	人				
普通作業員	0.15	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 54 号 施工単価表 】

管明示テープ φ50以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.09	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 55 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.108	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 56 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.003	人				
普通作業員	0.003	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 57 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.12	人				
普通作業員	0.2	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 58 号 施工単価表 】

ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 59 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工 呼び径50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 60 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断 呼び径50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 61 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.18	人				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 62 号 施工単価表 】

鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径75mm以下

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.17	人				
普通作業員	0.52	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 63 号 施工単価表 】

フランジ継手 呼び径65mm以下

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 64 号 施工単価表 】

管明示テープ φ50

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.09	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 65 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高100

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 66 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 67 号 施工単価表 】						
防凍工 呼び径50mm						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリスチレンフォーム保温筒 t=20mm	1.03	m				
粘着テープ t=0.2mm	1	m				
ポリエチレンフィルム t=0.05mm 幅100	7.9	m				
ステンレス鋼板(SUS304) t=0.3mm	0.49	m ²				
保温工	0.07	人				
板金工	0.142	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 68 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 融着接合(EF接合) 呼び径50mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.108	人				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 69 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.003	人				
普通作業員	0.003	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 70 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	23	l				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]	1.78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 71 号 施工単価表 】

タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	5	l				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.38	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 72 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オノロード・ディーゼル 2t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (一般)	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	21	l				
ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t (良好)	1.29	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 73 号 施工単価表 】

振動ローラ運転（舗装用）ハト`が`イト`式0.5～0.6t

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3	l				
振動ローラ(舗装用)[ハト`が`イト`式] 運転質量0.5～0.6t	1.23	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 74 号 施工単価表 】

振動コンパクト運転(前進型) 40～60kg

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	5	l				
振動コンパクト[前進型] 機械質量40～60kg	1.4	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 75 号 施工単価表 】

タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	4	l				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.61	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.05				
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm			4.09				
その他(機械)							
【労務】			55.50				
特殊作業員			19.28				
土木一般世話役			9.90				
普通作業員			8.33				
その他(労務)							
【材料】			38.45				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)			35.21				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			2.19				
その他(材料)							

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
モルタル練 高炉							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			83.71				
普通作業員			56.03				
土木一般世話役			27.52				
その他(労務)							
【材料】			16.29				
セメント(袋) 高炉B種 25kg/袋			10.64				
コンクリート用砂 細目(洗い)			5.65				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 セメント種類 高炉 [y1] = 1 砂規格 砂細目(洗い)			[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用			

新和木浄水場施設能力更新工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.66				
普通作業員			30.77				
土木一般世話役			11.53				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

数量計算書

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4		数量	単位	設計数量	備考
管きよ工(開削)					1.00	式		
	水質計器室排水管				1.00	式		
		材料費			1.00	式		
			管材料		1.00	式		
				硬質塩化ビニル管 RR片受直管 VPφ100	9.00	本	9.0	
				硬質塩化ビニル管 RR片フランジ短管 HIφ100	1.00	個	1.0	
				硬質塩化ビニル管 ソケット VPφ100	2.00	個	2.0	
				ステンレス鋼管 SUSフランジ曲管 90°100A L=158×158	1.00	個	1.0	
				ステンレス鋼管 SUSフランジ短管 100A L=875 7.5k	1.00	個	1.0	
				ステンレス鋼管 SUS片フランジラップ口 100A L=125 7.5k	1.00	個	1.0	
				MFジョイント φ100	4.00	個	4.0	
				フランジ接合材 φ100 GF形ガスケツト SUS316 BN 7.5k	7.00	個	7.0	
				ソフトシール仕切弁 φ100 内外面粉体 内ねじ式 7.5k以下	2.00	基	2.0	
				塩化ビニル榘 榘 T字 φ100	1.00	個	1.0	
				塩化ビニル榘 榘 φ100	3.00	個	3.0	
				水道用埋設管表示テープ W=50	44.54	m	44.5	
				水道用埋設標識アルミシート W=150 2倍折込	44.54	m	44.5	
				仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号 H=150	2.00	枚	2.0	
				仕切弁用レジコンボックス φ100 上下壁部 H=150	2.00	個	2.0	
				仕切弁用レジコンボックス φ100底版 H=40	2.00	個	2.0	
		布設費			1.00	式		
			布設工		1.00	式		
				硬質塩化ビニル管据付工 φ100	42.26	m	42.3	
				硬質塩化ビニル管継手工 φ100 RR接合	2.00	口	2.0	
				硬質塩化ビニル管切断工 φ100	9.00	口	9.0	
				鋼管布設工 SUS 100A	1.32	m	1.3	
				メカニカル継手 100A	4.00	口	4.0	
				フランジ継手 100A	8.00	口	8.0	
				仕切弁設置工 φ100	2.00	基	2.0	
				小型マンホール設置工 φ100	4.00	箇所	4.0	
				管明示テープ貼付 W=50	44.54	m	44.5	
				管明示シート W=150 2倍	44.54	m	44.5	

数量計算書

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4		数量	単位	設計数量	備考
				仕切弁用ネジ式弁筐設置 C形1号 H=150	2.00	箇所	2.0	
				仕切弁用レジコンボックス設置 φ100 上下壁部 H=150	2.00	個	2.0	
				仕切弁用レジコンボックス設置 φ100 底版 H=40	2.00	個	2.0	
				硬質塩化ビニル管布設撤去工 φ100	2.02	m	2.0	
				既設硬質塩化ビニル管切断工 φ100	2.00	口	2.0	
		複合費			1.00	式		
			土工		1.00	式		
				掘削・積込み	16.70	m3	17.0	
				埋戻し(置換砂)	8.90	m3	9.0	
				埋戻し(発生土)	5.57	m3	6.0	
				発生土運搬	10.52	m3	11.0	
				発生土受入費	10.52	m3	11.0	
				舗装版切断 t=15cm以下	89.08	m	89.0	
				舗装版取壊し t=10cm以下	22.27	m2	22.0	
				殻運搬処理	0.89	m3	0.9	
				As殻受入費	2.09	t	2.1	
				アスファルト舗装工 t=4cm 乳剤無し	22.27	m2	22.0	
				路盤工 粒調碎石(M-30) t=10cm	22.27	m2	22.0	
			複合工		1.00	式		
				モルタル工 モルタル防水仕上げ 厚20mm	0.12	m2	0.1	
				モルタル工 モルタル充填	0.02	m3	0.1	
				型枠工	0.12	m2	0.1	
				はつり工 既設コンクリートはつり 鉄筋	0.03	m3	0.1	
				コンクリート殻運搬	0.03	m3	0.1	
				コンクリート殻受入費 鉄筋	0.07	t	0.1	
	急速ろ過機排水管				1.00	式		
		材料費			1.00	式		
			管材料		1.00	式		
				硬質塩化ビニル管 RR片受直管 VPφ250	2.00	本	2.0	
				硬質塩化ビニル管 ソケット VPφ250	2.00	個	2.0	
				MFジョイント φ250	4.00	個	4.0	

数量計算書

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	数量	単位	設計数量	備考
				フランジ接合材 φ250 GF形ガスケット SUS316 BN 7.5k	4.00	個	4.0
				ソフトシール仕切弁 φ250 内外面粉体 内ねじ式 7.5k以下	2.00	基	2.0
				塩化ビニル柵 柵 T字 φ250	1.00	個	1.0
				塩化ビニル柵 柵 φ250	1.00	個	1.0
				水道用埋設管表示テープ W=50	5.89	m	5.9
				水道用埋設標識アルミシート W=150 2倍折込	5.89	m	5.9
				仕切弁用ねじ式弁筐 C形2号 H=286	2.00	枚	2.0
				仕切弁用レジコンボックス φ250 調整リング H=50	1.00	個	1.0
				仕切弁用レジコンボックス φ250 上下壁部 H=150	1.00	個	1.0
				仕切弁用レジコンボックス φ250 上部壁 H=150	1.00	個	1.0
				仕切弁用レジコンボックス φ250 下部壁 H=300	1.00	個	1.0
				仕切弁用レジコンボックス φ250 底版 H=40	2.00	個	2.0
		布設費			1.00	式	
			布設工		1.00	式	
				硬質塩化ビニル管据付工 φ250	3.39	m	3.4
				硬質塩化ビニル管継手工 φ250 RR接合	2.00	口	2.0
				硬質塩化ビニル管切断工 φ250	6.00	口	6.0
				メカニカル継手 250A	4.00	口	4.0
				フランジ継手 250A	4.00	口	4.0
				仕切弁設置工 φ250	2.00	基	2.0
				小型マンホール設置工 φ250	2.00	箇所	2.0
				管明示テープ貼付 W=50	5.89	m	5.9
				管明示シート W=150 2倍	5.89	m	5.9
				仕切弁用ネジ式弁筐設置 C形2号 H=286	2.00	箇所	2.0
				仕切弁用レジコンボックス設置 φ250 調整リング H=50	1.00	個	1.0
				仕切弁用レジコンボックス設置 φ250 上下壁部 H=150	1.00	個	1.0
				仕切弁用レジコンボックス設置 φ250 上部壁 H=150	1.00	個	1.0
				仕切弁用レジコンボックス設置 φ250 下部壁 H=300	1.00	個	1.0
				仕切弁用レジコンボックス設置 φ250 底版 H=40	2.00	個	2.0
				硬質塩化ビニル管布設撤去工 φ250	2.42	m	2.4
				既設硬質塩化ビニル管切断工 φ250	2.00	口	2.0

数量計算書

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	数量	単位	設計数量	備考
		複合費		1.00	式		
			土工	1.00	式		
			掘削・積込み	3.48	m3	3.0	
			埋戻し(置換砂)	1.32	m3	1.0	
			埋戻し(発生土)	1.60	m3	2.0	
			発生土運搬	1.70	m3	2.0	
			発生土受入費	1.70	m3	2.0	
			舗装版切断 t=15cm以下	11.47	m	11.0	
			舗装版取壊し t=10cm以下	2.87	m2	3.0	
			殻運搬処理	0.12	m3	0.1	
			As殻受入費	0.28	t	0.3	
			アスファルト舗装工 t=4cm 乳剤無し	2.87	m2	3.0	
			路盤工 粒調碎石(M-30) t=10cm	2.87	m2	3.0	
			複合工	1.00	式		
			モルタル工 モルタル防水仕上げ 厚20mm	0.14	m2	0.1	
			モルタル工 モルタル充填	0.01	m3	0.1	
			型枠工	0.14	m2	0.1	
			はつり工 既設コンクリートはつり 鉄筋	0.02	m3	0.1	
			コンクリート殻運搬	0.02	m3	0.1	
			コンクリート殻受入費 鉄筋	0.05	t	0.1	
	活性炭ろ過機排水管			1.00	式		
		材料費		1.00	式		
			管材料	1.00	式		
			硬質塩化ビニル管 RR片受直管 VPφ200	1.00	本	1.0	
			硬質塩化ビニル管 ソケット VPφ200	2.00	個	2.0	
			MFジョイント φ200	4.00	個	4.0	
			フランジ接合材 φ200 GF形ガスケット SUS316 BN 7.5k	4.00	個	4.0	
			ソフトシール仕切弁 φ200 内外面粉体 内ねじ式 7.5k以下	2.00	基	2.0	
			塩化ビニル柵 柵 T字 φ200	1.00	個	1.0	
			水道用埋設管表示テープ W=50	4.09	m	4.1	
			水道用埋設標識アルミシート W=150 2倍折込	4.09	m	4.1	

数量計算書

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4		数量	単位	設計数量	備考
				仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号 H=286	2.00	枚	2.0	
				仕切弁用レジコンボックス φ200 調整リング H=50	2.00	個	2.0	
				仕切弁用レジコンボックス φ200 上下壁部 H=150	2.00	個	2.0	
				仕切弁用レジコンボックス φ200 底版 H=40	2.00	個	2.0	
		布設費			1.00	式		
			布設工		1.00	式		
				硬質塩化ビニル管据付工 φ200	2.76	m	2.8	
				硬質塩化ビニル管継手工 φ200 RR接合	2.00	口	2.0	
				硬質塩化ビニル管切断工 φ200	5.00	口	5.0	
				メカニカル継手 200A	4.00	口	4.0	
				フランジ継手 200A	4.00	口	4.0	
				仕切弁設置工 φ200	2.00	基	2.0	
				小型マンホール設置工 φ200	1.00	箇所	1.0	
				管明示テープ貼付 W=50	4.09	m	4.1	
				管明示シート W=150 2倍	4.09	m	4.1	
				仕切弁用ネジ式弁筐設置 C形1号 H=286	2.00	箇所	2.0	
				仕切弁用レジコンボックス設置 φ200 調整リング H=50	2.00	個	2.0	
				仕切弁用レジコンボックス設置 φ200 上下壁部 H=150	2.00	個	2.0	
				仕切弁用レジコンボックス設置 φ200 底版 H=40	2.00	個	2.0	
				硬質塩化ビニル管布設撤去工 φ200	2.22	m	2.2	
				既設硬質塩化ビニル管切断工 φ200	2.00	口	2.0	
		複合費			1.00	式		
			土工		1.00	式		
				掘削・積込み	2.07	m3	2.0	
				埋戻し(置換砂)	0.87	m3	1.0	
				埋戻し(発生土)	0.85	m3	1.0	
				発生土運搬	1.13	m3	1.0	
				発生土受入費	1.13	m3	1.0	
				舗装版切断 t=15cm以下	7.88	m	8.0	
				舗装版取壊し t=10cm以下	1.97	m2	2.0	
				殻運搬処理	0.07	m3	0.1	

数量計算書

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4		数量	単位	設計数量	備考
				As殻受入費	0.16	t	0.2	
				アスファルト舗装工 t=4cm 乳剤無し	1.97	m2	2.0	
				路盤工 粒調砕石(M-30) t=10cm	1.97	m2	2.0	
			複合工		1.00	式		
				モルタル工 モルタル防水仕上げ 厚20mm	0.18	m2	0.2	
				モルタル工 モルタル充填	0.01	m3	0.1	
				型枠工	0.18	m2	0.2	
				はつり工 既設コンクリートはつり 鉄筋	0.02	m3	0.1	
				コンクリート殻運搬	0.02	m3	0.1	
				コンクリート殻受入費 鉄筋	0.05	t	0.1	
	前処理排水管				1.00	式		
		材料費			1.00	式		
			管材料		1.00	式		
				硬質塩化ビニル管 RR片受直管 VPφ200	1.00	本	1.0	
				ステンレス鋼管 SUSオーバーフロー管 200A L=800 7.5k	1.00	個	1.0	
				MFジョイント φ200	1.00	個	1.0	
				フランジ接合材 φ200 GF形ガスケット SUS316 BN 7.5k	2.00	個	2.0	
				ソフトシール仕切弁 φ200 内外面粉体 内ねじ式 7.5k以下	1.00	基	1.0	
				塩化ビニル柵 柵 φ200	1.00	個	1.0	
				水道用埋設管表示テープ W=50	3.69	m	3.7	
				水道用埋設標識アルミシート W=150 2倍折込	3.69	m	3.7	
				仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号 H=286	1.00	枚	1.0	
				仕切弁用レジコンボックス φ200 調整リング H=50	1.00	個	1.0	
				仕切弁用レジコンボックス φ200 上下壁部 H=150	1.00	個	1.0	
				仕切弁用レジコンボックス φ200 底版 H=40	1.00	個	1.0	
				ステンレス鋼管 サンプリング管 SUS短管 20A×(50×2) 7.5k	1.00	個	1.0	
				ゲートバルブ SUS 20A	1.00	個	1.0	
		布設費			1.00	式		
			布設工		1.00	式		
				硬質塩化ビニル管据付工 φ200	2.96	m	3.0	
				硬質塩化ビニル管切断工 φ200	2.00	口	2.0	

数量計算書

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4		数量	単位	設計数量	備考
				鋼管布設工 SUS 200A	0.80	m	0.8	
				メカニカル継手 200A	1.00	口	1.0	
				フランジ継手 200A	3.00	口	3.0	
				仕切弁設置工 φ200	1.00	基	1.0	
				小型マンホール設置工 φ 200	1.00	箇所	1.0	
				管明示テープ貼付 W=50	3.69	m	3.7	
				管明示シート W=150 2倍	3.69	m	3.7	
				仕切弁用ネジ式弁筐設置 C形1号 H=286	1.00	箇所	1.0	
				仕切弁用レジコンボックス設置 φ200 調整リング H=50	1.00	個	1.0	
				仕切弁用レジコンボックス設置 φ200 上下壁部 H=150	1.00	個	1.0	
				仕切弁用レジコンボックス設置 φ200 底版 H=40	1.00	個	1.0	
		複合費			1.00	式		
			土工		1.00	式		
				掘削・積込み	2.15	m3	2.0	
				埋戻し(置換砂)	0.88	m3	1.0	
				埋戻し(発生土)	0.92	m3	1.0	
				発生土運搬	1.13	m3	1.0	
				発生土受入費	1.13	m3	1.0	
				舗装版切断 t=15cm以下	7.97	m	8.0	
				舗装版取壊し t=10cm以下	1.99	m2	2.0	
				殻運搬処理	0.08	m3	0.1	
				As殻受入費	0.19	t	0.2	
				アスファルト舗装工 t=4cm 乳剤無し	1.99	m2	2.0	
				路盤工 粒調碎石(M-30) t=10cm	1.99	m2	2.0	
			複合工		1.00	式		
				モルタル工 モルタル防水仕上げ 厚20mm	0.36	m2	0.4	
				モルタル工 モルタル充填	0.05	m3	0.1	
				型枠工	0.36	m2	0.4	
				はつり工 既設コンクリートはつり 鉄筋	0.07	m3	0.1	
				コンクリート殻運搬	0.07	m3	0.1	
				コンクリート殻受入費 鉄筋	0.17	t	0.2	

数量計算書

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	数量	単位	設計数量	備考
	薬注室排水管			1.00	式		
		材料費		1.00	式		
			管材料	1.00	式		
			硬質塩化ビニル管 RR片受直管 HIVPφ50	2.00	本	2.0	
			硬質塩化ビニル管 ソケット HIVPφ50	2.00	個	2.0	
			硬質塩化ビニル管 TSエルボ HIVPφ50	2.00	個	2.0	
			硬質塩化ビニル管 TS45°エルボ HIVPφ50	1.00	個	1.0	
			硬質塩化ビニル管 TSチーズ HIVPφ50	1.00	個	1.0	
			硬質塩化ビニル管 TSチーズ HIVPφ100×φ50	1.00	個	1.0	
			硬質塩化ビニル管 TSフランジ HIVPφ50	2.00	個	2.0	
			硬質塩化ビニル管 TSキャップ φ50	2.00	個	2.0	
			フランジ接合材 φ50 GF形ガasket SUS316 BN 7.5k	2.00	個	2.0	
			逆止弁 φ50	1.00	個	1.0	
			ボール弁 φ50	2.00	個	2.0	
			水道用埋設管表示テープ W=50	7.65	m	7.7	
			水道用埋設標識アルミシート W=150 2倍折込	7.65	m	7.7	
			硬質塩化ビニル管 RR片受直管 φ100	1.00	本	1.0	
			硬質塩化ビニル管 ソケット φ100	2.00	個	2.0	
			水道用埋設管表示テープ W=50	1.08	m	1.1	
			水道用埋設標識アルミシート W=150 2倍折込	1.08	m	1.1	
		布設費		1.00	式		
			布設工	1.00	式		
			硬質塩化ビニル管据付工 φ50	7.45	m	7.4	
			硬質塩化ビニル管継手工 φ50 RR接合	2.00	口	2.0	
			硬質塩化ビニル管切断工 φ50	7.00	口	7.0	
			硬質塩化ビニル管TS継手工 φ50	9.00	口	9.0	
			逆止弁設置工 φ50	1.00	口	1.0	
			管明示テープ貼付 W=50	7.65	m	7.6	
			管明示シート W=150 2倍	7.65	m	7.6	
			硬質塩化ビニル管布設撤去工 φ50	5.34	m	5.3	
			既設硬質塩化ビニル管切断工 φ50	4.00	口	4.0	

数量計算書

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4		数量	単位	設計数量	備考
				硬質塩化ビニル管据付工 φ100	1.08	m	1.1	
				硬質塩化ビニル管継手工 φ100 RR接合	2.00	口	2.0	
				硬質塩化ビニル管切断工 φ100	2.00	口	2.0	
				管明示テープ貼付 W=50	1.08	m	1.1	
				管明示シート W=150 2倍	1.08	m	1.1	
				硬質塩化ビニル管布設撤去工 φ100	1.08	m	1.1	
				既設硬質塩化ビニル管切断工 φ100	2.00	口	2.0	
		複合費			1.00	式		
			土工		1.00	式		
				掘削・積込み	2.31	m3	2.0	
				埋戻し(置換砂)	1.49	m3	1.0	
				埋戻し(発生土)	0.33	m3	1.0	
				発生土運搬	1.96	m3	2.0	
				発生土受入費	1.96	m3	2.0	
				舗装版切断 t=15cm以下	19.24	m	19.0	
				舗装版取壊し t=10cm以下	4.81	m2	5.0	
				殻運搬処理	0.19	m3	0.2	
				As殻受入費	0.45	t	0.5	
				アスファルト舗装工 t=4cm 乳剤無し	4.81	m2	5.0	
				路盤工 粒調碎石(M-30) t=10cm	4.81	m2	5.0	
	1次ろ過ポンプ井返送水管				1.00	式		
		材料費			1.00	式		
			管材料		1.00	式		
				ポリエチレン受口付直管 φ50	1.00	本	1.0	
				ポリエチレンEFフランジ短管 GF10k φ50 フランジSUS	3.00	個	3.0	
				ポリエチレンEF両受チーズ φ50×φ50	1.00	個	1.0	
				ポリエチレンEFソケット φ50	2.00	個	2.0	
				ステンレス鋼管 SUS両フランジ乙字管 RF 50A×90°				
				L=150×3390×150 10k	1.00	個	1.0	
				ステンレス鋼管 SUS両フランジ曲管 RF 50A×90°				
				L=815×150 10k	1.00	個	1.0	

数量計算書

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4		数量	単位	設計数量	備考
				ステンレス鋼管 SUS両フランジ直管 RF 50A L=665 10k	1.00	個	1.0	
				HI-PVC ラップ管 RF 50A 10k	1.00	個	1.0	
				フランジ接合材 φ50 KVパッキン SUS304 10k	6.00	個	6.0	
				ソフトシール仕切弁 φ50 内外面粉体 内ねじ式 10.0k以下	1.00	基	1.0	
				水道用埋設管表示テープ W=50	2.63	m	2.6	
				水道用埋設標識アルミシート W=150 2倍折込	2.63	m	2.6	
				仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号 H=150	1.00	枚	1.0	
				仕切弁用レジコンボックス φ50 調整リング H=100	1.00	個	1.0	
				仕切弁用レジコンボックス φ50 上部壁 H=150	1.00	個	1.0	
				仕切弁用レジコンボックス φ50 中部壁 H=300	1.00	個	1.0	
				仕切弁用レジコンボックス φ50 下部壁 H=200	1.00	個	1.0	
				仕切弁用レジコンボックス φ50 底版 H=40	1.00	個	1.0	
		布設費			1.00	式		
			布設工		1.00	式		
				ポリエチレン管据付工 φ50	2.48	m	2.5	
				ポリエチレン管継手工 φ50 EF	2.00	口	2.0	
				ポリエチレン管切断工 φ50	3.00	口	3.0	
				鋼管布設工 50A	5.32	m	5.3	
				鋳鉄管布設工 50A	0.08	m	0.1	
				フランジ継手 50A	12.00	口	12.0	
				仕切弁設置工 φ50	1.00	基	1.0	
				管明示テープ貼付 W=50	2.63	m	2.6	
				管明示シート W=150 2倍	2.63	m	2.6	
				仕切弁用ネジ式弁筐設置 C形1号 H=150	1.00	箇所	1.0	
				仕切弁用レジコンボックス設置 φ50 調整リング H=100	1.00	個	1.0	
				仕切弁用レジコンボックス設置 φ50 上部壁 H=150	1.00	個	1.0	
				仕切弁用レジコンボックス設置 φ50 中部壁 H=300	1.00	個	1.0	
				仕切弁用レジコンボックス設置 φ50 下部壁 H=200	1.00	個	1.0	
				仕切弁用レジコンボックス設置 φ50 底版 H=40	1.00	個	1.0	
				グラスウールラッキング 50A×20mm	3.55	m	3.5	
				ポリエチレン管布設撤去工 φ50	1.07	m	1.1	

新和木浄水場施設能力更新工事

水質計器室排水管 $\phi 100$ 数量計算書

配管材料表

管布設工 VP 排水φ100、SUS 排水100A(排水池貫通部)

工 種	種 別	位 置	算 式	単位	小 計	計
塩ビ管 布設	φ100		SUS 仕切弁 柵 L = 45.39 - 1.32 - 0.50 - 1.32	m	42.26	42.3
塩ビ管 継手	RR接合 φ100		N = 2	口	2	2
塩ビ管 切断工	φ100		N = 9	口	9	9
鋼管布設 SUS	100A		L = 1.32	m	1.32	1.3
メカニカル継手	100A		N = 4	口	4	4
フランジ継手	100A		N = 8	口	8	8
仕切弁設置工	φ100		N = 2	基	2	2
小型マンホール設置工	1m以下 φ100		N = 4	箇所	4	4
管明示テープ貼付	W=50		L = 44.54	m	44.54	44.5
管明示シート敷設	W=150 2倍		L = 44.54	m	44.54	44.5
仕切弁用ネジ式弁篋設置	C形1号 H=150		N = 2	箇所	2	2
仕切弁用レジコンボックス設置	φ100 上下部壁 H=150		N = 2	個	2	2
仕切弁用レジコンボックス設置	φ100 底版 H=40		N = 2	個	2	2
塩ビ管 布設撤去工	φ100		L = 2.02	m	2.02	2.0
既設切断工	φ100		N = 2	口	2	2

± 工

1-1 場内As		排水管土工数量表				m		
土工断面図(更新・撤去)		種別	規格	計 算 式	単位	1m当り	合 計	
		掘削・積込み	BH0.20m3 労務有	$0.50 \times 0.547 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.27	0.54	
		埋戻(置換砂)	BH0.20m3	$(0.50 \times 0.41 - 0.11^2) \times \pi/4 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.20	0.40	
		埋戻(掘削土)	BH0.20m3	$0.50 \times 0.04 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.02	0.04	
		発生土運搬	DT2t	$0.54 - 0.04 / 0.90$	m3	-	0.50	
		処分	発生土受入費		m3	-	0.50	
		舗装版切断	t=15cm以下	$1.00 \text{ m} \times 2 \text{ 条}$	m	2.00	4.03	
		舗装版取壊	BH0.20m3 t=10cm以下	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	1.01	
		殻運搬処理	As殻 DT2t運搬	1.01×0.04	m3	-	0.04	
		処分	As殻受入費	$(0.04 +) \times 2.35 \text{ t/m3}$	t	-	0.09	
		表層	再生粗粒度As (20mm) t=4cm 乳剤無し	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	1.01	
		路盤工	粒調碎石 (M-30) t=10cm	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	1.01	

1-2 場内As		排水管土工数量表			L= 42.52 m		
土工断面図	種 別	規 格	計 算 式	単位	1m当り	合 計	
<p>舗装版直接掘削</p> <p>掘削</p> <p>埋戻</p> <p>500</p> <p>表層工(再生粗粒度73%) t=4cm</p> <p>40</p> <p>路盤工</p> <p>掘削土</p> <p>100</p> <p>250</p> <p>390</p> <p>掘削</p> <p>置換砂</p> <p>410</p> <p>100</p> <p>800 (平均)</p> <p>VP 42.054m φ100、SUS 0.466m 100A</p>	掘削・積込み	BH0.20m3 労務有	$0.50 \times 0.76 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.38	16.16	
	埋戻(置換砂)	BH0.20m3	$(0.50 \times 0.41 - 0.11^2) \times \pi/4 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.20	8.50	
	埋戻(掘削土)	BH0.20m3	$0.50 \times 0.25 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.13	5.53	
	発生土運搬	DT2t	$16.16 - 5.53 / 0.90$	m3	-	10.02	
	処分	発生土受入費		m3	-	10.02	
	舗装版切断	t=15cm以下	$1.00 \text{ m} \times 2 \text{ 条}$	m	2.00	85.05	
	舗装版取壊	BH0.20m3 t=10cm以下	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	21.26	
	殻運搬処理	As殻 DT2t運搬	21.26×0.04	m3	-	0.85	
	処分	As殻受入費	$(0.85 +) \times 2.35 \text{ t/m3}$	t	-	2.00	
	表層	再生粗粒度As(20mm) t=4cm 乳剤無し	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	21.26	
	路盤工	粒調碎石(M-30) t=10cm	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	21.26	

複 合 工

複合工集計表 (1/1)

No.	名 称	コンクリート工			モルタル工			鉄筋工	型枠工	目荒し工	はつり工	産廃処理
		鉄筋	無筋		仕上工	防水	充填					
		σ=21 N/mm ² m ³	σ=18 N/mm ² m ³	床シタダー コンクリート m ³	厚 20mm m ²	厚 20mm m ²	m ³					
1	排水池はつり					0.121	0.024		0.121		0.028	0.028
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
合 計						0.121	0.024		0.121		0.028	0.028
設計数量						0.12	0.02		0.12		0.03	0.03

複 合 工 計 算 書 (1/1)

No.	1	名 称	排水池はつり	数 量	1
<p>断面図</p>	コ ン ト ク リ 工				鉄 筋 m ³
	モ ル 上 タ ル 工	$(\pi/4 \times 0.300^2 - \pi/4 \times 0.114^2) \times 2 = 0.121$			防水 厚さ 20mm 0.121 m ²
	モ ル 充 タ ル 工	$(\pi/4 \times 0.215^2) \times 0.006 + (\pi/4 \times 0.114^2) \times 0.394 = 0.004$ $0.028 - 0.004 = 0.024$			0.024 m ³
	鉄 筋 工				D13 kg
	型 枠 工	$(\pi/4 \times 0.300^2 - \pi/4 \times 0.114^2) \times 2 = 0.121$			0.121 m ²
	目 荒 し 工				m ²
	は つ り 工	$(\pi/4 \times 0.300^2) \times 0.400 = 0.028$			鉄 筋 0.028 m ³
	産 廃 処 理	$(\pi/4 \times 0.300^2) \times 0.400 = 0.028$			鉄 筋 0.028 m ³

産業廃棄物・スクラップ

新和木浄水場施設能力更新工事

急速ろ過機排水管 ϕ 250 数量計算書

配管材料表

管布設工 VP 排水管 φ250

工 種	種 別	位 置	算 式	単位	小 計	計
塩ビ管 布設	φ250		仕切弁 榫 L = 5.89 - 0.76 - 1.74	m	3.39	3.4
塩ビ管 継手	RR接合 φ250		N = 2	口	2	2
塩ビ管 切断工	φ250		N = 6	口	6	6
メカニカル継手	250A		N = 4	口	4	4
フランジ継手	250A		N = 4	口	4	4
仕切弁設置工	φ250		N = 2	基	2	2
小型マンホール設置工	1.5m以下 φ250		N = 2	箇所	2	2
管明示テープ貼付	W=50		実長 L = 5.89	m	5.89	5.9
管明示シート敷設	W=150 2倍		L = 5.89	m	5.89	5.9
仕切弁用ネジ式弁蓋設置	C形2号 H=286		N = 2	箇所	2	2
仕切弁用レジコンボックス設置	φ250 調整リング H=50		N = 1	個	1	1
仕切弁用レジコンボックス設置	φ250 上下壁部 H=150		N = 1	個	1	1
仕切弁用レジコンボックス設置	φ250 上部壁 H=150		N = 1	個	1	1
仕切弁用レジコンボックス設置	φ250 下部壁 H=300		N = 1	個	1	1
仕切弁用レジコンボックス設置	φ250 底版 H=40		N = 2	個	2	2
塩ビ管 布設撤去工	φ250		L = 2.42	m	2.42	2.4
既設切断工	φ250		N = 2	口	2	2

± 工

1-1 場内As		排水管土工数量表				m		
土工断面図(更新・撤去)		種 別	規 格	計 算 式	単位	1m当り	合 計	
		掘削・積込み	BH0.20m3 労務有	$0.50 \times 1.02 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.51	1.23	
		埋戻(置換砂)	BH0.20m3	$(0.50 \times 0.57 - 0.27^2) \times \pi/4 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.23	0.56	
		埋戻(掘削土)	BH0.20m3	$0.50 \times 0.35 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.18	0.44	
		発生土運搬	DT2t	$1.23 - 0.44 / 0.90$	m3	-	0.74	
		処分	発生土受入費		m3	-	0.74	
		舗装版切断	t=15cm以下	$1.00 \text{ m} \times 2 \text{ 条}$	m	2.00	4.84	
		舗装版取壊	BH0.20m3 t=10cm以下	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	1.21	
		殻運搬処理	As殻 DT2t運搬	1.21×0.04	m3	-	0.05	
		処分	As殻受入費	$(0.05 +) \times 2.35 \text{ t/m3}$	t	-	0.12	
		表層	再生粗粒度As (20mm) t=4cm 乳剤無し	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	1.21	
		路盤工	粒調碎石 (M-30) t=10cm	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	1.21	

1-2 場内As		排水管土工数量表			L= 3.32 m		
土工断面図	種 別	規 格	計 算 式	単位	1m当り	合 計	
	掘削・積込み	BH0. 20m3 労務有	$0.50 \times 1.365 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.68	2.25	
	埋戻(置換砂)	BH0. 20m3	$(0.50 \times 0.57 - 0.27^2) \times \pi/4 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.23	0.76	
	埋戻(掘削土)	BH0. 20m3	$0.50 \times 0.70 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.35	1.16	
	発生土運搬	DT2t	$2.25 - 1.16 / 0.90$	m3	-	0.96	
	処分	発生土受入費		m3	-	0.96	
	舗装版切断	t=15cm以下	$1.00 \text{ m} \times 2 \text{ 条}$	m	2.00	6.63	
	舗装版取壊	BH0. 20m3 t=10cm以下	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	1.66	
	殻運搬処理	As殻 DT2t運搬	1.66×0.04	m3	-	0.07	
	処分	As殻受入費	$(0.07 +) \times 2.35 \text{ t/m3}$	t	-	0.16	
	表層	再生粗粒度As (20mm) t=4cm 乳剤無し	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	1.66	
	路盤工	粒調碎石 (M-30) t=10cm	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	1.66	

複 合 工

複合工集計表 (1/1)

No.	名 称	コンクリート工			モルタル工			鉄筋工	型枠工	目荒し工	はつり工	産廃処理
		鉄筋	無筋		仕上工	防水	充填					
		$\sigma=21$ N/mm ² m ³	$\sigma=18$ N/mm ² m ³	床シタダー コンクリート m ³	厚 20mm m ²	厚 20mm m ²	m ³					
1	施設排水柵 MS-2					0.139	0.011		0.139		0.019	0.019
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
合 計						0.139	0.011		0.139		0.019	0.019
設計数量						0.14	0.01		0.14		0.02	0.02

複 合 工 計 算 書 (1/1)

No.	1	名 称	施設排水桝 MS-2	数 量	1
<p style="text-align: center;">断面図</p>						コ ン ト ク リ 工		鉄 筋
								m ³
						モ ル 仕 上 タ ル 工	$(\pi/4 \times 0.400^2 - \pi/4 \times 0.267^2) \times 2 = 0.139$	防 水 厚 さ 20mm
								0.139 m ²
						モ ル 充 タ ル 工	$(\pi/4 \times 0.267^2) \times 0.150 = 0.008$ $0.019 - 0.008 = 0.011$	
								0.011 m ³
						鉄 筋 工		D13
								kg
						型 枠 工	$(\pi/4 \times 0.400^2 - \pi/4 \times 0.267^2) \times 2 = 0.139$	
								0.139 m ²
						目 荒 し 工		
								m ²
						は つ り 工	$(\pi/4 \times 0.400^2) \times 0.150 = 0.019$	鉄 筋
								0.019 m ³
産 廃 処 理	$(\pi/4 \times 0.400^2) \times 0.150 = 0.019$	鉄 筋						
		0.019 m ³						

産業廃棄物・スクラップ

スクラップ集計表 (1/1)

項 目		数 量	単 位 重 量	重 量 (t)						備 考	
		(m)	(m/kg)	VP	HIVE	SUS	DCIP	BC			
1. 撤去小配管	φ250 VP	2.4	17.2	0.041							
				重量計 (t)	0.041						
				単 価 (円/t)							
				価格小計(円)							
				価格合計(円)							
				設計金額(円)							

新和木浄水場施設能力更新工事

活性炭ろ過機排水管 $\phi 200$ 数量計算書

配管材料表

VP 排水管 φ200 材料表

材 料	形状・寸法	一個当 り延長	配管縦断面図(2)												計	
			数量		布設長		数量		布設長		数量		布設長		数量	布設長
RR片受直管	VP-RR φ 200×5,000	5,000					5 切管調整表より								5	2,691
ソケット	VP-RR φ 200	—	2	—											2	—
MFジョイント	φ 200	17	4	68											4	68
フランジ接合材	φ200 GF形ガスケット SUS316 BN 7.5K	—	4												4	—
ソフトシール仕切弁	φ 200	300	2	600											2	600
桧	小型塩ビ桧(T字) φ 200	730	1	730											1	730
計																4.09
管明示テープ	W=50															4.09
埋設標識シート(アルミ)	W=150 2倍															4.09
仕切弁用ネジ式弁筐	C形1号 H=286	—	2	—											2	—
仕切弁用レゾコンボックス	φ 200 調整枠 H=50	—	2	—											2	—
仕切弁用レゾコンボックス	φ 200 上下壁部 H=150	—	2	—											2	—
仕切弁用レゾコンボックス	φ 200 底版 H=40	—	2	—											2	—

管布設工 VP 排水管 φ200

工 種	種 別	位 置	算 式	単位	小 計	計
塩ビ管 布設	φ200		仕切弁 榫 L = 4.09 - 0.60 - 0.73	m	2.76	2.8
塩ビ管 継手	RR接合 φ200		N = 2	口	2	2
塩ビ管 切断工	φ200		N = 5	口	5	5
メカニカル継手	200A		N = 4	口	4	4
フランジ継手	200A		N = 4	口	4	4
仕切弁設置工	φ200		N = 2	基	2	2
小型マンホール設置工	1.5m以下 φ200		N = 1	箇所	1	1
管明示テープ貼付	W=50		実長 L = 4.09	m	4.09	4.1
管明示シート敷設	W=150 2倍		L = 4.09	m	4.09	4.1
仕切弁用ネジ式弁蓋設置	C形1号 H=286		N = 2	箇所	2	2
仕切弁用レジコンボックス設置	φ200 調整枠 H=50		N = 2	個	2	2
仕切弁用レジコンボックス設置	φ200 上下壁部 H=150		N = 2	個	2	2
仕切弁用レジコンボックス設置	φ200 底版 H=40		N = 2	個	2	2
塩ビ管 布設撤去工	φ200		L = 2.22	m	2.22	2.2
既設切断工	φ200		N = 2	口	2	2

± 工

1-1 場内As		排水管土工数量表				m		
土工断面図(更新・撤去)		種 別	規 格	計 算 式	単位	1m当り	合 計	
<p>Diagram labels: 掘削 (excavation), 埋戻 (backfill), 舗装版直接掘削 (direct paving slab excavation), 表層工(再生粗粒度As) t=4cm (surface work with recycled coarse aggregate As, t=4cm), 路盤工 掘削土 (road base work excavation soil), 掘削 (excavation), 置換砂 (replacement sand), VP φ200 (vent pipe φ200).</p> <p>Dimensions: 500 (width), 880 (total height), 1050 (height to top of road base), 40 (paving slab thickness), 100 (road base thickness), 430 (height to top of replacement sand), 570 (height to top of surface work), 1090 (total height to top of surface work), 200 (height of road base), 220 (height of replacement sand), 100 (height of surface work), 520 (height to top of replacement sand).</p>		掘削・積込み	BH0.20m3 労務有	$0.50 \times 1.05 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.53	1.18	
		埋戻(置換砂)	BH0.20m3	$(0.50 \times 0.52 - 0.22^2) \times \pi/4 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.22	0.49	
		埋戻(掘削土)	BH0.20m3	$0.50 \times 0.43 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.22	0.49	
		発生土運搬	DT2t	$1.18 - 0.49 / 0.90$	m3	-	0.64	
		処分	発生土受入費		m3	-	0.64	
		舗装版切断	t=15cm以下	$1.00 \text{ m} \times 2 \text{ 条}$	m	2.00	4.45	
		舗装版取壊	BH0.20m3 t=10cm以下	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	1.11	
		殻運搬処理	As殻 DT2t運搬	1.11×0.04	m3	-	0.04	
		処分	As殻受入費	$(0.04 +) \times 2.35 \text{ t/m3}$	t	-	0.09	
		表層	再生粗粒度As (20mm) t=4cm 乳剤無し	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	1.11	
		路盤工	粒調碎石 (M-30) t=10cm	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	1.11	

1-2 場内As		排水管土工数量表				m		
土工断面図		種 別	規 格	計 算 式	単位	1m当り	合 計	
		掘削・積込み	BH0. 20m3 労務有	$0.50 \times 1.04 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.52	0.89	
		埋戻(置換砂)	BH0. 20m3	$(0.50 \times 0.52 - 0.22^2) \times \pi/4 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.22	0.38	
		埋戻(掘削土)	BH0. 20m3	$0.50 \times 0.42 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.21	0.36	
		発生土運搬	DT2t	$0.89 - 0.36 / 0.90$	m3	-	0.49	
		処分	発生土受入費		m3	-	0.49	
		舗装版切断	t=15cm以下	$1.00 \text{ m} \times 2 \text{ 条}$	m	2.00	3.43	
		舗装版取壊	BH0. 20m3 t=10cm以下	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	0.86	
		殻運搬処理	As殻 DT2t運搬	0.86×0.04	m3	-	0.03	
		処分	As殻受入費	$(0.03 +) \times 2.35 \text{ t/m3}$	t	-	0.07	
		表層	再生粗粒度As (20mm) t=4cm 乳剤無し	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	0.86	
		路盤工	粒調碎石 (M-30) t=10cm	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	0.86	

複 合 工

複合工集計表 (1/1)

No.	名 称	コンクリート工			モルタル工			鉄筋工	型枠工	目荒し工	はつり工	産廃処理
		鉄筋	無筋		仕上工	防水	充填					
		$\sigma=21$ N/mm ² m ³	$\sigma=18$ N/mm ² m ³	床シタダー コンクリート m ³	厚 20mm m ²	厚 20mm m ²	m ³					
1	施設排水柵 MS-1					0.178	0.014		0.178		0.019	0.019
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
合 計						0.178	0.014		0.178		0.019	0.019
設計数量						0.18	0.01		0.18		0.02	0.02

複 合 工 計 算 書 (1/1)

No.	1	名 称	施設排水桝 MS-1	数 量	1
<p style="text-align: center;">断面図</p>						コ ン ト ク リ 工		鉄 筋	m ³
						モ ル 仕 上 タ ル 工	$(\pi/4 \times 0.400^2 - \pi/4 \times 0.216^2) \times 2 = 0.178$	防 水 厚 さ 20mm	0.178 m ²
						モ ル 充 タ ル 工	$(\pi/4 \times 0.216^2) \times 0.150 = 0.005$ $0.019 - 0.005 = 0.014$		0.014 m ³
						鉄 筋 工		D13	kg
						型 枠 工	$(\pi/4 \times 0.400^2 - \pi/4 \times 0.216^2) \times 2 = 0.178$		0.178 m ²
						目 荒 し 工			m ²
						は つ り 工	$(\pi/4 \times 0.400^2) \times 0.150 = 0.019$	鉄 筋	0.019 m ³
						産 廃 処 理	$(\pi/4 \times 0.400^2) \times 0.150 = 0.019$	鉄 筋	0.019 m ³

産業廃棄物・スクラップ

新和木浄水場施設能力更新工事

前処理排水管 $\phi 200$ 数量計算書

配管材料表

管布設工 VP排水管 φ200、SUS排水管200A

工 種	種 別	位 置	算 式	単位	小 計	計
塩ビ管 布設	φ200		SUS 仕切弁 柵 L = 4.74 - 0.80 - 0.30 - 0.68	m	2.96	3.0
塩ビ管 切断工	φ200		N = 2	口	2	2
鋼管布設	200A		L = 0.80	m	0.80	0.8
メカニカル継手	200A		N = 1	口	1	1
フランジ継手	200A		N = 3	口	3	3
仕切弁設置工	φ200		N = 1	基	1	1
小型マンホール設置工	1.5m以下 φ200		N = 1	箇所	1	1
管明示テープ貼付	W=50		L = 3.69	m	3.69	3.7
管明示シート敷設	W=150 2倍		L = 3.69	m	3.69	3.7
仕切弁用ネジ式弁筐設置	C形1号 H=286		N = 1	箇所	1	1
仕切弁用レジコンボックス設置	φ200 調整枠 H=50		N = 1	個	1	1
仕切弁用レジコンボックス設置	φ200 上下部壁 H=150		N = 1	個	1	1
仕切弁用レジコンボックス設置	φ200 底版 H=40		N = 1	個	1	1

± 工

1-1 場内As		排水管土工数量表				L= 3.99 m	
土工断面図	種別	規格	計算式	単位	1m当り	合計	
	掘削・積込み	BH0.20m3 労務有	$0.50 \times 1.07 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.54	2.15	
	埋戻(置換砂)	BH0.20m3	$(0.50 \times 0.52 - 0.22^2) \times \pi/4 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.22	0.88	
	埋戻(掘削土)	BH0.20m3	$0.50 \times 0.45 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.23	0.92	
	発生土運搬	DT2t	$2.15 - 0.92 / 0.90$	m3	-	1.13	
	処分	発生土受入費		m3	-	1.13	
	舗装版切断	t=15cm以下	$1.00 \text{ m} \times 2 \text{ 条}$	m	2.00	7.97	
	舗装版取壊	BH0.20m3 t=10cm以下	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	1.99	
	殻運搬処理	As殻 DT2t運搬	1.99×0.04	m3	-	0.08	
	処分	As殻受入費	$(0.08 +) \times 2.35 \text{ t/m3}$	t	-	0.19	
	表層	再生粗粒度As (20mm) t=4cm 乳剤無し	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	1.99	
	路盤工	粒調碎石 (M-30) t=10cm	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	1.99	

複 合 工

複合工集計表 (1/1)

No.	名 称	コンクリート工			モルタル工			鉄筋工	型枠工	目荒し工	はつり工	産廃処理
		鉄筋	無筋		仕上工	防水	充填					
		σ=21 N/mm ² m ³	σ=18 N/mm ² m ³	床シタダー コンクリート m ³	厚 20mm m ²	厚 20mm m ²	m ³					
1	排水池はつり					0.178	0.035	D13 kg	0.178 m ²		0.050 m ³	0.050 m ³
2	施設排水柵 MS-3					0.178	0.014		0.178 m ²		0.019 m ³	0.019 m ³
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
合 計						0.356	0.049		0.356		0.069	0.069
設計数量						0.36	0.05		0.36		0.07	0.07

複 合 工 計 算 書 (1/2)

No.	1	名 称	排水池はつり	数 量	1			
						コ ン ト ク リ 工		鉄 筋 m ³
						モ ル 仕 上 タ ル 工	$(\pi/4 \times 0.400^2 - \pi/4 \times 0.216^2) \times 2 = 0.178$	防水 厚さ 20mm 0.178 m ²
						モ ル 充 タ ル 工	$(\pi/4 \times 0.320^2) \times 0.006 + (\pi/4 \times 0.216^2) \times 0.394 = 0.015$ $0.050 - 0.015 = 0.035$	0.035 m ³
						鉄 筋 工		D13 kg
						型 枠 工	$(\pi/4 \times 0.400^2 - \pi/4 \times 0.216^2) \times 2 = 0.178$	0.178 m ²
						目 荒 し 工		m ²
						は つ り 工	$(\pi/4 \times 0.400^2) \times 0.400 = 0.050$	鉄 筋 0.050 m ³
						産 廃 処 理	$(\pi/4 \times 0.400^2) \times 0.400 = 0.050$	鉄 筋 0.050 m ³

複 合 工 計 算 書 (2 / 2)

No.	2	名 称	施設排水桝 MS-3	数 量	1
<p style="text-align: center;">断面図</p>						コ ン ト ク リ 工		鉄 筋
								m ³
						モ ル 仕 上 タ ル 工	$(\pi/4 \times 0.400^2 - \pi/4 \times 0.216^2) \times 2 = 0.178$	防 水 厚 さ 20mm
								0.178 m ²
						モ ル 充 タ ル 工	$(\pi/4 \times 0.216^2) \times 0.150 = 0.005$ $0.019 - 0.005 = 0.014$	
								0.014 m ³
						鉄 筋 工		D13
								kg
						型 枠 工	$(\pi/4 \times 0.400^2 - \pi/4 \times 0.216^2) \times 2 = 0.178$	
								0.178 m ²
目 荒 し 工								
		m ²						
は つ り 工	$(\pi/4 \times 0.400^2) \times 0.150 = 0.019$	鉄 筋						
		0.019 m ³						
産 廃 処 理	$(\pi/4 \times 0.400^2) \times 0.150 = 0.019$	鉄 筋						
		0.019 m ³						

産業廃棄物・スクラップ

新和木浄水場施設能力更新工事

薬注室排水管 $\phi 50$ 、 $\phi 100$ 数量計算書

配管材料表

排水管 φ 100 切管調整表

HIVP φ 100											定尺長 = 5.00			m		
路線名	No.	甲 切 管				乙切管		乙切管		乙切管		合 計	残 管	切+溝	溝のみ	切のみ
	1					0.500		0.500			1.000	4.000			2	
計	1					0.500		0.500			1.000	4.000			2	
		直管 n =														
										=	0		本			

管布設工 HIVP 排水管 φ50

工 種	種 別	位 置	算 式	単位	小 計	計
塩ビ管 布設	φ50		逆止弁 L = 7.65 - 0.20	m	7.45	7.4
塩ビ管 継手	RR接合 φ50		N = 2	口	2	2
塩ビ管 切断工	φ50		N = 7	口	7	7
塩ビ管 TSエルボ	φ50		N = 2	口	2	2
塩ビ管 TS45° エルボ	φ50		N = 1	口	1	1
塩ビ管 TSチーズ	φ50		N = 1	口	1	1
塩ビ管 TSチーズ	φ100×φ50		N = 1	口	1	1
塩ビ管 TSフランジ継手	φ50		N = 2	口	2	2
塩ビ管 TSキャップ	φ50		N = 2	口	2	2
逆止弁	φ50		N = 1	基	1	1
管明シテープ貼付	W=50		実長 L = 7.65	m	7.65	7.6
管明シシート敷設	W=150 2倍		L = 7.65	m	7.65	7.6
塩ビ管 布設撤去工	φ50		L = 1.00 + 0.500 + 0.500 + 3.335	m	5.34	5.3
既設切断工	φ50		N = 4	口	4	4

± 工

1-1 場内As		排水管土工数量表			L= 1.00 m			
土工断面図(撤去)		種 別	規 格	計 算 式	単 位	1m当り	合 計	
		掘削・積込み	BH0.20m3 労務有	$0.50 \times 0.39 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.20	0.20	
		埋戻(置換砂)	BH0.20m3	$(0.50 \times 0.29 - 0.06^2) \times \pi/4 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.14	0.14	
		発生土運搬	DT2t	0.20 / 0.90	m3	-	0.22	
		処分	発生土受入費		m3	-	0.22	
		舗装版切断	t=15cm以下	1.00 m × 2 条	m	2.00	2.00	
		舗装版取壊	BH0.20m3 t=10cm以下	0.50 × 1.00 m	m2	0.50	0.50	
		殻運搬処理	As殻 DT2t運搬	0.50 × 0.04	m3	-	0.02	
		処分	As殻受入費	$(0.02 + \quad) \times 2.35 \text{ t/m3}$	t	-	0.05	
		表層	再生粗粒度As (20mm) t=4cm 乳剤無し	0.50 × 1.00 m	m2	0.50	0.50	
		路盤工	粒調碎石 (M-30) t=10cm	0.50 × 1.00 m	m2	0.50	0.50	

1-2 場内As		排水管土工数量表			L= 7.54 m		
土工断面図	種 別	規 格	計 算 式	単 位	1m当り	合 計	
	掘削・積込み	BH0.20m3 労務有	$0.50 \times 0.46 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.23	1.73	
	埋戻(置換砂)	BH0.20m3	$(0.50 \times 0.30 - 0.06^2) \times \pi/4 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.15	1.13	
	埋戻(掘削土)	BH0.20m3	$0.50 \times 0.06 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.03	0.23	
	発生土運搬	DT2t	$1.73 - 0.23 / 0.90$	m3	-	1.47	
	処分	発生土受入費		m3	-	1.47	
	舗装版切断	t=15cm以下	$1.00 \text{ m} \times 2 \text{ 条}$	m	2.00	15.08	
	舗装版取壊	BH0.20m3 t=10cm以下	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	3.77	
	殻運搬処理	As殻 DT2t運搬	3.77×0.04	m3	-	0.15	
	処分	As殻受入費	$(0.15 +) \times 2.35 \text{ t/m3}$	t	-	0.35	
	表層	再生粗粒度As (20mm) t=4cm 乳剤無し	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	3.77	
	路盤工	粒調碎石 (M-30) t=10cm	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	3.77	

1-3 場内As		配水管土工数量表			L= 1.08 m		
土工断面図	種 別	規 格	計 算 式	単 位	1m当り	合 計	
	掘削・積込み	BH0. 20m3 労務有	$0.50 \times 0.69 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.35	0.38	
	埋戻(置換砂)	BH0. 20m3	$(0.50 \times 0.41 - 0.11)^2 \times \pi / 4 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.20	0.22	
	埋戻(掘削土)	BH0. 20m3	$0.50 \times 0.18 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.09	0.10	
	発生土運搬	DT2t	$0.38 - 0.10 / 0.90$	m3	-	0.27	
	処分	発生土受入費		m3	-	0.27	
	舗装版切断	t=15cm以下	$1.00 \text{ m} \times 2 \text{ 条}$	m	2.00	2.16	
	舗装版取壊	BH0. 20m3 t=10cm以下	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	0.54	
	殻運搬処理	As殻 DT2t運搬	0.54×0.04	m3	-	0.02	
	処分	As殻受入費	$(0.02 + \quad) \times 2.35 \text{ t/m3}$	t	-	0.05	
	表層	再生粗粒度As (20mm) t=4cm 乳剤無し	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	0.54	
	路盤工	粒調碎石 (M-30) t=10cm	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	0.54	

産業廃棄物・スクラップ

新和木浄水場施設能力更新工事

1次ろ過ポンプ井 返送水管 $\phi 50$ 数量計算書

配管材料表

返送水管 φ 50 切管調整表

HPPE φ 50													定尺長 = 5.00			m			
路線名	No.	甲 切 管				乙切管			乙切管			合 計	残 管	切+溝	溝のみ	切のみ			
	1					0.500			0.500			0.750		1.750	3.250				3
計	1					0.500			0.500			0.750		1.750	3.250				3
		直管																	
		n =																	
												=		0					本

管布設工 HPPE返送水管 φ50、SUS返送水管50A

工 種	種 別	位 置	算 式	単 位	小 計	計
ポリエチレン管 布設	φ50		SUS 仕切弁 ラップロ L = 8.06 - 5.32 - 0.18 - 0.08	m	2.48	2.5
ポリエチレン管 継手	EF φ50		N = 2	口	2	2
ポリエチレン管 切断工	φ50		N = 3	口	3	3
鋼管布設	50A		L = 5.32	m	5.32	5.3
鋳鉄管布設	50A		N = 0.08	m	0.08	0.1
フランジ継手	50A		N = 12	口	12	12
仕切弁設置工	φ50		N = 1	基	1	1
管明示テープ貼付	W=50		L = 2.63	m	2.63	2.6
管明示シート敷設	W=150 2倍		L = 2.63	m	2.63	2.6
仕切弁用ネジ式弁蓋設置	C形1号 H=150		N = 1	箇所	1	1
仕切弁用レジコンボックス設置	φ50 調整枠 H=100		N = 1	個	1	1
仕切弁用レジコンボックス設置	φ50 上部壁 H=150		N = 1	個	1	1
仕切弁用レジコンボックス設置	φ50 中部壁 H=300		N = 1	個	1	1
仕切弁用レジコンボックス設置	φ50 下部壁 H=200		N = 1	個	1	1
仕切弁用レジコンボックス設置	φ50 底版 H=40		N = 1	個	1	1
グラスウールラッキング	50A×20mm		L = 3.55	m	3.55	3.5
ポリエチレン管 布設撤去工	φ50		L = 1.07	m	1.07	1.1
既設切断工	φ50		N = 2	口	2	2

± 工

1-1 場内As		返送水管土工数量表			L= 2.81 m		
土工断面図	種別	規格	計算式	単位	1m当り	合計	
	掘削・積込み	BH0.20m3 労務有	$0.50 \times 1.185 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.59	1.66	
	埋戻(置換砂)	BH0.20m3	$(0.50 \times 0.35 - 0.05)^2 \times \pi/4 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.17	0.48	
	埋戻(掘削土)	BH0.20m3	$0.50 \times 0.74 \times 1.00 \text{ m}$	m3	0.37	1.04	
	発生土運搬	DT2t	$1.66 - 1.04 / 0.90$	m3	-	0.50	
	処分	発生土受入費		m3	-	0.50	
	舗装版切断	t=15cm以下	$1.00 \text{ m} \times 2 \text{ 条}$	m	2.00	5.63	
	舗装版取壊	BH0.20m3 t=10cm以下	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	1.41	
	殻運搬処理	As殻 DT2t運搬	1.41×0.04	m3	-	0.06	
	処分	As殻受入費	$(0.06 +) \times 2.35 \text{ t/m3}$	t	-	0.14	
	表層	再生粗粒度As (20mm) t=4cm 乳剤無し	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	1.41	
	路盤工	粒調碎石 (M-30) t=10cm	$0.50 \times 1.00 \text{ m}$	m2	0.50	1.41	

複 合 工
(鋼 材 加 工)

鋼製付属設備部品集計表 (1/1)

No.	名 称	数量 (台)	鋼 種 : ボルト・ナット類(SUS304)								
			Uボルト			六角ナット		アンカーボルト			
			M6×50A			M6		M16×100	M16×190		
1	φ50 1次ろ過ポンプ井側面部サポート	2	2.0			4.0			4.0		
2	φ50 1次ろ過ポンプ井上部サポート	1	1.0			2.0		2.0			
計		(個)	3.0			6.0		2.0	4.0		
設計数量		(個)	3.0			6.0		2.0	4.0		

鋼材計算書 (1/2)

No.	1	名称	φ50 1次ろ過ポンプ井側面部サポート	数量	2	計 算 式	単体合計
材質: SUS304						① L65×65×6 (5.97kg/m)	
						$(0.127 \times 4 + 0.250 \times 2) \times 5.97 =$	6.02
						② PL6 (47.6kg/m ²)	
						$(0.100 \times 0.100 \times 4) \times 47.6 =$	1.90
						計	7.9 kg
※ 据付部品(個)							
① Uボルト φ50							2.0 個
② 六角ナット M6							4.0 個
③ アンカーボルト M16×190							4.0 個
※ 塗装面積							
① $0.065 \times 2 \times 1.008m =$						0.13	
② $2 \times 0.040 =$						0.08	
						計	0.21 m ²

平面図

正面図

断面図

鋼材計算書 (2/2)

No.	2	名称	φ50 1次ろ過ポンプ井上部サポート	数量	1	計 算 式	単体合計
材質 : SUS304						① L65×65×6 (5.97kg/m)	
						$(0.253 \times 2 + 0.250 \times 1) \times 5.97 =$	4.51
						② PL6 (47.6kg/m ²)	
						$(0.100 \times 0.100 \times 2) \times 47.6 =$	0.95
						計	5.5 kg
						※ 据付部品(個)	
						① Uボルト φ50	1.0 個
						② 六角ナット M6	2.0 個
						③ アンカーボルト M16×100	2.0 個
						※ 塗装面積	
						① $0.065 \times 2 \times 0.756m =$	0.10
						② $2 \times 0.020 =$	0.04
						計	0.14 m ²

複 合 工

複合工集計表 (1/1)

No.	名 称	コンクリート工			モルタル工			鉄筋工	型枠工	目荒し工	はつり工	産廃処理
		鉄筋	無筋		仕上工	防水	充填					
		$\sigma=21$ N/mm ² m ³	$\sigma=18$ N/mm ² m ³	床シタ ^ラ ー コンクリート m ³	厚 20mm m ²	厚 20mm m ²	m ³					
1	φ200開口				0.029		0.006		0.057		0.006	0.006
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
合 計					0.029		0.006		0.057		0.006	0.006
設計数量					0.03		0.01		0.06		0.01	0.01

複 合 工 計 算 書 (1/1)

No.	1	名 称	φ200開口	数 量	1				
<p>平面図</p> <p>断面図</p>						コ ン ク リ 工		鉄 筋	m ³
						モ ル 上 タ ル 工	$(\pi/4 \times 0.200^2 - \pi/4 \times 0.060^2) \times 1 = 0.029$ ポンプ井上部のみ	防 水 厚さ 20mm	0.029 m ²
						モ ル 充 タ ル 工	$(\pi/4 \times 0.200^2) \times 0.200 - (\pi/4 \times 0.060^2) \times 0.200 = 0.006$		0.006 m ³
						鉄 筋 工		D13	kg
						型 枠 工	$(\pi/4 \times 0.200^2 - \pi/4 \times 0.060^2) \times 2 = 0.057$		0.057 m ²
						目 荒 し 工			m ²
						は つ り 工	$(\pi/4 \times 0.200^2) \times 0.200 = 0.006$ 貫通部は鉄筋無しより、無筋コンクリートで計上	無 筋	0.006 m ³
						産 廃 処 理	$(\pi/4 \times 0.200^2) \times 0.200 = 0.006$	無 筋	0.006 m ³

産業廃棄物・スクラップ

産業廃棄物処理集計表

No.	産 廃 区 分	発生土 (m ³)	アスファルト (m ³)	無筋コンクリート (m ³)	鉄筋コンクリート (m ³)	備 考
1	排水管土工掘削	0.50	0.06			
2	φ200開口			0.01		
	合 計	0.50	0.06	0.01		
	単位重量 (t/単位)	1.80	2.35	2.30	2.45	
	重量計 (t)	0.90	0.14	0.02		
	単 価 (円/t)					
	価格小計(円)					
	価格合計(円)					
	設計金額(円)					

返送水一次ろ過ポンプ井返送運用電気設備図(盤図)

S=1:10

<活性炭ろ過・排水処理制御盤改造>

- ・一次ろ過ポンプは前処理・急速ろ過制御盤により制御されている。
- ・返送ポンプは、活性炭ろ過・排水処理制御盤により制御されている。
- ・返送ポンプを一次ポンプ井の水位により制御するため、前処理・急速ろ過制御信号により、返送ポンプをON・OFFする切り替えスイッチを、活性炭ろ過・排水処理制御盤に追加する。

<返送ポンプ 操作選択スイッチ>

- ・現状は「手動」「自動」。
- ・一次ポンプ井水位で返送ポンプをON・OFFする”自動2”スイッチを付加し、「手動」「自動1」「自動2」とする。

<活性炭ろ過・排水処理制御盤改造>
 ・一次ろ過ポンプは前処理・急速ろ過制御盤により制御されている。
 ・返送ポンプは、活性炭ろ過・排水処理制御盤により制御されている。
 ・返送ポンプを一次ポンプ井の水位により制御するため、前処理・急速ろ過制御盤信号により、返送ポンプをON・OFFする切り替えスイッチを、活性炭ろ過・排水処理制御盤に追加する。

<返送ポンプ 操作選択スイッチ>
 ・現状は「手動」「自動」
 ・一次ポンプ井水位で返送ポンプをON・OFFする「自動2」スイッチを付加し、「手動」「自動1」「自動2」とする。

返送水一次ろ過ポンプ井返送運用電気設備図
 放流ポンプ自動運用電気設備図に追記

凡 例	
	新設する水質計器室排水管
	新設する污水管
	水質計器室排水、ろ過機排水
	污水管
	新設する1次ろ過ポンプ井 返送水管
	手動仕切弁 φ50
	手動仕切弁 φ100
	手動仕切弁 φ200
	手動仕切弁 φ250
	新設する排水管排水樹
	水質計器室排水排水樹
	汚水樹

A-3バルブ記号等は、配管縦断面図に対応。

凡 例	
	場内配管 (土木工事)
	場内給水管 (土木工事)
	ケーブル (電気工事)