

参 考 資 料

工事名： 市道須波西1号線外1路線 ϕ 50mm $\sim$ ϕ 350mm送・配水管布設替工事

工事場所： 三原市須波西二丁目

総 括 情 報 表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事 実施単価 32:三原市(旧久井町・旧大和町・佐木島を除く) 令和 6年 7月 1日付 公共 上水道 令和06年度 開削工事及び小口径推進工事等	
	当 世 代	前 世 代
前払率 工種 イメージアップ 施工地域補正区分 契約保証補正区分	35%を超え40%以下 開削工事及び小口径推進工事等 計上しない 一般交通影響あり(2) 発注者が金銭的保証を必要とする場合	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式				
管路（配水管）DIP-GX φ 350mm	1	式			Lv1	処：
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処：
管路土工	1	式			Lv3	処：
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	540	m3			施 1 号	
管路埋戻 購入土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	200	m3			施 2 号	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	230	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離14.7km	280	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	280	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
GX形ダクタイル鋳鉄管 φ 350×6,000 S種 内面モルタル	37	本				
GX形ダクタイル鋳鉄管 φ 350×6,000 1種 内面モルタル	19	本				
GX形二受T字管 φ 350×φ 250 内面粉体	1	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形45° 曲管 φ 350 内面粉体	15	個				
GX形22 1/2° 曲管 φ 350 内面粉体	12	個				
GX形11 1/4° 曲管 φ 350 内面粉体	5	個				
GX形 5 5/8° 曲管 φ 350 内面粉体	8	個				
GX形45° 両受曲管 φ 350 内面粉体	4	個				
GX形22 1/2° 両受曲管 φ 350 内面粉体	8	個				
GX形フランジ 付T字管 φ 350×φ 75 内面粉体 GF7.5K	5	個				
GX形両受短管 φ 350 内面粉体	2	個				
GX形両受ワトシール仕切弁 φ 350 内面粉体 内ねじ式 10.0K以下	1	基				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形異形管用接合部品 φ350 SUS304BN・ゴム輪・押輪含む	77	組				
GX形ライ付 φ350 内面粉体	33	個				
GX形挿しロリング φ350 継ぎ輪接合用	34	個				
その他材料	1	式			Lv4	
浅層埋設形急速空気弁 φ75 乙型 内外面粉体 RF7.5K	3	基				
FCDキャップ式ボール形補修弁 φ75×H150 形式2 7.5K	3	基				
RF・GF兼用形ステンレス入りフランジ接合材 φ75 ステンレス入ガasket SUS304緩み止BN 7.5K	9	組				
FCD補修弁用フランジ補強金具 φ75 7.5K 粉体塗装 ボルトナット含	3	基				
仕切弁用ハット式円形鉄蓋 円形2号 (φ350) カラー着色	1	枚				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用レジンコンクリート製上部ボックス φ350×H150	1	個				
水道用レジンコンクリート製下部ボックス φ350×H300	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ350×H40	1	個				
空気弁用ロック式円形鉄蓋 円形3号（φ500） 三原市章入 カラー着色	3	枚				
水道用レジンコンクリート製上部ボックス φ500×H200	3	個				
水道用レジンコンクリート製中間部ボックス φ500×H300	6	個				
水道用レジンコンクリート製下部ボックス φ500×H300	3	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ500×H40	3	個				
水道用埋設管表示テープ W50	355	m				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用埋設標識シート W150 2倍折込	352	m				
ダクタイル鋳鉄管布設	355.4	m			Lv4	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径350mm	355	m			施 5 号	
G X形継手接合 直管 呼び径350mm	56	口			施 6 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径350mm	77	口			施 7 号	
鋳鉄管切断・溝切り加工 (N S形・G X形/専用工具使用)	34	口			施 8 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	6	口			単 1 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径350mm 管長6m	497.6	m			施 9 号	
管明示テープ φ 350以下 φ 350×6000	355.4	m			施 10 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示シート敷設	354.9	m			Lv4	
管明示シート	351.9	m			施 11 号	
制水弁設置	2	基			Lv4	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径300mm	2	基			施 12 号	
空気弁設置	3	基			Lv4	
空気弁設置(人力施工) 呼び径75mm	3	基			施 13 号	
制水弁室(築造)設置	1	箇所			Lv4	
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm	1	個			施 14 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号上部壁 内寸350 高150	1	個			施 15 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA	1	個			施 16 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高40	1	個			施 17 号	
空気弁室(築造)設置	3	箇所			Lv4	
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	3	個			施 18 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	3	個			施 19 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高300	6	個			施 20 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高300	3	個			施 21 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	3	個			施 22 号	
管路土留工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板土留	1	式			Lv4	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	336.3	m			施 23 号	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下	17.8	m			施 24 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	336.3	m			施 25 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下	17.8	m			施 26 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	336.3	m			単 2 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下	17.8	m			単 3 号	
支保材質料	1	式			明 1 号	
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量6.608 t	1	式			施 27 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	710	m			P 1 号	
舗装版取壊	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	364	m2			施 28 号	
殻運搬処理	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	19	m3			施 29 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	45.7	t				処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	364	m2			施 30 号	
上層路盤	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	364	m2			施 31 号	
表層	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	364	m2			施 32 号	
共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員 B	104	人日			施 33 号	
管路(配水管) DIP-GX φ 200mm	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	20	m3			施 1 号	
管路埋戻 購入土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	4	m3			施 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	10	m3			施 34 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離14.8km	10	m3			施 35 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	10	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200×5,000 S種 内面粉体	2	本				
GX形二受T字管 φ200×φ200 内面粉体	2	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形挿し受片落管 φ 250×φ 200 内面粉体	1	個				
GX形90° 曲管 φ 200 内面粉体	1	個				
GX形45° 曲管 φ 200 内面粉体	1	個				
GX形22 1/2° 曲管 φ 200 内面粉体	3	個				
GX形22 1/2° 両受曲管 φ 200 内面粉体	1	個				
GX形継輪 φ 200 内面粉体	2	個				
GX形短管 1 号 φ 200 内面粉体 GF7.5K	2	個				
GX形短管 2 号 φ 200 内面粉体 GF7.5K	1	個				
GX形受挿しソフツール仕切弁 φ 200 内面粉体 内ねじ式 10.0K以下	1	基				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ワトシール仕切弁 φ200 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	1	基				
GX形G-Link φ200 SUS304BN・ゴム輪含	10	組				
GX形異形管用接合部品 φ200 SUS304BN・ゴム輪・押輪含	9	組				
GX形異形管用接合部品 φ250 SUS304BN・ゴム輪・押輪含	1	組				
GX形ラ付 φ200 内外面粉体	2	個				
GF形フランジ接合材 φ200 ガスケット1号 SUS304BN 7.5K	3	組				
FOD铸铁管用ワトシール仕切弁不断水T字管 φ250×φ200 内面粉体 合金BN RF7.5K	1	個				
FCD铸铁用ワトシール仕切弁付不断水T字管 φ200×φ200 内面粉体 合金BN RF7.5K	1	基				
垂直穿孔型铸铁用不断水簡易仕切弁 φ250 内面粉体 合金BN 7.5K	1	基				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
垂直穿孔型鋳鉄用不断水簡易仕切弁 φ200 内面粉体 合金BN 7.5K	1	基				
GX形帽 φ250 接水部粉体	1	個				
GX形帽 φ200 接水部粉体	1	個				
その他材料	1	式			Lv4	
水道用埋設管表示テープ W50	14.2	m				
水道用埋設標識シート W150 2倍折込	14.2	m				
仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号 (φ250) 多情報	1	枚				
水道用レジンコンクリート製上部ボックス φ250×H150	1	個				
水道用レジンコンクリート製中間部ボックス φ250×H300	1	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用レジンコンクリート製下部ボックス φ250×H300	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	1	個				
ダクタイル鋳鉄管布設	14.2	m			Lv4	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	13.3	m			施 36 号	
G X形継手接合 直管 呼び径200mm	2	口			施 37 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	9	口			施 38 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径250mm	1	口			施 39 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	10	口			施 40 号	
フランジ継手 呼び径200mm	3	口			単 4 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不断水連絡 φ250×φ200	1	箇所			施 41 号	
不断水連絡 φ200×φ200	1	箇所			施 42 号	
铸铁管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	7	口			施 43 号	
垂直穿孔型不断水簡易弁設置工 铸铁管 呼び径 φ250	1	箇所			施 44 号	
垂直穿孔型不断水簡易弁設置工 铸铁管 呼び径 φ200	1	箇所			施 45 号	
メカニカル継手 呼び径200mm	1	口			施 46 号	
メカニカル継手 呼び径250mm	1	口			施 47 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m	20.4	m			施 48 号	
管明示テープ φ350以下 φ200×5000	14.2	m			施 49 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示シート敷設	14.2	m			Lv4	
管明示シート	13	m			施 11 号	
制水弁設置	2	基			Lv4	
垂直穿孔型不断水簡易弁設置工 鋳鉄管 呼び径 φ 250	1	箇所			施 44 号	
垂直穿孔型不断水簡易弁設置工 鋳鉄管 呼び径 φ 200	1	箇所			施 45 号	
制水弁室(築造)設置	1	箇所			Lv4	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 50 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 51 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 52 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高150	1	個			施 53 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 54 号	
管路土留工	1	式			Lv3	
軽量鋼矢板土留	1	式			Lv4	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	2.4	m			施 23 号	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.5m以下	1.2	m			施 55 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	2.4	m			施 25 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 3.5m以下	1.2	m			施 56 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	2.4	m			単 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下	1.2	m			単 6 号	
埋設物防護工	1	式			Lv3	
φ250 防護コンクリート工	1	式			Lv4	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	3.6	m3			P 2 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	6	m2			P 3 号	
基礎砕石工 砕石厚=0.1m 再生クラッシュラン 30～0	4	m2			施 57 号	
φ200 防護コンクリート工	1	式			Lv4	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	2.2	m3			P 2 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4	m2			P 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎砕石工 砕石厚=0.1m 再生クラッシュラン 30～0	4	m2			施 57 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	30	m			P 1 号	
舗装版取壊	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	12	m2			施 58 号	
殻運搬処理	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	1	m3			施 29 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	1.4	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	12	m2			施 30 号	
上層路盤	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	12	m2			施 31 号	
表層	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	12	m2			施 59 号	
共通仮設費	1	式			Lv2	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
安全費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	8	人日			施 33 号	
管路(配水管) HPPE φ50mm	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	20	m3			施 1 号	
管路埋戻 購入土	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	10	m3			施 2 号	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	10	m3			施 34 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離14.7km	10	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	10	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
水道配水用ポリエチレンEF受口付直管 φ 50×5,000	16	本				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレンEF受口付直管 φ 50×5,000	2	本				
水道配水用ポリエチレンフレンエント直管 φ 50×5,000	5	本				
水道配水用ポリエチレンEF90° 両受曲管 φ 50	3	個				
水道配水用ポリエチレンEF45° 片受曲管 φ 50	5	個				
水道配水用ポリエチレンEF45° 両受曲管 φ 50	7	個				
水道配水用ポリエチレンEF22 1/2° 片受曲管 φ 50	2	個				
水道配水用ポリエチレンEF22 1/2° 両受曲管 φ 50	4	個				
水道配水用ポリエチレンEF片受レシユサー φ 75×φ 50	2	個				
水道配水用ポリエチレンEF両受Sエント φ 50×H450	1	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ボリエチレンFCDフランジEF短管 1号 φ50 GFカスケツト含	1	個				
PE挿し口鑄鉄異形管用ボルト・ナット φ50 SUS304 7.5K	1	組				
水道配水用ボリエチレンFCDフランジEF短管 1号 φ75 GFカスケツト含	1	個				
PE挿し口鑄鉄異形管用ボルト・ナット φ75 SUS304 7.5K	2	組				
水道配水用ボリエチレンEFソケット φ50	1	個				
PVジョイント 離脱防止付 φ50 内外面粉体 合金BN	1	個				
PE挿し口付FCDソツシール仕切弁 φ50 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	1	基				
水道用ソツシール仕切弁 φ75 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	2	基				
RF・GF兼用形ステンレス入りフランジカスケツト φ75 7.5K	2	枚				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
FCD補修弁用フランジ [※] 補強金具 φ75 7.5K 粉体塗装 ホルチメント含	2	基				
水道用埋設管表示テープ [※] W50	118.8	m				
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	117.6	m				
その他材料					Lv4	
仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号 (φ250) 多情報	1	式				
	3	枚				
水道用レジンコンクリート製調整リング [※] φ250×H50	2	個				
水道用レジンコンクリート製調整リング [※] φ250×H100	1	個				
水道用レジンコンクリート製上部ボックス [※] φ250×H150	2	個				
水道用レジンコンクリート製上下部ボックス [※] φ250×H150	1	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用レジンコンクリート製中間部ボックス φ250×H200	4	個				
水道用レジンコンクリート製下部ボックス φ250×H300	2	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	3	個				
FCD四方向固定式継足シロット φ30×L500	2	本				
水道配水用ポリエチレン管布設	120	m			Lv4	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	118.2	m			単 7 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	52	口			施 60 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	1	箇所			施 61 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	2	口			施 62 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	17	口			施 63 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	2	口			施 64 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下	1	口			単 8 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			単 9 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下	120	m			施 65 号	
管明示テープ φ50	118.8	m			施 66 号	
管明示シート敷設	118.8	m			Lv4	
管明示シート	117.6	m			施 11 号	
制水弁設置	3	基			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄製仕切弁設置(人力)(縦型) 呼び径50mm	1	基			単 10 号	
鋳鉄製仕切弁設置(人力)(縦型) 呼び径75mm	2	基			単 11 号	
制水弁室(築造)設置	3	箇所			Lv4	
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	3	箇所			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リク 内寸250 高50	2	個			施 68 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リク 内寸250 高100	1	個			施 69 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	2	個			施 51 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上下壁 内寸250 高200	1	個			単 12 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	4	個			施 70 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	2	個			施 71 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	3	個			施 54 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	80	m			P 1 号	
舗装版取壊	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	24	m2			施 28 号	
殻運搬処理	1	式			Lv4	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	1.2	m3			施 29 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	2.8	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	24	m2			施 30 号	
上層路盤	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	24	m2			施 31 号	
表層	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	24	m2			施 59 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	10	人日			施 33 号	
管路(排水管) VLP φ50mm	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			施 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻 購入土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	0.3	m3			施 2 号	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	0.2	m3			施 34 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離14.7km	1	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				処:
管布設工(排水管)	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 φ50A×4,000 ねじ無外面亜鉛めっき	1	本				
水道用ライニング鋼管用管端防食形エルボ φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装	5	個				
水道用ライニング鋼管用管端防食形ニップル φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装	1	個				
水道用ライニング鋼管用管端防食形プラグ φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装	1	個				
FCDメタル入り合フランジ φ50×φ50 内外面粉体 RF10.0K	1	枚				
水道用立形ダクタイル鋳鉄仕切弁 φ50 内面粉体 内ねじ式 7.5K以下	1	基				
RF・GF兼用形ステンレス入りフランジカスケット φ50 7.5K	1	枚				
フランジ接合用六角ボルト・ナット φ50 SUS304（焼付防止） 10.0K	1	組				
その他材料	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用埋設標識シート W150 2倍折込	2.3	m				
仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号 (φ250) 多情報	1	枚				
水道用レジンコンクリート製調整リング φ250×H100	1	個				
水道用レジンコンクリート製上下部ボックス φ250×H150	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	1	個				
鋼管据付	2.3	m			Lv4	
鋼管吊込み据付(人力) 呼び径50mm	2.4	m			施 72 号	
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	4	口			施 73 号	
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径50mm	8	口			施 74 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	13	口			施 75 号	
管明示シート敷設	2.3	m			Lv4	
管明示テープ φ50	2.3	m			施 66 号	
制水弁設置	1	基			Lv4	
仕切弁設置(人力)(縦型) 呼び径50mm	1	基			単 13 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下	1	口			施 76 号	
制水弁室(築造)設置	1	箇所			Lv4	
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リク [※] 内寸250 高100	1	個			施 69 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高150	1	個			施 53 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 54 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 1 号	
舗装版取壊	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 28 号	
殻運搬処理	1	式			Lv4	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	0.1	m3			施 29 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.2	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1	m2			施 30 号	
上層路盤	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1	m2			施 31 号	
表層	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	1	m2			施 59 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	1	式				
	2	人日			施 33 号	
管路(消火栓)	1	式			Lv1	
消火栓設置工	1	式			Lv2	
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
FCD地下式単口消火栓 φ 75 内面粉体 RF7. 5K	1	式				
	1	基				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形フランジT字管 φ350×φ75 7.5K	1	個				
フランジ短管 φ75×H400 内面粉体 片面GF7.5K	1	個				
FCDバー式ボール形補修弁 φ75×H150 形式2 7.5K	1	基				
RF・GF兼用形ステンレス入りフランジ接合材 φ75 ステンレス入ガasket SUS304緩み止BN 7.5K	1	組				
FCDフランジ補強金具 φ75 7.5K ボルトナット含	1	個				
その他材料	1	式			Lv4	
消火栓用ハット式円形鉄蓋 円形3号（φ500）三原市章入 カラー着色	1	枚				
水道用レジンコンクリート製上部ボックス φ500×H200	1	個				
水道用レジンコンクリート製中間部ボックス φ500×H300	2	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用レジンコンクリート製下部ボックス φ500×H300	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ500×H40	1	個				
消火栓設置	1	式			Lv4	
消火栓設置 人力施工 地下式 単口	1	箇所			施 77 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			単 14 号	
消火栓室(築造)設置	1	式			Lv4	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 19 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高300	2	個			施 20 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高300	1	個			施 21 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 22 号	
区画線	1	式			Lv4	
円形消火栓鉄蓋周り区画線工 溶融式 W150×L2100 黄	1	箇所				
共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	2	人日			施 33 号	
管路(給水管) PE φ20mm・φ25mm	1	式			Lv1	処:
給水管連絡工	1	式			Lv2	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	10	m3			施 78 号	
管路埋戻 購入土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	3	m3			施 79 号	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	2	m3			施 80 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離9km	10	m3			施 81 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	10	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
ポリエチレン用鋳鉄製A形ボール式サドル付分水栓 φ 50×φ 20	6	基				
ポリエチレン用鋳鉄製A形ボール式サドル付分水栓 φ 50×φ 25	1	基				
FCD止水栓ボックス φ 130×H360 三原市章入	7	個				
給水管据付	1	式			Lv4	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	6	箇所			施 82 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm	1	箇所			施 83 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管連絡	1	式			Lv4	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ 20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	1	箇所			単 15 号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ 20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	6	箇所			施 84 号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ 25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	1	箇所			施 85 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	40	m			P 1 号	
舗装版取壊	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	12	m2			施 86 号	
殻運搬処理	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m3			施 87 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	1.4	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	12	m2			施 30 号	
上層路盤	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	12	m2			施 31 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(20)	12	m2			施 88 号	
共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	8	人日			施 33 号	
管路(既設管撤去)	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	390	m3			施 1 号	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	340	m3			施 34 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離14.7km	10	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	10	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	処:
管材料	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形異形管用栓 φ 200 接水部粉体 コム輪・SUS304BN含	1	組				
既設管撤去	1	式			Lv4	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径250mm	273.3	m			施 89 号	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径200mm	295.4	m			施 90 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm	7.6	m			施 91 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径40mm	81.6	m			施 92 号	
ダクタイル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径250mm (エンジンカッター使用)	45	口			施 93 号	
ダクタイル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用)	49	口			施 94 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm	1	口			施 95 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径40mm	13	口			施 96 号	
铸铁管G X形継手取外し 異形管 呼び径200mm	1	口			施 97 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	1	口			施 38 号	
残管処理	1	式			Lv4	処:
現場発生品及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離8km	7	回			施 98 号	
スクラップ費 ダクタイル铸铁管	-26.6	t				
現場発生品及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離9km	1	回			施 99 号	
産業廃棄物処分費 塩ビ管・ポリエチレン管	0.1	t				処:
付帯工	1	式			Lv2	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1,312	m			P 1 号	
舗装版取壊	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	393	m2			施 28 号	
殻運搬処理	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	20	m3			施 29 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	45.6	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	393	m2			施 30 号	
上層路盤	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	393	m2			施 31 号	
表層	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	393	m2			施 59 号	
共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	62	人日			施 33 号	
舗装本復旧	1	式			Lv1	処:
舗装本復旧工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	140	m			P 1 号	
舗装版取壊	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1,310	m2			施 28 号	
殻運搬処理	1	式			Lv4	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	49	m3			施 29 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	115.4	t				処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	20	m3			施 1 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離14.7km	20	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	20	m3				処:
舗装本復旧工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	式			Lv4	
不陸整正 (ICT) 補足材無し	1,310	m2			P 4 号	
表層	1,310	m2			Lv4	
表層 (車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度アスコン (20)	1,310	m2			P 5 号	
共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員 B	1	式			施 33 号	
直接工事費計	26	人日				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離10km	1	式			施 122 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	式			施 123 号	
技術管理費	1	式				
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	355.4	m			施 124 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	14.2	m			施 124 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	120	m			施 124 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				交通影響あり(2)
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
	1	式				交通影響あり(2)
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
	1	式				金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 1 号 明細書 】							1 式 当り
支保材質料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ腹起し 賃料+基本料	1	式					
水圧式サポート 賃料+基本料	1	式					
水圧ポンプ 賃料+基本料	1	式					
計							

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 1 号 単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 2 号 単価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.1	人				
特殊作業員	1.1	人				
普通作業員	3.3	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 3 号 単価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.2	人				
特殊作業員	2.2	人				
普通作業員	6.6	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 4 号 単価表 】						
フランジ継手 呼び径200mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.08	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 5 号 単価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.1	人				
特殊作業員	1.1	人				
普通作業員	3.3	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 6 号 単価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.2	人				
特殊作業員	2.2	人				
普通作業員	6.6	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 7 号 単価表 】						
ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 8 号 単価表 】						
フランジ継手 呼び径65mm以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 9 号 単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 10 号 単価表 】						
1 基 当 り 鋳鉄製仕切弁設置(人力)(縦型) 呼び径50mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.03	人				
普通作業員	0.15	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 11 号 単価表 】

鑄鉄製仕切弁設置(人力)(縦型) 呼び径75mm

1 基 当 り

[illegible]

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 12 号 単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上下壁 内寸250 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 13 号 単価表 】						
仕切弁設置(人力)(縦型)呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.03	人				
普通作業員	0.15	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 14 号 単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線 φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 15 号 単価表 】						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種	34.5	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ20	2	個				
ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ20	1	個				
水道用鉛レス砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ20 蝶ハンドル・ロング栓棒	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オネシ付ソケット φ20	1	個				
塩ビ管用砲金製伸縮継手オス φ20	1	個				
GV用離脱付締付ソケット φ20A×φ20 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
給水管用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	34.5	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	34.5	m			施 112 号	

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 15 号 単価表 】 (続 き) 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	8	口			施 113 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	3	口			施 114 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	3	口			施 115 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 116 号	
管明示シート	34.5	m			施 11 号	
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.9	人				
普通作業員	5	人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			施 100 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			施 100 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 101 号	
再生砂	133	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			施 100 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 101 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離14.7km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級	1.1	日			施 102 号	
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
10 m 当り 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径350mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.17	人				
普通作業員	0.25	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1.61	時間			施 103 号	
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 直管 呼び径350mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.09	人				
普通作業員	0.09	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 異形管 呼び径350mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.11	人				
普通作業員	0.11	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 8 号 施工単価表 】 鋳鉄管切断・溝切り加工 (N S 形・G X 形/専用工具使用) 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.27	人				
普通作業員	0.49	人				
タッピンねじ式専用工具損料 φ350 (溝切り機及び切断機等)	0.28	日				
溝切り・切断刃損耗費	1	式				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径350mm 管長6m 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.67	人				
普通作業員	0.67	人				
水道用ポリエチレンスリーブ φ 350	116.667	m				
固定用締具付ゴムバンド φ 350	150	組				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 10 号 施工単価表 】 管明示テープ φ350以下 φ350×6000 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.12	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 11 号 施工単価表 】							100	m 当り
管明示シート								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
普通作業員								
	0.4	人						
計								
単位当たり								

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
1 基 当 り 铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型)呼び径300mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.11	人				
普通作業員	0.17	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.91	時間			施 103 号	
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
空気弁設置(人力施工) 呼び径75mm						1 基 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.15	人				
普通作業員	0.31	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.08	人				
支承充填材(無収縮モルタル) セメント系プレミックスタイプ	0.004	m3				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 15 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号上部壁 内寸350 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.02	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 16 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
	0.02	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 17 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高40 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.02	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 18 号 施工単価表 】						
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.1	人				
支承充填材(無収縮モルタル) セメント系プレミックスタイプ	0.007	m3				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 19 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.03	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 20 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高300						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
	0.02	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 21 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高300 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.02	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 22 号 施工単価表 】 レジコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.02	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 23 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2	人				
特殊作業員	2	人				
普通作業員	6	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	11.6	時間			施 100 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 24 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.4	人				
特殊作業員	2.4	人				
普通作業員	7.2	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	12.5	時間			施 100 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 25 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.9	人				
特殊作業員	0.9	人				
普通作業員	2.7	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	6.2	時間			施 100 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 26 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下					100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.9	人				
特殊作業員	0.9	人				
普通作業員	2.7	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	6.5	時間			施 100 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 27 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量6.608 t						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(賃料)軽量鋼矢板 LSP1, 2, 3型 90日(3か月)以内	6.608	t				
修理費及び損耗費 鋼矢板 軽量型 2型、3型	6.608	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 28 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.42	人				
普通作業員	0.63	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			施 100 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 29 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級	1.04	日			施 102 号	
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 30 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生クラッシャー 30～0mm	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 104 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 31 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生粒度調整砕石 30～0mm	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 104 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 32 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.4	人				
特殊作業員	0.8	人				
普通作業員	1.6	人				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	7.062	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t	0.4	日			施 105 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg	0.8	日			施 106 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	6	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 33 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 34 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			施 100 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 101 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 35 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離14.8km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級	1.1	日			施 102 号	
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 36 号 施工単価表 】 铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.16	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1.41	時間			施 103 号	
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線 φ 50mm～φ 350mm送・配水管布設替工事

【 第 37 号 施工単価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径200mm 1口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 38 号 施工単価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径200mm 1口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 39 号 施工単価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径250mm 1口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.08	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線 φ 50mm～φ 350mm送・配水管布設替工事

【 第 40 号 施工単価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm 1口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.112	人				
普通作業員	0.112	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 41 号 施工単価表 】						
不断水連絡 φ250×φ200						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.58	人				
配管工	0.85	人				
普通作業員	2.13	人				
不断水穿孔機損料 φ200	0.27	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 42 号 施工単価表 】						
不断水連絡 φ200×φ200				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.32	人				
配管工	0.77	人				
普通作業員	2.03	人				
不断水穿孔機損料 φ200	0.27	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 43 号 施工単価表 】						
铸铁管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.05	人				
普通作業員	0.09	人				
エンジンカッター損料	0.05	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	30	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 44 号 施工単価表 】						
垂直穿孔型不断水簡易弁設置工 鋳鉄管 呼び径φ250						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.7	人				
特殊作業員	0.7	人				
普通作業員	2.7	人				
機械損料 分岐φ250用	1	日				
雑消耗品費	1	式				
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 45 号 施工単価表 】						
垂直穿孔型不断水簡易弁設置工 鋳鉄管 呼び径φ200						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.5	人				
特殊作業員	0.5	人				
普通作業員	2.5	人				
機械損料 分岐φ200用	1	日				
雑消耗品費	1	式				
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 46 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径200mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 47 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径250mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.08	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線 φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 48 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.43	人				
普通作業員	0.43	人				
水道用ポリエチレンスリーブ φ200	120	m				
防食用ポリエチレン塩化ビニル粘着テープ W50	104	m				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 49 号 施工単価表 】 管明示テープ φ350以下 φ200×5000 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.12	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 50 号 施工単価表 】						
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.06	人				
支承充填材(無収縮モルタル) セメント系プレミックスタイプ	0.003	m3				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 51 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 52 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 53 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 54 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 55 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.5m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	3.1	人				
特殊作業員	3.1	人				
普通作業員	9.3	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	14.6	時間			施 100 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 56 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 3.5m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1	人				
特殊作業員	1	人				
普通作業員	3	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			施 100 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 57 号 施工単価表 】						
基礎碎石工 碎石厚=0.1m 再生クラッシュラン 30～0					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.2	人				
特殊作業員	0.2	人				
普通作業員	2.4	人				
再生クラッシュラン 30～0mm	11	m3				
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.08m3(平積0.06)	0.6	日			施 107 号	
クラムシエル運転 油圧・テレスコピック式0.4m3	3.4	時間			施 108 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	4	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 58 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.51	人				
普通作業員	0.76	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	4.05	時間			施 100 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 59 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.4	人				
特殊作業員	0.8	人				
普通作業員	1.6	人				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t	0.4	日			施 105 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg	0.8	日			施 106 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	6	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 60 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.056	人				
普通作業員	0.056	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8.5	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 61 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.08	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8.5	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 62 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.056	人				
普通作業員	0.056	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8.5	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 63 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径50mm 1口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 64 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 65 号 施工単価表 】 溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ φ50 配水管用	120	m				
防食用ポリエチレン塩化ビニル粘着テープ W50	51	m				
配管工	0.25	人				
普通作業員	0.25	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 66 号 施工単価表 】 管明示テープ φ50 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.09	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 67 号 施工単価表 】						
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.02	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 68 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 69 号 施工単価表 】 レジコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高100 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 70 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 71 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 72 号 施工単価表 】						
鋼管吊込み据付(人力) 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.18	人				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 73 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管切断 呼び径50mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 74 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径50mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 75 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						2 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 76 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径65mm以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ 接合用六角ボルト・ナット φ75 SUS304 (焼付防止) 7.5K	4	組				
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 77 号 施工単価表 】						
消火栓設置 人力施工 地下式 単口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.12	人				
普通作業員	0.26	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 78 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.4	人				
普通作業員	6.7	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	2.273	日			施 109 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 79 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.538	日			施 110 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 101 号	
再生砂	133	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 80 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.538	日			施 109 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 101 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 81 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離9km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級	1.8	日			施 111 号	
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 82 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 83 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線 φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 84 号 施工単価表 】						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種	4	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ20	2	個				
ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ20	1	個				
水道用鉛レス砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ20 蝶ハンドル・ロング栓棒	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オネシ付ソケット φ20	1	個				
塩ビ管用砲金製伸縮継手オス φ20	1	個				
GV用離脱付締付ソケット φ20A×φ20 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
給水管用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	4	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	4	m			施 112 号	

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 84 号 施工単価表 】 (続 き) 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	8	口			施 113 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	3	口			施 114 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	3	口			施 115 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 116 号	
管明示シート	4	m			施 11 号	
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線 φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 85 号 施工単価表 】						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ25 1種	4	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ25	2	個				
ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ25	1	個				
水道用鉛レス砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ25 蝶ハンドル・ロング栓棒	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オネシ付ソケット φ25	1	個				
塩ビ管用砲金製伸縮継手オス φ25	1	個				
GV用離脱付締付ソケット φ25A×φ25 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
給水管用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	4	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	4	m			施 117 号	

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 85 号 施工単価表 】 (続 き) 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	8	口			施 118 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	3	口			施 119 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	3	口			施 120 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 121 号	
管明示シート	4	m			施 11 号	
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 86 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.49	人				
普通作業員	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.606	日			施 109 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 87 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級	2.34	日			施 111 号	
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 88 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(20)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.4	人				
特殊作業員	0.8	人				
普通作業員	1.6	人				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t	0.4	日			施 105 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg	0.8	日			施 106 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	6	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 89 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積み(鉄管) 機械力 呼び径250mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.066	人				
普通作業員	0.102	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.882	時間			施 103 号	
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 90 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径200mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.096	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.846	時間			施 103 号	
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 91 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.108	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 92 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径40mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.048	人				
普通作業員	0.084	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 93 号 施工単価表 】 ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径250mm (エンジンカッター使用)						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.014	人				
普通作業員	0.027	人				
エンジンカッター損料	0.05	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	30	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 94 号 施工単価表 】 ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用)						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.014	人				
普通作業員	0.024	人				
エンジンカッター損料	0.05	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	30	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線 φ 50mm～φ 350mm送・配水管布設替工事

【 第 95 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.003	人				
普通作業員	0.003	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 96 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径40mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.003	人				
普通作業員	0.003	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線 φ 50mm～φ 350mm送・配水管布設替工事

【 第 97 号 施工単価表 】						
铸铁管 G X 形継手取外し 異形管 呼び径200mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.175	人				
普通作業員	0.175	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 98 号 施工単価表 】						
現場発生品及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離8km					1 回 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.278	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1.484	時間			施 103 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 99 号 施工単価表 】						
現場発生品及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離9km					1 回 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.116	人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラ-ック4～4.5t積 2.9t吊	0.618	時間			施 103 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 100 号 施工単価表 】						
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						
1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.16	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	6.3	l				
バックホウ(クロー型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]	1	時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 101 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5	l				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.38	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 102 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	34	l				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック4t（良好）	1.29	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 103 号 施工単価表 】						
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	5.3	l				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	1	時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 104 号 施工単価表 】 タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg 1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	4	l				
＜賃＞タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.61	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 105 号 施工単価表 】						
振動ローラ運転（舗装用）ハトゝカゝイトゝ式0.5～0.6t						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3	l				
振動ローラ（舗装用）〔ハトゝカゝイトゝ式〕 運転質量0.5～0.6t	1.23	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 106 号 施工単価表 】						
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5	1				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	1.4	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 107 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.08m3(平積0.06)						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	7	l				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:1次] 標準バケット 山積0.08m3[平積0.06m3]	1.67	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 108 号 施工単価表 】						
クラムシェル運転 油圧・テレスコピック式0.4m3						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.16	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	15	l				
ドラグライン及クラムシェル[油クラム・テレスコピック式] バケット容量 平積0.4m3	1	時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 109 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	25	l				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]	1.78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 110 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	25	l				
小型バ ッ ク ホ ウ (クロー) [標準・排対:1次] 標準バ ッ ケ ッ ト 山積0.13m3[平積0.10m3]	1.78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 111 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	22	l				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2～3t（良好）	1.29	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 112 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.12	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 113 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 114 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm					2 口 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 115 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径20mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線 φ 50mm～φ 350mm送・配水管布設替工事

【 第 116 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 117 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径25mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.12	人				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 118 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 119 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm						2 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 120 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径25mm					1 口 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 121 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径25mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 122 号 施工単価表 】 仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離10km 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	7.581	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 123 号 施工単価表 】 仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	7.581	t				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 124 号 施工単価表 】						
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要						1,250 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	3	人				
普通作業員	3	人				
器具損料及び諸雑費	20	%				
計						
単位当たり						

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.05				
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm			4.09				
その他(機械)							
【労務】			55.50				
特殊作業員			19.28				
土木一般世話役			9.90				
普通作業員			8.33				
その他(労務)							
【材料】			38.45				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)			35.21				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			2.19				
その他(材料)							

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			39.66						
普通作業員			23.26						
特殊作業員			7.43						
土木一般世話役			6.30						
その他(労務)									
【材料】			60.34						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			60.34						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設					
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生					
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用					
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし									

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			46.99				
普通作業員			25.08				
土木一般世話役			9.24				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 不陸整正(ICT) 補足材無し							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			45.90				
I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)			33.66				
〈賃〉モータグレーダ ブレード幅3.1m			5.82				
〈賃〉ロードローラ(マカダム) 質量10～12t			3.43				
その他(機械)							
【労務】			46.25				
運転手(特殊)			29.84				
普通作業員			8.41				
土木一般世話役			8.00				
【材料】			7.85				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			7.85				
【端数調整】							

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)

不陸整正 (ICT) 補足材無し

1 m2 当り

[illegible]

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度アスコン(20) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1. 92				
＜賃＞アスファルトフィニッシャ(クローラ式) 舗装幅1. 6～3. 0m			1. 22				
＜賃＞振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			0. 25				
＜賃＞タイヤローラ 質量3～4t			0. 23				
その他(機械)							
【労務】			15. 52				
普通作業員			5. 27				
特殊作業員			3. 64				
運転手(特殊)			3. 58				
土木一般世話役			1. 25				
その他(労務)							
【材料】			82. 56				

市道須波西1号線外1路線φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度アスコン(20) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト混合物 密粒度(20)			74.96				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.23				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.33				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 1 材料 密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 [A2] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			

1. 配水管DIP-GX ϕ 350

DIP-GXφ350mm配水管布設工 数量計算書

管種・口径:DIP-GXφ350mm:L=265.320m(264.420m)+90.112m(89.752m)=355.432m(354.172m)

布設条件:既設道路高さより土被り:1.20m~1.64m

NO. 1

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	管材長	算 出 根 拠		備 考
材料	GX形 ダクタイル鋳鉄管	S種管・内面モルタル φ350×6,000	本	37	6,000	6,000 × (28 + 9)	= 222,000	
	GX形 ダクタイル鋳鉄管	1種管・内面モルタル φ350×6,000	本	19		切管調書より	= 104,619	切管用
	GX形 二受T字管	φ350×φ250	個	1	0.750	0.750 × 1	= 0.750	
	GX形 45° 曲管	φ350×45°	個	15	0.615	0.615 × (11 + 4)	= 9,225	
	GX形 221/2° 曲管	φ350×221/2°	個	12	0.490	0.490 × (8 + 4)	= 5,880	
	GX形 111/4° 曲管	φ350×111/4°	個	5	0.410	0.410 × (4 + 1)	= 2,050	
	GX形 55/8° 曲管	φ350×55/8°	個	8	0.380	0.380 × (6 + 2)	= 3,040	
	GX形 45° 両受曲管	φ350×45°	個	4	0.310	0.310 × (3 + 1)	= 1,240	
	GX形 221/2° 両受曲管	φ350×221/2°	個	8	0.190	0.190 × (6 + 2)	= 1,520	
	GX形 フランジ付T字管	φ350×φ75	個	5	0.460	0.460 × (3 + 2)	= 2,300	
	(消火栓設置)	GX形 フランジ付T字管 φ350×φ75	個	(1)	0.460	0.460 × (1 +	= 0.460	材料は 消火栓で計上
	GX形 排水T字管	φ350×φ150	個		0.350	0.350 ×	=	
	GX型 両受短管	φ350	個	2	0.020	0.020 × 2	= 0.040	
	GX型 帽	φ350	個				=	
	GX型 両受ソフトシル仕切弁	φ350	基	1	0.460	0.460 × 1	= 0.460	
	GX型 異形管用接合部品	SUS304BN・ゴム輪・押輪 φ350	組	77		片受 両受 47 + 30		
	GX型 接合部品	ライナ φ350	個	33	0.056	0.056 × (25 + 8)	= 1,848	
	GX型 接合部品	切管用挿しロリング φ350	組	34		切管調書より 34		
						配管延長	= 355.432 m	
	ホリエチレンスリーブ	φ350用	m	497.6		スリーブ長 355.432 × { 7.0 × (1 + 0.2) ÷ 6.0 }	= 497.605	
	固定バンド	φ350用	組	652		組 1+割増係数 直管長-1 直管長 355.432 × { (4 × 1.5) + 5.0) ÷ 6.0 }	= 651.600	
	管明示テープ	W=50	m	353.1		管路延長 仕切弁 空気弁 消火栓 355.432 - 0.460 - 1.380 - 0.460	= 353.132	
	埋設標識シート	W=150 2倍	m	351.9		平面延長 仕切弁 空気弁 消火栓 354.172 - 0.460 - 1.380 - 0.460	= 351.872	
	急速空気弁	φ75・フランジ形 内外面粉体・7.5K	基	3		2 + 1	= 3	
	ボール型補修弁 FCD	φ75・H150・7.5K・形式2 内外面粉体・キャップ式	個	3		2 + 1	= 3	
	Fフランジ短管	7.5K 形式2 φ75×400L	個	3		2 + 1	= 3	
	ステンレス入り フランジ継手材	φ75・GF形カスケート SUS304BN・7.5K	組	9		6 + 3	= 9	
	補修弁用フランジ継手補強金具	φ75	個	3		2 + 1	= 3	

管種・口径：DIP-GXφ350mm：L=265.320m(264.420m) + 90.112m(89.752m) = 355.432m(354.172m)

NO. 1

[illegible]

管種・口径: DIP-GX ϕ 350mm: L=265.320m(264.420m) + 90.112m(89.752m) = 355.432m(354.172m)

NO. 1

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書

No.1-1

断面番号	=	①-1	DIPφ350	L= 252.1	m				
断面名称	=	市道車道,d=1.20	(土留工有り)						
管 控 除	=	0.370	×	0.370	×	π	/	4	= 0.108
管 控 除	=		×		×	π	/	4	=

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.95 =	m ²	0.95	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.95 × (1.57 - 0.05) =	m ³	1.44	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × (0.95 × 0.57 - 0.108) =	m ³	0.43	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.95 × 0.75 =	m ³	0.71	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 × 0.95 =	m ²	0.95	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 × 0.95 =	m ²	0.95	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.95 =	m ²	0.95	
残土処分工 4tDT 積み 土砂	掘削土 流用土 1.44 -(0.71 ÷ 0.90) =	m ³	0.65	
残土処分工 4tDT 積み アスファルト殻	1.00 × 0.95 × 0.05 =	m ³	0.05	
受入費 アスファルト殻	0.05 × 2.35 =	t	0.12	

土 工 数 量 計 算 書

No,1-2

断面番号	=	①-2	DIP	φ 350	L=	12.3	m
断面名称	=	市道車道,d=1.64	(土留工有り)				
管 控 除	=	0.370	×	0.370	×	π	/ 4 = 0.108
管 控 除	=		×		×	π	/ 4 =

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.95 =	m ²	0.95	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.95 × (2.01 - 0.05) =	m ³	1.86	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × (0.95 × 0.57 - 0.108) =	m ³	0.43	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.95 × 1.19 =	m ³	1.13	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 × 0.95 =	m ²	0.95	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 × 0.95 =	m ²	0.95	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.95 =	m ²	0.95	
残土処分工 4tDT 積み 土砂	掘削土 流用土 1.86 -(1.13 ÷ 0.90) =	m ³	0.60	
残土処分工 4tDT 積み アスファルト殻	1.00 × 0.95 × 0.05 =	m ³	0.05	
受入費 アスファルト殻	0.05 × 2.35 =	t	0.12	

土 工 数 量 計 算 書

No.1-3

断面番号	=	①-3	DIPφ350	L=	10.4	m
断面名称	=	市道車道,d=1.42	(土留工有り)			
管 控 除	=	0.370	×	0.370	×	$\pi / 4 = 0.108$
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.95 =	m ²	0.95	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.95 × (1.79 - 0.05) =	m ³	1.65	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × (0.95 × 0.57 - 0.108) =	m ³	0.43	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.95 × 0.97 =	m ³	0.92	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 × 0.95 =	m ²	0.95	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 × 0.95 =	m ²	0.95	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.95 =	m ²	0.95	
残土処分工 4tDT 積み 土砂	掘削土 流用土 1.65 -(0.92 ÷ 0.90) =	m ³	0.63	
残土処分工 4tDT 積み アスファルト殻	1.00 × 0.95 × 0.05 =	m ³	0.05	
受入費 アスファルト殻	0.05 × 2.35 =	t	0.12	

土 工 数 量 計 算 書

No.1-4

HPPE ϕ 50
断面番号 = ㉞-1 +DIP ϕ 350 L= 73.8 m
断面名称 = 市道車道,d=1.20 ,0.70
管 控 除 = $0.370 \times 0.370 \times \pi / 4 = 0.108$
管 控 除 = $0.060 \times 0.060 \times \pi / 4 = 0.003$
計 0.111

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 $\times$ 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 $\times$ 1.30 =	m ²	1.30	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 $\times$ { 0.965 $\times$ (1.57 - 0.05) + 0.335 $\times$ (0.76 - 0.05) } =	m ³	1.70	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 $\times$ (0.965 $\times$ 1.07 + 0.335 $\times$ 0.26 - 0.111) =	m ³	1.01	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 $\times$ 1.30 $\times$ 0.25 =	m ³	0.33	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 $\times$ 1.30 =	m ²	1.30	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 $\times$ 1.30 =	m ²	1.30	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 $\times$ 1.30 =	m ²	1.30	
残土処分工 4tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 1.70 - (0.33 $\div$ 0.90) =	m ³	1.33	
残土処分工 4tDT 積込み アスファルト殻	1.00 $\times$ 1.30 $\times$ 0.05 =	m ³	0.07	
受入費 アスファルト殻	0.07 $\times$ 2.35 =	t	0.16	

土 工 数 量 計 算 書

No.1-6

HPPE φ 50

断面番号 = ⑦-3 +DIP φ 350 L= 5.5 m

断面名称 = 市道車道,d=1.64 ,1.42

管 控 除 = $0.370 \times 0.370 \times \pi / 4 = 0.108$

管 控 除 = $0.060 \times 0.060 \times \pi / 4 = 0.003$

計 0.111

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 1.30 =$	m ²	1.30	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times \{ 0.965 \times (2.01 - 0.05) + 0.335 \times (1.48 - 0.05) \} =$	m ³	2.37	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 購入土	$1.00 \times (0.965 \times 0.79 + 0.335 \times 0.26 - 0.111) =$	m ³	0.74	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	$1.00 \times 1.30 \times 0.97 =$	m ³	1.26	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	$1.00 \times 1.30 =$	m ²	1.30	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	$1.00 \times 1.30 =$	m ²	1.30	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	$1.00 \times 1.30 =$	m ²	1.30	
残土処分工 4tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 $2.37 - (1.26 \div 0.90) =$	m ³	0.97	
残土処分工 4tDT 積込み アスファルト殻	$1.00 \times 1.30 \times 0.05 =$	m ³	0.07	
受入費 アスファルト殻	$0.07 \times 2.35 =$	t	0.16	

【管種・形式】 DIP-GXφ350 切管調書

鋳管協会：最小切管寸法

甲切管 = 0.97m

乙切管 = 1.01m

略 図	甲 切 管			乙 切 管												計	残	溝 切 断	切 断	溝 切 工	挿しロ リング
	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ						
	①	GX	2.940										11	GX	2.600	5.540	0.460	2			2
	②	GX	3.600										10	GX	2.250	5.850	0.150	2			2
	③	GX	3.280										1	GX	2.590	5.870	0.130	2			2
	④	GX	2.660										12	GX	2.860	5.520	0.480	2			2
	⑤	GX	3.915										4	GX	1.814	5.729	0.271	2			2
	⑥	GX	5.020													5.020	0.980	1			1
	⑦	GX	3.730										2	GX	2.000	5.730	0.270	2			2
	⑧	GX	5.060													5.060	0.940	1			1
	⑨	GX	4.354										3	GX	1.150	5.504	0.496	2			2
	⑩	GX	4.250										5	GX	1.444	5.694	0.306	2			2
	⑪	GX	3.740										6	GX	1.530	5.270	0.730	2			2
	⑫	GX	4.250										8	GX	1.314	5.564	0.436	2			2
小 計	L = 6,000 12 本															66.351	5.649	22			22

【管種・形式】 DIP-GX ϕ 350 切管調書

鑄管協會：最小切管寸法

甲切管 = 0.97m

乙切管 = 1.01m

略 図	甲 切 管			乙 切 管												計	残	溝 切 断	切 断	溝 切 工	挿しロ リング
	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ						
	⑬	GX	4.950													4.950	1.050	1			1
	⑭	GX	3.120										7	GX	2.650	5.770	0.230	2			2
	⑮	GX	4.250										14	GX	1.326	5.576	0.424	2			2
	⑯	GX	5.380													5.380	0.620	1			1
	⑰	GX	4.260										13	GX	1.624	5.884	0.116	2			2
	⑱	GX	3.944										15	GX	1.010	4.954	1.046	2			2
	⑲	GX	2.500										9	GX	3.254	5.754	0.246	2			2
	7															38.268	3.732	12			12
合 計	直管 【DIP-GX, φ 350, 1種管】 L = 6,000 19 本															104.619	9.381	34			34

2. 配水管DIP-GX ϕ 200

DIP-GXφ200mm配水管布設工 数量計算書

管種・口径:DIP-GXφ200mm:L=8.725m(8.538m)+3.408m(3.373m)+2.047m=14.180m(13.958m)

布設条件:既設道路高さより土被り:0.80m~1.25m

NO. 2

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算 出 根 拠				備 考
					管 材 長				
材料	GX形 ダクタイル鋳鉄管	S種管・内面粉体塗装 φ200×5,000	本	2		切管図より	=	6.037	切管用
	GX形 二受T字管	φ350×φ250	個	(1)	0.265	0.265 × 1	=	0.265	(1寸法)
	GX形 二受T字管	φ200×φ200	個	2	0.170 0.640	0.170 × 2 0.640 × 2	=	0.340 1.280	
	GX形 挿し受片落管	φ250×φ200	個	1	0.440	0.440 × 1	=	0.440	
	GX形 90° 曲管	φ200×90°	個	1	0.750	0.750 × 1	=	0.750	
	GX形 45° 曲管	φ200×45°	個	1	0.530	0.530 × 1	=	0.530	
	GX形 221/2° 曲管	φ200×221/2°	個	3	0.450	0.450 × 3	=	1.350	
	GX形 221/2° 両受曲管	φ200×221/2°	個	1	0.160	0.160 × 1	=	0.160	
	GX型 継輪	φ200	個	2	0.250	0.250 × 2	=	0.500	
	GX型 短管1号	φ200	個	2	0.090	0.090 × 2	=	0.180	
	GX型 短管2号	φ200	個	1	0.410	0.410 × 1	=	0.410	
	GX型 受挿ソトソール仕切弁	φ200	基	1	0.610	0.610 × 1	=	0.610	
	フランジ型 ソトソール仕切弁	φ200	基	1	0.300	0.300 × 1	=	0.300	
	GX形ダクタイル用切管ユニット G-Link	SUS304BN・ゴム輪含む φ200	組	10		10	=	10	
	GX型 異形管用接合部品	SUS304BN・ゴム輪・押輪 φ200	組	9		異形管受口 G-Link 19 - 10	=	9	
	GX型 異形管用接合部品	SUS304BN・ゴム輪・押輪 φ250	組	1		異形管受口 1	=	1	
	GX型 接合部品	ライナ φ200	組	2	0.039	0.039 × 2	=	0.078	
	フランジ継手材	φ200・GF形ガasket SUS304BN・7.5K	組	3		3	=	3	
	(ソトソール弁付) 不断水分岐T字管	(鋳鉄管用) φ250×φ200	組	1	0.505	0.505 × 1	=	0.505	
	(ソトソール弁付) 不断水分岐T字管	(鋳鉄管用) φ200×φ200	組	1	0.445	0.445 × 1	=	0.445	
	不断水簡易仕切弁	(鋳鉄管用) φ250	基	1		1	=	1	
	不断水簡易仕切弁	(鋳鉄管用) φ200	基	1		1	=	1	
	メカニカルジョイントK型帽	φ250	個	1		1	=	1	
	メカニカルジョイントK型帽	φ200	個	1		1	=	1	
						配管延長	=	14.180	
	ポリエチレンスリーブ	φ200用	m	20.4		スリーブ長 14.180 × { 6.0 × 1 + 0.2 ÷ 5.0 } =		20.419	
	粘着テープ	φ200用	m	14.8		100m当り 14.180 × 104.0 ÷ 100	=	14.747	
	管明示テープ	W=50	m	13.3		仕切弁 仕切弁 14.180 - 0.610 - 0.300	=	13.270	
	埋設標識シート	W=150 2倍	m	13.0		平面延長 仕切弁 仕切弁 13.958 - 0.610 - 0.300	=	13.048	
	仕切弁用鉄蓋	φ250 C形1号ネジ式	組	1		仕切弁 1	=	1	
	仕切弁用 レジンボックス	φ250 上部 H=150	個	1		1	=	1	
	仕切弁用 レジンボックス	φ250 中間部 H=300	個	1		1	=	1	
	仕切弁用 レジンボックス	φ250 下部 H=300	個	1		1	=	1	
	仕切弁用 レジンボックス	φ250 底部(円形) H=40	個	1		1	=	1	

管種・口径：DIP-GX ϕ 200mm：L=8.725m(8.538m) + 3.408m(3.373m) + 2.047m = 14.180m(13.958m)

NO. 2

[illegible]

管種・口径：DIP-GX ϕ 200mm：L=8.725m(8.538m) + 3.408m(3.373m) + 2.047m = 14.180m(13.958m)

NO. 2

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算 出 根 拠										備 考			
労務	【土工】																	
	掘削土工③-1	DIP-GX φ 200 市道車道,d=0.8	m	3.7	3.7						=	3.7						
	掘削土工③-2	DIP-GX φ 200 市道車道,d=1.0	m	3.2	3.2						=	3.2						
	掘削土工③-3	DIP-GX φ 200 市道車道,d=1.25	m	3.2	3.2						=	3.2						
	不断水分岐T字管	φ 250 × φ 200 市道車道As,d=0.8	m	1.2	1.2						=	1.2						
	不断水分岐T字管	φ 200 × φ 200 市道車道As,d=1.0	m	1.2	1.2						=	1.2	土工					
	不断水仕切弁⑧-2	φ 250 市道車道As,d=0.8	m	1.2	1.2						=	1.2	管末防護					
	不断水仕切弁⑧-3	φ 200 市道車道As,d=1.0	m	1.2	1.2						=	1.2	管末防護					
	【管路土工】																	
	軽量鋼矢板たて込み工	LSP-2型 W=250 矢板長2.0m	m	2.4		+	1.2		+	1.2		+		+	+	=	2.4	14.8kg/m
	軽量鋼矢板たて込み工	LSP-2型 W=250 矢板長2.5m	m	1.2	1.2						=	1.2						
	軽量鋼矢板引抜き工	LSP-2型 W=250 矢板長2.0m	m	2.4	2.4						=	2.4						
	軽量鋼矢板引抜き工	LSP-2型 W=250 矢板長2.5m	m	1.2	1.2						=	1.2						
	支保材設置・撤去	軽量金属 1段 掘削深≧2.0m	m	2.4	2.4						=	2.4						
	支保材設置・撤去	軽量金属 1段 掘削深≧2.5m	m	1.2	1.2						=	1.2						
付帯工	φ 250 防護コンクリート工	N = 1箇所																
	材料数量																	
	コンクリート	δ ck=18N/mm2	m3	3.6	(1.150 × 1.400 - 0.270^2 × π/4) × 1.15						=	3.571						
	基礎碎石	RC-30 t=10cm	m2	4	1.350 × 1.350						=	3.645						
	型枠	無筋構造物	m2	6	1.150 × 1.400 × 2 + (1.150 × 1.400 -													
					0.270^2 × π/4) × 2						=	6.325						
	φ 200 防護コンクリート工	N = 1箇所																
	コンクリート	δ ck=18N/mm2	m3	2.2	(1.200 × 0.800 - 0.220^2 × π/4) × 1.20						=	2.213						
	基礎碎石	RC-30 t=10cm	m2	4	1.400 × 1.400						=	3.920						
	型枠	無筋構造物	m2	4	1.200 × 0.800 × 2 + (1.200 × 0.800 -													
				0.220^2 × π/4) × 2						=	3.764							

土 工 数 量 計 算 書

No,2-2

断面番号	=	③-1	DIP	φ 200	L=	3.7	m
断面名称	=	市道車道As,d=0.80					
管 控 除	=	0.220	×	0.220	×	π	/ 4 = 0.038
管 控 除	=		×		×	π	/ 4 =

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (1.02 - 0.05) =	m ³	0.58	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × (0.60 × 0.42 - 0.038) =	m ³	0.21	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.35 =	m ³	0.21	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 4tDT 積み 土砂	掘削土 流用土 0.58 -(0.21 ÷ 0.90) =	m ³	0.35	
残土処分工 4tDT 積み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

No,2-3

断面番号 = ③-2 DIP ϕ 200 L= 3.2 m

断面名称 = 市道車道As,d=1.00

管 控 除 = $0.220 \times 0.220 \times \pi / 4 = 0.038$

管 控 除 = $\times \times \pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 0.60 \times (1.22 - 0.05) =$	m ³	0.70	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 購入土	$1.00 \times (0.60 \times 0.42 - 0.038) =$	m ³	0.21	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	$1.00 \times 0.60 \times 0.55 =$	m ³	0.33	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
残土処分工 4tDT 積み 土砂	掘削土 流用土 $0.70 - (0.33 \div 0.90) =$	m ³	0.33	
残土処分工 4tDT 積み アスファルト殻	$1.00 \times 0.60 \times 0.05 =$	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	$0.03 \times 2.35 =$	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

No,2-4

断面番号	=	③-3	DIP	φ 200	L=	3.2	m
断面名称	=	市道車道As,d=1.25					
管 控 除	=	0.220	×	0.220	×	π	/ 4 = 0.038
管 控 除	=		×		×	π	/ 4 =

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (1.47 - 0.05) =	m ³	0.85	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × (0.60 × 0.42 - 0.038) =	m ³	0.21	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.80 =	m ³	0.48	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 4tDT 積み 土砂	掘削土 流用土 0.85 -(0.48 ÷ 0.90) =	m ³	0.32	
残土処分工 4tDT 積み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

No.2-6

不断水割T字管

断面番号 = $\phi 250 \times \phi 200$ L= 1.2 m

断面名称 = 市道車道As,d=0.80

管 控 除 = $0.270 \times 0.270 \times \pi / 4 = 0.057$

管 控 除 = $\times \times \pi / 4 =$

計 0.057

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 1.20 =$	m ²	1.20	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 1.20 \times (1.47 - 0.05) - 0.057$	m ³	1.65	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 購入土	$1.00 \times (1.20 \times 0.87 - 0.057) =$	m ³	0.99	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	$1.00 \times 1.20 \times 0.35 =$	m ³	0.42	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	$1.00 \times 1.20 =$	m ²	1.20	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	$1.00 \times 1.20 =$	m ²	1.20	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	$1.00 \times 1.20 =$	m ²	1.20	
残土処分工 4tDT 積み 土砂	掘削土 流用土 $1.65 - (0.42 \div 0.90) =$	m ³	1.18	
残土処分工 4tDT 積み アスファルト殻	$1.00 \times 1.20 \times 0.05 =$	m ³	0.06	
受入費 アスファルト殻	$0.06 \times 2.35 =$	t	0.14	

土 工 数 量 計 算 書

No,2-7

不断水割T字管

断面番号 = $\phi 200 \times \phi 200$ L= 1.2 m

断面名称 = 市道車道As,d=1.00 (土留工有り)

管 控 除 = $0.220 \times 0.220 \times \pi / 4 = 0.038$

管 控 除 = $\times \times \pi / 4 = 0.000$

計 0.038

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 1.20 =$	m ²	1.20	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 1.20 \times (1.57 - 0.05) - 0.038$	m ³	1.79	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 購入土	$1.00 \times (1.20 \times 0.82 - 0.038) =$	m ³	0.95	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	$1.00 \times 1.20 \times 0.55 =$	m ³	0.66	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	$1.00 \times 1.20 =$	m ²	1.20	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	$1.00 \times 1.20 =$	m ²	1.20	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	$1.00 \times 1.20 =$	m ²	1.20	
残土処分工 4tDT 積み 土砂	掘削土 流用土 $1.79 - (0.66 \div 0.90) =$	m ³	1.06	
残土処分工 4tDT 積み アスファルト殻	$1.00 \times 1.20 \times 0.05 =$	m ³	0.06	
受入費 アスファルト殻	$0.06 \times 2.35 =$	t	0.14	

土 工 数 量 計 算 書

土工⑧-2

No.2-8

断面番号 = ⑧-2 DIP ϕ 250 L= 1.2 m

断面名称 = 市道車道As,d=1.07

管 控 除 = $0.270 \times 0.270 \times \pi / 4 = 0.057$

管 控 除 = $\times \times \pi / 4 = 0.000$

計 0.057

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 1.35 =$	m ²	1.35	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 1.35 \times (1.99 - 0.05) - 0.057$	m ³	2.55	
埋戻工 コンクリート ($\sigma_{ck}=18N/mm^2$)	$1.00 \times (1.35 \times 1.15 - 0.057) =$	m ³	1.50	
埋戻工 同上型枠	$1.00 \times (1.40 \times 2.00) =$	m ²	2.80	
埋戻工 碎石基礎(RC-30)t=100mm	$1.00 \times 1.35 =$	m ²	1.35	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	$1.00 \times 1.35 \times (1.99 - 0.25) - (1.50 + 0.057 + 0.14) =$	m ²	0.65	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	$1.00 \times 1.35 =$	m ²	1.35	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	$1.00 \times 1.35 =$	m ²	1.35	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	$1.00 \times 1.35 =$	m ²	1.35	
残土処分工 4tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 $2.55 - (1.35 \div 0.90) =$	m ³	1.05	
残土処分工 4tDT 積込み アスファルト殻	$1.00 \times 1.35 \times 0.05 =$	m ³	0.07	
受入費 アスファルト殻	$0.07 \times 2.35 =$	t	0.16	

土 工 数 量 計 算 書

土工⑧-3

No.2-9

断面番号	=	⑧-3	DIPφ200	L=	1.2	m
断面名称	=	市道車道As,d=1.10				
管 控 除	=	0.220	×	0.220	×	$\pi / 4 = 0.038$
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 = 0.000$
計 0.038						

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 1.40 =	m ²	1.40	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 1.40 × (1.71 - 0.05) - 0.038	m ³	2.29	
埋戻工 コンクリート (σ _{ck} =18N/mm ²)	1.00 × (1.40 × 0.80 - 0.038) =	m ³	1.08	
埋戻工 同上型枠	1.00 × (0.80 × 2.00) =	m ²	1.60	
埋戻工 碎石基礎(RC-30)t=100mm	1.00 × 1.40 =	m ²	1.40	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 1.40 × (1.71 - 0.25) -(1.08 + 0.038 + 0.14) =	m ²	0.79	
下層路盤工(RC-30) t=10cm	1.00 × 1.40 =	m ²	1.40	
上層路盤工(RM-30) t=12cm	1.00 × 1.40 =	m ²	1.40	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 1.40 =	m ²	1.40	
残土処分工 4tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 2.29 -(1.40 ÷ 0.90) =	m ³	0.73	
残土処分工 4tDT 積込み アスファルト殻	1.00 × 1.40 × 0.05 =	m ³	0.07	
受入費 アスファルト殻	0.07 × 2.35 =	t	0.16	

【管種・形式】 DIP-GXφ200 切管調書

鋳管協会：最小切管寸法 甲切管 = 0.68m 乙切管 = 0.77m

略 図	甲 切 管			乙 切 管											計	残	溝 切 断	切 断	G-Link	挿しロ リング
	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ					
	1		1.444	Ⅲ		0.770							V		0.832	3.046	1.954		3	4
	2		0.681	Ⅱ		0.770	I		0.770				Ⅳ		0.770	2.991	2.009		4	6
合 計	直管 【DIP-GX, φ200, S種管】 L = 5,000 2 本															6.037	3.963		7	10

3. 配水管HPPE ϕ 50

HPPEφ50mm配水管布設工 数量計算書

管種・口径:HPPE φ50mm:L=37.481m(37.043m)+ 82.517m(81.722m)=119.998m(118.765m)

布設条件:既設道路高さより土被り:0.70m~1.42m

NO. 4

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	管材長	算 出 根 拠		備 考
材料	水道配水管用 ポリエチレン管 φ50×5,000	EF受口付直管 φ50×5,000	本	16	5.000	5.000 × (4 + 12)	= 80.000	
	水道配水管用 ポリエチレン管 φ50×5,000	EF受口付直管 φ50×5,000	本	2		切管図より	= 9.620	切管用
	水道配水管用 ポリエチレン管 φ50×5,000	直管 φ50×5,000	本	5		切管図より	= 21.604	切管用
	ポリエチレン管用 EF90° ベンド	両受 φ50×90°	個	3	0.312	0.312 × (2 + 1)	= 0.936	
	ポリエチレン管用 EF45° ベンド	片受 φ50×45°	個	5	0.269	0.269 × (2 + 3)	= 1.345	
	ポリエチレン管用 EF45° ベンド	両受 φ50×45°	個	7	0.212	0.212 × (3 + 4)	= 1.484	
	ポリエチレン管用 EF22° 1/2ベンド	片受 φ50×22° 1/2	個	2	0.234	0.234 × 2	= 0.468	
	ポリエチレン管用 EF22° 1/2ベンド	両受 φ50×22° 1/2	個	4	0.176	0.176 × 4	= 0.704	
	ポリエチレン管用 レデュサ	φ75×φ50	個	2	0.360	0.360 × (1 + 1)	= 0.720	
	ポリエチレン管用 EF Sベンド	両受 φ50×450H	個	1	0.851	0.851 × 1	= 0.851	
	ポリエチレン管用 EFフランジ	受口付 φ50	個	1	0.160	0.160 × 1	= 0.160	
	フランジ継手材	SUSホルト・ナットのみ φ50 7.5K	組	1		1		
	ポリエチレン管用 EFフランジ	受口付 φ75	個	2	0.148	0.148 × (1 + 1)	= 0.296	
	フランジ継手材	SUSホルト・ナットのみ φ75 7.5K	組	2		1 + 1		
	ポリエチレン管用 EFソケット	φ50	個	1		1		
	ポリエチレン管用 メカニカルPVジョイント	φ50	個	1		1		
	PE挿し口付 ソフトシール仕切弁	φ50	個	1	0.680	0.680 × 1	= 0.680	
	フランジ型 ソフトシール仕切弁	φ75	個	2	0.240	0.240 × (1 + 1)	= 0.480	
	GX形 フランジ付T字管	φ350×φ75	個	(2)	0.325	0.325 × (1 + 1) × +	= 0.650 =	
	フランジ継手材	φ75・RF・GF兼用形 ステンレス入ガasket	組	2		1 + 1		
	フランジ継手補強金具	φ75	個	2		1 + 1		
						配管延長	= 119.998	
	管明示テープ	W=50	m	118.8		管路延長 仕切弁 仕切弁 119.998 — 0.680 — 0.480	= 118.838	
	溶剤浸透防護スリーブ	φ75以下 アルミ	m	158.4		管路延長 スリーブ長 割増係数 直管長 119.998 × [6.0 × (1 + 0.1) ÷ 5.0]	= 158.397	
	埋設標識シート	W=150 2倍	m	117.6		平面延長 仕切弁 仕切弁 118.765 — 0.680 — 0.480	= 117.605	
材料						仕切弁 仕切弁 H=0.70 H=1.30		
	仕切弁用鉄蓋据付工	φ250 C形1号ネジ式	組	3		1 2	= 3	
	仕切弁用 再生プラスチック製	φ250 調整枠 H=100	個	1		1	= 1	
	仕切弁用 レジンボックス据付工	φ250 上部 H=150	個	2		2	= 2	
	仕切弁用 レジンボックス据付工	φ250 中間部 H=150	個	2		2	= 2	
	仕切弁用 レジンボックス据付工	φ250 中間部 H=300	個			2	= 2	
	仕切弁用 レジンボックス据付工	φ250 上下部 H=150	個			1	= 1	
	仕切弁用 レジンボックス据付工	φ250 下部 H=300	個			2	= 2	
	仕切弁用 レジンボックス据付工	φ250 底部(円形) H=40	個	3		1 2	= 3	
	(4方向固定式) 継ぎ足しロッド	ダクタイル鋳鉄製 L=500mm	本	2		2	= 2	

管種・口径: HPPE ϕ 50mm: L=37.481m(37.043m)+ 82.517m(81.722m)=119.998m(118.765m)

管種・口径: HPPE ϕ 50mm: L=37.481m(37.043m)+ 82.517m(81.722m)=119.998m(118.765m)

布設条件: 既設道路高さより土被り: 0.70m~1.42m

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算 出 根 拠										備 考		
労務	【据付工】																
	ポリエチレン管据付工	融着 φ50	m	118.2	119.998	—	仕切弁 0.680	—	仕切弁 0.480	—	T字管 0.650				= 118.188		
	EF継手工	(1口継手) φ50	箇所	52	直管 14	+	片45 5	+	片22 2	+	フランジ 1	+	両90 3	×	2		
	EF継手工	(2口継手) φ50	箇所	1	両45 7	×	2	+	両22 4	×	2	+	両S450 1	×	2	= 52	
	EF継手工	(1口継手) φ75	箇所	2	ソケット 1	+										= 1	
	EF継手工	(1口継手) φ75	箇所	2	フランジ 2										= 2		
	ポリエチレン管切断工	φ50	口	17	切管図より 17										= 17		
	ポリエチレン管 メカニカル継手工	φ50	口	2	PVジョイント 1	×	2								= 2		
	フランジ継手工	7.5K φ50	口	1	EFフランジ 1										= 1		
	フランジ継手工	7.5K φ75	口	2	EFフランジ 2										= 2		
	仕切弁設置工	φ50	基	1	1										= 1		
	仕切弁設置工	φ75	基	2	2										= 2		
	管明示テープ	W=50	m	118.8	管材料より										= 118.838		
	溶剤浸透防護スリーブ被覆工	粘着テープ φ75以下	m	158.4	配管延長より										= 158.397		
	埋設標識シート	アルミ W=150 2倍	m	117.6	管材料より										= 117.605		
	通水試験工	既設管接続	m	120.0	配水管 119.998										= 119.998		
	【据付工】				仕切弁 H=0.70 仕切弁 H=1.30												
	仕切弁用鉄蓋据付工	φ250 C形1号ネジ式	組	3	1 2										= 3		
	仕切弁用 再生プラスチック製	調整枠 H=50	個	1	1										= 1		
	仕切弁用 再生プラスチック製	調整枠 H=100	個	1	1										= 1		
	仕切弁用 レジンボックス据付工	φ250 上部 H=150	個	2	2										= 2		
	仕切弁用 レジンボックス据付工	φ250 中間部 H=200	個	4	4										= 4		
	仕切弁用 レジンボックス据付工	φ250 上下部 H=150	個	1	1										= 1		
	仕切弁用 レジンボックス据付工	φ250 下部 H=300	個	2	2										= 2		
	仕切弁用 レジンボックス据付工	φ250 底部(円形) H=40	個	3	1 2										= 3		
	(4方向固定式) 継ぎ足しロッド	ダクタイル鋳鉄製 L=500mm	本	2	2										= 2		
	【土工】																
	掘削土工⑥-3	HPPE φ50 市道車道,d=0.70	m	35.0	34.2 + 0.8										= 35.0		
	掘削土工⑥-4	HPPE φ50 市道車道,d=1.20	m	1.1	1.1										= 1.1		
	掘削土工⑥-5	HPPE φ50 市道車道,d=1.30	m	2.8	1.1 + 1.7										= 2.8		
	掘削土工⑤-2	DIP・HPPE φ75 市道車道,d=1.30	m	1.4	0.7 + 0.7										= 1.4		

土工数量集計表

[illegible]

【管種・形式】 HPPE EF受口付直管φ50 切管調書

No. 4

クボタシーアイ：最小切管寸法

甲切管 = 0.25m

乙切管 = 0.35m

略 図	甲 切 管			乙 切 管												計	残		切 断		
	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ						
	(1)		2.840	[7]		1.940										4.780	0.220		2		
	(2)		3.340	[14]		1.000	[15]		0.500							4.840	0.160		3		
合 計	直管 【HPPE-EF受口付φ50】 L = 5,000 2 本															9.620	0.380		5		

【管種・形式】 HPPE 直管φ50 切管調書

No. 4

クボタシーアイ：最小切管寸法

甲切管 = 0.25m

乙切管 = 0.35m

略 図	甲 切 管			乙 切 管												計	残		切 断		
	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ						
				[1]		3.850	[3]		0.806							4.656	0.344		2		
				[2]		0.630	[4]		2.120	[5]		0.806	[6]		1.370	4.926	0.074		4		
				[8]		3.196	[9]		0.587	[10]		0.587				4.370	0.630		3		
				[11]		2.477	[12]		1.375							3.852	1.148		2		
				[13]		3.800										3.800	1.200		1		
合 計	直管 【HPPE φ 50】 L = 5,000 5 本															21.604	3.396		12		

土工数量計算書

No.4-1

断面番号	=	⑥-3	HPPEφ50	L=	35	m
断面名称	=	市道車道,d=0.70				
管 控 除	=	0.060	×	0.060	×	$\pi / 4 = 0.003$
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.76 - 0.05) =	m ³	0.43	
埋戻工 BH0.28m ³ タンパ締固め 購入土	1.00 × (0.60 × 0.26 - 0.003) =	m ³	0.15	
埋戻工 BH0.28m ³ タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.25 =	m ³	0.15	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 4tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.43 -(0.15 ÷ 0.90) =	m ³	0.26	
残土処分工 4tDT 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

No.4-2

断面番号 = ⑥-4 HPPEφ50 L= 1.1 m

断面名称 = 市道車道,d=1.20

管 控 除 = $0.060 \times 0.060 \times \pi / 4 = 0.003$

管 控 除 = $\times \times \pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 0.60 \times (1.26 - 0.05) =$	m ³	0.73	
埋戻工 BH0.28m ³ タンパ締固め 購入土	$1.00 \times (0.60 \times 0.26 - 0.003) =$	m ³	0.15	
埋戻工 BH0.28m ³ タンパ締固め 発生土	$1.00 \times 0.60 \times 0.75 =$	m ³	0.45	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
残土処分工 4tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 $0.73 - (0.45 \div 0.90) =$	m ³	0.23	
残土処分工 4tDT 積込み アスファルト殻	$1.00 \times 0.60 \times 0.05 =$	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	$0.03 \times 2.35 =$	t	0.07	

土工数量計算書

No.4-3

断面番号	=	⑥-5	HPPEφ50	L=	2.8	m
断面名称	=	市道車道,d=1.30				
管 控 除	=	0.060	×	0.060	×	$\pi / 4 = 0.003$
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (1.36 - 0.05) =	m ³	0.79	
埋戻工 BH0.28m ³ タンパ締固め 購入土	1.00 × (0.60 × 0.26 - 0.003) =	m ³	0.15	
埋戻工 BH0.28m ³ タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.85 =	m ³	0.51	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 4tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.79 -(0.51 ÷ 0.90) =	m ³	0.22	
残土処分工 4tDT 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土工数量計算書

No.4-4

断面番号	=	⑤-2	DIP	φ 75	L=	1.4	m
断面名称	=	市道車道,d=1.30					
管 控 除	=	0.090	×	0.090	×	π	/ 4 = 0.006
管 控 除	=		×		×	π	/ 4 =

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (1.39 - 0.05) - =	m ³	0.80	
埋戻工 BH0.28m ³ タンパ締固め 購入土	1.00 × (0.60 × 0.29 - 0.006) =	m ³	0.17	
埋戻工 BH0.28m ³ タンパ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.85 =	m ³	0.51	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面恢復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 4tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.80 - (0.51 ÷ 0.90) =	m ³	0.23	
残土処分工 4tDT 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

4. 排水管VLP ϕ 50

管種・口径:VLP ϕ 50mm:L=2.430m(2.130m)

NO. 6

[illegible]

管種・口径:VLP ϕ 50mm:L=2.430m(2.130m)

NO. 6

[illegible]

土工数量集計表

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書

No.6-1

断面番号	=	⑥-1	VLPφ50	L=	1.4	m
断面名称	=	市道車道,d=0.50				
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 =$
管 控 除	=	0.060	×	0.060	×	$\pi / 4 = 0.003$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.56 - 0.05) =	m ³	0.31	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × (0.60 × 0.26 - 0.003) =	m ³	0.15	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面恢復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 4tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.31 -(0.03 ÷ 0.90) =	m ³	0.28	
残土処分工 4tDT 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

No.6-3

断面番号	=	⑥-3	VLPφ50	L=	0.7	m
断面名称	=	市道車道,d=0.70				
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 =$
管 控 除	=	0.060	×	0.060	×	$\pi / 4 = 0.003$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.76 - 0.05) =	m ³	0.43	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 購入土	1.00 × (0.60 × 0.26 - 0.003) =	m ³	0.15	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.25 =	m ³	0.15	
路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 4tDT 積み 土砂	掘削土 流用土 0.43 -(0.15 ÷ 0.90) =	m ³	0.26	
残土処分工 4tDT 積み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

【管種・形式】 V L P φ50 切管調書

No. 6

鋳管協会：最小切管寸法

甲切管 =

乙切管 =

略 図	乙 切 管																		計	残	ネジ切	切 断
	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ	番号	形状	長 さ				
			0.500			1.150			0.300			0.300							2.250	1.750	8	4
合 計	直管 【水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管50A】 L = 4,000 1 本																		2.250	1.750	8	4

5. 消火栓

[illegible]

6. 給水管PE ϕ 20・25

数量計算書

管種・口径: PEP ϕ 20mm $\times$ 7箇所 PEP ϕ 25mm $\times$ 1箇所

布設条件:既設道路高さより土被り:0.70m~0.30m

NO. 7

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書

No.7-1

断面番号 = ① PEφ20・25 L= 20.0 m

断面名称 = 市道車道(d=0.60)

管 控 除 = $0.030 \times 0.030 \times \pi / 4 = 0.001$

管 控 除 = $\times \times \pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
床掘工 BH0.13m ³ 砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 0.60 \times (0.630 - 0.05) =$	m ³	0.35	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 購入土	$1.00 \times (0.60 \times 0.230 - 0.001) =$	m ³	0.14	
埋戻工 BH0.13m ³ タンバ締固め 発生土	$1.00 \times 0.60 \times 0.150 =$	m ³	0.09	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
残土処分工 2tDT 積み 土砂	掘削土 流用土 $0.35 - (0.09 \div 0.90) =$	m ³	0.25	
残土処分工 2tDT 積み アスファルト殻	$1.00 \times 0.60 \times 0.05 =$	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	$0.03 \times 2.35 =$	t	0.07	

土工数量集計表

[illegible]

7. 既 設 管 撤 去 工

既設管撤去工 数量計算書

管種・口径:DIP φ 250mm:L=273.3m, DIP φ 200mm:L=295.4m,φ 50mm:L=7.6m,φ 40:L=81.6m

撤去条件:既設道路高さより土被り:0.35m~1.20m

NO. 9

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算 出 根 拠		備 考
撤去時 材料							
	GX形受口栓	異形管用 φ 200	個	1			
労務	【撤去工】						
	鑄鉄管吊上げ積込工	DIP φ 250	m	273.3	94.0 + 179.3	= 273.3	
	鑄鉄管吊上げ積込工	DIP φ 200	m	295.4	96.5 + 177.2 + 9.0 + 12.7	= 295.4	
	塩化ビニル管吊上げ積込工	VP φ 50	m	7.6	7.6	= 7.6	L=2.1m新設管 布設時撤去
	〃	VP φ 40	m	81.6	81.6	= 81.6	
	既設管撤去切断工	DIP φ 250	口	45	273.3 ÷ 6m/箇所	= 45	鑄鉄管
	〃	DIP φ 200	口	49	295.4 ÷ 6m/箇所	= 49	鑄鉄管
	〃	VP φ 50	口	1	7.6 ÷ 6m/箇所	= 1	硬質塩ビ管
	〃	VP φ 40	口	13	81.6 ÷ 6m/箇所	= 13	硬質塩ビ管
	GX形異形管継手取外し工	DIP-GX φ 200	口	1			
	GX形異形管継手工	DIP-GX φ 200	口	1 (受口栓)			
	【土工】						
	φ 250 撤去土工①-1	既設管土被り0.65m	m	89.0	89.0	= 89.0	
	φ 250 撤去土工①-2	既設管土被り0.75m	m			=	
	φ 250 撤去土工①-3	既設管土被り0.80m	m	99.7	9.4 + 90.3	= 99.7	
	φ 250 撤去土工①-4	既設管土被り0.85m	m			=	
	φ 250 撤去土工①-5	既設管土被り1.00m	m	84.6	84.6	= 84.6	
	φ 200 撤去土工②-1	既設管土被り0.80m	m	13.0	5.2 + 7.8	= 13.0	
	φ 200 撤去土工②-2	既設管土被り0.90m	m	178.5	96.5 + 82.0	= 178.5	
	φ 200 撤去土工②-3	既設管土被り0.95m	m	95.2	95.2	= 95.2	
	φ 200 撤去土工②-4	既設管土被り1.10m	m			=	
	φ 200 撤去土工②-5	既設管土被り1.28m	m	8.7	3.8 + 4.9	= 8.7	
	φ 75 撤去土工③	既設管土被り0.90m	m			=	
	φ 40, φ 50 撤去土工④-1	既設管土被り0.35m	m	81.6	81.6	= 81.6	
	φ 40, φ 50 撤去土工④-2	既設管土被り1.20m	m	5.5	5.5	= 5.5	

土工数量集計表

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書

撤去土工(既設管単独撤去)

No.9-1

断面番号 = ①-1 DIPφ250 L= 89.0 m

断面名称 = 市道車道,d=0.65

管 控 除 = $0.270 \times 0.270 \times \pi / 4 = 0.057$

管 控 除 = $\times \times \pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 0.60 \times (0.92 - 0.05) - 0.057$	m ³	0.46	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 購入土		m ³		
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	$1.00 \times 0.60 \times 0.67 =$	m ³	0.40	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
残土処分工 4tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 $0.46 - (0.40 \div 0.90) =$	m ³	0.02	
残土処分工 4tDT 積込み アスファルト殻	$1.00 \times 0.60 \times 0.05 =$	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	$0.03 \times 2.35 =$	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

撤去土工(既設管単独撤去)

No.9-3

断面番号 = ①-3 DIPφ250 L= 99.7 m

断面名称 = 市道車道,d=0.80

管 控 除 = $0.270 \times 0.270 \times \pi / 4 = 0.057$

管 控 除 = $\times \times \pi / 4 = 0.000$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 0.60 \times (1.07 - 0.05) - 0.057$	m ³	0.55	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 購入土		m ³		
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	$1.00 \times 0.60 \times 0.82 =$	m ³	0.49	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
残土処分工 4tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 $0.55 - (0.49 \div 0.90) =$	m ³	0.01	
残土処分工 4tDT 積込み アスファルト殻	$1.00 \times 0.60 \times 0.05 =$	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	$0.03 \times 2.35 =$	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

撤去土工(既設管単独撤去)

No,9-5

断面番号 = ①-5 DIPφ250 L= 84.6 m

断面名称 = 市道車道,d=1.00

管 控 除 = $0.270 \times 0.270 \times \pi / 4 = 0.057$

管 控 除 = $\times \times \pi / 4 = 0.000$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 0.60 \times (1.27 - 0.05) - 0.057$	m ³	0.67	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 購入土		m ³		
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	$1.00 \times 0.60 \times 1.02 =$	m ³	0.61	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
残土処分工 4tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 $0.67 - (0.61 \div 0.90) =$	m ³	-0.01	
残土処分工 4tDT 積込み アスファルト殻	$1.00 \times 0.60 \times 0.05 =$	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	$0.03 \times 2.35 =$	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

撤去土工(既設管単独撤去)

No,9-6

断面番号 = ②-1 DIPφ200 L= 13.0 m

断面名称 = 市道車道,d=0.80

管 控 除 = $0.220 \times 0.220 \times \pi / 4 = 0.038$

管 控 除 = $\times \times \pi / 4 = 0.000$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 0.60 \times (1.02 - 0.05) - 0.038$	m ³	0.54	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 購入土		m ³		
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	$1.00 \times 0.60 \times 0.77 =$	m ³	0.46	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
残土処分工 4tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 $0.54 - (0.46 \div 0.90) =$	m ³	0.03	
残土処分工 4tDT 積込み アスファルト殻	$1.00 \times 0.60 \times 0.05 =$	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	$0.03 \times 2.35 =$	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

撤去土工(既設管単独撤去)

No,9-7

断面番号 = ②-2 DIPφ200 L= 178.5 m

断面名称 = 市道車道,d=0.90

管 控 除 = $0.220 \times 0.220 \times \pi / 4 = 0.038$

管 控 除 = $\times \times \pi / 4 = 0.000$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	$1.00 \times 2 =$	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	$1.00 \times 0.60 \times (1.12 - 0.05) - 0.038$	m ³	0.60	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 購入土		m ³		
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	$1.00 \times 0.60 \times 0.87 =$	m ³	0.52	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力) t=3cm	$1.00 \times 0.60 =$	m ²	0.60	
残土処分工 4tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 $0.60 - (0.52 \div 0.90) =$	m ³	0.02	
残土処分工 4tDT 積込み アスファルト殻	$1.00 \times 0.60 \times 0.05 =$	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	$0.03 \times 2.35 =$	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

撤去土工(既設管単独撤去)

No.9-8

断面番号	=	②-3	DIPφ200	L=	95.2	m
断面名称	=	市道車道,d=0.95				
管 控 除	=	0.220	×	0.220	×	$\pi / 4 = 0.038$
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 = 0.000$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (1.17 - 0.05) - 0.038	m ³	0.63	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 購入土		m ³		
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.92 =	m ³	0.55	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 4tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.63 - (0.55 ÷ 0.90) =	m ³	0.02	
残土処分工 4tDT 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

No.9-10

撤去土工(既設管単独撤去)

断面番号	=	②-5	DIPφ200	L=	8.7	m
断面名称	=	市道車道,d=1.20				
管 控 除	=	0.220	×	0.220	×	$\pi / 4 = 0.038$
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 = 0.000$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (1.42 - 0.05) - 0.038	m ³	0.78	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 購入土		m ³		
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 1.18 =	m ³	0.71	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 4tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.78 - (0.71 ÷ 0.90) =	m ³	-0.01	
残土処分工 4tDT 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

No.9-12

撤去土工(既設管単独撤去)

断面番号	=	④-1	VPφ40	L=	81.6	m
断面名称	=	市道車道,d=0.35				
管 控 除	=	0.050	×	0.050	×	$\pi / 4 = 0.002$
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (0.41 - 0.05) - 0.002	m ³	0.21	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 購入土		m ³		
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 0.16 =	m ³	0.10	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 4tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.21 - (0.10 ÷ 0.90) =	m ³	0.10	
残土処分工 4tDT 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

土 工 数 量 計 算 書

No.9-13

撤去土工(既設管単独撤去)

断面番号	=	④-2	VPφ50	L=	5.5	m
断面名称	=	市道車道,d=1.20				
管 控 除	=	0.060	×	0.060	×	$\pi / 4 = 0.003$
管 控 除	=		×		×	$\pi / 4 =$

1m当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量	備 考
舗装切断工 As舗装版 t=15cm以下	1.00 × 2 =	m	2.00	
舗装版破碎工 As舗装版 t=10cm以下	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
床掘工 BH0.28m ³ 砂・砂質土・礫質土	1.00 × 0.60 × (1.26 - 0.05) - 0.003	m ³	0.72	
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 購入土		m ³		
埋戻工 BH0.28m ³ タンバ締固め 発生土	1.00 × 0.60 × 1.01 =	m ³	0.61	
下層路盤工 (RC-30) t=10cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
上層路盤工 (RM-30) t=12cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力) t=3cm	1.00 × 0.60 =	m ²	0.60	
残土処分工 4tDT 積込み 土砂	掘削土 流用土 0.72 - (0.61 ÷ 0.90) =	m ³	0.04	
残土処分工 4tDT 積込み アスファルト殻	1.00 × 0.60 × 0.05 =	m ³	0.03	
受入費 アスファルト殻	0.03 × 2.35 =	t	0.07	

8. 鋪 裝 本 復 旧 工

配水管 鋪裝本復旧工

数量集計表 No. 10

[illegible]

配水管 鋪裝本復旧工

数量集計表 No. 10

[illegible]

本工事標準工期(開削)

不稼働率	1.7
------	-----

工 種	実日数	供用日数	交通誘導員			予算費目	賃料日数
			誘導員A	誘導員B	交代要員		
舗装本復旧(補助)	13日	21日	0人	26人	なし	補助	21日
φ 350 DIP-GX	52日	89日	0人	104人	なし	補助	89日
φ 200 DIP-GX	4日	6日	0人	8人	なし	補助	6日
φ 50 HPPE	5日	9日	0人	10人	なし	補助	9日
排水管	1日	2日	0人	2人	なし	補助	2日
既設管撤去	31日	53日	0人	62人	なし	補助	53日
消火栓	1日	1日	0人	2人	なし	単独	1日
給水管	4日	7日	0人	8人	なし	単独	7日
合計	111日	188日	0人	222人	---	---	188日

必要工期 188日 + 40日 + 20日 = 248日

準備期間	40日
後片付け	20日

総供用日数 188日 + 5日 + 4日 = 197日

納入期間	5日
搬出期間	4日

撤去管（金属管）運搬処理計算書


【撤去管基本情報】

撤去管①	管種（形式）	A・K・NS・SⅡ	撤去管②	管種（形式）	A・K・NS・SⅡ	撤去管総延長(m)
	呼び径	φ250		呼び径	φ200	568.7
	延 長	273.3		延 長	295.4	総重量(kg)
	重量(kg)	14241.7		重量(kg)	12365.4	26607.1

撤去管③	管種（形式）		撤去管④	管種（形式）	
	呼び径			呼び径	
	延 長			延 長	
	重量(kg)			重量(kg)	

【運搬車選択】

車種	幅(m)	長さ(m)	積載量(kg)	最大積載延長(m)
4tﾌﾞﾛｯｸﾄﾗｯｸ	2.0	3.4	4,000	95.5



最大積載重量配列

①積載可能本数（3m切）	N =	31	本 =	93	m
②最大列数	B =	9	列		
③最大段数	T =	4	段		
④積載高さ判定	H =	76.2cm	≤ 90cm		OK

- 1 回当たりの最大積載重量 3.89 t
- 運搬回数 7 回
- 処分重量 26.607 t

撤去管（合成樹脂管）運搬処理計算書


【撤去管基本情報】

撤去管①	管 種	VP	撤去管②	管 種	VP	撤去管総延長(m)
	呼び径	φ50		呼び径	φ40	89.2
	延 長	7.6		延 長	81.6	総重量(kg)
	重量(kg)	8.5		重量(kg)	64.6	73.1

撤去管③	管 種		撤去管④	管 種	
	呼び径			呼び径	
	延 長			延 長	
	重量(kg)			重量(kg)	

【運搬車選択】

車種	幅(m)	長さ(m)	積載量(kg)	最大積載延長(m)
4tﾌﾞﾛｯｸﾄﾗｯｸ	2.0	3.4	4,000	5056.8



最大積載重量配列

①積載可能本数（3m切）	N =	1685	本 =	5055	m
②最大列数	B =	41	列		
③最大段数	T =	21	段 =	2583	m
④積載高さ判定	H =	87.3cm	≤ 90cm		OK

● 1 回当たりの最大積載重量 2.04 t


● 運搬回数	1	回
● 処分重量	0.073	t

掘削断面標準図-2/2 s=1:20

(2条配管同時埋設)


【DIP-GXφ350+HPPEφ75】

市道車道⑧-1土工
(軽量鋼矢板建込)




【DIP-Aφ250既設管】

市道車道⑧-2土工
(軽量鋼矢板建込)



【DIP-Aφ200既設管】

市道車道⑧-3土工
(軽量鋼矢板建込)




図面番号	参2	縮 尺	図 示
工事名称	市道須波西1号線外1路線 φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事		
種 別	掘削断面標準図		
工事箇所	三原市須波西二丁目		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			

仕切弁・消火栓・空気弁ボックス詳細図 S=1/20
(円形1号: φ 250, 円形2号: φ 350, 円形3号: φ 500, 止水栓BOX: φ 200)


仕切弁 φ 350 (H=1. 20m)

(円形2号: φ 350)




仕切弁 φ 200 (H=1. 25m)

(円形1号: φ 250)




仕切弁 φ 150 (H=1. 40m)

(円形1号: φ 250)



仕切弁 φ 75 (H=0. 70m)


(円形1号: φ 250)



※ 不断水分岐仕切弁・不断水仕切弁H=0. 65共通


仕切弁 φ 50 (H=0. 70m)

(円形1号: φ 250)




仕切弁 φ 75 (H=1. 30m)

(円形1号: φ 250)




空気弁 φ 75 (H=1. 20m)

(円形3号: φ 500)




消火栓 φ 75 (H=1. 20m)

(円形3号: φ 500)



止水栓BOX (H=0. 70m)

※ 車道用はT-25臺とする




※ 弁室はJWWA規格適合品とする。

図面番号	参3	縮 尺	図 示
工事名称	市道須波西1号線外1路線 φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事		
種 別	仕切弁・消火栓・空気弁 ボックス詳細図		
工事箇所	三原市須波西二丁目		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			




給水管平面図

S=1/500



図面番号	参4	縮尺	図示
工事名称	市道須波西1号線外1路線 φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事		
種 別	給水管平面図		
工事箇所	三原市須波西二丁目		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			

給水管布設標準図 noscale




番号	メーター	給水管 口径	タイプ	布設延長		土 工 延 長					備 考	
				延長 (m)	① 普通地	As						
送配水管 φ200												
1	000680	φ20	A'	34.5	2.1							分岐は3工区施工済
配水管 φ50												
2	共同給水管 015818	φ25	B	2.7	2.4							φ50単独布設
3	015265											
4	013881	φ20	A	4.2	3.9							φ50単独布設
5	013880	φ20	A	3.7	3.4							
6	013882	φ20	A	3.7	3.4							
7	017095	φ20	A	1.6	1.3							
8	016488	φ20	A	2.1	1.8							
9	014013	φ20	A	2.0	1.7							
小計					17.9							
合計					20.0							

給水管 口径	箇所数	布設延長 (m)	平均長 (m)	備 考
φ20	1	34.5	34.50	3工区φ200分岐
φ20	6	17.3	2.88	
φ25	1	2.7	2.70	

給水管標準掘削断面図 S=1:20

()内は参考値


市道車道 給水土工①



図面番号	参5	縮 尺	noscale
工事名称	市道須波西1号線外1路線 φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事		
種 別	給水管布設標準図 給水管標準掘削断面図		
工事箇所	三原市須波西二丁目		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			


「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」

既設管撤去平面図 S=1/500




図面番号	参6	縮 尺	図 示
工事名称	市道須波西1号線外1路線 φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事		
種 別	既設管撤去平面図		
工事箇所	三原市須波西二丁目		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			



既設管単独撤去土工
(市道車道)



土工No	土被り	H	H1	H2
①-1	650	920	870	670
①-2	750	1020	970	770
①-3	800	1070	1020	820
①-4	850	1120	1070	870
①-5	1000	1270	1220	1020



土工No	土被り	H	H1	H2
②-1	800	1020	970	770
②-2	900	1120	1070	870
②-3	950	1170	1120	920
②-4	1100	1320	1270	1070
②-5	1200	1420	1370	1180



土工No	土被り	H	H1	H2	備考
④-1	350	410	360	160	φ40
④-2	1200	1260	1210	1010	φ50

図面番号	参7	縮 尺	図 示
工事名称	市道須波西1号線外1路線 φ50mm～φ350mm送・配水管布設替工事		
種 別	既設管撤去掘削断面標準図		
工事箇所	三原市須波西二丁目		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			