

## 参 考 資 料

工事名： 新久井浄水場活性炭入替工事（ 1）

工事場所： 三原市久井町吉田

# 総括情報表

<p>事務所 設計書名 変更回数</p> <p>事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日</p> <p>諸経費体系</p>	<p>新久井浄水場活性炭入替工事 ( 1 )</p> <p>原水及び浄水 実施単価 33:三原市(旧久井町・旧大和町) 令和 6年 8月 1日付 公共</p> <p>上水道 令和06年度                      構造物工事(浄水場等)</p>	
<p>前払率 工種 イメージアップ 施工地域補正区分 契約保証補正区分</p>	<p>当 世 代</p> <p>35%を超え40%以下 構造物工事(浄水場等) 計上しない 補正無し 契約保証に係る補正を行わない</p>	<p>前 世 代</p>

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
活性炭入替工	1	式			Lv1	
材料費	1	式			Lv2	
材料	1	式			Lv3	
粒状活性炭 JWWA A114	1	式			Lv4	
粒状活性炭 JWWA A114 8～32メッシュ	1	式				
	2,442	kg				
労務費					Lv2	
労務	1	式			Lv3	
入替労務	1	式			Lv4	
	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設備据付工標準賃金	10	人				
普通作業員	5	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				





機 器 等 据 付 工

(設備名)

機 器 名 称	数量	単位重量 (t)	類別	歩 掛			据 付 工						備 考
				歩掛	補正率	補正後歩掛	第1～6類	第7類	電 工	技術者			
粒状活性炭	1	2.442	4	11.72			11.72						
合 計							11.72						
						(×0.9)	10.54					10.54	人
						(×0.1)	1.17					1.17	人
						(×1.0)							人
													人
													人





