設計図書に対する質問・回答書

令和6年12月25日

工事（業務）名：旧糸崎ポンプ所解体工事

工事（業務）場所：三原市糸崎一丁目

質問事項	<ul style="list-style-type: none">① アクリリシ吹付はアスベスト含有みなしとして積算しますか② フランジパッキン部分はアスベスト除去レベル3として積算してよいですか③ 1階内部には撤去工作物・家具はないと考えてよいでしょうか
回答	<ul style="list-style-type: none">① アスベストは含みなしです。② アスベスト除去レベル3で問題ありません。③ 配管の撤去を見込んでいます。配管サポートのコンクリートブロックがありますが、埋め戻しのため撤去は見込んでいません。

（注）質問に対する回答は、広島県水道広域連合企業団ホームページに掲載します。