

## 参 考 資 料

工事名：市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

工事場所：三原市本郷北四丁目

# 総 括 情 報 表

|                                                                                  |                                                                                                                                                                             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数<br><br><br>事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日<br><br><br>諸経費体系 | 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事<br><br><br>配水施設整備<br>実施単価<br>32: 三原市(旧久井町・旧大和町・佐木島を除く)<br>令和 7年 3月 1日付 公共<br><br><br>上水道 令和06年度                      開削工事及び小口径推進工事等 |       |
|                                                                                  | 当 世 代                                                                                                                                                                       | 前 世 代 |
| 前払率<br>工種<br>イメージアップ<br>施工地域補正区分<br>契約保証補正区分                                     | 3 5 %を超え 4 0 %以下<br>開削工事及び小口径推進工事等<br>計上しない<br>一般交通影響あり (2)<br>発注者が金銭的保証を必要とする場合                                                                                            |       |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                             |       |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 本工事費                               |     |    |     |     |        |     |
|                                    | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 管路(配水管) φ 200mmDIP-GX              |     |    |     |     | Lv1    | 処:  |
|                                    | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 管きょ工(開削)                           |     |    |     |     | Lv2    | 処:  |
|                                    | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 管路土工                               |     |    |     |     | Lv3    | 処:  |
|                                    | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 管路掘削                               |     |    |     |     | Lv4    |     |
|                                    | 1   | 式  |     |     |        |     |
| バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) |     |    |     |     | 施 1 号  |     |
|                                    | 160 | m3 |     |     |        |     |
| 管路埋戻                               |     |    |     |     | Lv4    |     |
|                                    | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)<br>再生砂           |     |    |     |     | 施 2 号  |     |
|                                    | 70  | m3 |     |     |        |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)                  |     |    |     |     | 施 3 号  |     |
|                                    | 50  | m3 |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 発生土処理                              | 1   | 式   |     |     | Lv4    | 処:  |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離2km      | 80  | m3  |     |     | 施 4 号  |     |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                 | 80  | m3  |     |     |        | 処:  |
| 管布設工                               | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 管材料<br>φ 200mm                     | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| GX形ダクタイル鋳鉄管<br>φ 200×5,000 S種 内面粉体 | 62  | 本   |     |     |        |     |
| GX形90° 曲管<br>φ 200 内面粉体            | 1   | 個   |     |     |        |     |
| GX形22 1/2° 曲管<br>φ 200 内面粉体        | 2   | 個   |     |     |        |     |
| GX形11 1/4° 曲管<br>φ 200 内面粉体        | 6   | 個   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| GX形45° 両受曲管<br>φ 200 内面粉体                  | 3   | 個  |     |     |        |     |
| GX形22 1/2° 両受曲管<br>φ 200 内面粉体              | 3   | 個  |     |     |        |     |
| GX形二受T字管<br>φ 200×φ 200 内面粉体               | 1   | 個  |     |     |        |     |
| GX形二受T字管<br>φ 200×φ 100 内面粉体               | 3   | 個  |     |     |        |     |
| GX形浅層埋設形フランジ付T字管<br>φ 200×φ 75 内面粉体 GF7.5K | 1   | 個  |     |     |        |     |
| GX形受挿し片落管<br>φ 200×φ 150 内面粉体              | 1   | 個  |     |     |        |     |
| GX形乙字管<br>φ 200×H300 内面粉体                  | 2   | 個  |     |     |        |     |
| GX形継輪<br>φ 200 内面粉体                        | 2   | 個  |     |     |        |     |
| GX形両受短管<br>φ 200 内面粉体                      | 1   | 個  |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| GX形ラ付<br>φ 200 内外面粉体                                       | 16  | 個   |     |     |        |     |
| GX形異形管用接合部品<br>φ 200 SUS304BN・ゴム輪・押輪含                      | 16  | 組   |     |     |        |     |
| GX形G-Link<br>φ 200 SUS304BN・ゴム輪含                           | 23  | 組   |     |     |        |     |
| GX形受挿しワトシール仕切弁<br>φ 200 内面粉体 内ねじ式 10.0K以下                  | 1   | 基   |     |     |        |     |
| GX形両受ワトシール仕切弁<br>φ 200 内面粉体 内ねじ式 10.0K以下                   | 1   | 基   |     |     |        |     |
| 浅層埋設形急速空気弁<br>φ 25 乙型（ねじ込み型） 7.5K                          | 1   | 基   |     |     |        |     |
| FCDVバー式ボール形補修弁<br>φ 75×H150 形式2 7.5K                       | 1   | 基   |     |     |        |     |
| RF・GF兼用形ステンレス入りフランジ接合材<br>φ 75 ステンレス入がスケツ SUS304緩み止BN 7.5K | 1   | 組   |     |     |        |     |
| GF形フランジがスケツ1号<br>φ 75 7.5K                                 | 1   | 枚   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| その他材料<br>ボックス類                             | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| FCD補修弁用フランジ 補強金具<br>φ 75 7.5K 粉体塗装 ボルトナット含 | 1   | 基   |     |     |        |     |
| 仕切弁用ねじ式弁筐<br>C形1号 (φ 250) 多情報              | 2   | 枚   |     |     |        |     |
| 水道用レジンコンクリート製調整リング<br>φ 250×H100           | 2   | 個   |     |     |        |     |
| 水道用レジンコンクリート製上下部ボックス<br>φ 250×H150         | 2   | 個   |     |     |        |     |
| 水道用レジンコンクリート製円形底板<br>φ 250×H40             | 2   | 個   |     |     |        |     |
| 空気弁用ロック式円形鉄蓋<br>円形3号 (φ 500) 三原市章入 カラー着色   | 1   | 枚   |     |     |        |     |
| 水道用レジンコンクリート製上部ボックス<br>φ 500×H200          | 1   | 個   |     |     |        |     |
| 水道用レジンコンクリート製下部ボックス<br>φ 500×H200          | 1   | 個   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 水道用レソソコンクリート製円形底板<br>φ 500×H40     | 1     | 個   |     |     |        |     |
| 水道用埋設管表示テープ<br>W50                 | 309.1 | m   |     |     |        |     |
| 水道用埋設標識シート<br>W150 2倍折込            | 308.9 | m   |     |     |        |     |
| ダクタイル鋳鉄管布設<br>φ 200mm              | 311.1 | m   |     |     | Lv4    |     |
| 鋳鉄管吊込み据付(機械力)<br>呼び径200mm          | 310.2 | m   |     |     | 施 5 号  |     |
| ポリエチレンスリーブ被覆<br>呼び径200mm 管長5m      | 311.1 | m   |     |     | 施 6 号  |     |
| G X形継手接合<br>直管 呼び径200mm            | 62    | 口   |     |     | 施 7 号  |     |
| G X形継手接合<br>異形管 呼び径200mm           | 16    | 口   |     |     | 施 8 号  |     |
| G X形継手接合<br>G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm | 23    | 口   |     |     | 施 9 号  |     |



## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)<br>呼び径200mm                 | 20    | 口   |     |     | 施 10 号 |     |
| ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管)<br>呼び径200mm (エンジンカッター使用) | 2     | 口   |     |     | 施 11 号 |     |
| 管明示テープ φ 350以下<br>φ 200×5000                  | 309.1 | m   |     |     | 施 12 号 |     |
| 管明示シート敷設<br>W=150mm ダブル                       | 310.9 | m   |     |     | Lv4    |     |
| 管明示シート                                        | 308.9 | m   |     |     | 施 13 号 |     |
| 制水弁設置<br>φ 200mm                              | 2     | 基   |     |     | Lv4    |     |
| 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)<br>呼び径200mm                 | 2     | 基   |     |     | 施 14 号 |     |
| 空気弁設置<br>φ 25mm                               | 1     | 基   |     |     | Lv4    |     |
| 空気弁設置(人力施工)<br>呼び径13～25mm                     | 1     | 基   |     |     | 施 15 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| フランジ継手<br>呼び径75(80)mm                     | 1   | 口   |     |     | 施 16 号 |     |
| 制水弁室(築造)設置<br>φ 250mm                     | 2   | 箇所  |     |     | Lv4    |     |
| ねじ式弁管設置<br>C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満          | 2   | 箇所  |     |     | 施 17 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号調整リグ 内寸250 高100 | 2   | 個   |     |     | 施 18 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号上部壁 内寸250 高150  | 2   | 個   |     |     | 施 19 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号底版 内寸250 高40    | 2   | 個   |     |     | 施 20 号 |     |
| 空気弁室(築造)設置<br>φ 500mm                     | 1   | 箇所  |     |     | Lv4    |     |
| 鉄蓋設置<br>円形 3号 寸法500mm                     | 1   | 個   |     |     | 施 21 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>3号上部壁 内寸500 高200  | 1   | 個   |     |     | 施 22 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>3号下部壁 内寸500 高200 | 1   | 個  |     |     | 施 23 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>3号底版 内寸500 高40   | 1   | 個  |     |     | 施 24 号 |     |
| 付帯工                                      | 1   | 式  |     |     | Lv2    | 処:  |
| 舗装版撤去工                                   | 1   | 式  |     |     | Lv3    | 処:  |
| 舗装版切断<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                | 620 | m  |     |     | P 1 号  |     |
| 舗装版取壊<br>As舗装版 t=10cm以下                  | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下     | 186 | m2 |     |     | 施 25 号 |     |
| 殻運搬処理<br>As殻                             | 1   | 式  |     |     | Lv4    | 処:  |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離3km | 9    | m3  |     |     | 施 26 号 |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                     | 21.8 | t   |     |     |        | 処:  |
| 舗装仮復旧工                                        | 1    | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 下層路盤<br>再生砕石 t=10cm                           | 1    | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m         | 186  | m2  |     |     | 施 27 号 |     |
| 上層路盤<br>再生粒度調整砕石 t=12cm                       | 1    | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m        | 186  | m2  |     |     | 施 28 号 |     |
| 表層<br>再生密粒度アスコン (13) t=3cm                    | 1    | 式   |     |     | Lv4    |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層)<br>舗装厚30mm 再生密粒度(13) | 186  | m2  |     |     | 施 29 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 安全費                                | 1   | 式  |     |     | Lv2    |     |
| 安全管理費                              | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 交通誘導員                              | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 交通誘導警備員B                           | 78  | 人  |     |     |        |     |
| 管路(配水管) φ 150mmDIP-GX              | 1   | 式  |     |     | Lv1    | 処:  |
| 管きょ工(開削)                           | 1   | 式  |     |     | Lv2    | 処:  |
| 管路土工                               | 1   | 式  |     |     | Lv3    | 処:  |
| 管路掘削                               | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) | 130 | m3 |     |     | 施 1 号  |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| バックホウ掘削積込<br>ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) | 0.2 | m3  |     |     | 施 1 号  |     |
| 管路埋戻                               | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)<br>再生砂           | 40  | m3  |     |     | 施 2 号  |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)                  | 60  | m3  |     |     | 施 3 号  |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)<br>再生砂           | 0.1 | m3  |     |     | 施 2 号  |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)                  | 0.1 | m3  |     |     | 施 3 号  |     |
| 発生土処理                              | 1   | 式   |     |     | Lv4    | 処:  |
| 発生土運搬費<br>ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離2km     | 60  | m3  |     |     | 施 4 号  |     |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                 | 60  | m3  |     |     |        | 処:  |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離2km     | 0.1 | m3  |     |     | 施 4 号  |     |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                | 0.1 | m3  |     |     |        | 処:  |
| 管布設工                              |     |     |     |     | Lv3    |     |
| 管材料<br>φ150mm                     | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| GX形ダクタイル鋳鉄管<br>φ150×5,000 S種 内面粉体 | 1   | 式   |     |     |        |     |
|                                   | 38  | 本   |     |     |        |     |
| GX形90° 曲管<br>φ150 内面粉体            |     |     |     |     |        |     |
|                                   | 2   | 個   |     |     |        |     |
| GX形45° 曲管<br>φ150 内面粉体            |     |     |     |     |        |     |
|                                   | 4   | 個   |     |     |        |     |
| GX形22 1/2° 曲管<br>φ150 内面粉体        |     |     |     |     |        |     |
|                                   | 4   | 個   |     |     |        |     |
| GX形45° 両受曲管<br>φ150 内面粉体          |     |     |     |     |        |     |
|                                   | 4   | 個   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| GX形22 1/2° 両受曲管<br>φ 150 内面粉体              | 1   | 個   |     |     |        |     |
| GX形二受T字管<br>φ 150×φ 150 内面粉体               | 1   | 個   |     |     |        |     |
| GX形二受T字管<br>φ 150×φ 75 内面粉体                | 1   | 個   |     |     |        |     |
| GX形浅層埋設形フランジ付T字管<br>φ 150×φ 75 内面粉体 GF7.5K | 2   | 個   |     |     |        |     |
| GX形継輪<br>φ 150 内面粉体                        | 1   | 個   |     |     |        |     |
| GX形両受短管<br>φ 150 内面粉体                      | 1   | 個   |     |     |        |     |
| GX形ラ付<br>φ 150 内外面粉体                       | 12  | 個   |     |     |        |     |
| GX形異形管用接合部品<br>φ 150 SUS304BN・コム輪・押輪含      | 19  | 組   |     |     |        |     |
| GX形G-Link<br>φ 150 SUS304BN・コム輪含           | 13  | 組   |     |     |        |     |



## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| GX形受挿しソトシル仕切弁<br>φ150 内面粉体 内ねじ式 10.0K以下                   | 2   | 基   |     |     |        |     |
| GX形鋳鉄用異種管継手片落管<br>φ150 (D) × φ100 (P) 内面粉体                | 1   | 個   |     |     |        |     |
| 浅層埋設形急速空気弁<br>φ25 乙型 (ねじ込み型) 7.5K                         | 2   | 基   |     |     |        |     |
| FCDレバー式ボール形補修弁<br>φ75×H150 形式2 7.5K                       | 2   | 基   |     |     |        |     |
| RF・GF兼用形ステンレス入りフランジ接合材<br>φ75 ステンレス入がスケツ SUS304緩み止BN 7.5K | 2   | 組   |     |     |        |     |
| GF形フランジがスケツ1号<br>φ75 7.5K                                 | 2   | 枚   |     |     |        |     |
| その他材料<br>ボックス類                                            | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| FCD補修弁用フランジ補強金具<br>φ75 7.5K 粉体塗装 ボルトナット含                  | 2   | 基   |     |     |        |     |
| 仕切弁用ねじ式弁筐<br>C形1号 (φ250) 多情報                              | 2   | 枚   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 水道用レジンコンクリート製調整リング<br>φ 250×H100         | 2     | 個   |     |     |        |     |
| 水道用レジンコンクリート製上下部ボックス<br>φ 250×H150       | 2     | 個   |     |     |        |     |
| 水道用レジンコンクリート製円形底板<br>φ 250×H40           | 2     | 個   |     |     |        |     |
| 空気弁用ロック式円形鉄蓋<br>円形3号 (φ 500) 三原市章入 カラー着色 | 2     | 枚   |     |     |        |     |
| 水道用レジンコンクリート製上部ボックス<br>φ 500×H200        | 2     | 個   |     |     |        |     |
| 水道用レジンコンクリート製下部ボックス<br>φ 500×H200        | 2     | 個   |     |     |        |     |
| 水道用レジンコンクリート製円形底板<br>φ 500×H40           | 2     | 個   |     |     |        |     |
| 水道用埋設管表示テープ<br>W50                       | 191.1 | m   |     |     |        |     |
| 水道用埋設標識シート<br>W150 2倍折込                  | 189.2 | m   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ダクトイル鋳鉄管布設<br>φ 150mm                         | 194.3 | m   |     |     | Lv4    |     |
| 鋳鉄管吊込み据付(機械力)<br>呼び径150mm                     | 193.2 | m   |     |     | 施 30 号 |     |
| ポリエチレンスリーブ被覆<br>呼び径150mm 管長5m                 | 194.3 | m   |     |     | 施 31 号 |     |
| G X形継手接合<br>直管 呼び径150mm                       | 38    | 口   |     |     | 施 32 号 |     |
| G X形継手接合<br>異形管 呼び径150mm                      | 19    | 口   |     |     | 施 33 号 |     |
| G X形継手接合<br>G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm            | 13    | 口   |     |     | 施 34 号 |     |
| 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)<br>呼び径150mm                 | 12    | 口   |     |     | 施 35 号 |     |
| ダクトイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管)<br>呼び径150mm (エンジンカッター使用) | 1     | 口   |     |     | 施 36 号 |     |
| 管明示テープ φ 350以下<br>φ 150×5000                  | 191.1 | m   |     |     | 施 37 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 管明示シート敷設<br>W=150mm ダブル          | 192.4 | m   |     |     | Lv4    |     |
| 管明示シート                           | 189.2 | m   |     |     | 施 13 号 |     |
| 制水弁設置<br>φ 150mm                 | 2     | 基   |     |     | Lv4    |     |
| 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)<br>呼び径150mm    | 2     | 基   |     |     | 施 38 号 |     |
| 空気弁設置<br>φ 25mm                  | 2     | 基   |     |     | Lv4    |     |
| 空気弁設置(人力施工)<br>呼び径13～25mm        | 1     | 基   |     |     | 施 15 号 |     |
| フランジ継手<br>呼び径75(80)mm            | 1     | 口   |     |     | 施 16 号 |     |
| 制水弁室(築造)設置<br>φ 250mm            | 2     | 箇所  |     |     | Lv4    |     |
| ねじ式弁筐設置<br>C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満 | 2     | 箇所  |     |     | 施 17 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号調整リグ 内寸250 高100 | 2   | 個   |     |     | 施 18 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号上部壁 内寸250 高150  | 2   | 個   |     |     | 施 19 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号底版 内寸250 高40    | 2   | 個   |     |     | 施 20 号 |     |
| 空気弁室(築造)設置<br>φ 500mm                     | 2   | 箇所  |     |     | Lv4    |     |
| 鉄蓋設置<br>円形 3号 寸法500mm                     | 2   | 個   |     |     | 施 21 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>3号上部壁 内寸500 高200  | 2   | 個   |     |     | 施 22 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>3号下部壁 内寸500 高200  | 2   | 個   |     |     | 施 23 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>3号底版 内寸500 高40    | 2   | 個   |     |     | 施 24 号 |     |
| 管布設工(排水管)                                 | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 管材料<br>φ50mm                               | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| VCジョイント片落管 離脱防止付<br>φ150×φ50 内外面粉体 合金BN    | 1   | 組   |     |     |        |     |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>φ50A×4,000 ねじ無外面亜鉛めっき | 1   | 本   |     |     |        |     |
| 水道用ライニング鋼管用管端防食形エルボ<br>φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装  | 3   | 個   |     |     |        |     |
| 水道用ライニング鋼管用管端防食形プラグ<br>φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装  | 1   | 個   |     |     |        |     |
| その他材料<br>ボックス類                             | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 水道用埋設管表示テープ<br>W50                         | 1.6 | m   |     |     |        |     |
| 水道用埋設標識シート<br>W150 2倍折込                    | 1   | m   |     |     |        |     |
| 鋼管据付<br>φ50mm                              | 1.6 | m   |     |     | Lv4    |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 鋼管小口径管布設(人力)据付工<br>呼び径50mm              | 1.6 | m   |     |     | 施 39 号 |     |
| 鋼管小口径管切断<br>呼び径50mm                     | 3   | 口   |     |     | 施 40 号 |     |
| 鋼管小口径管ねじ切り<br>呼び径50mm                   | 5   | 口   |     |     | 施 41 号 |     |
| 鋼管小口径管ねじ込み接合<br>呼び径50mm                 | 5   | 口   |     |     | 施 42 号 |     |
| メカニカル継手<br>呼び径150mm                     | 1   | 口   |     |     | 施 43 号 |     |
| メカニカル継手<br>呼び径75mm以下                    | 1   | 口   |     |     | 施 44 号 |     |
| コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)<br>削孔径90mm以上100mm未満 | 1   | 孔   |     |     | P 2 号  |     |
| 管明示テープ<br>φ 50以下                        | 1.6 | m   |     |     | 施 45 号 |     |
| 管明示シート敷設<br>W=150mm ダブル                 | 1   | m   |     |     | Lv4    |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 管明示シート                                 | 1   | m   |     |     | 施 13 号 |     |
| 管路土留工                                  | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 軽量鋼矢板土留<br>H=2.0m・2.5m 1段支保            | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)<br>機械施工 軽量金属製支保工の時 | 1.6 | m   |     |     | 施 46 号 |     |
| 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)<br>使用数量0.49 t          | 1   | 式   |     |     | 施 47 号 |     |
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)<br>機械施工 軽量金属製支保工の時 | 9.1 | m   |     |     | 施 48 号 |     |
| 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)<br>使用数量2.1 t           | 1   | 式   |     |     | 施 49 号 |     |
| 支保材賃料                                  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 付帯工                                    | 1   | 式   |     |     | Lv2    | 処:  |
|                                        | 1   | 式   |     |     |        |     |



## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 舗装版撤去工                                        | 1   | 式   |     |     | Lv3    | 処:  |
| 舗装版切断<br>As舗装版 t=15cm以下                       | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                     | 390 | m   |     |     | P 1 号  |     |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                     | 1   | m   |     |     | P 1 号  |     |
| 舗装版取壊<br>As舗装版 t=10cm以下                       | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下          | 118 | m2  |     |     | 施 25 号 |     |
| バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下          | 0.3 | m2  |     |     | 施 25 号 |     |
| 殻運搬処理<br>As殻                                  | 1   | 式   |     |     | Lv4    | 処:  |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離3km | 6   | m3  |     |     | 施 26 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                     | 13.7 | t   |     |     |        | 処:  |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>タンブトラック4t積級 運搬距離3km | 0.02 | m3  |     |     | 施 26 号 |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                     | 0.04 | t   |     |     |        | 処:  |
| 舗装仮復旧工                                        | 1    | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 下層路盤<br>再生碎石 t=10cm                           | 1    | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m         | 118  | m2  |     |     | 施 27 号 |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m         | 0.3  | m2  |     |     | 施 27 号 |     |
| 上層路盤<br>再生粒度調整碎石 t=12cm                       | 1    | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m        | 118  | m2  |     |     | 施 28 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m        | 0.3 | m2  |     |     | 施 28 号 |     |
| 表層<br>再生密粒度アスコン (13) t=3cm                    | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層)<br>舗装厚30mm 再生密粒度(13) | 118 | m2  |     |     | 施 29 号 |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層)<br>舗装厚30mm 再生密粒度(13) | 0.3 | m2  |     |     | 施 29 号 |     |
| 安全費                                           | 1   | 式   |     |     | Lv2    |     |
| 安全管理費                                         | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 交通誘導員                                         | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 交通誘導警備員B                                      | 51  | 人   |     |     |        |     |
| 交通誘導警備員B                                      | 3   | 人   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 管路(配水管) φ 100mmHPPE                | 1   | 式  |     |     | Lv1    | 処:  |
| 管きょ工(開削)                           | 1   | 式  |     |     | Lv2    | 処:  |
| 管路土工                               | 1   | 式  |     |     | Lv3    | 処:  |
| 管路掘削                               | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) | 10  | m3 |     |     | 施 1 号  |     |
| 管路埋戻                               | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)<br>再生砂           | 2   | m3 |     |     | 施 2 号  |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)                  | 2   | m3 |     |     | 施 3 号  |     |
| 発生土処理                              | 1   | 式  |     |     | Lv4    | 処:  |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離2km     | 3   | m3  |     |     | 施 4 号  |     |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                | 3   | m3  |     |     |        | 処:  |
| 管布設工                              |     |     |     |     | Lv3    |     |
| 管材料<br>φ 100mm                    | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 水道配水用ボリエチレンEF受口付直管<br>φ 100×5,000 | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 水道配水用ボリエチレンEFソケット<br>φ 100        | 2   | 本   |     |     |        |     |
| 水道配水用ボリエチレンEF45° 片受曲管<br>φ 100    | 2   | 個   |     |     |        |     |
| 水道配水用ボリエチレンEF45° 両受曲管<br>φ 100    | 1   | 個   |     |     |        |     |
| 水道配水用ボリエチレンEF両受チース<br>φ 100×φ 75  | 1   | 個   |     |     |        |     |
|                                   | 1   | 個   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 水道配水用ポリエチレンスリットレジャー<br>φ100×φ75             | 1   | 個   |     |     |        |     |
| PE挿し口付FCDソットシル仕切弁<br>φ100 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下 | 1   | 基   |     |     |        |     |
| PVジョイント 離脱防止付<br>φ100 内外面粉体 合金BN            | 1   | 個   |     |     |        |     |
| GX形異形管用接合部品<br>φ100 SUS304BN・ゴム輪・押輪含        | 1   | 組   |     |     |        |     |
| GX形鋳鉄用異種管継手<br>φ100 内外面粉体                   | 1   | 個   |     |     |        |     |
| その他材料<br>ボックス類                              | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 仕切弁用ねじ式弁筐<br>C形1号 (φ250) 多情報                | 1   | 枚   |     |     |        |     |
| 水道用レジンコンクリート製調整リング<br>φ250×H100             | 1   | 個   |     |     |        |     |
| 水道用レジンコンクリート製上下部ボックス<br>φ250×H150           | 1   | 個   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目              | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 水道用レソソコンクリート製円形底板<br>φ 250×H40     | 1    | 個  |     |     |        |     |
| 水道用埋設管表示テープ<br>W50                 | 9.9  | m  |     |     |        |     |
| 水道用埋設標識アルミシート<br>W150 2倍折込         | 9.9  | m  |     |     |        |     |
| 水道配水用ポリエチレン管布設<br>φ 100mm          | 10.8 | m  |     |     | Lv4    |     |
| ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工<br>呼び径100mm | 9.9  | m  |     |     | 施 50 号 |     |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工<br>2口継手 呼び径100mm  | 3    | 箇所 |     |     | 施 51 号 |     |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工<br>1口継手 呼び径100mm  | 5    | 口  |     |     | 施 52 号 |     |
| ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)<br>呼び径100mm    | 2    | 口  |     |     | 施 53 号 |     |
| ポリエチレン管切断<br>呼び径100mm              | 3    | 口  |     |     | 施 54 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ポリエチレン管切断(撤去管)<br>呼び径100mm      | 1    | 口   |     |     | 施 55 号 |     |
| 溶剤浸透防護スリーブ被覆<br>呼び径100mm        | 10.8 | m   |     |     | 施 56 号 |     |
| G X 形継手接合<br>異形管 呼び径100mm       | 1    | 口   |     |     | 施 57 号 |     |
| 管明示テープ<br>φ 100                 | 9.9  | m   |     |     | 施 58 号 |     |
| 管明示シート敷設<br>W=150mm ダブル         | 10.8 | m   |     |     | Lv4    |     |
| 管明示シート                          | 9.9  | m   |     |     | 施 13 号 |     |
| 制水弁設置<br>φ 100mm                | 1    | 基   |     |     | Lv4    |     |
| 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)<br>呼び径100mm以下 | 1    | 基   |     |     | 施 59 号 |     |
| 制水弁室(築造)設置<br>φ 250mm           | 1    | 箇所  |     |     | Lv4    |     |



## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| ねじ式弁管設置<br>C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満           | 1   | 箇所 |     |     | 施 17 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号調整リング 内寸250 高100 | 1   | 個  |     |     | 施 18 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号上部壁 内寸250 高150   | 1   | 個  |     |     | 施 19 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号底版 内寸250 高40     | 1   | 個  |     |     | 施 20 号 |     |
| 付帯工                                        | 1   | 式  |     |     | Lv2    | 処:  |
| 舗装版撤去工                                     | 1   | 式  |     |     | Lv3    | 処:  |
| 舗装版切断<br>As舗装版 t=15cm以下                    | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                  | 21  | m  |     |     | P 1 号  |     |
| 舗装版取壊<br>As舗装版 t=10cm以下                    | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下          | 6   | m2  |     |     | 施 25 号 |     |
| 殻運搬処理<br>As殻                                  | 1   | 式   |     |     | Lv4    | 処:  |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>タンブトラック4t積級 運搬距離3km | 0.3 | m3  |     |     | 施 26 号 |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                     | 0.8 | t   |     |     |        | 処:  |
| 舗装仮復旧工                                        | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 下層路盤<br>再生砕石 t=10cm                           | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m         | 6   | m2  |     |     | 施 27 号 |     |
| 上層路盤<br>再生粒度調整砕石 t=12cm                       | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m        | 6   | m2  |     |     | 施 28 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 表層<br>再生密粒度アスコン (13) t=3cm                    | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層)<br>舗装厚30mm 再生密粒度(13) | 6   | m2  |     |     | 施 29 号 |     |
| 安全費                                           | 1   | 式   |     |     | Lv2    |     |
| 安全管理費                                         | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 交通誘導員                                         | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 交通誘導警備員B                                      | 6   | 人   |     |     |        |     |
| 管路(配水管) φ 75mmHPPE                            | 1   | 式   |     |     | Lv1    | 処:  |
| 管きょ工(開削)                                      | 1   | 式   |     |     | Lv2    | 処:  |
| 管路土工                                          | 1   | 式   |     |     | Lv3    | 処:  |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 管路掘削                               | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) | 10  | m3  |     |     | 施 1 号  |     |
| 管路埋戻                               | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)<br>再生砂           | 4   | m3  |     |     | 施 2 号  |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)                  | 4   | m3  |     |     | 施 3 号  |     |
| 発生土処理                              | 1   | 式   |     |     | Lv4    | 処:  |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離2km      | 6   | m3  |     |     | 施 4 号  |     |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                 | 6   | m3  |     |     |        | 処:  |
| 管布設工                               | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 管材料<br>φ 75mm                               | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 水道配水用ボリエチレンEF受口付直管<br>φ 75×5,000            | 3   | 本   |     |     |        |     |
| 水道配水用ボリエチレンEFソケット<br>φ 75                   | 7   | 個   |     |     |        |     |
| 水道配水用ボリエチレンEF45° 片受曲管<br>φ 75               | 4   | 個   |     |     |        |     |
| 水道配水用ボリエチレンEF22 1/2° 片受曲管<br>φ 75           | 2   | 個   |     |     |        |     |
| 水道配水用ボリエチレンEF45° 両受曲管<br>φ 75               | 2   | 個   |     |     |        |     |
| 水道配水用ボリエチレンEF片受ベンツ<br>φ 75×H300             | 2   | 個   |     |     |        |     |
| PE挿し口付FCDツグシール仕切弁<br>φ 75 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下 | 4   | 基   |     |     |        |     |
| PCジョイント 離脱防止付<br>φ 75 内外面粉体 合金BN            | 4   | 組   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| GX形異形管用接合部品<br>φ 100 SUS304BN・ゴム輪・押輪含       | 2    | 組   |     |     |        |     |
| GX形鋳鉄用異種管継手片落管<br>φ 100 (D) × φ 75 (P) 内面粉体 | 2    | 個   |     |     |        |     |
| その他材料<br>ボックス類                              | 1    | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 仕切弁用ねじ式弁筐<br>C形1号 (φ 250) 多情報               | 4    | 枚   |     |     |        |     |
| 水道用レジンコンクリート製調整リング<br>φ 250×H100            | 4    | 個   |     |     |        |     |
| 水道用レジンコンクリート製上下部ボックス<br>φ 250×H150          | 4    | 個   |     |     |        |     |
| 水道用レジンコンクリート製円形底板<br>φ 250×H40              | 4    | 個   |     |     |        |     |
| 水道用埋設管表示テープ<br>W50                          | 18.8 | m   |     |     |        |     |
| 水道用埋設標識アルミシート<br>W150 2倍折込                  | 18.4 | m   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 水道配水用ホ°ポリエチレン管布設<br>φ 75mm                   | 21.9 | m   |     |     | Lv4    |     |
| ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工<br>呼び径75mm          | 18.8 | m   |     |     | 施 60 号 |     |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工<br>2口継手 呼び径75mm             | 7    | 箇所  |     |     | 施 61 号 |     |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工<br>1口継手 呼び径75mm             | 15   | 口   |     |     | 施 62 号 |     |
| メカニカル継手<br>呼び径75mm以下 割増有り                    | 4    | 口   |     |     | 施 63 号 |     |
| ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)<br>呼び径75mm               | 4    | 口   |     |     | 施 64 号 |     |
| G X形継手接合<br>異形管 呼び径75mm                      | 2    | 口   |     |     | 施 65 号 |     |
| ポリエチレン管切断<br>呼び径75mm                         | 8    | 口   |     |     | 施 66 号 |     |
| ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管)<br>呼び径75mm (エンジンカッター使用) | 4    | 口   |     |     | 施 67 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 溶剤浸透防護スリーブ被覆<br>呼び径75mm以下                 | 21.9 | m   |     |     | 施 68 号 |     |
| 管明示テープ<br>φ 75                            | 18.8 | m   |     |     | 施 69 号 |     |
| 管明示シート敷設<br>W=150mm ダブル                   | 21.5 | m   |     |     | Lv4    |     |
| 管明示シート                                    | 18.4 | m   |     |     | 施 13 号 |     |
| 制水弁設置<br>φ 75mm                           | 4    | 基   |     |     | Lv4    |     |
| 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)<br>呼び径100mm以下           | 4    | 基   |     |     | 施 59 号 |     |
| 制水弁室(築造)設置<br>φ 250mm                     | 4    | 箇所  |     |     | Lv4    |     |
| ねじ式弁管設置<br>C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満          | 4    | 箇所  |     |     | 施 17 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号調整リク 内寸250 高100 | 4    | 個   |     |     | 施 18 号 |     |



## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号上部壁 内寸250 高150 | 4   | 個   |     |     | 施 19 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号底版 内寸250 高40   | 4   | 個   |     |     | 施 20 号 |     |
| 付帯工                                      | 1   | 式   |     |     | Lv2    | 処:  |
| 舗装版撤去工                                   | 1   | 式   |     |     | Lv3    | 処:  |
| 舗装版切断<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                | 43  | m   |     |     | P 1 号  |     |
| 舗装版取壊<br>As舗装版 t=10cm以下                  | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下     | 13  | m2  |     |     | 施 25 号 |     |
| 殻運搬処理<br>As殻                             | 1   | 式   |     |     | Lv4    | 処:  |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離3km | 1   | m3 |     |     | 施 26 号 |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                     | 1.5 | t  |     |     |        | 処:  |
| 舗装仮復旧工                                        | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 下層路盤<br>再生砕石 t=10cm                           | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m         | 13  | m2 |     |     | 施 27 号 |     |
| 上層路盤<br>再生粒度調整砕石 t=12cm                       | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m        | 13  | m2 |     |     | 施 28 号 |     |
| 表層<br>再生密粒度アスコン (13) t=3cm                    | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層)<br>舗装厚30mm 再生密粒度(13) | 13  | m2 |     |     | 施 29 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 安全費                                | 1   | 式  |     |     | Lv2    |     |
| 安全管理費                              | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 交通誘導員                              | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 交通誘導警備員B                           | 9   | 人  |     |     |        |     |
| 管路(配水管) φ 50mmHPPE                 | 1   | 式  |     |     | Lv1    | 処:  |
| 管きょ工(開削)                           | 1   | 式  |     |     | Lv2    | 処:  |
| 管路土工                               | 1   | 式  |     |     | Lv3    | 処:  |
| 管路掘削                               | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) | 4   | m3 |     |     | 施 1 号  |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 管路埋戻                             | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)<br>再生砂         | 1   | m3 |     |     | 施 2 号  |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)                | 2   | m3 |     |     | 施 3 号  |     |
| 発生土処理                            | 1   | 式  |     |     | Lv4    | 処:  |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離2km    | 2   | m3 |     |     | 施 4 号  |     |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土               | 2   | m3 |     |     |        | 処:  |
| 管布設工                             | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 管材料<br>φ 50mm                    | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 水道配水用ポリエチレンEF受口付直管<br>φ 50×5,000 | 1   | 本  |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 水道配水用ポリエチレンEFソケット<br>φ50                   | 1   | 個   |     |     |        |     |
| 水道配水用ポリエチレンEF45°片受曲管<br>φ50                | 1   | 個   |     |     |        |     |
| 水道配水用ポリエチレンEF45°両受曲管<br>φ50                | 1   | 個   |     |     |        |     |
| PE挿し口付FCDツタシール仕切弁<br>φ50 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下 | 1   | 基   |     |     |        |     |
| PVジョイント 離脱防止付<br>φ50 内外面粉体 合金BN            | 1   | 個   |     |     |        |     |
| GX形鋳鉄用異種管継手片落管<br>φ75 (D) × φ50 (P) 内面粉体   | 1   | 個   |     |     |        |     |
| GX形異形管用接合部品<br>φ75 SUS304BN・ゴム輪・押輪含        | 1   | 組   |     |     |        |     |
| その他材料<br>ボックス類                             | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 仕切弁用ねじ式弁筐<br>C形1号 (φ250) 多情報               | 1   | 枚   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 水道用レジンコンクリート製調整リング<br>φ 250×H100   | 1   | 個  |     |     |        |     |
| 水道用レジンコンクリート製上下部ボックス<br>φ 250×H150 | 1   | 個  |     |     |        |     |
| 水道用レジンコンクリート製円形底板<br>φ 250×H40     | 1   | 個  |     |     |        |     |
| 水道用埋設管表示テープ<br>W50                 | 5.7 | m  |     |     |        |     |
| 水道用埋設標識アルミシート<br>W150 2倍折込         | 5.7 | m  |     |     |        |     |
| 水道配水用ポリエチレン管布設<br>φ 50mm           | 6.4 | m  |     |     | Lv4    |     |
| ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工<br>呼び径50mm  | 5.7 | m  |     |     | 施 70 号 |     |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工<br>2口継手 呼び径50mm   | 1   | 箇所 |     |     | 施 71 号 |     |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工<br>1口継手 呼び径50mm   | 4   | 口  |     |     | 施 72 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| ポリエチレン管切断<br>呼び径50mm            | 2   | 口   |     |     | 施 73 号 |     |
| 溶剤浸透防護スリーブ被覆<br>呼び径75mm以下       | 6.4 | m   |     |     | 施 74 号 |     |
| ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)<br>呼び径50mm  | 2   | 口   |     |     | 施 75 号 |     |
| G X形継手接合<br>異形管 呼び径75mm         | 1   | 口   |     |     | 施 65 号 |     |
| 管明示テープ<br>φ 50                  | 5.7 | m   |     |     | 施 76 号 |     |
| 管明示シート敷設<br>W=150mm ダブル         | 6.4 | m   |     |     | Lv4    |     |
| 管明示シート                          | 5.7 | m   |     |     | 施 13 号 |     |
| 制水弁設置<br>φ 50mm                 | 1   | 基   |     |     | Lv4    |     |
| 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)<br>呼び径100mm以下 | 1   | 基   |     |     | 施 59 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 制水弁室(築造)設置<br>φ 250mm                     | 1   | 箇所  |     |     | Lv4    |     |
| ねじ式弁管設置<br>C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満          | 1   | 箇所  |     |     | 施 17 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号調整リク 内寸250 高100 | 1   | 個   |     |     | 施 18 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号上部壁 内寸250 高150  | 1   | 個   |     |     | 施 19 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号底版 内寸250 高40    | 1   | 個   |     |     | 施 20 号 |     |
| 付帯工                                       | 1   | 式   |     |     | Lv2    | 処:  |
| 舗装版撤去工                                    | 1   | 式   |     |     | Lv3    | 処:  |
| 舗装版切断<br>As舗装版 t=15cm以下                   | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                 | 13  | m   |     |     | P 1 号  |     |



## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 舗装版取壊<br>As舗装版 t=10cm以下                       | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下          | 4   | m2 |     |     | 施 25 号 |     |
| 殻運搬処理<br>As殻                                  | 1   | 式  |     |     | Lv4    | 処:  |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離3km | 0.2 | m3 |     |     | 施 26 号 |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                     | 0.5 | t  |     |     |        | 処:  |
| 舗装仮復旧工                                        | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 下層路盤<br>再生砕石 t=10cm                           | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m         | 4   | m2 |     |     | 施 27 号 |     |
| 上層路盤<br>再生粒度調整砕石 t=12cm                       | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m        | 4   | m2 |     |     | 施 28 号 |     |
| 表層<br>再生密粒度アスコン (13) t=3cm                    | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層)<br>舗装厚30mm 再生密粒度(13) | 4   | m2 |     |     | 施 29 号 |     |
| 安全費                                           | 1   | 式  |     |     | Lv2    |     |
| 安全管理費                                         | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 交通誘導員                                         | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 交通誘導警備員B                                      | 3   | 人  |     |     |        |     |
| 管路(撤去管・閉塞) φ 50mm～φ 200mm<br>VLP/VP/DIP       | 1   | 式  |     |     | Lv1    | 処:  |
| 管きょ工(開削)                                      | 1   | 式  |     |     | Lv2    | 処:  |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 管路土工                               | 1   | 式  |     |     | Lv3    | 処:  |
| 管路掘削                               | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) | 90  | m3 |     |     | 施 1 号  |     |
| バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) | 3   | m3 |     |     | 施 1 号  |     |
| 管路埋戻                               | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)                  | 110 | m3 |     |     | 施 3 号  |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)                  | 2   | m3 |     |     | 施 3 号  |     |
| 発生土処理                              | 1   | 式  |     |     | Lv4    | 処:  |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離2km      | 0.4 | m3 |     |     | 施 4 号  |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                    | 0.4 | m3  |     |     |        | 処:  |
| 管布設工                                  | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 管材料<br>φ 40mm～φ 150mm                 | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 塩ビ・鋼管用マンホール帽<br>φ 150 内外面粉体 合金BN コム輪含 | 4   | 個   |     |     |        |     |
| 塩ビ・鋼管用マンホール帽<br>φ 100 内外面粉体 合金BN コム輪含 | 4   | 個   |     |     |        |     |
| 塩ビ・鋼管用マンホール帽<br>φ 50 内外面粉体 合金BN コム輪含  | 4   | 個   |     |     |        |     |
| 付帯工                                   | 1   | 式   |     |     | Lv2    | 処:  |
| 舗装版撤去工                                | 1   | 式   |     |     | Lv3    | 処:  |
| 舗装版切断<br>As舗装版 t=15cm以下               | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                     | 42  | m   |     |     | P 1 号  |     |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                     | 12  | m   |     |     | P 1 号  |     |
| 舗装版取壊<br>As舗装版 t=10cm以下                       | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下          | 13  | m2  |     |     | 施 25 号 |     |
| バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下          | 4   | m2  |     |     | 施 25 号 |     |
| 殻運搬処理<br>As殻                                  | 1   | 式   |     |     | Lv4    | 処:  |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離3km | 1   | m3  |     |     | 施 26 号 |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                     | 1.5 | t   |     |     |        | 処:  |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離3km | 0.2 | m3  |     |     | 施 26 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t              | 0.4 | t   |     |     |        | 処:  |
| 舗装仮復旧工                                 | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 下層路盤<br>再生砕石 t=10cm                    | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 13  | m2  |     |     | 施 27 号 |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 4   | m2  |     |     | 施 27 号 |     |
| 上層路盤<br>再生粒度調整砕石 t=12cm                | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 13  | m2  |     |     | 施 28 号 |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 4   | m2  |     |     | 施 28 号 |     |
| 表層<br>再生密粒度アスコン (13) t=3cm             | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層)<br>舗装厚30mm 再生密粒度(13) | 13    | m2  |     |     | 施 29 号 |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層)<br>舗装厚30mm 再生密粒度(13) | 4     | m2  |     |     | 施 29 号 |     |
| 既設構造物撤去工                                      | 1     | 式   |     |     | Lv3    | 処:  |
| 既設管撤去<br>φ 50mm～φ 200mm                       | 1     | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力<br>呼び径200mm                | 310.8 | m   |     |     | 施 77 号 |     |
| 撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力<br>呼び径150mm                | 192.5 | m   |     |     | 施 78 号 |     |
| 撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力<br>呼び径100mm                | 5.5   | m   |     |     | 施 79 号 |     |
| 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)<br>呼び径100mm               | 5.2   | m   |     |     | 施 80 号 |     |
| 撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力<br>呼び径75mm以下               | 21.5  | m   |     |     | 施 81 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)<br>呼び径50mm                  | 20.9 | m   |     |     | 施 82 号 |     |
| 撤去管吊上げ積込み(鋼管) 人力<br>呼び径50mm                     | 6.4  | m   |     |     | 施 83 号 |     |
| ダクタイル鋳鉄管 (FCD) 切断(撤去管)<br>呼び径200mm (エンジンカッター使用) | 100  | 口   |     |     | 施 11 号 |     |
| ダクタイル鋳鉄管 (FCD) 切断(撤去管)<br>呼び径150mm (エンジンカッター使用) | 63   | 口   |     |     | 施 36 号 |     |
| ダクタイル鋳鉄管 (FCD) 切断(撤去管)<br>呼び径100mm (エンジンカッター使用) | 1    | 口   |     |     | 施 84 号 |     |
| 硬質塩化ビニル管切断(撤去管)<br>呼び径100mm                     | 1    | 口   |     |     | 施 85 号 |     |
| ダクタイル鋳鉄管 (FCD) 切断(撤去管)<br>呼び径75mm (エンジンカッター使用)  | 4    | 口   |     |     | 施 67 号 |     |
| 硬質塩化ビニル管切断(撤去管)<br>呼び径50mm                      | 7    | 口   |     |     | 施 86 号 |     |
| 鋼管 (STW290) 切断(撤去管)<br>呼び径80mm                  | 2    | 口   |     |     | 施 87 号 |     |



## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 既設管閉塞<br>φ 40mm～φ 150mm                    | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 充填工 管閉塞                                    | 1.4 | m3  |     |     | 施 88 号 |     |
| メカニカル継手<br>呼び径150mm                        | 4   | 口   |     |     | 施 43 号 |     |
| メカニカル継手<br>呼び径100mm                        | 4   | 口   |     |     | 施 89 号 |     |
| メカニカル継手<br>呼び径75mm以下                       | 4   | 口   |     |     | 施 44 号 |     |
| 鋼管 (STW290) 切断 (撤去管)<br>呼び径150mm           | 4   | 口   |     |     | 施 90 号 |     |
| 鋼管 (STW290) 切断 (撤去管)<br>呼び径125mm           | 4   | 口   |     |     | 施 91 号 |     |
| 鋼管 (STW290) 切断 (撤去管)<br>呼び径80mm            | 4   | 口   |     |     | 施 87 号 |     |
| 撤去管吊上げ積込み (鋼管) 機械力 A種<br>呼び径150mm 標準延長5.5m | 4   | m   |     |     | 施 92 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種<br>呼び径125mm 標準延長5.5m     | 4     | m   |     |     | 施 93 号 |     |
| 撤去管吊上げ積込み(鋼管) 人力<br>呼び径50mm                   | 4     | m   |     |     | 施 83 号 |     |
| 殻運搬処理<br>Co殻                                  | 1     | 式   |     |     | Lv4    | 処:  |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離3km | 2     | m3  |     |     | 施 26 号 |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                     | 3.8   | t   |     |     |        | 処:  |
| 残管処理<br>VLP/VP/DIP                            | 1     | 式   |     |     | Lv4    | 処:  |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離10km        | 6     | 回   |     |     | 施 94 号 |     |
| スクラップ費<br>ダクタイル鋳鉄管                            | -21.4 | t   |     |     |        |     |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>2t積 2t吊 運搬距離10km              | 1     | 回   |     |     | 施 95 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 産業廃棄物処分費<br>塩ビ管・ポリエチレン管 | 0.04 | t   |     |     |        | 処:  |
| 安全費                     | 1    | 式   |     |     | Lv2    |     |
| 安全管理費                   | 1    | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 交通誘導員                   | 1    | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 交通誘導警備員B                | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 交通誘導警備員B                | 45   | 人   |     |     |        |     |
| 管路(消火栓)                 | 8    | 人   |     |     | Lv1    |     |
| 消火栓設置工                  | 1    | 式   |     |     | Lv2    |     |
| 管布設工                    | 1    | 式   |     |     | Lv3    |     |
|                         | 1    | 式   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 管材料<br>φ 75mm                                             | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 浅層埋設形FCD地下式単口消火栓<br>φ 75 内外面粉体 RF7. 5K                    | 3   | 基   |     |     |        |     |
| FCDカバー式ボール形補修弁<br>φ 75×H150 形式2 7. 5K                     | 3   | 基   |     |     |        |     |
| フランジ短管<br>φ 75×H300 内面粉体 片面GF7. 5K                        | 1   | 個   |     |     |        |     |
| RF・GF兼用形ステンス入りフランジ接合材<br>φ 75 ステンス入がスケツ SUS304緩み止BN 7. 5K | 4   | 組   |     |     |        |     |
| GF形フランジがスケツ1号<br>φ 75 7. 5K                               | 3   | 枚   |     |     |        |     |
| GX形浅層埋設形フランジ付T字管<br>φ 200×φ 75 内面粉体 GF7. 5K               | 1   | 個   |     |     |        |     |
| GX形浅層埋設形フランジ付T字管<br>φ 150×φ 75 内面粉体 GF7. 5K               | 2   | 個   |     |     |        |     |
| GX形異形管用接合部品<br>φ 200 SUS304BN・ゴム輪・押輪含                     | 1   | 組   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| GX形異形管用接合部品<br>φ150 SUS304BN・ゴム輪・押輪含     | 1   | 組   |     |     |        |     |
| GX形G-Link<br>φ150 SUS304BN・ゴム輪含          | 1   | 組   |     |     |        |     |
| その他材料<br>ボックス類                           | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| FCD補修弁用フランジ補強金具<br>φ75 7.5K 粉体塗装 ホルトナット含 | 3   | 基   |     |     |        |     |
| 消火栓用ハット式円形鉄蓋<br>円形3号（φ500）三原市章入 カラー着色    | 3   | 枚   |     |     |        |     |
| 水道用レジンコンクリート製上部ボックス<br>φ500×H200         | 3   | 個   |     |     |        |     |
| 水道用レジンコンクリート製下部ボックス<br>φ500×H200         | 3   | 個   |     |     |        |     |
| 水道用レジンコンクリート製円形底板<br>φ500×H40            | 3   | 個   |     |     |        |     |
| 消火栓設置<br>φ75mm                           | 3   | 箇所  |     |     | Lv4    |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 消火栓設置 機械施工<br>地下式 単口                     | 3   | 箇所  |     |     | 施 96 号 |     |
| フランジ継手<br>呼び径75(80)mm                    | 4   | 口   |     |     | 施 16 号 |     |
| G X形継手接合<br>異形管 呼び径200mm                 | 1   | 口   |     |     | 施 8 号  |     |
| G X形継手接合<br>異形管 呼び径150mm                 | 1   | 口   |     |     | 施 33 号 |     |
| G X形継手接合<br>G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm       | 1   | 口   |     |     | 施 34 号 |     |
| 消火栓室(築造)設置<br>φ 500mm                    | 3   | 箇所  |     |     | Lv4    |     |
| 鉄蓋設置<br>円形 3号 寸法500mm                    | 3   | 個   |     |     | 施 97 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>3号上部壁 内寸500 高200 | 3   | 個   |     |     | 施 22 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>3号下部壁 内寸500 高200 | 3   | 個   |     |     | 施 23 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>3号底版 内寸500 高40 | 3   | 個   |     |     | 施 24 号 |     |
| 安全費                                    | 1   | 式   |     |     | Lv2    |     |
| 安全管理費                                  | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 交通誘導員                                  | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 交通誘導警備員B                               | 2   | 人   |     |     |        |     |
| 管路(給水装置)                               | 1   | 式   |     |     | Lv1    | 処:  |
| 給水管連絡工                                 | 1   | 式   |     |     | Lv2    | 処:  |
| 管路土工                                   | 1   | 式   |     |     | Lv3    | 処:  |
| 管路掘削                                   | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
|                                        | 1   | 式   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|
| 小型バックホウ掘削積込<br>ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3(平積0.10) | 40  | m3 |     |     | 施 98 号  |     |
| 管路埋戻                                  | 1   | 式  |     |     | Lv4     |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)<br>再生砂            | 10  | m3 |     |     | 施 99 号  |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)                   | 20  | m3 |     |     | 施 100 号 |     |
| 発生土処理                                 | 1   | 式  |     |     | Lv4     | 処:  |
| 発生土運搬費<br>ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km        | 20  | m3 |     |     | 施 101 号 |     |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                    | 20  | m3 |     |     |         | 処:  |
| 管布設工                                  | 1   | 式  |     |     | Lv3     |     |
| 管材料<br>φ 20mm～φ 50mm                  | 1   | 式  |     |     | Lv4     |     |



## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 鋳鉄用水道用A形ホース式サドル付分水栓<br>φ 200×φ 20    | 3   | 基  |     |     |        |     |
| 鋳鉄用水道用A形ホース式サドル付分水栓<br>φ 200×φ 25    | 1   | 基  |     |     |        |     |
| 鋳鉄用水道用A形ホース式サドル付分水栓<br>φ 150×φ 20    | 10  | 基  |     |     |        |     |
| 鋳鉄用水道用A形ホース式サドル付分水栓<br>φ 150×φ 25    | 7   | 基  |     |     |        |     |
| 鋳鉄用水道用A形ホース式サドル付分水栓<br>φ 150×φ 50    | 1   | 基  |     |     |        |     |
| ポリエチレン用鋳鉄製A形ホース式サドル付分水栓<br>φ 50×φ 20 | 1   | 基  |     |     |        |     |
| 銅コア<br>φ 20                          | 13  | 個  |     |     |        |     |
| 銅コア<br>φ 25                          | 8   | 個  |     |     |        |     |
| 銅コア<br>φ 50                          | 1   | 個  |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| その他材料<br>ボックス類                              | 1   | 式   |     |     | Lv4     |     |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>φ 50A×4,000 ねじ無外面亜鉛めっき | 2   | 本   |     |     |         |     |
| FCD止水栓ボックス<br>φ 130×H360 三原市章入              | 22  | 個   |     |     |         |     |
| 私設仕切弁用ハット式円形鉄蓋<br>円形1号 (φ 250) 文字入 カラー着色    | 1   | 枚   |     |     |         |     |
| 水道用レジンコンクリート製上下部ボックス<br>φ 250×H300          | 1   | 個   |     |     |         |     |
| 水道用レジンコンクリート製円形底板<br>φ 250×H40              | 1   | 個   |     |     |         |     |
| 給水管連絡<br>φ 20mm～φ 50mm                      | 23  | 箇所  |     |     | Lv4     |     |
| サドル分水栓建込み<br>分岐呼び径20mm 铸铁管 呼び径200mm         | 3   | 箇所  |     |     | 施 102 号 |     |
| サドル分水栓建込み<br>分岐呼び径25mm 铸铁管 呼び径200mm         | 1   | 箇所  |     |     | 施 103 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|
| サドル分水栓建込み<br>分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm            | 10  | 箇所 |     |     | 施 104 号 |     |
| サドル分水栓建込み<br>分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm            | 7   | 箇所 |     |     | 施 105 号 |     |
| サドル分水栓建込み<br>分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径150mm            | 1   | 箇所 |     |     | 施 106 号 |     |
| サドル分水栓建込み<br>分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm         | 1   | 箇所 |     |     | 施 107 号 |     |
| コア取付け工<br>呼び径20mm                              | 13  | 箇所 |     |     | 施 108 号 |     |
| コア取付け工<br>呼び径25mm                              | 8   | 箇所 |     |     | 施 109 号 |     |
| コア取付け工<br>呼び径50mm                              | 1   | 箇所 |     |     | 施 110 号 |     |
| 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ 20<br>土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上 | 14  | 箇所 |     |     | 施 111 号 |     |
| 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ 25<br>土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上 | 8   | 箇所 |     |     | 施 112 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ 50<br>土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上 | 1   | 箇所  |     |     | 施 113 号 |     |
| 鉄蓋設置<br>円形 1号 寸法250mm                          | 1   | 個   |     |     | 施 114 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号上部壁 内寸250 高150       | 1   | 個   |     |     | 施 19 号  |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号底版 内寸250 高40         | 1   | 個   |     |     | 施 20 号  |     |
| コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)<br>削孔径90mm以上100mm未満        | 16  | 孔   |     |     | P 2 号   |     |
| 鋼管小口径管布設(人力)据付工<br>呼び径50mm                     | 6.4 | m   |     |     | 施 39 号  |     |
| 付帯工                                            | 1   | 式   |     |     | Lv2     | 処:  |
| 舗装版撤去工                                         | 1   | 式   |     |     | Lv3     | 処:  |
| 舗装版切断<br>As舗装版 t=15cm以下                        | 1   | 式   |     |     | Lv4     |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|-----------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                     | 170 | m  |     |     | P 1 号   |     |
| 舗装版取壊<br>As舗装版 t=10cm以下                       | 1   | 式  |     |     | Lv4     |     |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下        | 50  | m2 |     |     | 施 115 号 |     |
| 殻運搬処理<br>As殻                                  | 1   | 式  |     |     | Lv4     | 処：  |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離3km | 3   | m3 |     |     | 施 116 号 |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                     | 5.9 | t  |     |     |         | 処：  |
| 舗装仮復旧工                                        | 1   | 式  |     |     | Lv3     |     |
| 下層路盤<br>再生碎石 t=10cm                           | 1   | 式  |     |     | Lv4     |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m         | 50  | m2 |     |     | 施 27 号  |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 上層路盤<br>再生粒度調整碎石 t=12cm                       | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m        | 50  | m2 |     |     | 施 28 号 |     |
| 表層<br>再生密粒度アスコン (13) t=3cm                    | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層)<br>舗装厚30mm 再生密粒度(13) | 50  | m2 |     |     | 施 29 号 |     |
| 安全費                                           | 1   | 式  |     |     | Lv2    |     |
| 安全管理費                                         | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 交通誘導員                                         | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 交通誘導警備員B                                      | 10  | 人  |     |     |        |     |
| 管路(仮設管)                                       | 1   | 式  |     |     | Lv1    | 処:  |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 管きょ工(開削, 仮設)                          | 1   | 式   |     |     | Lv2    | 処:  |
| 管路土工                                  | 1   | 式   |     |     | Lv3    | 処:  |
| 管路掘削                                  | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)    | 190 | m3  |     |     | 施 1 号  |     |
| バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)    | 150 | m3  |     |     | 施 1 号  |     |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) | 10  | m3  |     |     | 施 98 号 |     |
| 小型バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) | 10  | m3  |     |     | 施 98 号 |     |
| 管路埋戻                                  | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)                     | 140 | m3  |     |     | 施 3 号  |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|-------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)             | 90  | m3 |     |     | 施 3 号   |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)           | 10  | m3 |     |     | 施 100 号 |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)           | 3   | m3 |     |     | 施 100 号 |     |
| 発生土処理                         | 1   | 式  |     |     | Lv4     | 処:  |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離2km | 30  | m3 |     |     | 施 4 号   |     |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土            | 30  | m3 |     |     |         | 処:  |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離2km | 50  | m3 |     |     | 施 4 号   |     |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土            | 50  | m3 |     |     |         | 処:  |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離2km | 2   | m3 |     |     | 施 101 号 |     |



## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 2   | m3  |     |     |         | 処:  |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離2km                  | 10  | m3  |     |     | 施 101 号 |     |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 10  | m3  |     |     |         | 処:  |
| 管布設工                                           | 1   | 式   |     |     | Lv3     |     |
| 管材料<br>仮設本管                                    | 1   | 式   |     |     | Lv4     |     |
| グロ-型仮設配管用ステンレス直管<br>φ 200A×4,000 SUS304 2.0MPa | 68  | 本   |     |     |         |     |
| グロ-型仮設配管用ステンレス直管<br>φ 200A×2,000 SUS304 2.0MPa | 7   | 本   |     |     |         |     |
| グロ-型仮設配管用ステンレス直管<br>φ 200A×1,000 SUS304 2.0MPa | 7   | 本   |     |     |         |     |
| グロ-型仮設配管用ステンレス直管<br>φ 200A×500 SUS304 2.0MPa   | 7   | 本   |     |     |         |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス直管<br>φ 200A×300 SUS304 2.0MPa       | 4   | 本   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス90° エルボ<br>φ 200A SUS304 2.0MPa      | 17  | 本   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス45° エルボ<br>φ 200A SUS304 2.0MPa      | 7   | 本   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス22° エルボ<br>φ 200A SUS304 2.0MPa      | 6   | 本   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレスチース<br>φ 200A×φ 200A SUS304 2.0MPa   | 1   | 本   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレスチース<br>φ 200A×φ 100A SUS304 2.0MPa   | 1   | 本   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレスチース<br>φ 200A×φ 80A SUS304 2.0MPa    | 3   | 本   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレスレギュラー<br>φ 200A×φ 150A SUS304 2.0MPa | 1   | 本   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレスフレキ管<br>φ 200A×1,600 SUS304 1.0MPa   | 7   | 本   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| グロー型仮設配管用ステンス取出し短管<br>φ 200A×φ 25A SUS304 1.0MPa | 1   | 本   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンス取出し短管<br>φ 200A×φ 20A SUS304 1.0MPa | 3   | 本   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンス受け×受け<br>φ 200A SUS304 2.0MPa       | 1   | 本   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンスフランジ<br>φ 200A SUS304 0.75MPa       | 2   | 本   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンスハーフライバルブ<br>φ 200A SUS304 1.0MPa    | 3   | 基   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンス直管<br>φ 150A×4,000 SUS304 2.0MPa    | 31  | 本   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンス直管<br>φ 150A×2,000 SUS304 2.0MPa    | 17  | 本   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンス直管<br>φ 150A×1,000 SUS304 2.0MPa    | 17  | 本   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンス直管<br>φ 150A×500 SUS304 2.0MPa      | 8   | 本   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| ゲロー型仮設配管用ステンレス直管<br>φ 150A×300 SUS304 2.0MPa      | 4   | 本   |     |     |        |     |
| ゲロー型仮設配管用ステンレス90° エルボ<br>φ 150A SUS304 2.0MPa     | 15  | 本   |     |     |        |     |
| ゲロー型仮設配管用ステンレス45° エルボ<br>φ 150A SUS304 2.0MPa     | 1   | 本   |     |     |        |     |
| ゲロー型仮設配管用ステンレス22° エルボ<br>φ 150A SUS304 2.0MPa     | 1   | 本   |     |     |        |     |
| ゲロー型仮設配管用ステンレスチース<br>φ 150A×φ 150A SUS304 2.0MPa  | 1   | 本   |     |     |        |     |
| ゲロー型仮設配管用ステンレスチース<br>φ 150A×φ 80A SUS304 2.0MPa   | 4   | 本   |     |     |        |     |
| ゲロー型仮設配管用ステンレスチース<br>φ 150A×φ 50A SUS304 2.0MPa   | 2   | 本   |     |     |        |     |
| ゲロー型仮設配管用ステンレスレギュラー<br>φ 150A×φ 80A SUS304 2.0MPa | 1   | 本   |     |     |        |     |
| ゲロー型仮設配管用ステンレスフレキ管<br>φ 150A×1,600 SUS304 1.0MPa  | 9   | 本   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| ゲロー型仮設配管用ステンレス取出し短管<br>φ 150A×φ 25A SUS304 1.0MPa | 8   | 本   |     |     |        |     |
| ゲロー型仮設配管用ステンレス取出し短管<br>φ 150A×φ 20A SUS304 1.0MPa | 9   | 本   |     |     |        |     |
| ゲロー型仮設配管用ステンレスハーフライバルフ<br>φ 150A SUS304 1.0MPa    | 2   | 基   |     |     |        |     |
| ゲロー型仮設配管用ステンレスマルチジョイント<br>φ 150A SUS304 0.75MPa   | 1   | 個   |     |     |        |     |
| ゲロー型仮設配管用ステンレス直管<br>φ 100A×300 SUS304 2.0MPa      | 1   | 本   |     |     |        |     |
| ゲロー型仮設配管用ステンレス90°エルボ<br>φ 100A SUS304 2.0MPa      | 2   | 本   |     |     |        |     |
| ゲロー型仮設配管用ステンレスフランジ<br>φ 100A SUS304 0.75MPa       | 1   | 本   |     |     |        |     |
| ゲロー型仮設配管用ステンレスホールバルフ<br>φ 100A SUS304 1.0MPa      | 1   | 基   |     |     |        |     |
| ゲロー型仮設配管用ステンレス直管<br>φ 80A×4,000 SUS304 2.0MPa     | 3   | 本   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス直管<br>φ 80A×2,000 SUS304 2.0MPa | 2   | 本   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス直管<br>φ 80A×1,000 SUS304 2.0MPa | 4   | 本   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス直管<br>φ 80A×500 SUS304 2.0MPa   | 5   | 本   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス直管<br>φ 80A×300 SUS304 2.0MPa   | 6   | 本   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス90° エルボ<br>φ 80A SUS304 2.0MPa  | 14  | 本   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス45° エルボ<br>φ 80A SUS304 2.0MPa  | 1   | 本   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス受け×受け<br>φ 80A SUS304 2.0MPa    | 1   | 本   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレスフランジ<br>φ 80A SUS304 0.75MPa    | 4   | 本   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレスホールプレート<br>φ 80A SUS304 1.0MPa  | 4   | 基   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス直管<br>φ50A×4,000 SUS304 2.0MPa      | 2   | 本   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス直管<br>φ50A×500 SUS304 2.0MPa        | 1   | 本   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス直管<br>φ50A×300 SUS304 2.0MPa        | 1   | 本   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス90° エルボ<br>φ50A SUS304 2.0MPa       | 2   | 本   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス取出し短管<br>φ50A×φ20A SUS304 1.0MPa    | 1   | 本   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレスフランジ<br>φ50A SUS304 0.75MPa         | 1   | 本   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレスボールバルブ<br>φ50A SUS304 1.0MPa        | 1   | 基   |     |     |        |     |
| ｸﾞﾛｰ型仮設配管用ステンレス露出型単口消火栓<br>φ80A×φ65A SUS304 1.0MPa | 3   | 基   |     |     |        |     |
| FCD鋳鉄用ソットシル仕切付不断水T字管<br>φ200×φ200 内面粉体 合金BN RF7.5K | 2   | 基   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| FCD塩ビ管用ソトシール仕切弁付不断水T字管<br>φ 100×φ 100 内面粉体 合金BN R7.5K | 1   | 基   |     |     |        |     |
| FCD鉄管用ソトシール仕切弁付不断水T字管<br>φ 75×φ 75 内面粉体 合金BN RF7.5K   | 4   | 基   |     |     |        |     |
| FCD塩ビ管用副弁付フランジ式不断水T字管<br>φ 50×φ 50 内面粉体 合金BN RF7.5K   | 1   | 基   |     |     |        |     |
| SUSコブ<br>φ 75                                         | 4   | 個   |     |     |        |     |
| 垂直穿孔型鉄管用不断水簡易仕切弁<br>φ 200 内面粉体 合金BN 7.5K              | 2   | 基   |     |     |        |     |
| 垂直穿孔型塩ビ管用不断水簡易仕切弁<br>φ 100 内面粉体 合金BN 7.5K             | 1   | 基   |     |     |        |     |
| 垂直穿孔型鉄管用不断水簡易仕切弁<br>φ 75 内面粉体 合金BN 7.5K               | 4   | 基   |     |     |        |     |
| 垂直穿孔型塩ビ管用不断水簡易仕切弁<br>φ 50 内面粉体 合金BN 7.5K              | 1   | 基   |     |     |        |     |
| RF形リブ付フランジガasket<br>φ 200 7.5K                        | 2   | 枚   |     |     |        |     |



## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| RF形リブ付フランジガasket<br>φ 100 7.5K               | 1   | 枚   |     |     |        |     |
| RF形リブ付フランジガasket<br>φ 75 7.5K                | 4   | 枚   |     |     |        |     |
| RF形リブ付フランジガasket<br>φ 50 10.0K               | 1   | 枚   |     |     |        |     |
| フランジ接合用六角ボルト・ナット<br>φ 200 SUS304 (焼付防止) 7.5K | 2   | 組   |     |     |        |     |
| フランジ接合用六角ボルト・ナット<br>φ 100 SUS304 (焼付防止) 7.5K | 1   | 組   |     |     |        |     |
| フランジ接合用六角ボルト・ナット<br>φ 75 SUS304 (焼付防止) 7.5K  | 4   | 組   |     |     |        |     |
| フランジ接合用六角ボルト・ナット<br>φ 50 SUS304 (焼付防止) 10.0K | 1   | 組   |     |     |        |     |
| フランジ 蓋<br>φ 200 RF7.5K                       | 2   | 個   |     |     |        |     |
| フランジ 蓋<br>φ 100 RF7.5K                       | 1   | 個   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|-----|
| フランジ 蓋<br>φ 75 RF7.5K           | 4     | 個   |     |     |         |     |
| フランジ 蓋<br>φ 50 RF10.0K          | 1     | 個   |     |     |         |     |
| 仮設管布設<br>φ 50mm～φ 200mm         | 1     | 式   |     |     | Lv4     |     |
| ステンレス鋼管据付工【人力】<br>呼び径 φ 200A 露出 | 331   | m   |     |     | 施 117 号 |     |
| ステンレス鋼管据付工【人力】<br>呼び径 φ 150A 露出 | 210.7 | m   |     |     | 施 118 号 |     |
| ステンレス鋼管据付工【人力】<br>呼び径 φ 100A 露出 | 2     | m   |     |     | 施 119 号 |     |
| ステンレス鋼管据付工【人力】<br>呼び径 φ 80A 露出  | 31.8  | m   |     |     | 施 120 号 |     |
| ステンレス鋼管据付工【人力】<br>呼び径 φ 50A 露出  | 10    | m   |     |     | 施 121 号 |     |
| ステンレス鋼管継手工【人力】<br>呼び径 φ 200A 露出 | 145   | 口   |     |     | 施 122 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| ステンレス鋼管継手工【人力】<br>呼び径 φ 150A 露出      | 131 | 口   |     |     | 施 123 号 |     |
| ステンレス鋼管継手工【人力】<br>呼び径 φ 100A 露出      | 5   | 口   |     |     | 施 124 号 |     |
| ステンレス鋼管継手工【人力】<br>呼び径 φ 80A 露出       | 44  | 口   |     |     | 施 125 号 |     |
| ステンレス鋼管継手工【人力】<br>呼び径 φ 50A 露出       | 9   | 口   |     |     | 施 126 号 |     |
| ステンレス鋼管取出し短管据付工【人力】<br>呼び径 φ 200A 露出 | 4   | 基   |     |     | 施 127 号 |     |
| ステンレス鋼管取出し短管据付工【人力】<br>呼び径 φ 150A 露出 | 17  | 基   |     |     | 施 128 号 |     |
| ステンレス鋼管取出し短管据付工【人力】<br>呼び径 φ 50A 露出  | 1   | 基   |     |     | 施 129 号 |     |
| フランジ継手<br>呼び径200mm                   | 4   | 口   |     |     | 施 130 号 |     |
| フランジ継手<br>呼び径100mm                   | 2   | 口   |     |     | 施 131 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| フランジ継手<br>呼び径75(80)mm               | 8   | 口   |     |     | 施 16 号  |     |
| フランジ継手<br>呼び径65mm以下                 | 2   | 口   |     |     | 施 132 号 |     |
| ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】<br>呼び径φ 200A 露出 | 3   | 基   |     |     | 施 133 号 |     |
| ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】<br>呼び径φ 150A 露出 | 2   | 基   |     |     | 施 134 号 |     |
| ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】<br>呼び径φ 100A 露出 | 1   | 基   |     |     | 施 135 号 |     |
| ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】<br>呼び径φ 80A 露出  | 4   | 基   |     |     | 施 136 号 |     |
| ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】<br>呼び径φ 50A 露出  | 1   | 基   |     |     | 施 137 号 |     |
| ステンレス鋼管仮設消火栓設置工【人力】<br>消火栓（単口） 露出   | 3   | 基   |     |     | 施 138 号 |     |
| 不断水連絡<br>φ 200×φ 200                | 2   | 箇所  |     |     | 施 139 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目        | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|
| 不断水連絡工(塩ビ・鋼管)<br>φ 100×φ 100 | 1   | 箇所 |     |     | 施 140 号 |     |
| 不断水連絡<br>φ 75×φ 75           | 4   | 箇所 |     |     | 施 141 号 |     |
| 不断水連絡工(塩ビ・鋼管)<br>φ 50×φ 50   | 1   | 箇所 |     |     | 施 142 号 |     |
| 不断水用SUSコア挿入工<br>呼び径 φ 75     | 4   | 箇所 |     |     | 施 143 号 |     |
| 不断水簡易仕切弁(铸铁管)<br>呼び径 φ 200   | 2   | 式  |     |     | 施 144 号 |     |
| 不断水簡易仕切弁(塩ビ・鋼管)<br>呼び径 φ 100 | 1   | 式  |     |     | 施 145 号 |     |
| 不断水簡易仕切弁(铸铁管)<br>呼び径 φ 75    | 4   | 式  |     |     | 施 146 号 |     |
| 不断水簡易仕切弁(塩ビ・鋼管)<br>呼び径 φ 50  | 1   | 式  |     |     | 施 147 号 |     |
| 土のう工<br>仕拵・積立・撤去             | 17  | 袋  |     |     | 施 148 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|--------------------------------------|-------|----|-----|-----|---------|-----|
| 鋳鉄管K形(メカニカル)継手取外し<br>呼び径150mm        | 1     | 口  |     |     | 施 149 号 |     |
| 仮設給水管連絡<br>φ 20mm～φ 50mm             | 1     | 式  |     |     | Lv4     |     |
| 仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ 20<br>土工別途計上 | 14    | 箇所 |     |     | 施 150 号 |     |
| 仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ 25<br>土工別途計上 | 8     | 箇所 |     |     | 施 151 号 |     |
| 仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ 50<br>土工別途計上 | 1     | 箇所 |     |     | 施 152 号 |     |
| 管撤去工                                 | 1     | 式  |     |     | Lv3     |     |
| 仮設管撤去<br>φ 50mm～φ 200mm              | 1     | 式  |     |     | Lv4     |     |
| ステンレス鋼管撤去工【人力】<br>呼び径 φ 200A 露出      | 331   | m  |     |     | 施 153 号 |     |
| ステンレス鋼管撤去工【人力】<br>呼び径 φ 150A 露出      | 210.7 | m  |     |     | 施 154 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|--------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------|-----|
| ステンレス鋼管撤去工【人力】<br>呼び径 φ 100A 露出      | 2    | m   |     |     | 施 155 号 |     |
| ステンレス鋼管撤去工【人力】<br>呼び径 φ 80A 露出       | 31.8 | m   |     |     | 施 156 号 |     |
| ステンレス鋼管撤去工【人力】<br>呼び径 φ 50A 露出       | 10   | m   |     |     | 施 157 号 |     |
| ステンレス鋼管継手撤去工【人力】<br>呼び径 φ 200A 露出    | 145  | 口   |     |     | 施 158 号 |     |
| ステンレス鋼管継手撤去工【人力】<br>呼び径 φ 150A 露出    | 131  | 口   |     |     | 施 159 号 |     |
| ステンレス鋼管継手撤去工【人力】<br>呼び径 φ 100A 露出    | 5    | 口   |     |     | 施 160 号 |     |
| ステンレス鋼管継手撤去工【人力】<br>呼び径 φ 80A 露出     | 44   | 口   |     |     | 施 161 号 |     |
| ステンレス鋼管継手撤去工【人力】<br>呼び径 φ 50A 露出     | 9    | 口   |     |     | 施 162 号 |     |
| ステンレス鋼管取出し短管撤去工【人力】<br>呼び径 φ 200A 露出 | 4    | 基   |     |     | 施 163 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| ステンレス鋼管取出し短管撤去工【人力】<br>呼び径 φ 150A 露出 | 17  | 基   |     |     | 施 164 号 |     |
| ステンレス鋼管取出し短管撤去工【人力】<br>呼び径 φ 50A 露出  | 1   | 基   |     |     | 施 165 号 |     |
| 仮設配管材撤去<br>鋼管小口径管ねじ込み接合              | 1   | 口   |     |     | 施 166 号 |     |
| 仮設配管材撤去<br>フランジ継手                    | 2   | 口   |     |     | 施 167 号 |     |
| 仮設配管材撤去<br>フランジ継手                    | 1   | 口   |     |     | 施 168 号 |     |
| 仮設配管材撤去<br>フランジ継手                    | 4   | 口   |     |     | 施 169 号 |     |
| 仮設配管材撤去<br>フランジ継手                    | 1   | 口   |     |     | 施 170 号 |     |
| ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】<br>呼び径 φ 200A 露出 | 3   | 基   |     |     | 施 171 号 |     |
| ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】<br>呼び径 φ 150A 露出 | 2   | 基   |     |     | 施 172 号 |     |



## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】<br>呼び径 φ 100A 露出 | 1   | 基   |     |     | 施 173 号 |     |
| ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】<br>呼び径 φ 80A 露出  | 4   | 基   |     |     | 施 174 号 |     |
| ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】<br>呼び径 φ 50A 露出  | 1   | 基   |     |     | 施 175 号 |     |
| ステンレス鋼管仮設消火栓撤去工【人力】<br>消火栓（単口） 露出    | 3   | 基   |     |     | 施 176 号 |     |
| 仮設給水管撤去<br>φ 20mm～φ 50mm             | 1   | 式   |     |     | Lv4     |     |
| 仮設給水管撤去工 PEP 呼び径 φ 20<br>土工別途計上      | 14  | 箇所  |     |     | 施 177 号 |     |
| 仮設給水管撤去工 PEP 呼び径 φ 25<br>土工別途計上      | 8   | 箇所  |     |     | 施 178 号 |     |
| 仮設給水管撤去工 PEP 呼び径 φ 50<br>土工別途計上      | 1   | 箇所  |     |     | 施 179 号 |     |
| 管路土留工                                | 1   | 式   |     |     | Lv3     |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 軽量鋼矢板土留<br>H=2.0m 1段支保                 | 1   | 式   |     |     | Lv4     |     |
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)<br>機械施工 軽量金属製支保工の時 | 9.9 | m   |     |     | 施 46 号  |     |
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)<br>機械施工 軽量金属製支保工の時 | 2.6 | m   |     |     | 施 46 号  |     |
| 埋設物防護工                                 | 1   | 式   |     |     | Lv3     |     |
| 埋設物防護<br>不断水                           | 5   | 箇所  |     |     | Lv4     |     |
| 生コンクリート<br>18-8-40 W/C60% 高炉           | 2   | m3  |     |     | 施 180 号 |     |
| 型枠<br>一般型枠 鉄筋・無筋構造物                    | 9   | m2  |     |     | P 3 号   |     |
| 付帯工                                    | 1   | 式   |     |     | Lv2     | 処:  |
| 舗装版撤去工                                 | 1   | 式   |     |     | Lv3     | 処:  |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|-----|
| 舗装版切断<br>As舗装版 t=15cm以下                | 1     | 式   |     |     | Lv4     |     |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下              | 1,190 | m   |     |     | P 1 号   |     |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下              | 130   | m   |     |     | P 1 号   |     |
| 舗装版取壊<br>As舗装版 t=10cm以下                | 1     | 式   |     |     | Lv4     |     |
| バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下   | 361   | m2  |     |     | 施 25 号  |     |
| バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下   | 333   | m2  |     |     | 施 25 号  |     |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 38    | m2  |     |     | 施 115 号 |     |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 38    | m2  |     |     | 施 115 号 |     |
| 殻運搬処理<br>As殻                           | 1     | 式   |     |     | Lv4     | 処:  |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|-----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------|-----|
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離3km | 18   | m3  |     |     | 施 26 号  |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                     | 42.1 | t   |     |     |         | 処:  |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離3km | 11   | m3  |     |     | 施 26 号  |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                     | 27.7 | t   |     |     |         | 処:  |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離3km | 2    | m3  |     |     | 施 116 号 |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                     | 4.4  | t   |     |     |         | 処:  |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離3km | 1    | m3  |     |     | 施 116 号 |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                     | 3.1  | t   |     |     |         | 処:  |
| 舗装仮復旧工                                        | 1    | 式   |     |     | Lv3     |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|
| 下層路盤<br>再生碎石 t=10cm                    | 1   | 式  |     |     | Lv4     |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 28  | m2 |     |     | 施 27 号  |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 333 | m2 |     |     | 施 27 号  |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m  | 38  | m2 |     |     | 施 27 号  |     |
| 上層路盤<br>再生粒度調整碎石 t=10・12cm             | 1   | 式  |     |     | Lv4     |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.1m  | 333 | m2 |     |     | 施 181 号 |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 28  | m2 |     |     | 施 28 号  |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m | 333 | m2 |     |     | 施 28 号  |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.1m  | 38  | m2 |     |     | 施 181 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.12m        | 38  | m2 |     |     | 施 28 号 |     |
| 表層<br>再生密粒度アスコン (13) t=3cm                    | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層)<br>舗装厚30mm 再生密粒度(13) | 361 | m2 |     |     | 施 29 号 |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層)<br>舗装厚30mm 再生密粒度(13) | 333 | m2 |     |     | 施 29 号 |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層)<br>舗装厚30mm 再生密粒度(13) | 38  | m2 |     |     | 施 29 号 |     |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層)<br>舗装厚30mm 再生密粒度(13) | 38  | m2 |     |     | 施 29 号 |     |
| 安全費                                           | 1   | 式  |     |     | Lv2    |     |
| 安全管理費                                         | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 交通誘導員                                         | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
|                                               | 1   | 式  |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 交通誘導警備員B                   | 130   | 人   |     |     |        |     |
| 舗装本復旧（補助）                  | 1     | 式   |     |     | Lv1    | 処：  |
| 舗装本復旧工                     | 1     | 式   |     |     | Lv2    | 処：  |
| 舗装版撤去工                     | 1     | 式   |     |     | Lv3    | 処：  |
| 舗装版切断<br>As舗装版 t=15cm以下    | 1,000 | m   |     |     | Lv4    |     |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下  | 1,000 | m   |     |     | P 1 号  |     |
| 舗装版取壊<br>As舗装版 t=10cm以下    | 2,050 | m2  |     |     | Lv4    |     |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 厚15cm以下 | 2,050 | m2  |     |     | P 4 号  |     |
| 殻運搬処理<br>As殻               | 89    | m3  |     |     | Lv4    | 処：  |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック10t積級 運搬距離3km | 89  | m3  |     |     | 施 182 号 |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      | 210 | t   |     |     |         | 処:  |
| 管路土工                                           | 1   | 式   |     |     | Lv3     | 処:  |
| 管路掘削                                           | 1   | 式   |     |     | Lv4     |     |
| バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.45m3(平積0.35)            | 10  | m3  |     |     | 施 183 号 |     |
| 発生土処理                                          | 1   | 式   |     |     | Lv4     | 処:  |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック10t積級 運搬距離2km                 | 10  | m3  |     |     | 施 184 号 |     |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                             | 10  | m3  |     |     |         | 処:  |
| 舗装本復旧工                                         | 1   | 式   |     |     | Lv3     |     |



## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                      | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|--------------------------------------------|-------|----|-----|-----|---------|-----|
| 不陸整正<br>補足材なし                              | 2,050 | m2 |     |     | Lv4     |     |
| 不陸整正                                       | 2,050 | m2 |     |     | P 5 号   |     |
| 表層<br>再生密粒度アスコン (20) t=5cm                 | 2,050 | m2 |     |     | Lv4     |     |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm<br>再生密粒度アスコン(20)    | 2,050 | m2 |     |     | P 6 号   |     |
| 区画線工                                       | 1     | 式  |     |     | Lv3     |     |
| 溶融式区画線<br>溶融式 (白・黄) 実線 t=15cm              | 204   | m  |     |     | Lv4     |     |
| 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm<br>塗布厚1.5mm 白          | 200   | m  |     |     | 施 185 号 |     |
| 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm<br>塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー | 4     | m  |     |     | 施 186 号 |     |
| 安全費                                        | 1     | 式  |     |     | Lv2     |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 安全管理費                     | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 交通誘導員                     | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 交通誘導警備員B                  | 48  | 人   |     |     |        |     |
| 舗装本復旧（単独）                 | 1   | 式   |     |     | Lv1    | 処：  |
| 舗装本復旧工                    | 1   | 式   |     |     | Lv2    | 処：  |
| 舗装版撤去工                    | 1   | 式   |     |     | Lv3    | 処：  |
| 舗装版切断<br>As舗装版 t=15cm以下   | 110 | m   |     |     | Lv4    |     |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下 | 110 | m   |     |     | P 1 号  |     |
| 舗装版取壊<br>As舗装版 t=10cm以下   | 100 | m2  |     |     | Lv4    |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|
| 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版 厚15cm以下                     | 100 | m2 |     |     | P 4 号   |     |
| 殻運搬処理<br>As殻                                   | 3   | m3 |     |     | Lv4     | 処:  |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック10t積級 運搬距離3km | 3   | m3 |     |     | 施 182 号 |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                      | 7.5 | t  |     |     |         | 処:  |
| 管路土工                                           | 1   | 式  |     |     | Lv3     | 処:  |
| 管路掘削                                           | 1   | 式  |     |     | Lv4     |     |
| バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.45m3(平積0.35)            | 2   | m3 |     |     | 施 183 号 |     |
| 発生土処理                                          | 1   | 式  |     |     | Lv4     | 処:  |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック10t積級 運搬距離2km                 | 2   | m3 |     |     | 施 184 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土                      | 2   | m3 |     |     |        | 処:  |
| 舗装本復旧工                                  | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 不陸整正<br>補足材なし                           | 100 | m2 |     |     | Lv4    |     |
| 不陸整正                                    | 100 | m2 |     |     | P 5 号  |     |
| 表層<br>再生密粒度アスコン (20) t=5cm              | 100 | m2 |     |     | Lv4    |     |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm<br>再生密粒度アスコン(20) | 100 | m2 |     |     | P 6 号  |     |
| 安全費                                     | 1   | 式  |     |     | Lv2    |     |
| 安全管理費                                   | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 交通誘導員                                   | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 交通誘導警備員B                        | 4   | 人   |     |     |         |     |
| 直接工事費計                          |     |     |     |     |         |     |
| 共通仮設費計                          | 1   | 式   |     |     |         |     |
| 共通仮設費(積上げ)                      | 1   | 式   |     |     |         |     |
| 運搬費                             | 1   | 式   |     |     |         |     |
| 仮設材等の運搬<br>製品長12m以内 片道運搬距離10km  | 1   | 式   |     |     | 施 230 号 |     |
| 仮設材等の積込み・取卸し費<br>基地積込→現場→基地取卸   | 1   | 式   |     |     | 施 231 号 |     |
| 仮設材等の運搬<br>製品長12m以内 片道運搬距離106km | 1   | 式   |     |     | 施 232 号 |     |
| 仮設材等の積込み・取卸し費<br>基地積込→現場→基地取卸   | 1   | 式   |     |     | 施 233 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|-----|
| 技術管理費                  | 1     | 式   |     |     |         |     |
| 通水試験工<br>既設管連絡注水 給水車不要 | 311.1 | m   |     |     | 施 234 号 |     |
| 通水試験工<br>既設管連絡注水 給水車不要 | 194.3 | m   |     |     | 施 234 号 |     |
| 通水試験工<br>既設管連絡注水 給水車不要 | 10.8  | m   |     |     | 施 234 号 |     |
| 通水試験工<br>既設管連絡注水 給水車不要 | 21.9  | m   |     |     | 施 234 号 |     |
| 通水試験工<br>既設管連絡注水 給水車不要 | 6.4   | m   |     |     | 施 234 号 |     |
| 通水試験工<br>既設管連絡注水 給水車不要 | 1.6   | m   |     |     | 施 234 号 |     |
| 通水試験工<br>既設管連絡注水 給水車不要 | 585.5 | m   |     |     | 施 234 号 |     |
| 共通仮設費(率化)              | 1     | 式   |     |     |         |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準         |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 共通仮設費率分               | 1   | 式   |     |     |        | 交通影響あり(2)   |
| 純工事費                  | 1   | 式   |     |     |        |             |
| 現場管理費                 | 1   | 式   |     |     |        | 交通影響あり(2)   |
| 工事原価                  | 1   | 式   |     |     |        |             |
| 一般管理費等                | 1   | 式   |     |     |        | 金銭的保証を必要とする |
| 工事価格                  | 1   | 式   |     |     |        |             |
| 消費税等相当額               | 1   | 式   |     |     |        |             |
| 合計                    |     |     |     |     |        |             |
|                       |     |     |     |     |        |             |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 1 号 施工単価表 】                  |      |     |     |     |         |     |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|---------|-----|
| バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)  |      |     |     |     |         |     |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 土木一般世話役                          | 1.9  | 人   |     |     |         |     |
| 普通作業員                            | 5    | 人   |     |     |         |     |
| バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) | 11.1 | 時間  |     |     | 施 187 号 |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                       | 1    | 式   |     |     |         |     |
| 計                                |      |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                            |      |     |     |     |         |     |
|                                  |      |     |     |     |         |     |
|                                  |      |     |     |     |         |     |
|                                  |      |     |     |     |         |     |



## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 2 号 施工単価表 】                  |     |     |     |     |         |       |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-------|
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂            |     |     |     |     | 100     | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準   |
| 土木一般世話役                          | 2.5 | 人   |     |     |         |       |
| 普通作業員                            | 6.8 | 人   |     |     |         |       |
| バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) | 7.6 | 時間  |     |     | 施 187 号 |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg        | 3   | 日   |     |     | 施 188 号 |       |
| 再生砂                              | 133 | m3  |     |     |         |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                       | 1   | 式   |     |     |         |       |
| 計                                |     |     |     |     |         |       |
| 単位当たり                            |     |     |     |     |         |       |
|                                  |     |     |     |     |         |       |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 3 号 施工単価表 】                  |     |     |     |     |         |           |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----------|
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)                |     |     |     |     |         | 100 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準       |
| 土木一般世話役                          | 2.5 | 人   |     |     |         |           |
| 普通作業員                            | 6.8 | 人   |     |     |         |           |
| バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) | 7.6 | 時間  |     |     | 施 187 号 |           |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg        | 3   | 日   |     |     | 施 188 号 |           |
| 諸 雑 費 (丸め)                       | 1   | 式   |     |     |         |           |
| 計                                |     |     |     |     |         |           |
| 単位当たり                            |     |     |     |     |         |           |
|                                  |     |     |     |     |         |           |
|                                  |     |     |     |     |         |           |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm 配水管布設替工事

| 【 第 4 号 施工単価表 】               |      |    |     |     |         |       |
|-------------------------------|------|----|-----|-----|---------|-------|
| 発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2km    |      |    |     |     | 10      | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・ディーゼル 4t積級 | 0.35 | 日  |     |     | 施 189 号 |       |
| 計                             |      |    |     |     |         |       |
| 単位当たり                         |      |    |     |     |         |       |
|                               |      |    |     |     |         |       |
|                               |      |    |     |     |         |       |
|                               |      |    |     |     |         |       |
|                               |      |    |     |     |         |       |
|                               |      |    |     |     |         |       |
|                               |      |    |     |     |         |       |
|                               |      |    |     |     |         |       |

市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 5 号 施工单価表 】

鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------|-----|
| 配管工                                   | 0.1  | 人   |     |     |         |     |
| 普通作業員                                 | 0.16 | 人   |     |     |         |     |
| クレーン装置付トラック運転<br>ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊 | 1.41 | 時間  |     |     | 施 190 号 |     |
| 計                                     |      |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                                 |      |     |     |     |         |     |
|                                       |      |     |     |     |         |     |
|                                       |      |     |     |     |         |     |
|                                       |      |     |     |     |         |     |
|                                       |      |     |     |     |         |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 6 号 施工単価表 】                     |      |     |     |     |        |     |
|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m 100 m 当り |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                 | 0.43 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                               | 0.43 | 人   |     |     |        |     |
| 水道用ポリエチレンスリーブ<br>φ 200              | 132  | m   |     |     |        |     |
| 防食用ポリエチレン塩化ビニル粘着テープ<br>W50          | 104  | m   |     |     |        |     |
| 計                                   |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                               |      |     |     |     |        |     |
|                                     |      |     |     |     |        |     |
|                                     |      |     |     |     |        |     |
|                                     |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

| 【 第 7 号 施工単価表 】      |      |     |     |     |        |     |
|----------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| G X形継手接合 直管 呼び径200mm |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                  | 0.06 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                | 0.06 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)         | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                    |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

| 【 第 8 号 施工単価表 】       |      |    |     |     |        |     |
|-----------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| G X形継手接合 異形管 呼び径200mm |      |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格             | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                   | 0.07 | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                 | 0.07 | 人  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)          | 1    | %  |     |     |        |     |
| 計                     |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                 |      |    |     |     |        |     |
|                       |      |    |     |     |        |     |
|                       |      |    |     |     |        |     |
|                       |      |    |     |     |        |     |
|                       |      |    |     |     |        |     |

市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

| <div> 【 第 9 号 施工単価表 】 <div> G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm <div>1口 当り</div> </div> </div> |       |     |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                                                        | 0.112 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                                                      | 0.112 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                                                               | 1     | %   |     |     |        |     |
| 計                                                                                          |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                                      |       |     |     |     |        |     |
|                                                                                            |       |     |     |     |        |     |
|                                                                                            |       |     |     |     |        |     |
|                                                                                            |       |     |     |     |        |     |
|                                                                                            |       |     |     |     |        |     |



市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 10 号 施工単価表 】<br>铸铁管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm <div>1口 当り</div> |      |     |     |     |        |     |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 特殊作業員                                                           | 0.05 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                           | 0.09 | 人   |     |     |        |     |
| エンジンカッター損料                                                      | 0.05 | 日   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                                    | 30   | %   |     |     |        |     |
| 計                                                               |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                           |      |     |     |     |        |     |
|                                                                 |      |     |     |     |        |     |
|                                                                 |      |     |     |     |        |     |
|                                                                 |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 11 号 施工単価表 】                              |       |     |     |     |        |        |
|-----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|--------|
| ダクタイル鋳鉄管 (FCD) 切断 (撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用) |       |     |     |     |        | 1 口 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 特殊作業員                                         | 0.014 | 人   |     |     |        |        |
| 普通作業員                                         | 0.024 | 人   |     |     |        |        |
| エンジンカッター損料                                    | 0.05  | 日   |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                  | 30    | %   |     |     |        |        |
| 計                                             |       |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                                         |       |     |     |     |        |        |
|                                               |       |     |     |     |        |        |
|                                               |       |     |     |     |        |        |
|                                               |       |     |     |     |        |        |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 12 号 施工単価表 】<br>管明示テープ φ 350以下 φ 200×5000 <div>100 m 当り</div> |      |    |     |     |        |     |
|-------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                         | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 普通作業員                                                             |      |    |     |     |        |     |
| 計                                                                 | 0.12 | 人  |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                             |      |    |     |     |        |     |
|                                                                   |      |    |     |     |        |     |
|                                                                   |      |    |     |     |        |     |
|                                                                   |      |    |     |     |        |     |
|                                                                   |      |    |     |     |        |     |
|                                                                   |      |    |     |     |        |     |
|                                                                   |      |    |     |     |        |     |
|                                                                   |      |    |     |     |        |     |

## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

## 【 第 13 号 施工単価表 】

管明示シート

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 普通作業員     | 0.4 | 人   |     |     |        |     |
| 計         |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり     |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 14 号 施工単価表 】                      |      |    |     |     |         |        |
|---------------------------------------|------|----|-----|-----|---------|--------|
| 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm            |      |    |     |     |         | 1 基 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準    |
| 配管工                                   | 0.05 | 人  |     |     |         |        |
| 普通作業員                                 | 0.08 | 人  |     |     |         |        |
| クレーン装置付トラック運転<br>ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊 | 0.57 | 時間 |     |     | 施 190 号 |        |
| 計                                     |      |    |     |     |         |        |
| 単位当たり                                 |      |    |     |     |         |        |
|                                       |      |    |     |     |         |        |
|                                       |      |    |     |     |         |        |
|                                       |      |    |     |     |         |        |
|                                       |      |    |     |     |         |        |
|                                       |      |    |     |     |         |        |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 15 号 施工単価表 】       |      |     |     |     |        |        |
|------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| 空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm |      |     |     |     |        | 1 基 当り |
| 名 称 ・ 規 格              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 配管工                    | 0.05 | 人   |     |     |        |        |
| 普通作業員                  | 0.1  | 人   |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (率+丸め)           | 1    | %   |     |     |        |        |
| 計                      |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                  |      |     |     |     |        |        |
|                        |      |     |     |     |        |        |
|                        |      |     |     |     |        |        |
|                        |      |     |     |     |        |        |
|                        |      |     |     |     |        |        |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 16 号 施工単価表 】   |      |     |     |     |        |     |
|--------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| フランジ継手 呼び径75(80)mm |      |     |     |     |        |     |
| 1 口 当 り            |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                | 0.06 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員              | 0.06 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)       | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                  |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり              |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 17 号 施工単価表 】              |      |     |     |     |        |         |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満 |      |     |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 普通作業員                         | 0.02 | 人   |     |     |        |         |
| 計                             |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                         |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |



市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

| <div> <div>【 第 18 号 施工単価表 】</div> <div>レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高100</div> <div>1 個 当り</div> </div> |      |     |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 普通作業員                                                                                                         | 0.01 | 人   |     |     |        |     |
| 計                                                                                                             |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                                                         |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                                               |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                                               |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                                               |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                                               |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                                               |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                                               |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                                               |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 19 号 施工単価表 】                      |      |    |     |     |        |        |
|---------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|--------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150 |      |    |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 普通作業員                                 | 0.01 | 人  |     |     |        |        |
| 計                                     |      |    |     |     |        |        |
| 単位当たり                                 |      |    |     |     |        |        |
|                                       |      |    |     |     |        |        |
|                                       |      |    |     |     |        |        |
|                                       |      |    |     |     |        |        |
|                                       |      |    |     |     |        |        |
|                                       |      |    |     |     |        |        |
|                                       |      |    |     |     |        |        |
|                                       |      |    |     |     |        |        |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm 配水管布設替工事

| <div> 【 第 20 号 施工単価表 】 <div>レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40</div> <div>1 個 当り</div> </div> |      |     |     |     |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 普通作業員                                                                                          | 0.01 | 人   |     |     |        |     |
| 計                                                                                              |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                                          |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                                |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                                |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                                |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                                |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                                |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                                |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                                |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| <div> 【 第 21 号 施工単価表 】 <div>鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm</div> <div>1 個 当り</div> </div> |     |     |     |     |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 普通作業員                                                                         | 0.1 | 人   |     |     |        |     |
| 計                                                                             |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                         |     |     |     |     |        |     |
|                                                                               |     |     |     |     |        |     |
|                                                                               |     |     |     |     |        |     |
|                                                                               |     |     |     |     |        |     |
|                                                                               |     |     |     |     |        |     |
|                                                                               |     |     |     |     |        |     |
|                                                                               |     |     |     |     |        |     |
|                                                                               |     |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm 配水管布設替工事

| 【 第 22 号 施工単価表 】<br>レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200 <div>1 個 当り</div> |      |     |     |     |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 普通作業員                                                                       | 0.03 | 人   |     |     |        |     |
| 計                                                                           |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                       |      |     |     |     |        |     |
|                                                                             |      |     |     |     |        |     |
|                                                                             |      |     |     |     |        |     |
|                                                                             |      |     |     |     |        |     |
|                                                                             |      |     |     |     |        |     |
|                                                                             |      |     |     |     |        |     |
|                                                                             |      |     |     |     |        |     |
|                                                                             |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm 配水管布設替工事

| 【 第 23 号 施工単価表 】                      |      |     |     |     |        |        |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200 |      |     |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 普通作業員                                 | 0.02 | 人   |     |     |        |        |
| 計                                     |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                                 |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 24 号 施工単価表 】                    |      |    |     |     |        |        |
|-------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|--------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40 |      |    |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 普通作業員                               |      |    |     |     |        |        |
|                                     | 0.02 | 人  |     |     |        |        |
| 計                                   |      |    |     |     |        |        |
| 単位当たり                               |      |    |     |     |        |        |
|                                     |      |    |     |     |        |        |
|                                     |      |    |     |     |        |        |
|                                     |      |    |     |     |        |        |
|                                     |      |    |     |     |        |        |
|                                     |      |    |     |     |        |        |
|                                     |      |    |     |     |        |        |
|                                     |      |    |     |     |        |        |
|                                     |      |    |     |     |        |        |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 25 号 施工単価表 】                  |      |     |     |     |         |           |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|---------|-----------|
| バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 |      |     |     |     |         | 100 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準       |
| 土木一般世話役                           | 0.42 | 人   |     |     |         |           |
| 普通作業員                             | 0.63 | 人   |     |     |         |           |
| バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)  | 3.35 | 時間  |     |     | 施 187 号 |           |
| 諸 雑 費 (丸め)                        | 1    | 式   |     |     |         |           |
| 計                                 |      |     |     |     |         |           |
| 単位当たり                             |      |     |     |     |         |           |
|                                   |      |     |     |     |         |           |
|                                   |      |     |     |     |         |           |
|                                   |      |     |     |     |         |           |



市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 26 号 施工単価表 】                           |      |    |     |     |         |       |
|--------------------------------------------|------|----|-----|-----|---------|-------|
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3km |      |    |     |     | 10      | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                  | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・ディーゼル 4t積級              | 0.52 | 日  |     |     | 施 189 号 |       |
| 計                                          |      |    |     |     |         |       |
| 単位当たり                                      |      |    |     |     |         |       |
|                                            |      |    |     |     |         |       |
|                                            |      |    |     |     |         |       |
|                                            |      |    |     |     |         |       |
|                                            |      |    |     |     |         |       |
|                                            |      |    |     |     |         |       |
|                                            |      |    |     |     |         |       |
|                                            |      |    |     |     |         |       |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 27 号 施工単価表 】                   |      |    |     |     |         |       |
|------------------------------------|------|----|-----|-----|---------|-------|
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m |      |    |     |     | 100     | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準   |
| 普通作業員                              | 0.78 | 人  |     |     |         |       |
| 再生クラッシャー<br>30～0mm                 | 12.7 | m3 |     |     |         |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg          | 0.45 | 日  |     |     | 施 191 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                         | 1    | 式  |     |     |         |       |
| 計                                  |      |    |     |     |         |       |
| 単位当たり                              |      |    |     |     |         |       |
|                                    |      |    |     |     |         |       |
|                                    |      |    |     |     |         |       |
|                                    |      |    |     |     |         |       |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 28 号 施工単価表 】                    |       |    |     |     |         |           |
|-------------------------------------|-------|----|-----|-----|---------|-----------|
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m |       |    |     |     |         | 100 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準       |
| 普通作業員                               | 0.78  | 人  |     |     |         |           |
| 粒度調整碎石<br>30～0mm                    | 15.24 | m3 |     |     |         |           |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg           | 0.45  | 日  |     |     | 施 191 号 |           |
| 諸 雑 費 (丸め)                          | 1     | 式  |     |     |         |           |
| 計                                   |       |    |     |     |         |           |
| 単位当たり                               |       |    |     |     |         |           |
|                                     |       |    |     |     |         |           |
|                                     |       |    |     |     |         |           |
|                                     |       |    |     |     |         |           |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 29 号 施工単価表 】                           |       |     |     |     |         |       |
|--------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|-------|
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13) |       |     |     |     | 100     | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準   |
| 土木一般世話役                                    | 0.4   | 人   |     |     |         |       |
| 特殊作業員                                      | 0.8   | 人   |     |     |         |       |
| 普通作業員                                      | 1.6   | 人   |     |     |         |       |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(13)                 | 7.544 | t   |     |     |         |       |
| 振動ローラ運転<br>(舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t            | 0.4   | 日   |     |     | 施 192 号 |       |
| 振動コンパクタ運転(前進型)<br>40～60kg                  | 0.8   | 日   |     |     | 施 193 号 |       |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                               | 6     | %   |     |     |         |       |
| 計                                          |       |     |     |     |         |       |
| 単位当たり                                      |       |     |     |     |         |       |

市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 30 号 施工单価表 】

鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------|-----|
| 配管工                                   | 0.09 | 人   |     |     |         |     |
| 普通作業員                                 | 0.15 | 人   |     |     |         |     |
| クレーン装置付トラック運転<br>ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊 | 1.34 | 時間  |     |     | 施 190 号 |     |
| 計                                     |      |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                                 |      |     |     |     |         |     |
|                                       |      |     |     |     |         |     |
|                                       |      |     |     |     |         |     |
|                                       |      |     |     |     |         |     |
|                                       |      |     |     |     |         |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 31 号 施工単価表 】<br>ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 100 m 当り |      |     |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                     | 0.35 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                   | 0.35 | 人   |     |     |        |     |
| 水道用ポリエチレンスリーブ<br>φ 150                                  | 132  | m   |     |     |        |     |
| 防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ<br>W50                                  | 83.6 | m   |     |     |        |     |
| 計                                                       |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                   |      |     |     |     |        |     |
|                                                         |      |     |     |     |        |     |
|                                                         |      |     |     |     |        |     |
|                                                         |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 32 号 施工単価表 】     |      |     |     |     |        |     |
|----------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| G X形継手接合 直管 呼び径150mm |      |     |     |     |        |     |
| 1 口 当 り              |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                  | 0.05 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                | 0.05 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)         | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                    |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 33 号 施工単価表 】<br>G X形継手接合 異形管 呼び径150mm <div>1口 当り</div> |      |     |     |     |        |     |
|------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                        | 0.06 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                      | 0.06 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                               | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                                                          |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                      |      |     |     |     |        |     |
|                                                            |      |     |     |     |        |     |
|                                                            |      |     |     |     |        |     |
|                                                            |      |     |     |     |        |     |
|                                                            |      |     |     |     |        |     |



市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 34 号 施工単価表 】<br>G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm <div>1口 当り</div> |       |     |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                                  | 0.096 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                                | 0.096 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                                         | 1     | %   |     |     |        |     |
| 計                                                                    |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                |       |     |     |     |        |     |
|                                                                      |       |     |     |     |        |     |
|                                                                      |       |     |     |     |        |     |
|                                                                      |       |     |     |     |        |     |
|                                                                      |       |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 35 号 施工単価表 】                                                           |          |     |          |          |        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|----------|--------|------------------|
| 铸铁管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm <span style="float: right;">1      口 当 り</span> |          |     |          |          |        |                  |
| 名      称      ・      規      格                                              | 数      量 | 単 位 | 単      価 | 金      額 | 明細単価番号 | 基              準 |
| 特殊作業員                                                                      |          |     |          |          |        |                  |
|                                                                            | 0.04     | 人   |          |          |        |                  |
| 普通作業員                                                                      |          |     |          |          |        |                  |
|                                                                            | 0.08     | 人   |          |          |        |                  |
| エンジンカッター損料                                                                 |          |     |          |          |        |                  |
|                                                                            | 0.04     | 日   |          |          |        |                  |
| 諸 雑 費      (率+丸め)                                                          |          |     |          |          |        |                  |
|                                                                            | 30       | %   |          |          |        |                  |
| 計                                                                          |          |     |          |          |        |                  |
| 単位当たり                                                                      |          |     |          |          |        |                  |
|                                                                            |          |     |          |          |        |                  |
|                                                                            |          |     |          |          |        |                  |
|                                                                            |          |     |          |          |        |                  |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 36 号 施工単価表 】                              |       |     |     |     |        |        |
|-----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|--------|
| ダクタイル鋳鉄管 (FCD) 切断 (撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用) |       |     |     |     |        | 1 口 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 特殊作業員                                         | 0.011 | 人   |     |     |        |        |
| 普通作業員                                         | 0.022 | 人   |     |     |        |        |
| エンジンカッター損料                                    | 0.04  | 日   |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                  | 30    | %   |     |     |        |        |
| 計                                             |       |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                                         |       |     |     |     |        |        |
|                                               |       |     |     |     |        |        |
|                                               |       |     |     |     |        |        |
|                                               |       |     |     |     |        |        |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 37 号 施工単価表 】<br>管明示テープ φ 350以下 φ 150×5000 <div>100 m 当り</div> |      |    |     |     |        |     |
|-------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                         | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 普通作業員                                                             | 0.11 | 人  |     |     |        |     |
| 計                                                                 |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                             |      |    |     |     |        |     |
|                                                                   |      |    |     |     |        |     |
|                                                                   |      |    |     |     |        |     |
|                                                                   |      |    |     |     |        |     |
|                                                                   |      |    |     |     |        |     |
|                                                                   |      |    |     |     |        |     |
|                                                                   |      |    |     |     |        |     |
|                                                                   |      |    |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 38 号 施工単価表 】                      |      |     |     |     |         |     |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------|-----|
| 1 基 当り<br>铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型)呼び径150mm   |      |     |     |     |         |     |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 配管工                                   | 0.04 | 人   |     |     |         |     |
| 普通作業員                                 | 0.06 | 人   |     |     |         |     |
| クレーン装置付トラック運転<br>ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊 | 0.49 | 時間  |     |     | 施 190 号 |     |
| 計                                     |      |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                                 |      |     |     |     |         |     |
|                                       |      |     |     |     |         |     |
|                                       |      |     |     |     |         |     |
|                                       |      |     |     |     |         |     |
|                                       |      |     |     |     |         |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 39 号 施工単価表 】<br>鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm 10 m 当り |      |    |     |     |        |     |
|-----------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                           | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                 | 0.18 | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                                               | 0.18 | 人  |     |     |        |     |
| 計                                                   |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                               |      |    |     |     |        |     |
|                                                     |      |    |     |     |        |     |
|                                                     |      |    |     |     |        |     |
|                                                     |      |    |     |     |        |     |
|                                                     |      |    |     |     |        |     |
|                                                     |      |    |     |     |        |     |
|                                                     |      |    |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 40 号 施工単価表 】 |      |     |     |     |        |     |
|------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 鋼管小口径管切断 呼び径50mm |      |     |     |     |        |     |
| 1 口 当 り          |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工              | 0.02 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員            | 0.01 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)     | 3    | %   |     |     |        |     |
| 計                |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり            |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 41 号 施工単価表 】   |      |     |     |     |        |         |
|--------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| 鋼管小口径管ねじ切り 呼び径50mm |      |     |     |     |        | 1 口 当 り |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                | 0.05 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員              | 0.05 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)       | 3    | %   |     |     |        |         |
| 計                  |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり              |      |     |     |     |        |         |
|                    |      |     |     |     |        |         |
|                    |      |     |     |     |        |         |
|                    |      |     |     |     |        |         |
|                    |      |     |     |     |        |         |



## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 42 号 施工単価表 】     |      |     |     |     |        |         |
|----------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm |      |     |     |     |        | 2 口 当 り |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                  | 0.02 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                | 0.05 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)         | 3    | %   |     |     |        |         |
| 計                    |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                |      |     |     |     |        |         |
|                      |      |     |     |     |        |         |
|                      |      |     |     |     |        |         |
|                      |      |     |     |     |        |         |
|                      |      |     |     |     |        |         |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 43 号 施工単価表 】 |      |     |     |     |        |     |
|------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| メカニカル継手 呼び径150mm |      |     |     |     |        |     |
| 1 口 当 り          |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工              | 0.06 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員            | 0.06 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)     | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり            |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 44 号 施工単価表 】  |      |    |     |     |        |     |
|-------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| メカニカル継手 呼び径75mm以下 |      |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格         | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工               | 0.05 | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員             | 0.05 | 人  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)      | 1    | %  |     |     |        |     |
| 計                 |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり             |      |    |     |     |        |     |
|                   |      |    |     |     |        |     |
|                   |      |    |     |     |        |     |
|                   |      |    |     |     |        |     |
|                   |      |    |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 45 号 施工単価表 】

管明示テープ φ 50以下

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 普通作業員     |      |     |     |     |        |     |
|           | 0.09 | 人   |     |     |        |     |
| 計         |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり     |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 46 号 施工単価表 】                    |     |    |     |     |         |          |
|-------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|----------|
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 |     |    |     |     |         | 100 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準      |
| 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工<br>2.0m以下       | 100 | m  |     |     | 施 194 号 |          |
| 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工<br>2.0m以下         | 100 | m  |     |     | 施 195 号 |          |
| 支保工(軽量金属製)設置撤去<br>1段 2.0m以下         | 100 | m  |     |     | 施 196 号 |          |
| 計                                   |     |    |     |     |         |          |
| 単位当たり                               |     |    |     |     |         |          |
|                                     |     |    |     |     |         |          |
|                                     |     |    |     |     |         |          |
|                                     |     |    |     |     |         |          |
|                                     |     |    |     |     |         |          |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 47 号 施工単価表 】<br>軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.49 t <div>1 式 当り</div> |      |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                        | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| (賃料)軽量鋼矢板<br>LSP1, 2, 3型 90日(3か月)以内                              | 0.49 | t  |     |     |        |     |
| 修理費及び損耗費<br>鋼矢板 軽量型 2型、3型                                        | 0.49 | t  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                       | 1    | 式  |     |     |        |     |
| 計                                                                |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                            |      |    |     |     |        |     |
|                                                                  |      |    |     |     |        |     |
|                                                                  |      |    |     |     |        |     |
|                                                                  |      |    |     |     |        |     |
|                                                                  |      |    |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 48 号 施工単価表 】                    |     |    |     |     |         |          |
|-------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|----------|
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 |     |    |     |     |         | 100 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準      |
| 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工<br>2.5m以下       | 100 | m  |     |     | 施 197 号 |          |
| 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工<br>2.5m以下         | 100 | m  |     |     | 施 198 号 |          |
| 支保工(軽量金属製)設置撤去<br>1段 2.0m以下         | 100 | m  |     |     | 施 196 号 |          |
| 計                                   |     |    |     |     |         |          |
| 単位当たり                               |     |    |     |     |         |          |
|                                     |     |    |     |     |         |          |
|                                     |     |    |     |     |         |          |
|                                     |     |    |     |     |         |          |
|                                     |     |    |     |     |         |          |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 49 号 施工単価表 】<br>軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量2.1 t <div>1 式 当り</div> |     |     |     |     |        |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| (賃料)軽量鋼矢板<br>LSP1, 2, 3型 90日(3か月)以内                             | 2.1 | t   |     |     |        |     |
| 修理費及び損耗費<br>鋼矢板 軽量型 2型、3型                                       | 2.1 | t   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                      | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                                                               |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                           |     |     |     |     |        |     |
|                                                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                                                 |     |     |     |     |        |     |



市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 50 号 施工単価表 】<br>ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm 10 m 当り |      |     |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                           | 0.12 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                         | 0.2  | 人   |     |     |        |     |
| 計                                                             |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                         |      |     |     |     |        |     |
|                                                               |      |     |     |     |        |     |
|                                                               |      |     |     |     |        |     |
|                                                               |      |     |     |     |        |     |
|                                                               |      |     |     |     |        |     |
|                                                               |      |     |     |     |        |     |
|                                                               |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 51 号 施工単価表 】

ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工          | 0.12 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員        | 0.12 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め) | 8.5  | %   |     |     |        |     |
| 計            |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり        |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 52 号 施工単価表 】<br>ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm <div>1口 当り</div> |       |     |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                                 | 0.084 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                               | 0.084 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                                        | 8.5   | %   |     |     |        |     |
| 計                                                                   |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                               |       |     |     |     |        |     |
|                                                                     |       |     |     |     |        |     |
|                                                                     |       |     |     |     |        |     |
|                                                                     |       |     |     |     |        |     |
|                                                                     |       |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 53 号 施工単価表 】             |      |     |     |     |        |         |
|------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm |      |     |     |     |        | 1 口 当 り |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                          | 0.04 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                        | 0.04 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                 | 1    | %   |     |     |        |         |
| 計                            |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                        |      |     |     |     |        |         |
|                              |      |     |     |     |        |         |
|                              |      |     |     |     |        |         |
|                              |      |     |     |     |        |         |
|                              |      |     |     |     |        |         |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 54 号 施工単価表 】   |      |     |     |     |        |     |
|--------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ポリエチレン管切断 呼び径100mm |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                | 0.02 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員              | 0.02 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)       | 7    | %   |     |     |        |     |
| 計                  |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり              |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 55 号 施工単価表 】        |       |     |     |     |         |     |
|-------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|-----|
| ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径100mm |       |     |     |     | 1 口 当 り |     |
| 名 称 ・ 規 格               | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 配管工                     | 0.005 | 人   |     |     |         |     |
| 普通作業員                   | 0.005 | 人   |     |     |         |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)            | 7     | %   |     |     |         |     |
| 計                       |       |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                   |       |     |     |     |         |     |
|                         |       |     |     |     |         |     |
|                         |       |     |     |     |         |     |
|                         |       |     |     |     |         |     |
|                         |       |     |     |     |         |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 56 号 施工単価表 】                 |      |     |     |     |        |     |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径100mm            |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ<br>φ 100 配水管用 | 132  | m   |     |     |        |     |
| 溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ<br>W50        | 61.2 | m   |     |     |        |     |
| 配管工                              | 0.3  | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                            | 0.3  | 人   |     |     |        |     |
| 計                                |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                            |      |     |     |     |        |     |
|                                  |      |     |     |     |        |     |
|                                  |      |     |     |     |        |     |
|                                  |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 57 号 施工単価表 】<br>G X形継手接合 異形管 呼び径100mm <div>1口 当り</div> |      |     |     |     |        |     |
|------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                        | 0.05 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                      | 0.05 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                               | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                                                          |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                      |      |     |     |     |        |     |
|                                                            |      |     |     |     |        |     |
|                                                            |      |     |     |     |        |     |
|                                                            |      |     |     |     |        |     |
|                                                            |      |     |     |     |        |     |



## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 58 号 施工単価表 】 |     |     |     |     |        |     |
|------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 管明示テープ φ 100     |     |     |     |     |        |     |
| 100 m 当り         |     |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 普通作業員            |     |     |     |     |        |     |
|                  | 0.1 | 人   |     |     |        |     |
| 計                |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり            |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 59 号 施工単価表 】                      |      |     |     |     |         |     |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------|-----|
| 1 基 当り<br>铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型)呼び径100mm以下 |      |     |     |     |         |     |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 配管工                                   | 0.03 | 人   |     |     |         |     |
| 普通作業員                                 | 0.05 | 人   |     |     |         |     |
| クレーン装置付トラック運転<br>ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊 | 0.4  | 時間  |     |     | 施 190 号 |     |
| 計                                     |      |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                                 |      |     |     |     |         |     |
|                                       |      |     |     |     |         |     |
|                                       |      |     |     |     |         |     |
|                                       |      |     |     |     |         |     |
|                                       |      |     |     |     |         |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 60 号 施工単価表 】

ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工       | 0.1  | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員     | 0.18 | 人   |     |     |        |     |
| 計         |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり     |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 61 号 施工単価表 】              |      |     |     |     |        |         |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm |      |     |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                           | 0.08 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                         | 0.08 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                  | 8.5  | %   |     |     |        |         |
| 計                             |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                         |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 62 号 施工単価表 】<br>ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm <div>1口 当り</div> |       |     |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                                | 0.056 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                              | 0.056 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                                       | 8.5   | %   |     |     |        |     |
| 計                                                                  |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                              |       |     |     |     |        |     |
|                                                                    |       |     |     |     |        |     |
|                                                                    |       |     |     |     |        |     |
|                                                                    |       |     |     |     |        |     |
|                                                                    |       |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 63 号 施工単価表 】

メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工          | 0.058 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員        | 0.058 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め) | 1     | %   |     |     |        |     |
| 計            |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり        |       |     |     |     |        |     |
|              |       |     |     |     |        |     |
|              |       |     |     |     |        |     |
|              |       |     |     |     |        |     |
|              |       |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 64 号 施工単価表 】            |      |     |     |     |        |         |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm |      |     |     |     |        | 1 口 当 り |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                         | 0.04 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                       | 0.04 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                | 1    | %   |     |     |        |         |
| 計                           |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                       |      |     |     |     |        |         |
|                             |      |     |     |     |        |         |
|                             |      |     |     |     |        |         |
|                             |      |     |     |     |        |         |
|                             |      |     |     |     |        |         |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 65 号 施工単価表 】     |      |     |     |     |        |     |
|----------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| G X形継手接合 異形管 呼び径75mm |      |     |     |     |        |     |
| 1 口 当り               |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                  | 0.05 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                | 0.05 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)         | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                    |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |



市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 66 号 施工単価表 】  |      |     |     |     |        |     |
|-------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ポリエチレン管切断 呼び径75mm |      |     |     |     |        |     |
| 1 口 当 り           |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工               | 0.01 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員             | 0.01 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)      | 7    | %   |     |     |        |     |
| 計                 |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり             |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 67 号 施工単価表 】                              |       |     |     |     |        |        |
|-----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|--------|
| ダクタイル鋳鉄管 (FCD) 切断 (撤去管) 呼び径 75mm (エンジンカッター使用) |       |     |     |     |        | 1 口 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 特殊作業員                                         | 0.008 | 人   |     |     |        |        |
| 普通作業員                                         | 0.016 | 人   |     |     |        |        |
| エンジンカッター損料                                    | 0.03  | 日   |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                  | 30    | %   |     |     |        |        |
| 計                                             |       |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                                         |       |     |     |     |        |        |
|                                               |       |     |     |     |        |        |
|                                               |       |     |     |     |        |        |
|                                               |       |     |     |     |        |        |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 68 号 施工単価表 】                |      |     |     |     |        |     |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下          |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ<br>φ 75 配水管用 | 132  | m   |     |     |        |     |
| 溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ<br>W50       | 51   | m   |     |     |        |     |
| 配管工                             | 0.25 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                           | 0.25 | 人   |     |     |        |     |
| 計                               |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                           |      |     |     |     |        |     |
|                                 |      |     |     |     |        |     |
|                                 |      |     |     |     |        |     |
|                                 |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 69 号 施工単価表 】<br>管明示テープ φ 75 <span style="float: right;">100 m 当り</span> |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 普通作業員                                                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                                                             | 0.1 | 人  |     |     |        |     |
| 計                                                                           |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                                                             |     |    |     |     |        |     |
|                                                                             |     |    |     |     |        |     |
|                                                                             |     |    |     |     |        |     |
|                                                                             |     |    |     |     |        |     |
|                                                                             |     |    |     |     |        |     |
|                                                                             |     |    |     |     |        |     |
|                                                                             |     |    |     |     |        |     |
|                                                                             |     |    |     |     |        |     |

## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

## 【第70号施工単価表】

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工       | 0.1  | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員     | 0.18 | 人   |     |     |        |     |
| 計         |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり     |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm 配水管布設替工事

| 【 第 71 号 施工単価表 】              |      |     |     |     |        |         |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm |      |     |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                           | 0.08 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                         | 0.08 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                  | 8.5  | %   |     |     |        |         |
| 計                             |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                         |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 72 号 施工単価表 】              |       |     |     |     |        |         |
|-------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|---------|
| ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm |       |     |     |     |        | 1 口 当 り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                           | 0.056 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                         | 0.056 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                  | 8.5   | %   |     |     |        |         |
| 計                             |       |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                         |       |     |     |     |        |         |
|                               |       |     |     |     |        |         |
|                               |       |     |     |     |        |         |
|                               |       |     |     |     |        |         |
|                               |       |     |     |     |        |         |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 73 号 施工単価表 】  |      |     |     |     |        |     |
|-------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ポリエチレン管切断 呼び径50mm |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工               | 0.01 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員             | 0.01 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)      | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                 |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり             |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |



市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| <div> 【 第 74 号 施工単価表 】 <div> <div>溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下</div> <div>100 m 当り</div> </div> </div> |      |     |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ<br>φ 50 配水管用                                                                  | 132  | m   |     |     |        |     |
| 溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ<br>W50                                                                        | 51   | m   |     |     |        |     |
| 配管工                                                                                              | 0.25 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                                                            | 0.25 | 人   |     |     |        |     |
| 計                                                                                                |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                                            |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                                  |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                                  |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                                  |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 75 号 施工単価表 】            |      |     |     |     |        |         |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm |      |     |     |     |        | 1 口 当 り |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                         | 0.04 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                       | 0.04 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                | 1    | %   |     |     |        |         |
| 計                           |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                       |      |     |     |     |        |         |
|                             |      |     |     |     |        |         |
|                             |      |     |     |     |        |         |
|                             |      |     |     |     |        |         |
|                             |      |     |     |     |        |         |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 76 号 施工単価表 】

管明示テープ φ 50

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 普通作業員     |      |     |     |     |        |     |
|           | 0.09 | 人   |     |     |        |     |
| 計         |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり     |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 77 号 施工単価表 】                      |       |     |     |     |         |         |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|---------|
| 撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径200mm           |       |     |     |     |         | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準     |
| 配管工                                   | 0.06  | 人   |     |     |         |         |
| 普通作業員                                 | 0.096 | 人   |     |     |         |         |
| クレーン装置付トラック運転<br>ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊 | 0.846 | 時間  |     |     | 施 190 号 |         |
| 計                                     |       |     |     |     |         |         |
| 単位当たり                                 |       |     |     |     |         |         |
|                                       |       |     |     |     |         |         |
|                                       |       |     |     |     |         |         |
|                                       |       |     |     |     |         |         |
|                                       |       |     |     |     |         |         |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 78 号 施工単価表 】                      |       |     |     |     |         |         |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|---------|
| 撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力 呼び径150mm           |       |     |     |     |         | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準     |
| 配管工                                   | 0.054 | 人   |     |     |         |         |
| 普通作業員                                 | 0.09  | 人   |     |     |         |         |
| クレーン装置付トラック運転<br>ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊 | 0.804 | 時間  |     |     | 施 190 号 |         |
| 計                                     |       |     |     |     |         |         |
| 単位当たり                                 |       |     |     |     |         |         |
|                                       |       |     |     |     |         |         |
|                                       |       |     |     |     |         |         |
|                                       |       |     |     |     |         |         |
|                                       |       |     |     |     |         |         |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 79 号 施工単価表 】                      |       |     |     |     |         |     |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|-----|
| 撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力 呼び径100mm           |       |     |     |     | 10 m 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 配管工                                   | 0.042 | 人   |     |     |         |     |
| 普通作業員                                 | 0.078 | 人   |     |     |         |     |
| クレーン装置付トラック運転<br>ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊 | 0.726 | 時間  |     |     | 施 190 号 |     |
| 計                                     |       |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                                 |       |     |     |     |         |     |
|                                       |       |     |     |     |         |     |
|                                       |       |     |     |     |         |     |
|                                       |       |     |     |     |         |     |
|                                       |       |     |     |     |         |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 80 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積み込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工       | 0.072 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員     | 0.12  | 人   |     |     |        |     |
| 計         |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり     |       |     |     |     |        |     |
|           |       |     |     |     |        |     |
|           |       |     |     |     |        |     |
|           |       |     |     |     |        |     |
|           |       |     |     |     |        |     |
|           |       |     |     |     |        |     |
|           |       |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 81 号 施工単価表 】                      |       |     |     |     |         |         |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|---------|
| 撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力 呼び径75mm以下          |       |     |     |     |         | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準     |
| 配管工                                   | 0.036 | 人   |     |     |         |         |
| 普通作業員                                 | 0.078 | 人   |     |     |         |         |
| クレーン装置付トラック運転<br>ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊 | 0.726 | 時間  |     |     | 施 190 号 |         |
| 計                                     |       |     |     |     |         |         |
| 単位当たり                                 |       |     |     |     |         |         |
|                                       |       |     |     |     |         |         |
|                                       |       |     |     |     |         |         |
|                                       |       |     |     |     |         |         |
|                                       |       |     |     |     |         |         |



## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 82 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工       | 0.06  | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員     | 0.108 | 人   |     |     |        |     |
| 計         |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり     |       |     |     |     |        |     |
|           |       |     |     |     |        |     |
|           |       |     |     |     |        |     |
|           |       |     |     |     |        |     |
|           |       |     |     |     |        |     |
|           |       |     |     |     |        |     |
|           |       |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 83 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積込み(鋼管) 人力 呼び径50mm

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工       | 0.108 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員     | 0.108 | 人   |     |     |        |     |
| 計         |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり     |       |     |     |     |        |     |
|           |       |     |     |     |        |     |
|           |       |     |     |     |        |     |
|           |       |     |     |     |        |     |
|           |       |     |     |     |        |     |
|           |       |     |     |     |        |     |
|           |       |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 84 号 施工単価表 】                              |       |     |     |     |        |        |
|-----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|--------|
| ダクタイル鋳鉄管 (FCD) 切断 (撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用) |       |     |     |     |        | 1 口 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 特殊作業員                                         | 0.008 | 人   |     |     |        |        |
| 普通作業員                                         | 0.016 | 人   |     |     |        |        |
| エンジンカッター損料                                    | 0.03  | 日   |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                  | 30    | %   |     |     |        |        |
| 計                                             |       |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                                         |       |     |     |     |        |        |
|                                               |       |     |     |     |        |        |
|                                               |       |     |     |     |        |        |
|                                               |       |     |     |     |        |        |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 85 号 施工単価表 】         |       |     |     |     |        |         |
|--------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|---------|
| 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm |       |     |     |     |        | 1 口 当 り |
| 名 称 ・ 規 格                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                      | 0.005 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                    | 0.005 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)             | 5     | %   |     |     |        |         |
| 計                        |       |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                    |       |     |     |     |        |         |
|                          |       |     |     |     |        |         |
|                          |       |     |     |     |        |         |
|                          |       |     |     |     |        |         |
|                          |       |     |     |     |        |         |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 86 号 施工単価表 】        |       |     |     |     |        |         |
|-------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|---------|
| 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm |       |     |     |     |        | 1 口 当 り |
| 名 称 ・ 規 格               | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                     | 0.003 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                   | 0.003 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)            | 1     | %   |     |     |        |         |
| 計                       |       |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                   |       |     |     |     |        |         |
|                         |       |     |     |     |        |         |
|                         |       |     |     |     |        |         |
|                         |       |     |     |     |        |         |
|                         |       |     |     |     |        |         |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 87 号 施工単価表 】             |       |     |     |     |        |     |
|------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 鋼管 (STW290) 切断 (撤去管) 呼び径80mm |       |     |     |     | 1 口 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 溶接工                          |       |     |     |     |        |     |
|                              | 0.033 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                 |       |     |     |     |        |     |
|                              | 7.5   | %   |     |     |        |     |
| 計                            |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                        |       |     |     |     |        |     |
|                              |       |     |     |     |        |     |
|                              |       |     |     |     |        |     |
|                              |       |     |     |     |        |     |
|                              |       |     |     |     |        |     |
|                              |       |     |     |     |        |     |
|                              |       |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 88 号 施工単価表 】                  |     |     |     |     |         |          |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|----------|
| 充填工 管閉塞                           |     |     |     |     |         | 10 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準      |
| エアモルタル                            | 10  | m3  |     |     | 施 199 号 |          |
| 土木一般世話役                           | 1   | 人   |     |     |         |          |
| 特殊作業員                             | 2   | 人   |     |     |         |          |
| 普通作業員                             | 2   | 人   |     |     |         |          |
| グライトポンプ[二筒複動ピストン式]<br>吐出量200L/min | 1   | 日   |     |     |         |          |
| グライトミキサ[並列2槽式]<br>攪拌容量300L×2      | 1   | 日   |     |     |         |          |
| 発動発電機運転(賃料)<br>ディーゼル45kVA         | 1   | 日   |     |     | 施 200 号 |          |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                      | 15  | %   |     |     |         |          |
| 計                                 |     |     |     |     |         |          |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm 配水管布設替工事

| 【 第 88 号 施工単価表 】<br>充填工 管閉塞 |     |    |       |     |          |     |
|-----------------------------|-----|----|-------|-----|----------|-----|
|                             |     |    | (続 き) |     | 10 m3 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量 | 単位 | 単 価   | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準 |
| 単位当たり                       |     |    |       |     |          |     |
|                             |     |    |       |     |          |     |
|                             |     |    |       |     |          |     |
|                             |     |    |       |     |          |     |
|                             |     |    |       |     |          |     |
|                             |     |    |       |     |          |     |
|                             |     |    |       |     |          |     |
|                             |     |    |       |     |          |     |
|                             |     |    |       |     |          |     |



## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

| 【 第 89 号 施工単価表 】 |      |     |     |     |        |     |
|------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| メカニカル継手 呼び径100mm |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工              | 0.05 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員            | 0.05 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)     | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり            |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| <div> <div>【 第 90 号 施工単価表 】</div> <div>鋼管 (STW290) 切断 (撤去管) 呼び径150mm</div> <div>1 口 当り</div> </div> |       |     |     |     |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 溶接工                                                                                                 |       |     |     |     |        |     |
|                                                                                                     | 0.045 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                                                                        |       |     |     |     |        |     |
|                                                                                                     | 7.5   | %   |     |     |        |     |
| 計                                                                                                   |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                                               |       |     |     |     |        |     |
|                                                                                                     |       |     |     |     |        |     |
|                                                                                                     |       |     |     |     |        |     |
|                                                                                                     |       |     |     |     |        |     |
|                                                                                                     |       |     |     |     |        |     |
|                                                                                                     |       |     |     |     |        |     |
|                                                                                                     |       |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 91 号 施工単価表 】              |      |    |     |     |        |     |
|-------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 鋼管 (STW290) 切断 (撤去管) 呼び径125mm |      |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 溶接工                           | 0.04 | 人  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                  | 7.5  | %  |     |     |        |     |
| 計                             |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                         |      |    |     |     |        |     |
|                               |      |    |     |     |        |     |
|                               |      |    |     |     |        |     |
|                               |      |    |     |     |        |     |
|                               |      |    |     |     |        |     |
|                               |      |    |     |     |        |     |
|                               |      |    |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 92 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種 呼び径150mm 標準延長5.5m

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|-----|
| 配管工                                   | 0.036 | 人   |     |     |         |     |
| 普通作業員                                 | 0.048 | 人   |     |     |         |     |
| クレーン装置付トラック運転<br>ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊 | 0.804 | 時間  |     |     | 施 190 号 |     |
| 計                                     |       |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                                 |       |     |     |     |         |     |
|                                       |       |     |     |     |         |     |
|                                       |       |     |     |     |         |     |
|                                       |       |     |     |     |         |     |
|                                       |       |     |     |     |         |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 93 号 施工単価表 】                       |       |    |     |     |         |         |
|----------------------------------------|-------|----|-----|-----|---------|---------|
| 撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種 呼び径125mm 標準延長5.5m |       |    |     |     |         | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準     |
| 配管工                                    | 0.03  | 人  |     |     |         |         |
| 普通作業員                                  | 0.042 | 人  |     |     |         |         |
| クレーン装置付トラック運転<br>ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊  | 0.804 | 時間 |     |     | 施 190 号 |         |
| 計                                      |       |    |     |     |         |         |
| 単位当たり                                  |       |    |     |     |         |         |
|                                        |       |    |     |     |         |         |
|                                        |       |    |     |     |         |         |
|                                        |       |    |     |     |         |         |
|                                        |       |    |     |     |         |         |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 94 号 施工単価表 】                      |       |     |     |     |         |         |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|---------|
| 現場発生産及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離10km   |       |     |     |     |         | 1 回 当 り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準     |
| 普通作業員                                 | 0.294 | 人   |     |     |         |         |
| クレーン装置付トラック運転<br>ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊 | 1.567 | 時間  |     |     | 施 190 号 |         |
| 諸 雑 費 (丸め)                            | 1     | 式   |     |     |         |         |
| 計                                     |       |     |     |     |         |         |
| 単位当たり                                 |       |     |     |     |         |         |
|                                       |       |     |     |     |         |         |
|                                       |       |     |     |     |         |         |
|                                       |       |     |     |     |         |         |
|                                       |       |     |     |     |         |         |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 95 号 施工単価表 】                |       |     |     |     |         |     |
|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|-----|
| 現場発生品及び支給品運搬 2t積 2t吊 運搬距離10km   |       |     |     |     | 1 回 当 り |     |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 普通作業員                           | 0.127 | 人   |     |     |         |     |
| クレーン装置付トラック運転<br>ベーストラック2t積 2t吊 | 0.677 | 時間  |     |     | 施 201 号 |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                      | 1     | 式   |     |     |         |     |
| 計                               |       |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                           |       |     |     |     |         |     |
|                                 |       |     |     |     |         |     |
|                                 |       |     |     |     |         |     |
|                                 |       |     |     |     |         |     |
|                                 |       |     |     |     |         |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 96 号 施工単価表 】                      |      |     |     |     |         |         |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------|---------|
| 消火栓設置 機械施工 地下式 単口                     |      |     |     |     |         | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準     |
| 配管工                                   | 0.08 | 人   |     |     |         |         |
| 普通作業員                                 | 0.1  | 人   |     |     |         |         |
| クレーン装置付トラック運転<br>ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊 | 0.31 | 時間  |     |     | 施 190 号 |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                          | 1    | %   |     |     |         |         |
| 計                                     |      |     |     |     |         |         |
| 単位当たり                                 |      |     |     |     |         |         |
|                                       |      |     |     |     |         |         |
|                                       |      |     |     |     |         |         |
|                                       |      |     |     |     |         |         |



## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

| 【 第 97 号 施工単価表 】                 |       |     |     |     |        |        |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|--------|
| 鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm               |       |     |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 普通作業員                            | 0.1   | 人   |     |     |        |        |
| 支承充填材(無収縮モルタル)<br>セメント系プレミックスタイプ | 0.007 | m3  |     |     |        |        |
| 計                                |       |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                            |       |     |     |     |        |        |
|                                  |       |     |     |     |        |        |
|                                  |       |     |     |     |        |        |
|                                  |       |     |     |     |        |        |
|                                  |       |     |     |     |        |        |
|                                  |       |     |     |     |        |        |
|                                  |       |     |     |     |        |        |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 98 号 施工単価表 】                    |       |     |     |     |         |       |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|-------|
| 小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)  |       |     |     |     | 100     | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準   |
| 土木一般世話役                             | 2.4   | 人   |     |     |         |       |
| 普通作業員                               | 6.7   | 人   |     |     |         |       |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) | 2.273 | 日   |     |     | 施 202 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                          | 1     | 式   |     |     |         |       |
| 計                                   |       |     |     |     |         |       |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |         |       |
|                                     |       |     |     |     |         |       |
|                                     |       |     |     |     |         |       |
|                                     |       |     |     |     |         |       |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 99 号 施工単価表 】                    |       |     |     |     |         |           |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|-----------|
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂             |       |     |     |     |         | 100 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準       |
| 土木一般世話役                             | 2.5   | 人   |     |     |         |           |
| 普通作業員                               | 6.8   | 人   |     |     |         |           |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) | 1.538 | 日   |     |     | 施 202 号 |           |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg           | 3     | 日   |     |     | 施 188 号 |           |
| 再生砂                                 | 133   | m3  |     |     |         |           |
| 諸 雑 費 (丸め)                          | 1     | 式   |     |     |         |           |
| 計                                   |       |     |     |     |         |           |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |         |           |
|                                     |       |     |     |     |         |           |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 100 号 施工単価表 】                   |       |     |     |     |         |     |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|-----|
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)                 |       |     |     |     |         |     |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 土木一般世話役                             | 2.5   | 人   |     |     |         |     |
| 普通作業員                               | 6.8   | 人   |     |     |         |     |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) | 1.538 | 日   |     |     | 施 202 号 |     |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg           | 3     | 日   |     |     | 施 188 号 |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                          | 1     | 式   |     |     |         |     |
| 計                                   |       |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |         |     |
|                                     |       |     |     |     |         |     |
|                                     |       |     |     |     |         |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 101 号 施工単価表 】             |      |    |     |     |         |       |
|-------------------------------|------|----|-----|-----|---------|-------|
| 発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km    |      |    |     |     | 10      | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・ディーゼル 2t積級 | 0.75 | 日  |     |     | 施 203 号 |       |
| 計                             |      |    |     |     |         |       |
| 単位当たり                         |      |    |     |     |         |       |
|                               |      |    |     |     |         |       |
|                               |      |    |     |     |         |       |
|                               |      |    |     |     |         |       |
|                               |      |    |     |     |         |       |
|                               |      |    |     |     |         |       |
|                               |      |    |     |     |         |       |
|                               |      |    |     |     |         |       |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 102 号 施工単価表 】                |      |    |     |     |        |         |
|----------------------------------|------|----|-----|-----|--------|---------|
| サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm |      |    |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                              | 0.09 | 人  |     |     |        |         |
| 普通作業員                            | 0.09 | 人  |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                     | 12   | %  |     |     |        |         |
| 計                                |      |    |     |     |        |         |
| 単位当たり                            |      |    |     |     |        |         |
|                                  |      |    |     |     |        |         |
|                                  |      |    |     |     |        |         |
|                                  |      |    |     |     |        |         |
|                                  |      |    |     |     |        |         |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 103 号 施工単価表 】                |     |     |     |     |        |         |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径200mm |     |     |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                              | 0.1 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                            | 0.1 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                     | 12  | %   |     |     |        |         |
| 計                                |     |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                            |     |     |     |     |        |         |
|                                  |     |     |     |     |        |         |
|                                  |     |     |     |     |        |         |
|                                  |     |     |     |     |        |         |
|                                  |     |     |     |     |        |         |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 104 号 施工単価表 】                |      |     |     |     |        |         |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm |      |     |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                              | 0.08 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                            | 0.08 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                     | 12   | %   |     |     |        |         |
| 計                                |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                            |      |     |     |     |        |         |
|                                  |      |     |     |     |        |         |
|                                  |      |     |     |     |        |         |
|                                  |      |     |     |     |        |         |
|                                  |      |     |     |     |        |         |



市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 105 号 施工単価表 】                |      |     |     |     |        |         |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm |      |     |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                              | 0.09 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                            | 0.09 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                     | 12   | %   |     |     |        |         |
| 計                                |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                            |      |     |     |     |        |         |
|                                  |      |     |     |     |        |         |
|                                  |      |     |     |     |        |         |
|                                  |      |     |     |     |        |         |
|                                  |      |     |     |     |        |         |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 106 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 铸铁管 呼び径150mm

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工          | 0.12 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員        | 0.12 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め) | 13   | %   |     |     |        |     |
| 計            |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり        |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 107 号 施工単価表 】                     |      |     |     |     |        |         |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホ°ポリエチレン管 呼び径50mm |      |     |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                                   | 0.05 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                                 | 0.05 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                          | 1    | %   |     |     |        |         |
| 計                                     |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                                 |      |     |     |     |        |         |
|                                       |      |     |     |     |        |         |
|                                       |      |     |     |     |        |         |
|                                       |      |     |     |     |        |         |
|                                       |      |     |     |     |        |         |

## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

| 【 第 108 号 施工単価表 】 |      |    |     |     |        |     |
|-------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| コア取付け工 呼び径20mm    |      |    |     |     |        |     |
| 1 箇所 当り           |      |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格         | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工               | 0.03 | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員             | 0.03 | 人  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)      | 1    | %  |     |     |        |     |
| 計                 |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり             |      |    |     |     |        |     |
|                   |      |    |     |     |        |     |
|                   |      |    |     |     |        |     |
|                   |      |    |     |     |        |     |
|                   |      |    |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 109 号 施工単価表 】 |      |     |     |     |        |     |
|-------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| コア取付け工 呼び径25mm    |      |     |     |     |        |     |
| 1 箇所 当り           |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工               | 0.03 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員             | 0.03 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)      | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                 |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり             |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 110 号 施工単価表 】 |      |    |     |     |        |     |
|-------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| コア取付け工 呼び径50mm    |      |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格         | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工               | 0.03 | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員             | 0.03 | 人  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)      | 1    | %  |     |     |        |     |
| 計                 |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり             |      |    |     |     |        |     |
|                   |      |    |     |     |        |     |
|                   |      |    |     |     |        |     |
|                   |      |    |     |     |        |     |
|                   |      |    |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 111 号 施工単価表 】                           |     |    |     |     |         |         |
|---------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|---------|
| 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ 20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上 |     |    |     |     |         | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準     |
| 水道用二層ポリエチレン管<br>φ 20 1種                     | 6   | m  |     |     |         |         |
| 水道用ポリエチレン管砲金製エルボ<br>φ 20                    | 2   | 個  |     |     |         |         |
| ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手<br>φ 20                  | 1   | 個  |     |     |         |         |
| 水道用鉛レス砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓<br>φ 20 蝶ハンドル・ロング栓棒  | 1   | 個  |     |     |         |         |
| 水道用ポリエチレン管砲金製オネジ付ソケット<br>φ 20               | 1   | 個  |     |     |         |         |
| GV用離脱付締付ソケット<br>φ 20A× φ 20 内外面粉体 SUS304BN  | 1   | 個  |     |     |         |         |
| 給水管用埋設標識アルミシート<br>W150 2倍折込                 | 6   | m  |     |     |         |         |
| ポリエチレン管据付工<br>呼び径20mm                       | 6   | m  |     |     | 施 204 号 |         |
| ポリエチレン管継手工<br>呼び径20mm                       | 8   | 口  |     |     | 施 205 号 |         |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

【 第 111 号 施工単価表 】

(続 き)

給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ 20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 鋼管小口径管ねじ込み接合<br>呼び径20mm | 3   | 口   |     |     | 施 206 号 |     |
| ポリエチレン管切断<br>呼び径20mm    | 3   | 口   |     |     | 施 207 号 |     |
| 止水栓取付け<br>PP用 呼び径20mm   | 1   | 箇所  |     |     | 施 208 号 |     |
| 管明示シート                  | 6   | m   |     |     | 施 13 号  |     |
| 計                       |     |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                   |     |     |     |     |         |     |
|                         |     |     |     |     |         |     |
|                         |     |     |     |     |         |     |
|                         |     |     |     |     |         |     |



市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 112 号 施工単価表 】                           |     |    |     |     |         |         |
|---------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|---------|
| 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ 25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上 |     |    |     |     |         | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準     |
| 水道用二層ポリエチレン管<br>φ 25 1 種                    | 4   | m  |     |     |         |         |
| 水道用ポリエチレン管砲金製エルボ<br>φ 25                    | 2   | 個  |     |     |         |         |
| ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手<br>φ 25                  | 1   | 個  |     |     |         |         |
| 水道用鉛レス砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓<br>φ 25 蝶ハンドル・ロング栓棒  | 1   | 個  |     |     |         |         |
| 水道用ポリエチレン管砲金製オネシ付ソケット<br>φ 25               | 1   | 個  |     |     |         |         |
| GV用離脱付締付ソケット<br>φ 25A× φ 25 内外面粉体 SUS304BN  | 1   | 個  |     |     |         |         |
| 給水管用埋設標識アルミシート<br>W150 2倍折込                 | 4   | m  |     |     |         |         |
| ポリエチレン管据付工<br>呼び径25mm                       | 4   | m  |     |     | 施 209 号 |         |
| ポリエチレン管継手工<br>呼び径25mm                       | 8   | 口  |     |     | 施 210 号 |         |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

【 第 112 号 施工単価表 】

(続 き)

給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ 25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 鋼管小口径管ねじ込み接合<br>呼び径25mm | 3   | 口   |     |     | 施 211 号 |     |
| ポリエチレン管切断<br>呼び径25mm    | 3   | 口   |     |     | 施 212 号 |     |
| 止水栓取付け<br>PP用 呼び径25mm   | 1   | 箇所  |     |     | 施 213 号 |     |
| 管明示シート                  | 4   | m   |     |     | 施 13 号  |     |
| 計                       |     |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                   |     |     |     |     |         |     |
|                         |     |     |     |     |         |     |
|                         |     |     |     |     |         |     |
|                         |     |     |     |     |         |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 113 号 施工単価表 】                                            |     |    |     |     |        |         |
|--------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|---------|
| 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ 50 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上                  |     |    |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 水道用二層ポリエチレン管<br>φ 50 1 種                                     | 4   | m  |     |     |        |         |
| 水道用ポリエチレン管砲金製エルボ<br>φ 50                                     | 2   | 個  |     |     |        |         |
| ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手<br>φ 50                                   | 1   | 個  |     |     |        |         |
| 水道用ソフトシル仕切弁<br>φ 50 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下                        | 1   | 基  |     |     |        |         |
| FCDメタル入り合フランジ<br>φ 50 × φ 50 内外面粉体 RF10.0K                   | 2   | 枚  |     |     |        |         |
| RF・GF兼用形ステンレス入りフランジ接合材<br>φ 50 ステンレス入カスケット SUS304緩み止BN 10.0K | 2   | 組  |     |     |        |         |
| 水道用ポリエチレン管砲金製ナジ付ソケット<br>φ 50                                 | 1   | 個  |     |     |        |         |
| GV用離脱付締付ソケット<br>φ 50A φ 50 内外面粉体 SUS304BN                    | 1   | 個  |     |     |        |         |
| 給水管用埋設標識アルミシート<br>W150 2倍折込                                  | 4   | m  |     |     |        |         |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 113 号 施工単価表 】 (続 き)<br>給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ 50 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上 1 箇所 当り |     |    |     |     |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| ポリエチレン管据付工<br>呼び径50mm                                                          | 4   | m  |     |     | 施 214 号 |     |
| ポリエチレン管継手工<br>呼び径50mm                                                          | 8   | 口  |     |     | 施 215 号 |     |
| 鋼管小口径管ねじ込み接合<br>呼び径50mm                                                        | 3   | 口  |     |     | 施 42 号  |     |
| ポリエチレン管切断<br>呼び径50mm                                                           | 3   | 口  |     |     | 施 73 号  |     |
| フランジ継手<br>呼び径65mm以下                                                            | 2   | 口  |     |     | 施 132 号 |     |
| 仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型)<br>呼び径50mm                                               | 1   | 基  |     |     | 施 216 号 |     |
| 管明示シート                                                                         | 4   | m  |     |     | 施 13 号  |     |
| 計                                                                              |     |    |     |     |         |     |
| 単位当たり                                                                          |     |    |     |     |         |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 114 号 施工単価表 】  |      |     |     |     |        |        |
|--------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| 鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm |      |     |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 普通作業員              |      |     |     |     |        |        |
|                    | 0.06 | 人   |     |     |        |        |
| 計                  |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり              |      |     |     |     |        |        |
|                    |      |     |     |     |        |        |
|                    |      |     |     |     |        |        |
|                    |      |     |     |     |        |        |
|                    |      |     |     |     |        |        |
|                    |      |     |     |     |        |        |
|                    |      |     |     |     |        |        |
|                    |      |     |     |     |        |        |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 115 号 施工単価表 】                   |       |     |     |     |         |       |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|-------|
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 |       |     |     |     | 100     | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準   |
| 土木一般世話役                             | 0.49  | 人   |     |     |         |       |
| 普通作業員                               | 0.74  | 人   |     |     |         |       |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.13m3(平積0.10) | 0.606 | 日   |     |     | 施 202 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                          | 1     | 式   |     |     |         |       |
| 計                                   |       |     |     |     |         |       |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |         |       |
|                                     |       |     |     |     |         |       |
|                                     |       |     |     |     |         |       |
|                                     |       |     |     |     |         |       |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 116 号 施工単価表 】                          |      |    |     |     |         |       |
|--------------------------------------------|------|----|-----|-----|---------|-------|
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3km |      |    |     |     | 10      | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                  | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・ディーゼル 2t積級              | 1.17 | 日  |     |     | 施 203 号 |       |
| 計                                          |      |    |     |     |         |       |
| 単位当たり                                      |      |    |     |     |         |       |
|                                            |      |    |     |     |         |       |
|                                            |      |    |     |     |         |       |
|                                            |      |    |     |     |         |       |
|                                            |      |    |     |     |         |       |
|                                            |      |    |     |     |         |       |
|                                            |      |    |     |     |         |       |
|                                            |      |    |     |     |         |       |

## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

## 【第117号施工単価表】

ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径φ200A 露出

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工        | 0.18 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員      | 0.21 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計          |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり      |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |



## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

## 【第118号施工単価表】

ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径φ150A 露出

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工        | 0.15 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員      | 0.18 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計          |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり      |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 119 号 施工単価表 】

ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径 φ 100A 露出

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工        | 0.1  | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員      | 0.11 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計          |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり      |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 120 号 施工単価表 】

ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径 φ 80A 露出

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工        | 0.09 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員      | 0.1  | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計          |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり      |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 121 号 施工単価表 】           |      |    |     |     |        |         |
|-----------------------------|------|----|-----|-----|--------|---------|
| ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径 φ 50A 露出 |      |    |     |     |        | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                         | 0.07 | 人  |     |     |        |         |
| 普通作業員                       | 0.07 | 人  |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (丸め)                  | 1    | 式  |     |     |        |         |
| 計                           |      |    |     |     |        |         |
| 単位当たり                       |      |    |     |     |        |         |
|                             |      |    |     |     |        |         |
|                             |      |    |     |     |        |         |
|                             |      |    |     |     |        |         |
|                             |      |    |     |     |        |         |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 122 号 施工単価表 】

ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径 φ 200A 露出

10 口 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工        | 0.18 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員      | 0.21 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計          |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり      |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

## 【第123号施工単価表】

ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径φ150A 露出

10 口 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工        | 0.15 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員      | 0.18 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計          |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり      |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 124 号 施工単価表 】            |      |     |     |     |        |     |
|------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径 φ 100A 露出 |      |     |     |     |        |     |
| 10 口 当り                      |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                          | 0.13 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                        | 0.13 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                   | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計                            |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                        |      |     |     |     |        |     |
|                              |      |     |     |     |        |     |
|                              |      |     |     |     |        |     |
|                              |      |     |     |     |        |     |
|                              |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 125 号 施工単価表 】

ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径 φ 80A 露出

10 口 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工        | 0.11 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員      | 0.11 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計          |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり      |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |



市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 126 号 施工単価表 】           |      |    |     |     |        |     |
|-----------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径 φ 50A 露出 |      |    |     |     |        |     |
| 10 口 当り                     |      |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                         | 0.04 | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                       | 0.04 | 人  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                  | 1    | 式  |     |     |        |     |
| 計                           |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                       |      |    |     |     |        |     |
|                             |      |    |     |     |        |     |
|                             |      |    |     |     |        |     |
|                             |      |    |     |     |        |     |
|                             |      |    |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 127 号 施工単価表 】

ステンレス鋼管取出し短管据付工【人力】 呼び径 φ 200A 露出

10 基 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工        | 0.4 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員      | 0.4 | 人   |     |     |        |     |
| 雑材料        | 3   | %   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計          |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり      |     |     |     |     |        |     |
|            |     |     |     |     |        |     |
|            |     |     |     |     |        |     |
|            |     |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

## 【第128号施工単価表】

ステンレス鋼管取出し短管据付工【人力】呼び径φ150A 露出

10 基 当 り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工        | 0.3 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員      | 0.3 | 人   |     |     |        |     |
| 雑材料        | 3   | %   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計          |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり      |     |     |     |     |        |     |
|            |     |     |     |     |        |     |
|            |     |     |     |     |        |     |
|            |     |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

## 【第129号施工単価表】

ステンレス鋼管取出し短管据付工【人力】 呼び径φ50A 露出

10 基 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工        | 0.06 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員      | 0.06 | 人   |     |     |        |     |
| 雑材料        | 3    | %   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計          |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり      |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 130 号 施工単価表 】 |      |     |     |     |        |     |
|-------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| フランジ継手 呼び径200mm   |      |     |     |     |        |     |
| 1 口 当 り           |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工               | 0.08 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員             | 0.08 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)      | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                 |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり             |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 131 号 施工単価表 】 |      |     |     |     |        |     |
|-------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| フランジ継手 呼び径100mm   |      |     |     |     |        |     |
| 1 口 当 り           |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工               | 0.06 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員             | 0.06 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)      | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                 |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり             |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 132 号 施工単価表 】 |      |     |     |     |        |     |
|-------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| フランジ継手 呼び径65mm以下  |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工               | 0.05 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員             | 0.05 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)      | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                 |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり             |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 133 号 施工単価表 】                 |      |     |     |     |        |        |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】 呼び径 φ 200A 露出 |      |     |     |     |        | 1 基 当り |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 配管工                               | 0.12 | 人   |     |     |        |        |
| 普通作業員                             | 0.14 | 人   |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                        | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 計                                 |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                             |      |     |     |     |        |        |
|                                   |      |     |     |     |        |        |
|                                   |      |     |     |     |        |        |
|                                   |      |     |     |     |        |        |
|                                   |      |     |     |     |        |        |



市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm 配水管布設替工事

| 【 第 134 号 施工単価表 】<br>ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】 呼び径 φ 150A 露出 1 基 当 り |      |     |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                            | 0.1  | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                          | 0.12 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                     | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計                                                              |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                          |      |     |     |     |        |     |
|                                                                |      |     |     |     |        |     |
|                                                                |      |     |     |     |        |     |
|                                                                |      |     |     |     |        |     |
|                                                                |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 135 号 施工単価表 】                 |      |     |     |     |        |        |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】 呼び径 φ 100A 露出 |      |     |     |     |        | 1 基 当り |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 配管工                               | 0.06 | 人   |     |     |        |        |
| 普通作業員                             | 0.08 | 人   |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                        | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 計                                 |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                             |      |     |     |     |        |        |
|                                   |      |     |     |     |        |        |
|                                   |      |     |     |     |        |        |
|                                   |      |     |     |     |        |        |
|                                   |      |     |     |     |        |        |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 136 号 施工単価表 】                |      |     |     |     |        |        |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】 呼び径 φ 80A 露出 |      |     |     |     |        | 1 基 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 配管工                              | 0.04 | 人   |     |     |        |        |
| 普通作業員                            | 0.06 | 人   |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                       | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 計                                |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                            |      |     |     |     |        |        |
|                                  |      |     |     |     |        |        |
|                                  |      |     |     |     |        |        |
|                                  |      |     |     |     |        |        |
|                                  |      |     |     |     |        |        |

## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

| 【第137号施工単価表】                   |      |     |     |     |        |        |
|--------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】 呼び径φ50A 露出 |      |     |     |     |        | 1 基 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 配管工                            | 0.02 | 人   |     |     |        |        |
| 普通作業員                          | 0.04 | 人   |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                     | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 計                              |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                          |      |     |     |     |        |        |
|                                |      |     |     |     |        |        |
|                                |      |     |     |     |        |        |
|                                |      |     |     |     |        |        |
|                                |      |     |     |     |        |        |

市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

| 【 第 138 号 施工単価表 】              |      |     |     |     |        |        |
|--------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| ステンレス鋼管仮設消火栓設置工【人力】 消火栓（単口） 露出 |      |     |     |     |        | 1 基 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 配管工                            | 0.07 | 人   |     |     |        |        |
| 普通作業員                          | 0.09 | 人   |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 （丸め）                     | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 計                              |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                          |      |     |     |     |        |        |
|                                |      |     |     |     |        |        |
|                                |      |     |     |     |        |        |
|                                |      |     |     |     |        |        |
|                                |      |     |     |     |        |        |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 139 号 施工単価表 】

不断水連絡 φ 200×φ 200

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 特殊作業員             | 0.32 | 人   |     |     |        |     |
| 配管工               | 0.77 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員             | 2.03 | 人   |     |     |        |     |
| 不断水穿孔機損料<br>φ 200 | 0.27 | 日   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)      | 5    | %   |     |     |        |     |
| 計                 |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり             |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

|                              |     |    |     |     |        |         |
|------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|---------|
| 【 第 140 号 施工単価表 】            |     |    |     |     |        |         |
| 不断水連絡工(塩ビ・鋼管) φ 100×φ 100    |     |    |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 不断水連絡工(塩ビ・鋼管)<br>φ 100×φ 100 | 1   | 箇所 |     |     |        |         |
| 計                            |     |    |     |     |        |         |
| 単位当たり                        |     |    |     |     |        |         |
|                              |     |    |     |     |        |         |
|                              |     |    |     |     |        |         |
|                              |     |    |     |     |        |         |
|                              |     |    |     |     |        |         |
|                              |     |    |     |     |        |         |
|                              |     |    |     |     |        |         |
|                              |     |    |     |     |        |         |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 141 号 施工単価表 】

不断水連絡 φ 75×φ 75

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 特殊作業員            | 0.27 | 人   |     |     |        |     |
| 配管工              | 0.56 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員            | 1.63 | 人   |     |     |        |     |
| 不断水穿孔機損料<br>φ 75 | 0.21 | 日   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)     | 5    | %   |     |     |        |     |
| 計                |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり            |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |



市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm 配水管 布設替工事

| 【 第 142 号 施工単価表 】             |     |    |     |     |        |       |
|-------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 不断水連絡工 (塩ビ・鋼管) φ 50 × φ 50    |     |    |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 不断水連絡工 (塩ビ・鋼管)<br>φ 50 × φ 50 | 1   | 箇所 |     |     |        |       |
| 計                             |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                         |     |    |     |     |        |       |
|                               |     |    |     |     |        |       |
|                               |     |    |     |     |        |       |
|                               |     |    |     |     |        |       |
|                               |     |    |     |     |        |       |
|                               |     |    |     |     |        |       |
|                               |     |    |     |     |        |       |
|                               |     |    |     |     |        |       |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 143 号 施工単価表 】     |      |     |     |     |        |     |
|-----------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 不断水用SUSコア挿入工 呼び径 φ 75 |      |     |     |     |        |     |
| 1 箇所 当り               |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                   | 0.04 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                 | 0.04 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)          | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                     |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                 |      |     |     |     |        |     |
|                       |      |     |     |     |        |     |
|                       |      |     |     |     |        |     |
|                       |      |     |     |     |        |     |
|                       |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm 配水管布設替工事

| 【 第 144 号 施工単価表 】       |     |    |     |     |        |        |
|-------------------------|-----|----|-----|-----|--------|--------|
| 不断水簡易仕切弁(鋳鉄管) 呼び径 φ 200 |     |    |     |     |        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格               | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 不断水簡易仕切弁(鋳鉄管)<br>φ 200  | 1   | 式  |     |     |        |        |
| 計                       |     |    |     |     |        |        |
| 単位当たり                   |     |    |     |     |        |        |
|                         |     |    |     |     |        |        |
|                         |     |    |     |     |        |        |
|                         |     |    |     |     |        |        |
|                         |     |    |     |     |        |        |
|                         |     |    |     |     |        |        |
|                         |     |    |     |     |        |        |
|                         |     |    |     |     |        |        |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm 配水管布設替工事

| 【 第 145 号 施工単価表 】         |     |     |     |     |        |        |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 不断水簡易仕切弁(塩ビ・鋼管) 呼び径 φ 100 |     |     |     |     |        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 不断水簡易仕切弁(塩ビ・鋼管)<br>φ 100  | 1   | 式   |     |     |        |        |
| 計                         |     |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                     |     |     |     |     |        |        |
|                           |     |     |     |     |        |        |
|                           |     |     |     |     |        |        |
|                           |     |     |     |     |        |        |
|                           |     |     |     |     |        |        |
|                           |     |     |     |     |        |        |
|                           |     |     |     |     |        |        |
|                           |     |     |     |     |        |        |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm 配水管布設替工事

| 【 第 146 号 施工単価表 】                                                             |     |    |     |     |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| <div> <div> <div>不断水簡易仕切弁(鋳鉄管) 呼び径 φ 75</div> <div>1 式 当り</div> </div> </div> |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 不断水簡易仕切弁(鋳鉄管)<br>φ 75                                                         | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                                                                             |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                         |     |    |     |     |        |     |
|                                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                                               |     |    |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 147 号 施工単価表 】        |     |     |     |     |        |        |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 不断水簡易仕切弁(塩ビ・鋼管) 呼び径 φ 50 |     |     |     |     |        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 不断水簡易仕切弁(塩ビ・鋼管)<br>φ 50  | 1   | 式   |     |     |        |        |
| 計                        |     |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                    |     |     |     |     |        |        |
|                          |     |     |     |     |        |        |
|                          |     |     |     |     |        |        |
|                          |     |     |     |     |        |        |
|                          |     |     |     |     |        |        |
|                          |     |     |     |     |        |        |
|                          |     |     |     |     |        |        |
|                          |     |     |     |     |        |        |

## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

| 【 第 148 号 施工単価表 】               |     |     |     |     |        |     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 土のう工 仕拵・積立・撤去                   |     |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 普通作業員                           | 4.2 | 人   |     |     |        |     |
| 土のう<br>幅48cm×長62cm, 2号, ポリエチレン製 | 100 | 袋   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                      |     |     |     |     |        |     |
| 計                               | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 単位当たり                           |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 149 号 施工単価表 】                                                            |          |     |          |          |        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|----------|--------|--------------------------|
| 铸铁管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm <span style="float: right;">1      口 当 り</span> |          |     |          |          |        |                          |
| 名      称      ・      規      格                                                | 数      量 | 単 位 | 単      価 | 金      額 | 明細単価番号 | 基                      準 |
| 配管工                                                                          |          |     |          |          |        |                          |
|                                                                              | 0.036    | 人   |          |          |        |                          |
| 普通作業員                                                                        |          |     |          |          |        |                          |
|                                                                              | 0.036    | 人   |          |          |        |                          |
| 諸 雑 費      (率+丸め)                                                            |          |     |          |          |        |                          |
|                                                                              | 1        | %   |          |          |        |                          |
| 計                                                                            |          |     |          |          |        |                          |
| 単位当たり                                                                        |          |     |          |          |        |                          |
|                                                                              |          |     |          |          |        |                          |
|                                                                              |          |     |          |          |        |                          |
|                                                                              |          |     |          |          |        |                          |
|                                                                              |          |     |          |          |        |                          |



## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 150 号 施工単価表 】                  |     |    |     |     |         |         |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|---------|
| 仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ 20 土工別途計上  |     |    |     |     |         | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準     |
| 水道用二層ポリエチレン管<br>φ 20 1種 仮設仕様       | 4   | m  |     |     |         |         |
| 水道用ポリエチレン管砲金製メソ付ソケット<br>φ 20 仮設仕様  | 2   | 個  |     |     |         |         |
| 水道用ポリエチレン管砲金製メーターユニオン<br>φ 20 仮設仕様 | 1   | 個  |     |     |         |         |
| 鉛レス砲金製ボールバルブ<br>φ 20A 仮設仕様         | 1   | 個  |     |     |         |         |
| ポリエチレン管据付工<br>呼び径20mm              | 4   | m  |     |     | 施 204 号 |         |
| 鋼管小口径管ねじ込み接合<br>呼び径20mm            | 2   | 口  |     |     | 施 206 号 |         |
| ポリエチレン管継手工<br>呼び径20mm              | 1   | 口  |     |     | 施 205 号 |         |
| 計                                  |     |    |     |     |         |         |
| 単位当たり                              |     |    |     |     |         |         |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 151 号 施工単価表 】                  |     |    |     |     |         |         |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|---------|
| 仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ 25 土工別途計上  |     |    |     |     |         | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準     |
| 水道用二層ポリエチレン管<br>φ 25 1種 仮設仕様       | 4   | m  |     |     |         |         |
| 水道用ポリエチレン管砲金製メソ付ソケット<br>φ 25 仮設仕様  | 2   | 個  |     |     |         |         |
| 水道用ポリエチレン管砲金製メーターユニオン<br>φ 25 仮設仕様 | 1   | 個  |     |     |         |         |
| 鉛レス砲金製ボールバルブ<br>φ 25A 仮設仕様         | 1   | 個  |     |     |         |         |
| ポリエチレン管据付工<br>呼び径25mm              | 4   | m  |     |     | 施 209 号 |         |
| 鋼管小口径管ねじ込み接合<br>呼び径25mm            | 2   | 口  |     |     | 施 211 号 |         |
| ポリエチレン管継手工<br>呼び径25mm              | 1   | 口  |     |     | 施 210 号 |         |
| 計                                  |     |    |     |     |         |         |
| 単位当たり                              |     |    |     |     |         |         |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 152 号 施工単価表 】                  |     |    |     |     |         |         |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|---------|
| 仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ 50 土工別途計上  |     |    |     |     |         | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準     |
| 水道用二層ポリエチレン管<br>φ 50 1種 仮設仕様       | 4   | m  |     |     |         |         |
| 水道用ポリエチレン管砲金製メソ付ソケット<br>φ 50 仮設仕様  | 2   | 個  |     |     |         |         |
| 水道用ポリエチレン管砲金製メーターユニオン<br>φ 50 仮設仕様 | 1   | 個  |     |     |         |         |
| 鉛レス砲金製ボールバルブ<br>φ 50A 仮設仕様         | 1   | 個  |     |     |         |         |
| ポリエチレン管据付工<br>呼び径50mm              | 4   | m  |     |     | 施 214 号 |         |
| 鋼管小口径管ねじ込み接合<br>呼び径50mm            | 2   | 口  |     |     | 施 42 号  |         |
| ポリエチレン管継手工<br>呼び径50mm              | 1   | 口  |     |     | 施 215 号 |         |
| 計                                  |     |    |     |     |         |         |
| 単位当たり                              |     |    |     |     |         |         |

## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

## 【第153号施工単価表】

ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径φ200A 露出

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工        | 0.09 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員      | 0.11 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計          |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり      |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 154 号 施工単価表 】

ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径 φ 150A 露出

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工        | 0.08 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員      | 0.09 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計          |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり      |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 155 号 施工単価表 】

ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径 φ 100A 露出

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工        | 0.05 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員      | 0.06 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計          |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり      |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 156 号 施工単価表 】           |      |     |     |     |        |     |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径 φ 80A 露出 |      |     |     |     |        |     |
| 10 m 当り                     |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                         | 0.05 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                       | 0.05 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                  | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計                           |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                       |      |     |     |     |        |     |
|                             |      |     |     |     |        |     |
|                             |      |     |     |     |        |     |
|                             |      |     |     |     |        |     |
|                             |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 157 号 施工単価表 】<br>ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径 φ 50A 露出 10 m 当り |      |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                      | 0.04 | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                    | 0.04 | 人  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                               | 1    | 式  |     |     |        |     |
| 計                                                        |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                    |      |    |     |     |        |     |
|                                                          |      |    |     |     |        |     |
|                                                          |      |    |     |     |        |     |
|                                                          |      |    |     |     |        |     |
|                                                          |      |    |     |     |        |     |



## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

## 【第158号施工単価表】

ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径φ200A 露出

10 口 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工        | 0.09 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員      | 0.11 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計          |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり      |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 159 号 施工単価表 】              |      |     |     |     |        |         |
|--------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径 φ 150A 露出 |      |     |     |     |        | 10 口 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                            | 0.08 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                          | 0.09 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (丸め)                     | 1    | 式   |     |     |        |         |
| 計                              |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                          |      |     |     |     |        |         |
|                                |      |     |     |     |        |         |
|                                |      |     |     |     |        |         |
|                                |      |     |     |     |        |         |
|                                |      |     |     |     |        |         |

## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

## 【第160号施工単価表】

ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径φ100A 露出

10 口 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工        | 0.07 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員      | 0.07 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計          |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり      |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

## 【第161号施工単価表】

ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径φ80A 露出

10 口 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工        | 0.06 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員      | 0.06 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計          |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり      |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

| 【 第 162 号 施工単価表 】           |      |     |     |     |         |     |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|---------|-----|
| ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径φ50A 露出 |      |     |     |     | 10 口 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 配管工                         | 0.02 | 人   |     |     |         |     |
| 普通作業員                       | 0.02 | 人   |     |     |         |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                  | 1    | 式   |     |     |         |     |
| 計                           |      |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                       |      |     |     |     |         |     |
|                             |      |     |     |     |         |     |
|                             |      |     |     |     |         |     |
|                             |      |     |     |     |         |     |
|                             |      |     |     |     |         |     |

## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

## 【第163号施工単価表】

ステンレス鋼管取出し短管撤去工【人力】 呼び径φ200A 露出

10 基 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工        | 0.2 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員      | 0.2 | 人   |     |     |        |     |
| 雑材料        | 3   | %   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計          |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり      |     |     |     |     |        |     |
|            |     |     |     |     |        |     |
|            |     |     |     |     |        |     |
|            |     |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 164 号 施工単価表 】

ステンレス鋼管取出し短管撤去工【人力】 呼び径 φ 150A 露出

10 基 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工        | 0.15 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員      | 0.15 | 人   |     |     |        |     |
| 雑材料        | 3    | %   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計          |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり      |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

## 【第165号施工単価表】

ステンレス鋼管取出し短管撤去工【人力】 呼び径φ50A 露出

10 基 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工        | 0.03 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員      | 0.03 | 人   |     |     |        |     |
| 雑材料        | 3    | %   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計          |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり      |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |



## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 166 号 施工単価表 】

仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 鋼管小口径管ねじ込み接合<br>呼び径50mm | 1   | 口   |     |     | 施 42 号 |     |
| 撤去の補正                   | 40  | %   |     |     |        |     |
| 計                       |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                   |     |     |     |     |        |     |
|                         |     |     |     |     |        |     |
|                         |     |     |     |     |        |     |
|                         |     |     |     |     |        |     |
|                         |     |     |     |     |        |     |
|                         |     |     |     |     |        |     |
|                         |     |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm 配水管布設替工事

| 【 第 167 号 施工単価表 】  |     |     |     |     |         |        |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|---------|--------|
| 仮設配管材撤去 フランジ継手     |     |     |     |     |         | 1 口 当り |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準    |
| フランジ継手<br>呼び径200mm | 1   | 口   |     |     | 施 130 号 |        |
| 撤去の補正              | 40  | %   |     |     |         |        |
| 計                  |     |     |     |     |         |        |
| 単位当たり              |     |     |     |     |         |        |
|                    |     |     |     |     |         |        |
|                    |     |     |     |     |         |        |
|                    |     |     |     |     |         |        |
|                    |     |     |     |     |         |        |
|                    |     |     |     |     |         |        |
|                    |     |     |     |     |         |        |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 168 号 施工単価表 】  |     |     |     |     |         |        |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|---------|--------|
| 仮設配管材撤去 フランジ継手     |     |     |     |     |         | 1 口 当り |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準    |
| フランジ継手<br>呼び径100mm | 1   | 口   |     |     | 施 131 号 |        |
| 撤去の補正              | 40  | %   |     |     |         |        |
| 計                  |     |     |     |     |         |        |
| 単位当たり              |     |     |     |     |         |        |
|                    |     |     |     |     |         |        |
|                    |     |     |     |     |         |        |
|                    |     |     |     |     |         |        |
|                    |     |     |     |     |         |        |
|                    |     |     |     |     |         |        |
|                    |     |     |     |     |         |        |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 169 号 施工単価表 】     |     |     |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 仮設配管材撤去 フランジ継手        |     |     |     |     | 1 口 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| フランジ継手<br>呼び径75(80)mm | 1   | 口   |     |     | 施 16 号 |     |
| 撤去の補正                 | 40  | %   |     |     |        |     |
| 計                     |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                 |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 170 号 施工単価表 】

仮設配管材撤去 フランジ継手

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| フランジ継手<br>呼び径65mm以下 | 1   | 口   |     |     | 施 132 号 |     |
| 撤去の補正               | 40  | %   |     |     |         |     |
| 計                   |     |     |     |     |         |     |
| 単位当たり               |     |     |     |     |         |     |
|                     |     |     |     |     |         |     |
|                     |     |     |     |     |         |     |
|                     |     |     |     |     |         |     |
|                     |     |     |     |     |         |     |
|                     |     |     |     |     |         |     |
|                     |     |     |     |     |         |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 171 号 施工単価表 】<br>ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】 呼び径 φ 200A 露出 1 基 当り |      |     |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                           | 0.06 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                         | 0.07 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                    | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計                                                             |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                         |      |     |     |     |        |     |
|                                                               |      |     |     |     |        |     |
|                                                               |      |     |     |     |        |     |
|                                                               |      |     |     |     |        |     |
|                                                               |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 172 号 施工単価表 】

ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】 呼び径 φ 150A 露出

1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工        | 0.05 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員      | 0.06 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計          |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり      |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm 配水管布設替工事

## 【 第 173 号 施工単価表 】

ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】 呼び径 φ 100A 露出

1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工        | 0.03 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員      | 0.04 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計          |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり      |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |
|            |      |     |     |     |        |     |



## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 174 号 施工単価表 】                |      |     |     |     |        |        |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】 呼び径 φ 80A 露出 |      |     |     |     |        | 1 基 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 配管工                              | 0.02 | 人   |     |     |        |        |
| 普通作業員                            | 0.03 | 人   |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                       | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 計                                |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                            |      |     |     |     |        |        |
|                                  |      |     |     |     |        |        |
|                                  |      |     |     |     |        |        |
|                                  |      |     |     |     |        |        |
|                                  |      |     |     |     |        |        |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 175 号 施工単価表 】<br>ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】 呼び径 φ 50A 露出 1 基 当り |      |     |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                          | 0.01 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                        | 0.02 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                   | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計                                                            |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                        |      |     |     |     |        |     |
|                                                              |      |     |     |     |        |     |
|                                                              |      |     |     |     |        |     |
|                                                              |      |     |     |     |        |     |
|                                                              |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

| 【 第 176 号 施工単価表 】              |      |     |     |     |        |        |
|--------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| ステンレス鋼管仮設消火栓撤去工【人力】 消火栓（単口） 露出 |      |     |     |     |        | 1 基 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 配管工                            | 0.04 | 人   |     |     |        |        |
| 普通作業員                          | 0.05 | 人   |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 （丸め）                     | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 計                              |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                          |      |     |     |     |        |        |
|                                |      |     |     |     |        |        |
|                                |      |     |     |     |        |        |
|                                |      |     |     |     |        |        |
|                                |      |     |     |     |        |        |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 177 号 施工単価表 】

仮設給水管撤去工 PEP 呼び径 φ 20 土工別途計上

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 仮設配管材撤去<br>ポリエチレン管据付工     | 4   | m   |     |     | 施 217 号 |     |
| 仮設配管材撤去<br>鋼管小口径管ねじ込み接合   | 2   | 口   |     |     | 施 218 号 |     |
| 仮設配管材撤去<br>ポリエチレン管継手工     | 1   | 口   |     |     | 施 219 号 |     |
| ポリエチレン管切断(撤去管)<br>呼び径20mm | 1   | 口   |     |     | 施 220 号 |     |
| 計                         |     |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                     |     |     |     |     |         |     |
|                           |     |     |     |     |         |     |
|                           |     |     |     |     |         |     |
|                           |     |     |     |     |         |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 178 号 施工単価表 】

仮設給水管撤去工 PEP 呼び径 φ 25 土工別途計上

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 仮設配管材撤去<br>ポリエチレン管据付工     | 4   | m   |     |     | 施 221 号 |     |
| 仮設配管材撤去<br>鋼管小口径管ねじ込み接合   | 2   | 口   |     |     | 施 222 号 |     |
| 仮設配管材撤去<br>ポリエチレン管継手工     | 1   | 口   |     |     | 施 223 号 |     |
| ポリエチレン管切断(撤去管)<br>呼び径25mm | 1   | 口   |     |     | 施 224 号 |     |
| 計                         |     |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                     |     |     |     |     |         |     |
|                           |     |     |     |     |         |     |
|                           |     |     |     |     |         |     |
|                           |     |     |     |     |         |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 179 号 施工単価表 】

仮設給水管撤去工 PEP 呼び径 φ 50 土工別途計上

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 仮設配管材撤去<br>ポリエチレン管据付工     | 4   | m   |     |     | 施 225 号 |     |
| 仮設配管材撤去<br>鋼管小口径管ねじ込み接合   | 2   | 口   |     |     | 施 166 号 |     |
| 仮設配管材撤去<br>ポリエチレン管継手工     | 1   | 口   |     |     | 施 226 号 |     |
| ポリエチレン管切断(撤去管)<br>呼び径50mm | 1   | 口   |     |     | 施 227 号 |     |
| 計                         |     |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                     |     |     |     |     |         |     |
|                           |     |     |     |     |         |     |
|                           |     |     |     |     |         |     |
|                           |     |     |     |     |         |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm 配水管布設替工事

| 【 第 180 号 施工単価表 】                         |     |     |     |     |        |       |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-------|
| 生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉                 |     |     |     |     | 1      | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%), 高炉 | 1   | m3  |     |     |        |       |
| 計                                         |     |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                                     |     |     |     |     |        |       |
|                                           |     |     |     |     |        |       |
|                                           |     |     |     |     |        |       |
|                                           |     |     |     |     |        |       |
|                                           |     |     |     |     |        |       |
|                                           |     |     |     |     |        |       |
|                                           |     |     |     |     |        |       |
|                                           |     |     |     |     |        |       |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm 配水管布設替工事

| 【 第 181 号 施工単価表 】                  |      |    |     |     |         |       |
|------------------------------------|------|----|-----|-----|---------|-------|
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m |      |    |     |     | 100     | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準   |
| 普通作業員                              | 0.78 | 人  |     |     |         |       |
| 粒度調整碎石<br>30～0mm                   | 12.7 | m3 |     |     |         |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg          | 0.45 | 日  |     |     | 施 191 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                         | 1    | 式  |     |     |         |       |
| 計                                  |      |    |     |     |         |       |
| 単位当たり                              |      |    |     |     |         |       |
|                                    |      |    |     |     |         |       |
|                                    |      |    |     |     |         |       |
|                                    |      |    |     |     |         |       |



市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm 配水管布設替工事

| 【 第 182 号 施工単価表 】                           |      |    |     |     |         |       |
|---------------------------------------------|------|----|-----|-----|---------|-------|
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離3km |      |    |     |     | 100     | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                   | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・ディーゼル 10t積級              | 2.47 | 日  |     |     | 施 228 号 |       |
| 計                                           |      |    |     |     |         |       |
| 単位当たり                                       |      |    |     |     |         |       |
|                                             |      |    |     |     |         |       |
|                                             |      |    |     |     |         |       |
|                                             |      |    |     |     |         |       |
|                                             |      |    |     |     |         |       |
|                                             |      |    |     |     |         |       |
|                                             |      |    |     |     |         |       |
|                                             |      |    |     |     |         |       |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 183 号 施工単価表 】                |     |     |     |     |         |       |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-------|
| バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.45m3(平積0.35)  |     |     |     |     | 100     | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準   |
| 土木一般世話役                          | 1.5 | 人   |     |     |         |       |
| 普通作業員                            | 3.9 | 人   |     |     |         |       |
| バックホウ運転<br>クロー型 山積0.45m3(平積0.35) | 8.8 | 時間  |     |     | 施 229 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                       | 1   | 式   |     |     |         |       |
| 計                                |     |     |     |     |         |       |
| 単位当たり                            |     |     |     |     |         |       |
|                                  |     |     |     |     |         |       |
|                                  |     |     |     |     |         |       |
|                                  |     |     |     |     |         |       |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 184 号 施工単価表 】              |     |    |     |     |         |       |
|--------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-------|
| 発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離2km    |     |    |     |     | 100     | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・ディーゼル 10t積級 | 1.6 | 日  |     |     | 施 228 号 |       |
| 計                              |     |    |     |     |         |       |
| 単位当たり                          |     |    |     |     |         |       |
|                                |     |    |     |     |         |       |
|                                |     |    |     |     |         |       |
|                                |     |    |     |     |         |       |
|                                |     |    |     |     |         |       |
|                                |     |    |     |     |         |       |
|                                |     |    |     |     |         |       |
|                                |     |    |     |     |         |       |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 185 号 施工単価表 】                                    |       |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白                       |       |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                            | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】<br>実線_15cm                          | 1,000 | m  |     |     |        |     |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% | 570   | kg |     |     |        |     |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm               | 25    | kg |     |     |        |     |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                               | 25    | kg |     |     |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                            | 40    | l  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                         | 5     | %  |     |     |        |     |
| 計                                                    |       |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                |       |    |     |     |        |     |
|                                                      |       |    |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 186 号 施工単価表 】                       |       |    |     |     |        |     |
|-----------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー |       |    |     |     |        |     |
| 1,000 m 当り                              |       |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】<br>実線_15cm             | 1,000 | m  |     |     |        |     |
| 路面標示用塗料(JISK5665_3種1号)<br>溶融, 鉛・クロムフリー  | 570   | kg |     |     |        |     |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm  | 25    | kg |     |     |        |     |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                  | 25    | kg |     |     |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油               | 40    | l  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                            | 5     | %  |     |     |        |     |
| 計                                       |       |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                   |       |    |     |     |        |     |
|                                         |       |    |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 187 号 施工単価表 】                                       |      |     |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)                            |      |     |     |     |        |     |
| 1 時間 当り                                                 |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 運転手 (特殊)                                                | 0.16 | 人   |     |     |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                               | 5.9  | l   |     |     |        |     |
| バックホウ(クロー型) [標準型・排対型:2次基準]<br>標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3] | 1    | 時間  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                              | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計                                                       |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                   |      |     |     |     |        |     |
|                                                         |      |     |     |     |        |     |
|                                                         |      |     |     |     |        |     |
|                                                         |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 188 号 施工単価表 】             |      |     |     |     |        |     |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg        |      |     |     |     | 1 日 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 特殊作業員                         | 1    | 人   |     |     |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油 | 5    | 1   |     |     |        |     |
| <賃>タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg      | 1.38 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                    | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計                             |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                         |      |     |     |     |        |     |
|                               |      |     |     |     |        |     |
|                               |      |     |     |     |        |     |
|                               |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 189 号 施工単価表 】               |      |     |     |     |        |        |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級      |      |     |     |     |        | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 運転手（一般）                         | 1    | 人   |     |     |        |        |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油       | 32   | l   |     |     |        |        |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級    | 1.29 | 供用日 |     |     |        |        |
| タイヤ損耗費(供用1日当り)<br>ダンプトラック4t（良好） | 1.29 | 供用日 |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 （丸め）                      | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 計                               |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                           |      |     |     |     |        |        |
|                                 |      |     |     |     |        |        |
|                                 |      |     |     |     |        |        |



市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 190 号 施工単価表 】                       |      |     |     |     |        |         |
|-----------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊      |      |     |     |     |        | 1 時間 当り |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 運転手（特殊）                                 | 0.17 | 人   |     |     |        |         |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油               | 5.3  | l   |     |     |        |         |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 1    | 時間  |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 （丸め）                              | 1    | 式   |     |     |        |         |
| 計                                       |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                                   |      |     |     |     |        |         |
|                                         |      |     |     |     |        |         |
|                                         |      |     |     |     |        |         |
|                                         |      |     |     |     |        |         |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 191 号 施工単価表 】             |      |     |     |     |        |     |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg        |      |     |     |     | 1 日 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 特殊作業員                         | 1    | 人   |     |     |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油 | 4    | l   |     |     |        |     |
| <賃>タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg      | 1.61 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                    | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計                             |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                         |      |     |     |     |        |     |
|                               |      |     |     |     |        |     |
|                               |      |     |     |     |        |     |
|                               |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 192 号 施工単価表 】                      |      |     |     |     |        |         |
|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| 振動ローラ運転（舗装用）ハトゝカゝイトゝ式0.5～0.6t          |      |     |     |     |        | 1 日 当 り |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 特殊作業員                                  | 1    | 人   |     |     |        |         |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油              | 3    | l   |     |     |        |         |
| 振動ローラ(舗装用) [ハトゝカゝイトゝ式]<br>運転質量0.5～0.6t | 1.23 | 供用日 |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 （丸め）                             | 1    | 式   |     |     |        |         |
| 計                                      |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                                  |      |     |     |     |        |         |
|                                        |      |     |     |     |        |         |
|                                        |      |     |     |     |        |         |
|                                        |      |     |     |     |        |         |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 193 号 施工単価表 】<br>振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg <div>1 日 当り</div> |     |     |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 特殊作業員                                                         | 1   | 人   |     |     |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                                 | 5   | 1   |     |     |        |     |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg                                   | 1.4 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                    | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                                                             |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                         |     |     |     |     |        |     |
|                                                               |     |     |     |     |        |     |
|                                                               |     |     |     |     |        |     |
|                                                               |     |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 194 号 施工単価表 】                |      |     |     |     |         |      |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|---------|------|
| 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下       |      |     |     |     | 100     | m 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準  |
| 土木一般世話役                          | 2    | 人   |     |     |         |      |
| 特殊作業員                            | 2    | 人   |     |     |         |      |
| 普通作業員                            | 6    | 人   |     |     |         |      |
| バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) | 11.6 | 時間  |     |     | 施 187 号 |      |
| 諸 雑 費 (丸め)                       | 1    | 式   |     |     |         |      |
| 計                                |      |     |     |     |         |      |
| 単位当たり                            |      |     |     |     |         |      |
|                                  |      |     |     |     |         |      |
|                                  |      |     |     |     |         |      |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 195 号 施工単価表 】

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 土木一般世話役                               | 0.9 | 人   |     |     |        |     |
| 特殊作業員                                 | 0.9 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                 | 2.7 | 人   |     |     |        |     |
| 〈作〉トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>4.9t吊, オペレータ付 | 1   | 日   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                            | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                                     |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                       |     |     |     |     |        |     |
|                                       |     |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 196 号 施工単価表 】<br>支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下 100 m 当り |     |     |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                                                | 1.1 | 人   |     |     |        |     |
| 特殊作業員                                                  | 1.1 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                  | 3.3 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                             | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                                                      |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                  |     |     |     |     |        |     |
|                                                        |     |     |     |     |        |     |
|                                                        |     |     |     |     |        |     |
|                                                        |     |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 197 号 施工単価表 】

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|---------|-----|
| 土木一般世話役                          | 2.4  | 人   |     |     |         |     |
| 特殊作業員                            | 2.4  | 人   |     |     |         |     |
| 普通作業員                            | 7.2  | 人   |     |     |         |     |
| バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) | 12.5 | 時間  |     |     | 施 187 号 |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                       | 1    | 式   |     |     |         |     |
| 計                                |      |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                            |      |     |     |     |         |     |
|                                  |      |     |     |     |         |     |
|                                  |      |     |     |     |         |     |



## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 198 号 施工単価表 】                     |     |     |     |          |        |     |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|----------|--------|-----|
| 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下              |     |     |     | 100 m 当り |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額      | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                               | 0.9 | 人   |     |          |        |     |
| 特殊作業員                                 | 0.9 | 人   |     |          |        |     |
| 普通作業員                                 | 2.7 | 人   |     |          |        |     |
| 〈作〉トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>4.9t吊, オペレータ付 | 1   | 日   |     |          |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                            | 1   | 式   |     |          |        |     |
| 計                                     |     |     |     |          |        |     |
| 単位当たり                                 |     |     |     |          |        |     |
|                                       |     |     |     |          |        |     |
|                                       |     |     |     |          |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 199 号 施工単価表 】          |       |    |     |     |        |     |
|----------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| エアモルタル                     |       |    |     |     |        |     |
| 1 m3 当り                    |       |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                  | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| セメント(袋)<br>普通ポルトランド 25kg/袋 | 0.366 | t  |     |     |        |     |
| ベントナイト<br>メッシュ200 25kg/袋   | 4.4   | 袋  |     |     |        |     |
| アルミ粉                       | 74    | g  |     |     |        |     |
| 計                          |       |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                      |       |    |     |     |        |     |
|                            |       |    |     |     |        |     |
|                            |       |    |     |     |        |     |
|                            |       |    |     |     |        |     |
|                            |       |    |     |     |        |     |

## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

| 【 第 200 号 施工単価表 】               |     |     |     |     |        |     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA          |     |     |     |     |        |     |
| 1 日 当 り                         |     |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油       | 41  | 1   |     |     |        |     |
| 〈賃〉発動発電機(ディーゼル発電機)<br>定格容量45kVA | 1.2 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                      | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                               |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                           |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 201 号 施工単価表 】                   |      |     |     |     |        |         |
|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t積 2t吊        |      |     |     |     |        | 1 時間 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 運転手（特殊）                             | 0.17 | 人   |     |     |        |         |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油           | 3.9  | l   |     |     |        |         |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック2t積 吊能力2.0t | 1    | 時間  |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 （丸め）                          | 1    | 式   |     |     |        |         |
| 計                                   |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                               |      |     |     |     |        |         |
|                                     |      |     |     |     |        |         |
|                                     |      |     |     |     |        |         |
|                                     |      |     |     |     |        |         |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 202 号 施工単価表 】                                    |      |     |     |     |        |     |
|------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)                      |      |     |     |     |        |     |
| 1 日 当 り                                              |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 運転手 (特殊)                                             | 1    | 人   |     |     |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                            | 23   | l   |     |     |        |     |
| 小型バックホウ(クロー) [標準・排対:2次]<br>標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3] | 1.78 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                           | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計                                                    |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                |      |     |     |     |        |     |
|                                                      |      |     |     |     |        |     |
|                                                      |      |     |     |     |        |     |
|                                                      |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

| 【 第 203 号 施工単価表 】                 |      |     |     |     |        |     |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級        |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 運転手（一般）                           | 1    | 人   |     |     |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油         | 21   | l   |     |     |        |     |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級      | 1.29 | 供用日 |     |     |        |     |
| タイヤ損耗費(供用1日当り)<br>ダンプトラック2～3t（良好） | 1.29 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （丸め）                        | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計                                 |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                             |      |     |     |     |        |     |
|                                   |      |     |     |     |        |     |
|                                   |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| <div> 【 第 204 号 施工単価表 】 <div> ポリエチレン管据付工 呼び径20mm <div>10 m 当り</div> </div> </div> |      |     |     |     |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                                               | 0.07 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                                             | 0.12 | 人   |     |     |        |     |
| 計                                                                                 |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                             |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                   |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                   |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                   |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                   |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                   |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                   |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 205 号 施工単価表 】  |      |     |     |     |        |     |
|--------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ポリエチレン管継手工 呼び径20mm |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                | 0.02 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員              | 0.02 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)       | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                  |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり              |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |



## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

## 【第206号施工単価表】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm

2 口 当 り

| 名 称 ・ 規 格    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工          | 0.02 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員        | 0.04 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め) | 3    | %   |     |     |        |     |
| 計            |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり        |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 207 号 施工単価表 】 |      |     |     |     |        |     |
|-------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ポリエチレン管切断 呼び径20mm |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工               | 0.01 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員             | 0.01 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)      | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                 |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり             |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 208 号 施工単価表 】

止水栓取付け PP用 呼び径20mm

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工          | 0.05 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員        | 0.02 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め) | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計            |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり        |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 209 号 施工単価表 】

ポリエチレン管据付工 呼び径25mm

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工       | 0.07 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員     | 0.12 | 人   |     |     |        |     |
| 計         |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり     |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 210 号 施工単価表 】  |      |     |     |     |        |     |
|--------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ポリエチレン管継手工 呼び径25mm |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                | 0.02 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員              | 0.02 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)       | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                  |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり              |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 211 号 施工単価表 】<br>鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm <div>2口 当り</div> |      |     |     |     |        |     |
|------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                        | 0.02 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                      | 0.04 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                               | 3    | %   |     |     |        |     |
| 計                                                          |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                      |      |     |     |     |        |     |
|                                                            |      |     |     |     |        |     |
|                                                            |      |     |     |     |        |     |
|                                                            |      |     |     |     |        |     |
|                                                            |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 212 号 施工単価表 】 |      |     |     |     |        |     |
|-------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ポリエチレン管切断 呼び径25mm |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工               | 0.01 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員             | 0.01 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)      | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                 |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり             |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |
|                   |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 213 号 施工単価表 】  |      |    |     |     |        |         |
|--------------------|------|----|-----|-----|--------|---------|
| 止水栓取付け PP用 呼び径25mm |      |    |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                | 0.06 | 人  |     |     |        |         |
| 普通作業員              | 0.04 | 人  |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)       | 1    | %  |     |     |        |         |
| 計                  |      |    |     |     |        |         |
| 単位当たり              |      |    |     |     |        |         |
|                    |      |    |     |     |        |         |
|                    |      |    |     |     |        |         |
|                    |      |    |     |     |        |         |
|                    |      |    |     |     |        |         |



市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 214 号 施工単価表 】<br>ポリエチレン管据付工 呼び径50mm <div>10 m 当り</div> |      |     |     |     |        |     |
|------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                        | 0.1  | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                      | 0.18 | 人   |     |     |        |     |
| 計                                                          |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                      |      |     |     |     |        |     |
|                                                            |      |     |     |     |        |     |
|                                                            |      |     |     |     |        |     |
|                                                            |      |     |     |     |        |     |
|                                                            |      |     |     |     |        |     |
|                                                            |      |     |     |     |        |     |
|                                                            |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 215 号 施工単価表 】  |      |     |     |     |        |     |
|--------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ポリエチレン管継手工 呼び径50mm |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                | 0.04 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員              | 0.04 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)       | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                  |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり              |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 216 号 施工単価表 】

仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm

1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工       | 0.03 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員     | 0.15 | 人   |     |     |        |     |
| 計         |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり     |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |
|           |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm 配水管布設替工事

| 【 第 217 号 施工単価表 】     |     |     |     |     |         |        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------|--------|
| 仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工    |     |     |     |     |         | 1 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準    |
| ポリエチレン管据付工<br>呼び径20mm | 1   | m   |     |     | 施 204 号 |        |
| 撤去の補正                 | 40  | %   |     |     |         |        |
| 計                     |     |     |     |     |         |        |
| 単位当たり                 |     |     |     |     |         |        |
|                       |     |     |     |     |         |        |
|                       |     |     |     |     |         |        |
|                       |     |     |     |     |         |        |
|                       |     |     |     |     |         |        |
|                       |     |     |     |     |         |        |
|                       |     |     |     |     |         |        |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| <div> <div>【 第 218 号 施工単価表 】</div> <div>仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合</div> <div>1 口 当り</div> </div> |     |     |     |     |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 鋼管小口径管ねじ込み接合<br>呼び径20mm                                                                     | 1   | 口   |     |     | 施 206 号 |     |
| 撤去の補正                                                                                       | 40  | %   |     |     |         |     |
| 計                                                                                           |     |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                                                                                       |     |     |     |     |         |     |
|                                                                                             |     |     |     |     |         |     |
|                                                                                             |     |     |     |     |         |     |
|                                                                                             |     |     |     |     |         |     |
|                                                                                             |     |     |     |     |         |     |
|                                                                                             |     |     |     |     |         |     |
|                                                                                             |     |     |     |     |         |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 219 号 施工単価表 】

仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| ポリエチレン管継手工<br>呼び径20mm | 1   | 口   |     |     | 施 205 号 |     |
| 撤去の補正                 | 40  | %   |     |     |         |     |
| 計                     |     |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                 |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 220 号 施工単価表 】      |       |     |     |     |        |         |
|------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|---------|
| ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径20mm |       |     |     |     |        | 1 口 当 り |
| 名 称 ・ 規 格              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                    | 0.003 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                  | 0.003 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)           | 1     | %   |     |     |        |         |
| 計                      |       |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                  |       |     |     |     |        |         |
|                        |       |     |     |     |        |         |
|                        |       |     |     |     |        |         |
|                        |       |     |     |     |        |         |
|                        |       |     |     |     |        |         |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 221 号 施工単価表 】

仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| ポリエチレン管据付工<br>呼び径25mm | 1   | m   |     |     | 施 209 号 |     |
| 撤去の補正                 | 40  | %   |     |     |         |     |
| 計                     |     |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                 |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |



市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| <div> <div>【 第 222 号 施工単価表 】</div> <div>仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合</div> <div>1 口 当り</div> </div> |     |     |     |     |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 鋼管小口径管ねじ込み接合<br>呼び径25mm                                                                     | 1   | 口   |     |     | 施 211 号 |     |
| 撤去の補正                                                                                       | 40  | %   |     |     |         |     |
| 計                                                                                           |     |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                                                                                       |     |     |     |     |         |     |
|                                                                                             |     |     |     |     |         |     |
|                                                                                             |     |     |     |     |         |     |
|                                                                                             |     |     |     |     |         |     |
|                                                                                             |     |     |     |     |         |     |
|                                                                                             |     |     |     |     |         |     |
|                                                                                             |     |     |     |     |         |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm 配水管布設替工事

## 【 第 223 号 施工単価表 】

仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| ポリエチレン管継手工<br>呼び径25mm | 1   | 口   |     |     | 施 210 号 |     |
| 撤去の補正                 | 40  | %   |     |     |         |     |
| 計                     |     |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                 |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 224 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径25mm

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工          | 0.003 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員        | 0.003 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め) | 1     | %   |     |     |        |     |
| 計            |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり        |       |     |     |     |        |     |
|              |       |     |     |     |        |     |
|              |       |     |     |     |        |     |
|              |       |     |     |     |        |     |
|              |       |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm 配水管布設替工事

| 【 第 225 号 施工単価表 】     |     |    |     |     |         |        |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|---------|--------|
| 仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工    |     |    |     |     |         | 1 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準    |
| ポリエチレン管据付工<br>呼び径50mm | 1   | m  |     |     | 施 214 号 |        |
| 撤去の補正                 | 40  | %  |     |     |         |        |
| 計                     |     |    |     |     |         |        |
| 単位当たり                 |     |    |     |     |         |        |
|                       |     |    |     |     |         |        |
|                       |     |    |     |     |         |        |
|                       |     |    |     |     |         |        |
|                       |     |    |     |     |         |        |
|                       |     |    |     |     |         |        |
|                       |     |    |     |     |         |        |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 226 号 施工単価表 】

仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| ポリエチレン管継手工<br>呼び径50mm | 1   | 口   |     |     | 施 215 号 |     |
| 撤去の補正                 | 40  | %   |     |     |         |     |
| 計                     |     |     |     |     |         |     |
| 単位当たり                 |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 227 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径50mm

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 配管工          | 0.003 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員        | 0.003 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め) | 1     | %   |     |     |        |     |
| 計            |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり        |       |     |     |     |        |     |
|              |       |     |     |     |        |     |
|              |       |     |     |     |        |     |
|              |       |     |     |     |        |     |
|              |       |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

| 【 第 228 号 施工単価表 】                |      |     |     |     |        |     |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10t積級      |      |     |     |     |        |     |
| 1 日 当 り                          |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 運転手（一般）                          | 1    | 人   |     |     |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油        | 58   | l   |     |     |        |     |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級    | 1.29 | 供用日 |     |     |        |     |
| タイヤ損耗費(供用1日当り)<br>ダンプトラック10t（良好） | 1.29 | 供用日 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （丸め）                       | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計                                |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                            |      |     |     |     |        |     |
|                                  |      |     |     |     |        |     |
|                                  |      |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 229 号 施工単価表 】                                       |      |     |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| バックホウ運転 クロー型 山積0.45m3(平積0.35)                           |      |     |     |     |        |     |
| 1 時間 当り                                                 |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 運転手 (特殊)                                                | 0.16 | 人   |     |     |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                               | 8.6  | l   |     |     |        |     |
| バックホウ(クロー型) [標準型・排対型:1次基準]<br>標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3] | 1    | 時間  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                              | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計                                                       |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                   |      |     |     |     |        |     |
|                                                         |      |     |     |     |        |     |
|                                                         |      |     |     |     |        |     |
|                                                         |      |     |     |     |        |     |



市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 230 号 施工単価表 】<br>仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離10km <div>1 式 当り</div> |     |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| トラック運賃                                                             | 3   | t  |     |     |        |     |
| 往復                                                                 | 2   |    |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                         | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                                                                  |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                              |     |    |     |     |        |     |
|                                                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                                                    |     |    |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

## 【 第 231 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 仮設材等の積込・取卸費<br>基地積込～現場～基地取卸 | 3   | t   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                           |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                       |     |     |     |     |        |     |
|                             |     |     |     |     |        |     |
|                             |     |     |     |     |        |     |
|                             |     |     |     |     |        |     |
|                             |     |     |     |     |        |     |
|                             |     |     |     |     |        |     |
|                             |     |     |     |     |        |     |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 232 号 施工単価表 】<br>仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離106km <div>1 式 当り</div> |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| トラック運賃                                                              | 9.8 | t  |     |     |        |     |
| 往復                                                                  | 2   |    |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                          | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                                                                   |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                                                     |     |    |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 233 号 施工単価表 】           |     |    |     |     |        |        |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|--------|--------|
| 仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸  |     |    |     |     |        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 仮設材等の積込・取卸費<br>基地積込～現場～基地取卸 | 9.8 | t  |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                  | 1   | 式  |     |     |        |        |
| 計                           |     |    |     |     |        |        |
| 単位当たり                       |     |    |     |     |        |        |
|                             |     |    |     |     |        |        |
|                             |     |    |     |     |        |        |
|                             |     |    |     |     |        |        |
|                             |     |    |     |     |        |        |
|                             |     |    |     |     |        |        |
|                             |     |    |     |     |        |        |

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 234 号 施工単価表 】<br>通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要 <div>1,250 m 当り</div> |     |     |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                            | 3   | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                          | 3   | 人   |     |     |        |     |
| 器具損料及び諸雑費                                                      | 20  | %   |     |     |        |     |
| 計                                                              |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                          |     |     |     |     |        |     |
|                                                                |     |     |     |     |        |     |
|                                                                |     |     |     |     |        |     |
|                                                                |     |     |     |     |        |     |
|                                                                |     |     |     |     |        |     |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 1 号 施工パッケージ 】<br>舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り   |           |     |         |        |        |        |     |
|------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                            | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                 |           |     | 15.42   |        |        |        |     |
| コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]<br>切削深20cm級 ブレード径 φ 56cm |           |     | 10.49   |        |        |        |     |
| その他(機械)                                              |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                                 |           |     | 57.13   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                |           |     | 19.60   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                              |           |     | 10.55   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                |           |     | 8.73    |        |        |        |     |
| その他(労務)                                              |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                                 |           |     | 27.45   |        |        |        |     |
| コンクリートカッタブレード<br>自走式切断機用 径45cm(18インチ)                |           |     | 23.29   |        |        |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                        |           |     | 2.83    |        |        |        |     |
| その他(材料)                                              |           |     |         |        |        |        |     |

市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 2 号 施工パッケージ 】<br>コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径90mm以上100mm未満 1 孔 当り |           |     |         |        |        |        |     |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                        | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                             |           |     | 2.82    |        |        |        |     |
| コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン]<br>[簡易仕様型]最大穿孔径 φ 25cm                  |           |     | 1.44    |        |        |        |     |
| 〈賃〉発動発電機(ガソリン発電機)<br>定格容量3kVA                                    |           |     | 0.85    |        |        |        |     |
| その他(機械)                                                          |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                                             |           |     | 63.14   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                            |           |     | 36.23   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                            |           |     | 9.87    |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                          |           |     | 5.25    |        |        |        |     |
| その他(労務)                                                          |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                                             |           |     | 34.04   |        |        |        |     |
| ダイヤモンドビット<br>外径110.0mm, 一般用 コンクリート削孔用                            |           |     | 31.19   |        |        |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                                    |           |     | 2.32    |        |        |        |     |



市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径90mm以上100mm未満

1 孔 当 り

[illegible]

市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm ～ φ 200mm 配水管布設替工事

| 【 第 3 号 施工パッケージ 】<br>型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 |           |     |          |                 |        |        |     | 1 | m2 当り |
|---------------------------------------|-----------|-----|----------|-----------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                             | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価          | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【労務】                                  |           |     | 100.00   |                 |        |        |     |   |       |
| 型わく工                                  |           |     | 46.19    |                 |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                 |           |     | 25.55    |                 |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役                               |           |     | 9.57     |                 |        |        |     |   |       |
| その他(労務)                               |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠           |           |     | [J2] = 1 | 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物 |        |        |     |   |       |
|                                       |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                                       |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                                       |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                                       |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                                       |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 4 号 施工パッケージ 】<br>舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 |           |     |          |             |        |        |     | 1 | m2 当り |
|----------------------------------------------|-----------|-----|----------|-------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                                    | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価      | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】                                         |           |     | 13.49    |             |        |        |     |   |       |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)  |           |     | 13.49    |             |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                         |           |     | 80.49    |             |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役                                      |           |     | 28.91    |             |        |        |     |   |       |
| 運転手(特殊)                                      |           |     | 27.69    |             |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                        |           |     | 23.89    |             |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                         |           |     | 6.02     |             |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                    |           |     | 6.02     |             |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                       |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版             |           |     | [J2] = 1 | 障害等の有無 無し   |        |        |     |   |       |
| [J3] = 1 騒音振動対策 不要                           |           |     | [J4] = 4 | 舗装版厚 15cm以下 |        |        |     |   |       |
| [J6] = 1 積込作業の有無 有り                          |           |     | [J7] = 1 | 費用の内訳 全ての費用 |        |        |     |   |       |
|                                              |           |     |          |             |        |        |     |   |       |

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 5 号 施工パッケージ 】                          |           |     |         |        |        |        |     |
|--------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 不陸整正                                       |           |     |         |        |        |        |     |
| 1 m2 当り                                    |           |     |         |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                  | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                       |           |     | 23.12   |        |        |        |     |
| モータブレード [土工用・排対型2次基準]<br>ブレード幅3.1m         |           |     | 11.29   |        |        |        |     |
| ロッドローラ [マカダム・排対型:2次基準]<br>運転質量10t 締固め幅2.1m |           |     | 8.94    |        |        |        |     |
| 〈賃〉タイヤローラ<br>質量8～20t                       |           |     | 2.89    |        |        |        |     |
| 【労務】                                       |           |     | 68.86   |        |        |        |     |
| 運転手 (特殊)                                   |           |     | 44.09   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                      |           |     | 12.86   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                      |           |     | 9.59    |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                    |           |     | 2.32    |        |        |        |     |
| 【材料】                                       |           |     | 8.02    |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                  |           |     | 8.02    |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                     |           |     |         |        |        |        |     |

市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】

(続 き)

不陸整正

1 m2 当り

[illegible]

## 市道土肥谷 1 号線外 5 路線 φ 50mm～φ 200mm配水管布設替工事

| 【 第 6 号 施工パッケージ 】                       |           |     |         |        |        |        |         |
|-----------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|---------|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)    |           |     |         |        |        |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                               | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 【機械】                                    |           |     | 1. 61   |        |        |        |         |
| 〈賃〉アスファルトフィニッシャ(クローラ式)<br>舗装幅1. 6～3. 0m |           |     | 1. 03   |        |        |        |         |
| 〈賃〉振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t          |           |     | 0. 21   |        |        |        |         |
| 〈賃〉タイヤローラ<br>質量3～4t                     |           |     | 0. 19   |        |        |        |         |
| その他(機械)                                 |           |     |         |        |        |        |         |
| 【労務】                                    |           |     | 13. 99  |        |        |        |         |
| 普通作業員                                   |           |     | 4. 75   |        |        |        |         |
| 運転手(特殊)                                 |           |     | 3. 30   |        |        |        |         |
| 特殊作業員                                   |           |     | 3. 18   |        |        |        |         |
| 土木一般世話役                                 |           |     | 1. 15   |        |        |        |         |
| その他(労務)                                 |           |     |         |        |        |        |         |
| 【材料】                                    |           |     | 84. 40  |        |        |        |         |

## 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事

| 【第 6 号 施工パッケージ】 (続 き)<br>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 1 m2 当り               |           |     |                      |                                               |        |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                           | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)              | 基準地区単価                                        | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(20)                                                          |           |     | 77.40                |                                               |        |        |     |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用                                    |           |     | 6.70                 |                                               |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                                           |           |     | 0.27                 |                                               |        |        |     |
| その他(材料)                                                                             |           |     |                      |                                               |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                              |           |     |                      |                                               |        |        |     |
| [条件]<br>[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚                                                 |           |     | [J1] = 3             | 平均幅員 1.4m以上3.0m以下                             |        |        |     |
| [A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)<br>[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用<br>[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし |           |     | [J4] = 3<br>[A2] = 1 | 瀝青材料種類 プライムコート PK-3<br>アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                               |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                               |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                               |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                               |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                               |        |        |     |





## DIP-GXφ200mm配水管布設工 数量計算書


NO. 2

[illegible]





土 量 配 分 表



# 土 工 数 量 計 算 書

No.1

|       |   |                       |                           |
|-------|---|-----------------------|---------------------------|
| 断面番号  | = | 土工①-1                 | L= 297.7 m                |
| 断面名称  | = | 市道車道 φ200 H=0.7m      |                           |
| 管 控 除 | = | 0.220 × 0.220 × π / 4 | = 0.038 m <sup>3</sup> /m |
| 管 控 除 | = | × × π / 4             | =                         |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 0.92 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.52 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 購入土 | 1.00 × 0.60 × 0.42 - 0.038    | m <sup>3</sup> | 0.21 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.25            | m <sup>3</sup> | 0.15 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み 土砂                      | 掘削土 流用土<br>0.52 - 0.15 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | 0.35 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み アスファルト殻                 | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |

土 工 数 量 計 算 書

No.2

|      |   |                       |    |       |   |   |   |   |   |       |      |
|------|---|-----------------------|----|-------|---|---|---|---|---|-------|------|
| 断面番号 | = | 土工①-2                 | L= | 7.0   | m |   |   |   |   |       |      |
| 断面名称 | = | 市道車道 φ200 H=0.85m(平均) |    |       |   |   |   |   |   |       |      |
| 管控除  | = | 0.220                 | ×  | 0.220 | × | π | / | 4 | = | 0.038 | m3/m |
| 管控除  | = |                       | ×  |       | × | π | / | 4 | = |       |      |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 1.07 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.61 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 購入土 | 1.00 × 0.60 × 0.42 - 0.038    | m <sup>3</sup> | 0.21 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.40            | m <sup>3</sup> | 0.24 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み 土砂                    | 掘削土 流用土<br>0.61 - 0.24 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | 0.34 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み アスファルト殻               | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |

## 土 工 数 量 計 算 書

No.3

|       |   |                        |          |       |                                            |
|-------|---|------------------------|----------|-------|--------------------------------------------|
| 断面番号  | = | 土工 ①-3                 | L=       | 6.1   | m                                          |
| 断面名称  | = | 市道車道 $\phi 200$ H=1.0m |          |       |                                            |
| 管 控 除 | = | 0.220                  | $\times$ | 0.220 | $\times \pi / 4 = 0.038$ m <sup>3</sup> /m |
| 管 控 除 | = |                        | $\times$ |       | $\times \pi / 4 =$                         |

1m当り










| 名 称                                      | 計 算 式                                       | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 $\times$ 2                             | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 $\times$ 0.60                          | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 $\times$ 0.60 $\times$ ( 1.22 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.70 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 購入土 | 1.00 $\times$ 0.60 $\times$ 0.42 - 0.038    | m <sup>3</sup> | 0.21 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 $\times$ 0.60 $\times$ 0.55            | m <sup>3</sup> | 0.33 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 $\times$ 0.60                          | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 $\times$ 0.60                          | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 $\times$ 0.60                          | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み 土砂                    | 掘削土 流用土<br>0.70 - 0.33 $\div$ 0.90          | m <sup>3</sup> | 0.33 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み アスファルト殻               | 1.00 $\times$ 0.60 $\times$ 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 $\times$ 2.35                          | t              | 0.07 |     |
|                                          |                                             |                |      |     |
|                                          |                                             |                |      |     |
|                                          |                                             |                |      |     |
|                                          |                                             |                |      |     |
|                                          |                                             |                |      |     |

## 【GX-DIPφ200 片受直管】 切管調書

管路施設等設計指針：最小切管寸法

甲切管 = 680

乙切管 = 770

| 略 図                                                                                 | 甲 切 管                            |    |       | 乙 切 管 |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     | 計      | 残      | 切 断 | G-Link | 挿し口 | 残管(kg)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-------|-------|----|-------|----|----|-------|----|----|-----|----|----|-----|--------|--------|-----|--------|-----|---------|
|                                                                                     | 番号                               | 形状 | 長 さ   | 番号    | 形状 | 長 さ   | 番号 | 形状 | 長 さ   | 番号 | 形状 | 長 さ | 番号 | 形状 | 長 さ |        |        |     |        |     |         |
|    | ④                                | ≡  | 1,090 | ①     | ≡  | 1,630 |    |    |       |    |    |     |    |    |     | 2,720  | 2,280  | 2   | 2      |     |         |
|    | ⑤                                | ≡  | 1,790 | ②     | ≡  | 1,360 |    |    |       |    |    |     |    |    |     | 3,150  | 1,850  | 2   | 2      |     |         |
|    | ⑥                                | ≡  | 3,490 | ③     | ≡  | 1,120 |    |    |       |    |    |     |    |    |     | 4,610  | 390    | 2   | 2      |     |         |
|    | ⑦                                | ≡  | 4,590 |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     | 4,590  | 410    | 1   | 1      | 1   |         |
|    | ⑩                                | ≡  | 3,450 | ⑧     | ≡  | 1,230 |    |    |       |    |    |     |    |    |     | 4,680  | 320    | 2   | 2      |     |         |
|    | ⑪                                | ≡  | 1,000 | ⑨     | ≡  | 1,960 |    |    |       |    |    |     |    |    |     | 2,960  | 2,040  | 2   | 2      |     |         |
|    | ⑫                                | ≡  | 2,510 | ⑫     | ≡  | 1,110 |    |    |       |    |    |     |    |    |     | 3,620  | 1,380  | 2   | 2      |     |         |
|    | ⑬                                | ≡  | 1,010 | ⑭     | ≡  | 2,360 |    |    |       |    |    |     |    |    |     | 3,370  | 1,630  | 2   | 2      |     |         |
|   | ⑮                                | ≡  | 1,000 | ⑮     | ≡  | 1,770 | ⑮  | ≡  | 1,000 |    |    |     |    |    |     | 3,770  | 1,230  | 3   | 4      |     |         |
|  | ⑯                                | ≡  | 3,640 | ⑰     | ≡  | 800   |    |    |       |    |    |     |    |    |     | 4,440  | 560    | 2   | 2      |     |         |
|                                                                                     |                                  |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |        |        |     |        |     |         |
|                                                                                     |                                  |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |        |        |     |        |     |         |
|                                                                                     |                                  |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |        |        |     |        |     |         |
|                                                                                     |                                  |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |        |        |     |        |     |         |
|                                                                                     | 【GX-DIPφ200 片受直管】 L = 5,000 10 本 |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     | 37,910 | 12,090 | 20  | 21     | 1   | 377.205 |



### 仕切弁室使用材料表

[illegible]

### 空氣弁室使用材料表


[illegible]



| D I PーGX φ150mm配水管布設工 数量計算書 |             |                      |    |       |     |                                                    |       |
|-----------------------------|-------------|----------------------|----|-------|-----|----------------------------------------------------|-------|
|                             |             |                      |    |       |     |                                                    | NO. 2 |
| 工種                          | 名 称         | 形状寸法                 | 単位 | 数 量   | 管材長 | 算 出 根 拠                                            | 備 考   |
|                             |             |                      |    |       |     |                                                    |       |
| 材料                          |             |                      |    |       |     |                                                    |       |
|                             |             |                      |    |       |     | 配管延長 = 194.273                                     |       |
|                             |             |                      |    |       |     |                                                    |       |
|                             | 管明示テープ      | DIP φ 150用           | m  | 191.1 | -   | F付T字管 仕切弁<br>194.273 - 2.120 - 1.100 = 191.053     |       |
|                             | 管明示シート      | W=150                | m  | 189.2 | -   | F付T字管 仕切弁<br>192.440 - 2.120 - 1.100 = 189.220     |       |
| 労務                          |             |                      |    |       |     |                                                    |       |
|                             | 鋳鉄管布設工      | GX φ 150             | m  | 193.2 | -   | 配管延長 仕切弁<br>194.273 - 1.100 = 193.173              |       |
|                             | 鋳鉄管被覆工      | ポリエチレンスリーブ φ150      | m  | 194.3 | -   | 配管延長<br>194.273 = 194.273                          |       |
|                             | 鋳鉄管継手工      | GX φ 150 直管          | 口  | 38    | -   | 配管図(3) 配管図(4) 配管図(5) 切管調書<br>6 + 20 + 6 + 6 = 38   |       |
|                             | 鋳鉄管継手工      | GX φ 150 異形管         | 口  | 19    | -   | 配管図(3) 配管図(4) 配管図(5) 配管図(5)<br>10 + 4 + 4 + 1 = 19 |       |
|                             | 鋳鉄管継手工      | GX φ 150 異形管(G-Link) | 口  | 13    | -   | 配管図(3) 配管図(4) 配管図(5)<br>4 + 2 + 7 = 13             |       |
|                             | 管切断工        | エンジンカッター φ 150       | 口  | 12    | -   | 切管調書<br>12 = 12                                    |       |
|                             | 既設管切断工      | タクトイル鋳鉄管 φ150        | 口  | 1     | -   | 配管図(5)<br>1 = 1                                    |       |
|                             | フランジ継手工     | φ 75(7.5K)           | 口  | 2     | -   | 接合材計 空気弁<br>4 - 2 = 2                              | 空気弁   |
|                             | 鋳鉄製仕切弁設置工   | φ 150(縦型)            | 基  | 2     | -   | 配管図(3) 配管図(4)<br>1 + 1 = 2                         |       |
|                             | 空気弁設置工      | φ 25                 | 基  | 2     | -   | 配管図(3) 配管図(5)<br>1 + 1 = 2                         |       |
|                             | 仕切弁用鉄蓋設置工   | 円形1号<br>φ 250        | 個  | 2     | -   | 配管図(3) 配管図(4)<br>1 + 1 = 2                         |       |
|                             | 仕切弁用ボックス設置工 | 調整枠<br>φ 250×100     | 個  | 2     | -   | 配管図(3) 配管図(4)<br>1 + 1 = 2                         |       |
|                             | 仕切弁用ボックス設置工 | 上下部<br>φ 250×150     | 個  | 2     | -   | 配管図(3) 配管図(4)<br>1 + 1 = 2                         |       |
|                             | 仕切弁用ボックス設置工 | 底板<br>φ 250×40       | 個  | 2     | -   | 配管図(3) 配管図(4)<br>1 + 1 = 2                         |       |
|                             | 空気弁用鉄蓋設置工   | 円形3号<br>φ 500        | 個  | 2     | -   | 配管図(3) 配管図(5)<br>1 + 1 = 2                         |       |
|                             | 空気弁用ボックス設置工 | 上部<br>φ 500×200      | 個  | 2     | -   | 配管図(3) 配管図(5)<br>1 + 1 = 2                         |       |
|                             | 空気弁用ボックス設置工 | 下部<br>φ 500×200      | 個  | 2     | -   | 配管図(3) 配管図(5)<br>1 + 1 = 2                         |       |
|                             | 空気弁用ボックス設置工 | 底板<br>φ 500×40       | 個  | 2     | -   | 配管図(3) 配管図(5)<br>1 + 1 = 2                         |       |
|                             | 管明示テープ取付工   | DIP φ 150用           | m  | 191.1 | -   | 191.1 = 191.1                                      |       |
|                             | 管明示シート取付工   | W=150                | m  | 189.2 | -   | 189.2 = 189.2                                      |       |
|                             | 通水試験工       | 給水車不要                | m  | 194.3 | -   | 194.3                                              |       |
|                             |             |                      |    |       |     |                                                    |       |
|                             |             |                      |    |       |     |                                                    |       |
| 土工延長集計                      |             |                      |    |       |     |                                                    |       |
|                             | 土工①-4       |                      | m  | 55.7  | -   | 本設 41.3 + 本設 1.1 + 本設 4.3 + 本設 9.0 = 55.7          |       |
|                             | 土工①-5       |                      | m  | 0.9   | -   | 配管図(3)<br>0.9 = 0.9                                |       |
|                             | 土工①-6       |                      | m  | 125.2 | -   | 本設<br>125.2 = 125.2                                |       |
|                             | 土工②-1       |                      | m  | 1.6   | -   | 本設<br>1.6 = 1.6                                    |       |
|                             | 土工②-2       |                      | m  | 9.1   | -   | 本設<br>9.1 = 9.1                                    |       |
|                             | 軽量鋼矢板       | 両側 全面<br>H=2.0m      | m  | 1.6   | -   | 配管図(3)<br>1.6 = 1.6                                |       |
|                             | 軽量鋼矢板       | 両側 全面<br>H=2.5m      | m  | 9.1   | -   | 配管図(5)<br>9.1 = 9.1                                |       |
|                             |             |                      |    |       |     |                                                    |       |



# 土量配分表



- BH掘削  
0.28 m3級 (砂質土) . . . . **128m3**  
m3級 (砂質土) . . . .
- 人力掘削 (レキ質土) . . . .
- 流用土仮置  
0.28 m3級 (砂質土) . . . . **61m3**  
m3級 (砂質土) . . . .
- BH埋戻し  
0.28 m3級 (発生土) . . . . **61m3**  
m3級 (発生土) . . . .  
0.28 m3級 (購入土) . . . . **39m3**  
m3級 (購入土) . . . .
- 人力埋戻し (レキ質土) . . . .
- タンパ転圧 . . . . **100m3**
- 残土処分 (BH積込)  
0.28 m3級 (砂質土) . . . . **60m3**  
m3級 (砂質土) . . . .
- 残土処分  
人力 (砂質土) . . . .

# 土 工 数 量 計 算 書

No.1

断面番号 = 土工①-4  $L= 55.7 \text{ m}$

断面名称 = 市道車道  $\phi 150 \text{ H}=0.7\text{m}$

管 控 除 =  $0.170 \times 0.170 \times \pi / 4 = 0.023 \text{ m}^3/\text{m}$

管 控 除 =  $\times \times \pi / 4 =$

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                                   | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 $t=15\text{cm}$ 以下        | $1.00 \times 2$                         | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 $t=10\text{cm}$ 以下       | $1.00 \times 0.60$                      | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | $1.00 \times 0.60 \times (0.87 - 0.05)$ | m <sup>3</sup> | 0.49 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 購入土 | $1.00 \times 0.60 \times 0.37 - 0.023$  | m <sup>3</sup> | 0.20 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | $1.00 \times 0.60 \times 0.25$          | m <sup>3</sup> | 0.15 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>$t=10\text{cm}$          | $1.00 \times 0.60$                      | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>$t=12\text{cm}$          | $1.00 \times 0.60$                      | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>$t= 3\text{cm}$  | $1.00 \times 0.60$                      | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み 土砂                      | 掘削土 流用土<br>$0.49 - 0.15 \div 0.90$      | m <sup>3</sup> | 0.32 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み アスファルト殻                 | $1.00 \times 0.60 \times 0.05$          | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | $0.03 \times 2.35$                      | t              | 0.07 |     |
|                                          |                                         |                |      |     |
|                                          |                                         |                |      |     |
|                                          |                                         |                |      |     |
|                                          |                                         |                |      |     |

# 土 工 数 量 計 算 書

No.2

断面番号 = 土工①-5  $L= 0.9 \text{ m}$

断面名称 = 市道車道  $\phi 150 \text{ H}=0.9\text{m}$

管 控 除 =  $0.170 \times 0.170 \times \pi / 4 = 0.023 \text{ m}^3/\text{m}$

管 控 除 =  $\times \times \pi / 4 =$

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                                   | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 $t=15\text{cm}$ 以下        | $1.00 \times 2$                         | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 $t=10\text{cm}$ 以下       | $1.00 \times 0.60$                      | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | $1.00 \times 0.60 \times (1.07 - 0.05)$ | m <sup>3</sup> | 0.61 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 購入土 | $1.00 \times 0.60 \times 0.37 - 0.023$  | m <sup>3</sup> | 0.20 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | $1.00 \times 0.60 \times 0.45$          | m <sup>3</sup> | 0.27 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>$t=10\text{cm}$          | $1.00 \times 0.60$                      | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>$t=12\text{cm}$          | $1.00 \times 0.60$                      | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>$t= 3\text{cm}$  | $1.00 \times 0.60$                      | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み 土砂                      | 掘削土 流用土<br>$0.61 - 0.27 \div 0.90$      | m <sup>3</sup> | 0.31 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み アスファルト殻                 | $1.00 \times 0.60 \times 0.05$          | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | $0.03 \times 2.35$                      | t              | 0.07 |     |
|                                          |                                         |                |      |     |
|                                          |                                         |                |      |     |
|                                          |                                         |                |      |     |
|                                          |                                         |                |      |     |



土 工 数 量 計 算 書

No.3

|      |   |                       |              |
|------|---|-----------------------|--------------|
| 断面番号 | = | 土工 ①-6                | L= 125.2 m   |
| 断面名称 | = | 市道車道 φ150 H=1.0m      |              |
| 管控除  | = | 0.170 × 0.170 × π / 4 | = 0.023 m3/m |
| 管控除  | = | × × π / 4             | =            |

1m当り

| 名 称                            | 計 算 式                         | 単 位 | 数 量  | 備 考 |
|--------------------------------|-------------------------------|-----|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下        | 1.00 × 2                      | m   | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下       | 1.00 × 0.60                   | m2  | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m3<br>砂・砂質土・礫質土    | 1.00 × 0.60 × ( 1.17 - 0.05 ) | m3  | 0.67 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m3<br>タンパ締固め 購入土   | 1.00 × 0.60 × 0.37 - 0.023    | m3  | 0.20 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m3<br>タンパ締固め 発生土   | 1.00 × 0.60 × 0.55            | m3  | 0.33 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm         | 1.00 × 0.60                   | m2  | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm         | 1.00 × 0.60                   | m2  | 0.60 |     |
| 路面回復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm | 1.00 × 0.60                   | m2  | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み 土砂            | 掘削土 流用土<br>0.67 - 0.33 ÷ 0.90 | m3  | 0.30 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み アスファルト殻       | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m3  | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                 | 0.03 × 2.35                   | t   | 0.07 |     |
|                                |                               |     |      |     |
|                                |                               |     |      |     |
|                                |                               |     |      |     |
|                                |                               |     |      |     |

## 土 工 数 量 計 算 書

No.4

|       |   |                       |          |       |                                               |
|-------|---|-----------------------|----------|-------|-----------------------------------------------|
| 断面番号  | = | 土工 ②-1                | L=       | 1.6   | m                                             |
| 断面名称  | = | 市道車道 $\phi 150$ H=1.5 |          |       |                                               |
| 管 控 除 | = | 0.170                 | $\times$ | 0.170 | $\times \pi / 4 = 0.023 \text{ m}^3/\text{m}$ |
| 管 控 除 | = |                       | $\times$ |       | $\times \pi / 4 =$                            |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                                       | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 $\times$ 2                             | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 $\times$ 0.85                          | m <sup>2</sup> | 0.85 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 $\times$ 0.85 $\times$ ( 1.67 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 1.38 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 購入土 | 1.00 $\times$ 0.85 $\times$ 0.37 - 0.023    | m <sup>3</sup> | 0.29 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 $\times$ 0.85 $\times$ 1.05            | m <sup>3</sup> | 0.89 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 $\times$ 0.85                          | m <sup>2</sup> | 0.85 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 $\times$ 0.85                          | m <sup>2</sup> | 0.85 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 $\times$ 0.85                          | m <sup>2</sup> | 0.85 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み 土砂                    | 掘削土 流用土<br>1.38 - 0.89 $\div$ 0.90          | m <sup>3</sup> | 0.39 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み アスファルト殻               | 1.00 $\times$ 0.85 $\times$ 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.04 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.04 $\times$ 2.35                          | t              | 0.09 |     |
| 軽量鋼矢板工<br>両側 全面 H=2.0m                   | 1.00 $\times$ 1.00                          | m              | 1.00 |     |
|                                          |                                             |                |      |     |
|                                          |                                             |                |      |     |
|                                          |                                             |                |      |     |
|                                          |                                             |                |      |     |

## 土 工 数 量 計 算 書

No.5

|      |   |                        |          |       |                                               |
|------|---|------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------|
| 断面番号 | = | 土工 ②-2                 | L=       | 9.1   | m                                             |
| 断面名称 | = | 市道車道 $\phi 150$ H=1.7m |          |       |                                               |
| 管控除  | = | 0.170                  | $\times$ | 0.170 | $\times \pi / 4 = 0.023 \text{ m}^3/\text{m}$ |
| 管控除  | = |                        | $\times$ |       | $\times \pi / 4 =$                            |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                                       | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 $\times$ 2                             | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 $\times$ 0.85                          | m <sup>2</sup> | 0.85 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 $\times$ 0.85 $\times$ ( 1.87 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 1.55 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 購入土 | 1.00 $\times$ 0.85 $\times$ 0.37 - 0.023    | m <sup>3</sup> | 0.29 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 $\times$ 0.85 $\times$ 1.25            | m <sup>3</sup> | 1.06 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 $\times$ 0.85                          | m <sup>2</sup> | 0.85 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 $\times$ 0.85                          | m <sup>2</sup> | 0.85 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 $\times$ 0.85                          | m <sup>2</sup> | 0.85 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み 土砂                    | 掘削土 流用土<br>1.55 - 1.06 $\div$ 0.90          | m <sup>3</sup> | 0.37 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み アスファルト殻               | 1.00 $\times$ 0.85 $\times$ 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.04 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.04 $\times$ 2.35                          | t              | 0.09 |     |
| 軽量鋼矢板工<br>両側 全面 H=2.5m                   | 1.00 $\times$ 1.00                          | m              | 1.00 |     |
|                                          |                                             |                |      |     |
|                                          |                                             |                |      |     |
|                                          |                                             |                |      |     |
|                                          |                                             |                |      |     |

**【GX-DIP φ 150 片受直管】 切管調書**

管路施設等設計指針：最小切管寸法

甲切管 = 680

乙切管 = 770

| 略 図 | 甲 切 管 |    |       | 乙 切 管 |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     | 計 | 残     | 切 断   | G-Link | 挿し口 | 残管 (kg) |  |
|-----|-------|----|-------|-------|----|-------|----|----|-------|----|----|-----|----|----|-----|---|-------|-------|--------|-----|---------|--|
|     | 番号    | 形状 | 長 さ   | 番号    | 形状 | 長 さ   | 番号 | 形状 | 長 さ   | 番号 | 形状 | 長 さ | 番号 | 形状 | 長 さ |   |       |       |        |     |         |  |
|     | 1     |    | 3,430 | 4     |    | 930   |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   | 4,360 | 640   | 2      | 2   |         |  |
|     | 2     |    | 4,190 |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   | 4,190 | 810   | 1      | 1   | 1       |  |
|     | 5     |    | 800   | 3     |    | 2,360 |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   | 3,160 | 1,840 | 2      | 2   |         |  |
|     | 6     |    | 820   | 9     |    | 790   | 11 |    | 1,210 |    |    |     |    |    |     |   | 2,820 | 2,180 | 3      | 4   |         |  |
|     | 12    |    | 2,330 | 7     |    | 1,900 |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   | 4,230 | 770   | 2      | 2   |         |  |
|     | 8     |    | 1,590 | 10    |    | 2,200 |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   | 3,790 | 1,210 | 2      | 2   |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |
|     |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |   |       |       |        |     |         |  |

### 仕切弁室使用材料表

[illegible]

### 空氣弁室使用材料表

[illegible]








土 工 数 量 集 計 表

| No. 1  |                         | No. 1 土工①-7 |      | No. 2 土工①-8 |      | No. 3 土工①-9 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |
|--------|-------------------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|---------|
|        |                         | 0.8 =延長 L   |      | 7.1 =延長 L   |      | 1.5 =延長 L   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |
|        |                         | 1.3         |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |
|        |                         |             |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |
|        |                         |             |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |
| 名 称    | 規 格                     | 0.8 m       |      | 8.4 m       |      | 1.5 m       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 計       | 積算数量    |
| 舗装切断工  | As舗装版<br>t=15cm以下       | m           | 2.00 | 1.60        | 2.00 | 16.80       | 2.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( 21.40 ) | ( 21 )  |
| 舗装切断工  | Co舗装版<br>t=15cm以下       | m           |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( )       | ( )     |
| 舗装版破砕工 | As舗装版<br>t=10cm以下       | m2          | 0.60 | 0.48        | 0.60 | 5.04        | 0.60 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( 6.42 )  | ( 6 )   |
| 舗装版破砕工 | Co舗装版<br>t=10cm以下       | m2          |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( )       | ( )     |
| 機械床掘工  | BH0. 28m3<br>砂・砂質土・礫質土  | m3          | 0.46 | 0.37        | 0.47 | 3.95        | 0.65 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( 5.30 )  | ( 10 )  |
| 機械埋戻工  | BH0. 28m3<br>タンバ締固め 購入土 | m3          | 0.18 | 0.14        | 0.19 | 1.60        | 0.19 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( 2.03 )  | ( 2 )   |
| 機械埋戻工  | BH0. 28m3<br>タンバ締固め 発生土 | m3          | 0.15 | 0.12        | 0.15 | 1.26        | 0.33 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( 1.88 )  | ( 2 )   |
| 下層路盤工  | RC-40 t=20cm            | m2          |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( )       | ( )     |
| 下層路盤工  | RC-30 t=10cm            | m2          | 0.60 | 0.48        | 0.60 | 5.04        | 0.60 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( 6.42 )  | ( 6 )   |
| 上層路盤工  | RM-30 t=12cm            | m2          | 0.60 | 0.48        | 0.60 | 5.04        | 0.60 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( 6.42 )  | ( 6 )   |
| 路面仮復旧  | 再生密粒As13mm、人力<br>t=3cm  | m2          | 0.60 | 0.48        | 0.60 | 5.04        | 0.60 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( 6.42 )  | ( 6 )   |
| 路面本復旧  | 再生細粒As13mm、機械<br>t=3cm  | m2          |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( )       | ( )     |
| 路面本復旧  | 再生密粒As20mm、機械<br>t=5cm  | m2          |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( )       | ( )     |
| 残土処分工  | 4tDT<br>積込み 土砂          | m3          | 0.29 | 0.23        | 0.30 | 2.52        | 0.28 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( 3.17 )  | ( 3 )   |
| 残土処分工  | 4tDT<br>積込み アスファルト殻     | m3          | 0.03 | 0.02        | 0.03 | 0.25        | 0.03 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( 0.32 )  | ( 0.3 ) |
| 残土処分工  | 4tDT<br>積込み コンクリート殻     | m3          |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( )       | ( )     |
| 受入費    | アスファルト殻                 | t           | 0.07 | 0.06        | 0.07 | 0.59        | 0.07 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( 0.76 )  | ( 0.8 ) |
| 受入費    | コンクリート殻                 | t           |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( )       | ( )     |
|        |                         |             |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( )       | ( )     |
|        |                         |             |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( )       | ( )     |
|        |                         |             |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( )       | ( )     |
|        |                         |             |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( )       | ( )     |
|        |                         |             |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |
|        |                         |             |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |
|        |                         |             |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |
|        |                         |             |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |
|        |                         |             |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |
|        |                         |             |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |
|        |                         |             |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |
|        |                         |             |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |
|        |                         |             |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |
|        |                         |             |      |             |      |             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |

土 量 配 分 表



# 土 工 数 量 計 算 書

No.1

|      |   |       |      |        |   |   |   |   |   |       |      |
|------|---|-------|------|--------|---|---|---|---|---|-------|------|
| 断面番号 | = | 土工①-7 | L=   | 0.8    | m |   |   |   |   |       |      |
| 断面名称 | = | 市道車道  | φ100 | H=0.7m |   |   |   |   |   |       |      |
| 管控除  | = | 0.120 | ×    | 0.120  | × | π | / | 4 | = | 0.011 | m3/m |
| 管控除  | = |       | ×    |        | × | π | / | 4 | = |       |      |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 0.82 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.46 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 購入土 | 1.00 × 0.60 × 0.32 - 0.011    | m <sup>3</sup> | 0.18 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.25            | m <sup>3</sup> | 0.15 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み 土砂                    | 掘削土 流用土<br>0.46 - 0.15 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | 0.29 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み アスファルト殻               | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |

## 土 工 数 量 計 算 書

No.2

|       |   |                        |          |       |                                               |
|-------|---|------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------|
| 断面番号  | = | 土工①-8                  | L=       | 8.4   | m                                             |
| 断面名称  | = | 市道車道 $\phi 100$ H=0.7m |          |       |                                               |
| 管 控 除 | = | 0.130                  | $\times$ | 0.130 | $\times \pi / 4 = 0.013 \text{ m}^3/\text{m}$ |
| 管 控 除 | = |                        | $\times$ |       | $\times \pi / 4 =$                            |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                                       | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 $\times$ 2                             | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 $\times$ 0.60                          | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 $\times$ 0.60 $\times$ ( 0.83 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.47 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 購入土 | 1.00 $\times$ 0.60 $\times$ 0.33 - 0.013    | m <sup>3</sup> | 0.19 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 $\times$ 0.60 $\times$ 0.25            | m <sup>3</sup> | 0.15 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 $\times$ 0.60                          | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 $\times$ 0.60                          | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 $\times$ 0.60                          | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み 土砂                    | 掘削土 流用土<br>0.47 - 0.15 $\div$ 0.90          | m <sup>3</sup> | 0.30 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み アスファルト殻               | 1.00 $\times$ 0.60 $\times$ 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 $\times$ 2.35                          | t              | 0.07 |     |
|                                          |                                             |                |      |     |
|                                          |                                             |                |      |     |
|                                          |                                             |                |      |     |
|                                          |                                             |                |      |     |
|                                          |                                             |                |      |     |

# 土 工 数 量 計 算 書

No.3

|      |   |                  |    |       |   |   |   |   |   |       |      |
|------|---|------------------|----|-------|---|---|---|---|---|-------|------|
| 断面番号 | = | 土工①-9            | L= | 1.5   | m |   |   |   |   |       |      |
| 断面名称 | = | 市道車道 φ100 H=1.0m |    |       |   |   |   |   |   |       |      |
| 管控除  | = | 0.130            | ×  | 0.130 | × | π | / | 4 | = | 0.013 | m3/m |
| 管控除  | = |                  | ×  |       | × | π | / | 4 | = |       |      |

1m当り


| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工                                    |                               |                |      |     |
| As舗装版 t=15cm以下                           | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工                                   |                               |                |      |     |
| As舗装版 t=10cm以下                           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 1.13 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.65 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 購入土 | 1.00 × 0.60 × 0.33 - 0.013    | m <sup>3</sup> | 0.19 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.55            | m <sup>3</sup> | 0.33 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>0.65 - 0.33 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | 0.28 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |

【HPPE φ 100 EF片受直管】 切管調書

管路施設等設計指針：最小切管寸法

甲切管 = 450

乙切管 = 300

| 略 図                                                                               | 甲 切 管 |    |       | 乙 切 管 |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     | 計     | 残     | 切 断 | 残管 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|-------|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|-------|-------|-----|----|--|--|
|                                                                                   | 番号    | 形状 | 長 さ   | 番号    | 形状 | 長 さ | 番号 | 形状 | 長 さ | 番号 | 形状 | 長 さ | 番号 | 形状 | 長 さ |       |       |     |    |  |  |
|  | △1    | ⌋  | 1,050 | △3    | —  | 790 | △2 | —  | 860 |    |    |     |    |    |     | 2,700 | 2,300 | 3   |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |

### 仕切弁室使用材料表

[illegible]

HPPE φ75mm配水管布設工 数量計算書

NO. 1

| 工種        | 名 称            | 形状寸法                  | 単位 | 数 量  | 管材長   | 算 出 根 拠                     |   |              |   | 備 考       |   |           |                                   |
|-----------|----------------|-----------------------|----|------|-------|-----------------------------|---|--------------|---|-----------|---|-----------|-----------------------------------|
|           |                |                       |    |      |       |                             |   |              |   |           |   |           |                                   |
| 材料(管材料)   |                |                       |    |      |       |                             |   |              |   |           |   |           |                                   |
|           | EF片受直管(切管)     | HPPEφ75×5,000         | 本  | 3    | 5,000 | 切管調書より<br>11.250 = 11.250   |   |              |   |           |   |           |                                   |
|           | EFソケット         | HPPEφ75               | 個  | 7    | -     | 配管図(4)<br>2                 | + | 分岐部1<br>1    | + | 分岐部2<br>1 | + | 分岐部5<br>3 |                                   |
|           | EFヘント(片受型)     | HPPEφ75×45°           | 個  | 4    | 0.480 | ( 3 + 1 ) × 0.480 = 1.920   |   |              |   |           |   |           |                                   |
|           | EFヘント(片受型)     | HPPEφ75×22 1/2°       | 個  | 2    | 0.380 | 配管図(4)<br>2 × 0.380 = 0.760 |   |              |   |           |   |           |                                   |
|           | EFヘント(両受型)     | HPPEφ75×45°           | 個  | 2    | 0.380 | ( 1 + 1 ) × 0.380 = 0.760   |   |              |   |           |   |           |                                   |
|           | EFSヘント(片受型)    | HPPEφ75×300H          | 個  | 2    | 0.900 | ( 1 + 1 ) × 0.900 = 1.800   |   |              |   |           |   |           |                                   |
|           | EFチース(両受型)     | φ100×φ75              | 個  | -    | 0.310 | 分岐部5<br>1 × 0.310 = 0.310   |   |              |   | φ100で計上   |   |           |                                   |
|           | PE挿口付ソドシール仕切弁  | φ75                   | 個  | 4    | 0.780 | 配管図(4)<br>1                 | + | 分岐部1<br>1    | + | 分岐部2<br>1 | + | 分岐部5<br>1 | ( 1 + 1 + 1 + 1 ) × 0.780 = 3.120 |
|           | PCジョイント        | DIP-HPPE<br>φ75       | 組  | 4    | -     | 1                           | + | 1            | + | 1         | + | 1         |                                   |
|           | GX形 二受T字管      | φ200×φ100             | 個  | -    | 0.170 | ( 1 + 1 ) × 0.170 = 0.340   |   |              |   | φ200で計上   |   |           |                                   |
|           | GX形 接合部品       | 接合部品セット(異形管用)<br>φ100 | 組  | 2    | -     | 分岐部1<br>1 + 分岐部2<br>1       |   |              |   |           |   |           |                                   |
|           | ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 | DIP-HPPE<br>φ100×φ75  | 個  | 2    | 0.825 | ( 1 + 1 ) × 0.825 = 1.650   |   |              |   |           |   |           |                                   |
| 材料(その他材料) |                |                       |    |      |       |                             |   |              |   |           |   |           |                                   |
|           | 仕切弁用鉄蓋         | 円形1号<br>ネジ式φ250       | 枚  | 4    | -     | 配管図(4)<br>1                 | + | 分岐部1<br>1    | + | 分岐部2<br>1 | + | 分岐部5<br>1 |                                   |
|           | 仕切弁用調整棒        | φ250×H100             | 個  | 4    | -     | 配管図(4)<br>1                 | + | 分岐部1<br>1    | + | 分岐部2<br>1 | + | 分岐部5<br>1 |                                   |
|           | 仕切弁用レゾコンボックス   | 上下部<br>φ250×H150      | 個  | 4    | -     | 配管図(4)<br>1                 | + | 分岐部1<br>1    | + | 分岐部2<br>1 | + | 分岐部5<br>1 |                                   |
|           | 仕切弁用レゾコンボックス   | 底板<br>φ250×H40        | 個  | 4    | -     | 配管図(4)<br>1                 | + | 分岐部1<br>1    | + | 分岐部2<br>1 | + | 分岐部5<br>1 |                                   |
|           |                |                       |    |      |       | 配管延長 = 21.910               |   |              |   |           |   |           |                                   |
|           | 管明示テープ         | HPPEφ75用              | m  | 18.8 |       | 21.910                      | - | 仕切弁<br>3.120 |   |           |   | = 18.790  |                                   |
|           | 管明示シート         | アルミ ダブル W=150         | m  | 18.4 |       | 21.500                      | - | 仕切弁<br>3.120 |   |           |   | = 18.380  |                                   |



HPPE φ75mm配水管布設工 数量計算書


NO. 2

[illegible]

土 工 数 量 集 計 表

[illegible]

土 量 配 分 表



## 土 工 数 量 計 算 書

No.1

|      |   |       |      |        |   |   |   |   |   |       |      |
|------|---|-------|------|--------|---|---|---|---|---|-------|------|
| 断面番号 | = | 土工①-7 | L=   | 2.0    | m |   |   |   |   |       |      |
| 断面名称 | = | 市道車道  | φ100 | H=0.7m |   |   |   |   |   |       |      |
| 管控除  | = | 0.120 | ×    | 0.120  | × | π | / | 4 | = | 0.011 | m3/m |
| 管控除  | = |       | ×    |        | × | π | / | 4 | = |       |      |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 0.82 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.46 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 購入土 | 1.00 × 0.60 × 0.32 - 0.011    | m <sup>3</sup> | 0.18 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.25            | m <sup>3</sup> | 0.15 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み 土砂                    | 掘削土 流用土<br>0.46 - 0.15 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | 0.29 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み アスファルト殻               | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |

## 土 工 数 量 計 算 書

No.2

|      |   |        |     |        |   |   |   |   |   |       |      |
|------|---|--------|-----|--------|---|---|---|---|---|-------|------|
| 断面番号 | = | 土工①-10 | L=  | 16.7   | m |   |   |   |   |       |      |
| 断面名称 | = | 市道車道   | φ75 | H=0.7m |   |   |   |   |   |       |      |
| 管控除  | = | 0.090  | ×   | 0.090  | × | π | / | 4 | = | 0.006 | m3/m |
| 管控除  | = |        | ×   |        | × | π | / | 4 | = |       |      |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 0.79 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.44 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 購入土 | 1.00 × 0.60 × 0.29 - 0.006    | m <sup>3</sup> | 0.17 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.25            | m <sup>3</sup> | 0.15 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み 土砂                      | 掘削土 流用土<br>0.44 - 0.15 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | 0.27 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み アスファルト殻                 | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |

# 土 工 数 量 計 算 書

No.3

断面番号 = 土工①-11 L= 1.2 m

断面名称 = 市道車道 φ75 H=0.9m

管 控 除 = 0.090 × 0.090 × π / 4 = 0.006 m<sup>3</sup>/m

管 控 除 = × × π / 4 =

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 0.99 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.56 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 購入土 | 1.00 × 0.60 × 0.29 - 0.006    | m <sup>3</sup> | 0.17 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.45            | m <sup>3</sup> | 0.27 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み 土砂                      | 掘削土 流用土<br>0.56 - 0.27 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | 0.26 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み アスファルト殻                 | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |

# 土 工 数 量 計 算 書

No.4

断面番号 = 土工①-12 L= 1.6 m

断面名称 = 市道車道 φ75 H=1.0m

管 控 除 = 0.090 × 0.090 × π / 4 = 0.006 m<sup>3</sup>/m

管 控 除 = × × π / 4 =

1m当り




| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 1.09 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.62 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 購入土 | 1.00 × 0.60 × 0.29 - 0.006    | m <sup>3</sup> | 0.17 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.55            | m <sup>3</sup> | 0.33 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み 土砂                    | 掘削土 流用土<br>0.62 - 0.33 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | 0.25 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み アスファルト殻               | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |

**【HPPE φ75 EF片受直管】 切管調書**

管路施設等設計指針：最小切管寸法

甲切管 = 350

乙切管 = 250

| 略 図                                                                               | 甲 切 管 |    |       | 乙 切 管 |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     | 計     | 残     | 切 断 | 残管 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|-------|----|-------|----|----|-------|----|----|-----|----|----|-----|-------|-------|-----|----|--|--|
|                                                                                   | 番号    | 形状 | 長 さ   | 番号    | 形状 | 長 さ   | 番号 | 形状 | 長 さ   | 番号 | 形状 | 長 さ | 番号 | 形状 | 長 さ |       |       |     |    |  |  |
|  | ①     | ⌋  | 2,540 | ③     | —  | 1,720 |    |    |       |    |    |     |    |    |     | 4,260 | 740   | 2   |    |  |  |
|  | ②     | ⌋  | 1,000 | ⑥     | —  | 880   | ⑤  | —  | 2,220 |    |    |     |    |    |     | 4,100 | 900   | 3   |    |  |  |
|  | ④     | ⌋  | 1,140 | ⑦     | —  | 1,000 | ⑧  | —  | 750   |    |    |     |    |    |     | 2,890 | 2,110 | 3   |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     |    |  |  |
|                                                                                   |       |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |     |       |       |     | </ |  |  |



### 仕切弁室使用材料表


[illegible]







土量配分表



# 土 工 数 量 計 算 書

No.1

|      |   |                 |    |       |   |   |   |   |   |       |                   |
|------|---|-----------------|----|-------|---|---|---|---|---|-------|-------------------|
| 断面番号 | = | 土工 ①-11         | L= | 0.9   | m |   |   |   |   |       |                   |
| 断面名称 | = | 市道車道 φ75 H=0.9m |    |       |   |   |   |   |   |       |                   |
| 管控除  | = | 0.090           | ×  | 0.090 | × | π | / | 4 | = | 0.006 | m <sup>3</sup> /m |
| 管控除  | = |                 | ×  |       | × | π | / | 4 | = |       |                   |

1m当り

| 名 称                        | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|----------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工                      |                               |                |      |     |
| As舗装版 t=15cm以下             | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工                     |                               |                |      |     |
| As舗装版 t=10cm以下             | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup> |                               |                |      |     |
| 砂・砂質土・礫質土                  | 1.00 × 0.60 × ( 0.99 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.56 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup> |                               |                |      |     |
| タンパ締固め 購入土                 | 1.00 × 0.60 × 0.29 - 0.006    | m <sup>3</sup> | 0.17 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup> |                               |                |      |     |
| タンパ締固め 発生土                 | 1.00 × 0.60 × 0.45            | m <sup>3</sup> | 0.27 |     |
| 下層路盤工(RC-30)               |                               |                |      |     |
| t=10cm                     | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)               |                               |                |      |     |
| t=12cm                     | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)       |                               |                |      |     |
| t= 3cm                     | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT                 | 掘削土 流用土                       |                |      |     |
| 積み込み 土砂                    | 0.56 - 0.27 ÷ 0.90            | m <sup>3</sup> | 0.26 |     |
| 残土処分工 4tDT                 |                               |                |      |     |
| 積み込み アスファルト殻               | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費                        |                               |                |      |     |
| アスファルト殻                    | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                            |                               |                |      |     |
|                            |                               |                |      |     |
|                            |                               |                |      |     |
|                            |                               |                |      |     |

## 土 工 数 量 計 算 書

No.2

|       |   |                       |    |       |   |       |   |   |   |       |                   |
|-------|---|-----------------------|----|-------|---|-------|---|---|---|-------|-------------------|
| 断面番号  | = | 土工 ①-13               | L= | 5.5   | m |       |   |   |   |       |                   |
| 断面名称  | = | 市道車道 $\phi 50$ H=0.9m |    |       |   |       |   |   |   |       |                   |
| 管 控 除 | = | 0.060                 | ×  | 0.060 | × | $\pi$ | / | 4 | = | 0.003 | m <sup>3</sup> /m |
| 管 控 除 | = |                       | ×  |       | × | $\pi$ | / | 4 | = |       |                   |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 0.96 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.55 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 購入土 | 1.00 × 0.60 × 0.26 - 0.003    | m <sup>3</sup> | 0.15 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.45            | m <sup>3</sup> | 0.27 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み 土砂                    | 掘削土 流用土<br>0.55 - 0.27 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | 0.25 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み アスファルト殻               | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |

**【HPPE φ50 EF片受直管】 切管調書**

管路施設等設計指針：最小切管寸法

甲切管 = 350

乙切管 = 250

| 略 図                           | 甲 切 管 |    |       | 乙 切 管 |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     | 計     | 残   | 切 断 | 残管 |  |  |  |
|-------------------------------|-------|----|-------|-------|----|-------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|-------|-----|-----|----|--|--|--|
|                               | 番号    | 形状 | 長 さ   | 番号    | 形状 | 長 さ   | 番号 | 形状 | 長 さ | 番号 | 形状 | 長 さ | 番号 | 形状 | 長 さ |       |     |     |    |  |  |  |
| <br>2,880      640      1,480 | 1     | ⌋  | 2,880 | 2     | —  | 1,480 |    |    |     |    |    |     |    |    |     | 4,360 | 640 | 2   |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |
|                               |       |    |       |       |    |       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |       |     |     |    |  |  |  |



### 仕切弁室使用材料表


[illegible]



土 工 数 量 集 計 表

[illegible]

# 土量配分表



## 土 工 数 量 計 算 書

No.1

|       |   |                       |    |       |   |       |   |   |   |       |                   |
|-------|---|-----------------------|----|-------|---|-------|---|---|---|-------|-------------------|
| 断面番号  | = | 土工 ①-14               | L= | 0.5   | m |       |   |   |   |       |                   |
| 断面名称  | = | 市道車道 $\phi 50$ H=0.7m |    |       |   |       |   |   |   |       |                   |
| 管 控 除 | = | 0.060                 | ×  | 0.060 | × | $\pi$ | / | 4 | = | 0.003 | m <sup>3</sup> /m |
| 管 控 除 | = |                       | ×  |       | × | $\pi$ | / | 4 | = |       |                   |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 0.76 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.43 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 購入土 | 1.00 × 0.60 × 0.26 - 0.003    | m <sup>3</sup> | 0.15 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.25            | m <sup>3</sup> | 0.15 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み 土砂                    | 掘削土 流用土<br>0.43 - 0.15 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | 0.26 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み アスファルト殻               | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |

既設管撤去工 数量計算書

NO. 1

[illegible]

既設管撤去工 数量計算書


NO. 1

[illegible]





土 量 配 分 表



土 工 数 量 計 算 書

No.1

|       |   |                       |    |       |   |   |   |   |   |       |      |
|-------|---|-----------------------|----|-------|---|---|---|---|---|-------|------|
| 断面番号  | = | 土工 ③-1                | L= | 310.8 | m |   |   |   |   |       |      |
| 断面名称  | = | 市道車道(撤去) φ200 H=1.00m |    |       |   |   |   |   |   |       |      |
| 管 控 除 | = | 0.220                 | ×  | 0.220 | × | π | / | 4 | = | 0.038 | m3/m |
| 管 控 除 | = |                       | ×  |       | × | π | / | 4 | = |       |      |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量   | 備 考                 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|---------------------|
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × 0.30 - 0.038    | m <sup>3</sup> | 0.14  | …不足分は布設時の発生土から流用する。 |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.30            | m <sup>3</sup> | 0.18  |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み 土砂                    | 掘削土 流用土<br>0.14 - 0.18 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | -0.06 |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |

土 工 数 量 計 算 書

No.2

|       |   |                      |    |       |   |   |   |   |   |       |                   |
|-------|---|----------------------|----|-------|---|---|---|---|---|-------|-------------------|
| 断面番号  | = | 土工 ③-3               | L= | 192.5 | m |   |   |   |   |       |                   |
| 断面名称  | = | 市道車道(撤去) φ150 H=1.0m |    |       |   |   |   |   |   |       |                   |
| 管 控 除 | = | 0.170                | ×  | 0.170 | × | π | / | 4 | = | 0.023 | m <sup>3</sup> /m |
| 管 控 除 | = |                      | ×  |       | × | π | / | 4 | = |       |                   |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量   | 備 考                 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|---------------------|
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.6 × 0.30 - 0.023     | m <sup>3</sup> | 0.16  | …不足分は布設時の発生土から流用する。 |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.30            | m <sup>3</sup> | 0.18  |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>0.16 - 0.18 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | -0.04 |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |

土 工 数 量 計 算 書

No.3

|       |   |                      |    |       |   |   |   |   |   |       |      |
|-------|---|----------------------|----|-------|---|---|---|---|---|-------|------|
| 断面番号  | = | 土工③-4                | L= | 10.7  | m |   |   |   |   |       |      |
| 断面名称  | = | 市道車道(撤去) φ100 H=1.0m |    |       |   |   |   |   |   |       |      |
| 管 控 除 | = | 0.120                | ×  | 0.120 | × | π | / | 4 | = | 0.011 | m3/m |
| 管 控 除 | = |                      | ×  |       | × | π | / | 4 | = |       |      |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量   | 備 考                 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|---------------------|
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.6 × 0.29 - 0.011     | m <sup>3</sup> | 0.16  | …不足分は布設時の発生土から流用する。 |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.29            | m <sup>3</sup> | 0.17  |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>0.16 - 0.17 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | -0.03 |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |

# 土 工 数 量 計 算 書

No.4

|       |   |                     |    |       |   |   |   |   |   |       |      |
|-------|---|---------------------|----|-------|---|---|---|---|---|-------|------|
| 断面番号  | = | 土工③-5               | L= | 11.1  | m |   |   |   |   |       |      |
| 断面名称  | = | 市道車道(撤去) φ75 H=0.9m |    |       |   |   |   |   |   |       |      |
| 管 控 除 | = | 0.090               | ×  | 0.090 | × | π | / | 4 | = | 0.006 | m3/m |
| 管 控 除 | = |                     | ×  |       | × | π | / | 4 | = |       |      |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量   | 備 考                 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|---------------------|
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × 0.20 - 0.006    | m <sup>3</sup> | 0.11  | …不足分は布設時の発生土から流用する。 |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.20            | m <sup>3</sup> | 0.12  |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み 土砂                    | 掘削土 流用土<br>0.11 - 0.12 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | -0.02 |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |
|                                          |                               |                |       |                     |

土 工 数 量 計 算 書

No.5

|       |   |                           |          |       |                                                  |
|-------|---|---------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|
| 断面番号  | = | 土工③-6                     | L=       | 10.4  | m                                                |
| 断面名称  | = | 市道車道(撤去) $\phi$ 75 H=1.0m |          |       |                                                  |
| 管 控 除 | = | 0.090                     | $\times$ | 0.090 | $\times \pi \div 4 = 0.006 \text{ m}^3/\text{m}$ |
| 管 控 除 | = |                           | $\times$ |       | $\times \pi \div 4 =$                            |

1m当り

| 名 称                          | 計 算 式                                    | 単 位 | 数 量   | 備 考                 |
|------------------------------|------------------------------------------|-----|-------|---------------------|
| 機械床掘工 BH0.28m3<br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 $\times$ 0.60 $\times$ 0.30 - 0.006 | m3  | 0.17  | …不足分は布設時の発生土から流用する。 |
| 機械埋戻工 BH0.28m3<br>タンバ締固め 発生土 | 1.00 $\times$ 0.60 $\times$ 0.30         | m3  | 0.18  |                     |
|                              |                                          |     |       |                     |
|                              |                                          |     |       |                     |
|                              |                                          |     |       |                     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み 土砂        | 掘削土 流用土<br>0.17 - 0.18 $\div$ 0.90       | m3  | -0.03 |                     |
|                              |                                          |     |       |                     |
|                              |                                          |     |       |                     |
|                              |                                          |     |       |                     |
|                              |                                          |     |       |                     |
|                              |                                          |     |       |                     |
|                              |                                          |     |       |                     |
|                              |                                          |     |       |                     |
|                              |                                          |     |       |                     |
|                              |                                          |     |       |                     |

土 工 数 量 計 算 書

No.6

|       |   |                      |    |       |   |   |   |   |   |       |      |
|-------|---|----------------------|----|-------|---|---|---|---|---|-------|------|
| 断面番号  | = | 土工 ④                 | L= | 20.9  | m |   |   |   |   |       |      |
| 断面名称  | = | 市道車道(撤去) φ50 H=1.00m |    |       |   |   |   |   |   |       |      |
| 管 控 除 | = | 0.060                | ×  | 0.060 | × | π | / | 4 | = | 0.003 | m3/m |
| 管 控 除 | = |                      | ×  |       | × | π | / | 4 | = |       |      |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                            | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × (1.06 - 0.05) - 0.003 | m <sup>3</sup> | 0.60 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.81                  | m <sup>3</sup> | 0.49 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み 土砂                      | 掘削土 流用土<br>0.60 - 0.49 ÷ 0.90       | m <sup>3</sup> | 0.06 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み アスファルト殻                 | 1.00 × 0.60 × 0.05                  | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                         | t              | 0.07 |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |

## 消火栓布設工 数量計算書

NO. 1

| 工種        | 名 称                  | 形状寸法                    | 単位 | 数 量 | 管材長 | 算 出 根 拠     |   |             | 備 考 |
|-----------|----------------------|-------------------------|----|-----|-----|-------------|---|-------------|-----|
|           |                      |                         |    |     |     |             |   |             |     |
| 材料(消火栓内訳) |                      |                         |    |     |     |             |   |             |     |
|           | 浅層埋設型消火栓             | 単口<br>φ 75              | 基  | 3   | -   | 配管図(2)<br>1 | + | 配管図(4)<br>2 |     |
|           | 補修弁                  | (GF形/7.5K)<br>φ 75×H150 | 基  | 3   | -   | 配管図(2)<br>1 | + | 配管図(4)<br>2 |     |
|           | DIPフランジ短管            | φ 75×300                | 個  | 1   | -   | 配管図(4)<br>1 |   |             |     |
|           | フランジ継手材              | φ 75 ステンレス入 7.5K        | 組  | 4   | -   | 配管図(2)<br>1 | + | 配管図(4)<br>3 |     |
|           | フランジ継手材              | φ 75 GFガスケット            | 組  | 3   | -   | 配管図(2)<br>1 | + | 配管図(4)<br>2 |     |
|           | 補修弁補強金具              | φ 75 BN入 7.5K           | 組  | 3   | -   | 配管図(2)<br>1 | + | 配管図(4)<br>2 |     |
|           | GX形<br>浅層埋設形フランジ付T字管 | φ 200×φ 75              | 個  | 1   |     | 配管図(2)<br>1 |   |             |     |
|           | GX形<br>浅層埋設形フランジ付T字管 | φ 150×φ 75              | 個  | 2   |     |             |   | 配管図(4)<br>2 |     |
|           | GX形 接合部品             | 接合部品セット(異形管用)<br>φ 150  | 組  | 1   | -   |             |   | 配管図(4)<br>1 |     |
|           | GX形 接合部品             | φ 150 G-Link            | 組  | 1   | -   |             |   | 配管図(4)<br>1 |     |
|           | GX形 接合部品             | 接合部品セット(異形管用)<br>φ 200  | 組  | 1   | -   | 配管図(2)<br>1 |   |             |     |
|           |                      |                         |    |     |     |             |   |             |     |
| 材料(その他)   |                      |                         |    |     |     |             |   |             |     |
|           | 消火栓用鉄蓋               | 円形3号<br>φ 500           | 個  | 3   | -   | 配管図(2)<br>1 | + | 配管図(4)<br>2 |     |
|           | 消火栓用レコンボックス          | 上部<br>φ 500×200         | 個  | 3   | -   | 配管図(2)<br>1 | + | 配管図(4)<br>2 |     |
|           | 消火栓用レコンボックス          | 下部<br>φ 500×200         | 個  | 3   | -   | 配管図(2)<br>1 | + | 配管図(4)<br>2 |     |
|           | 消火栓用レコンボックス          | 底板<br>φ 500×40          | 個  | 3   | -   | 配管図(2)<br>1 | + | 配管図(4)<br>2 |     |
|           |                      |                         |    |     |     |             |   |             |     |
| 労務        |                      |                         |    |     |     |             |   |             |     |
|           | フランジ継手工              | φ 75(7.5K)              | 口  | 4   | -   | 接合材計<br>7   | - | 消火栓<br>3    |     |
|           | 消火栓設置工               | 単口<br>φ 75              | 基  | 3   | -   | 配管図(2)<br>1 | + | 配管図(4)<br>2 |     |
|           | 消火栓用鉄蓋設置工            | 円形3号<br>φ 500           | 個  | 3   | -   | 配管図(2)<br>1 | + | 配管図(4)<br>2 |     |
|           | 消火栓用ボックス設置工          | 上部<br>φ 500×200         | 個  | 3   | -   | 配管図(2)<br>1 | + | 配管図(4)<br>2 |     |
|           | 消火栓用ボックス設置工          | 下部<br>φ 500×200         | 個  | 3   | -   | 配管図(2)<br>1 | + | 配管図(4)<br>2 |     |
|           | 消火栓用ボックス設置工          | 底板<br>φ 500×40          | 個  | 3   | -   | 配管図(2)<br>1 | + | 配管図(4)<br>2 |     |
|           | 区画線工                 | 黄色<br>溶融式 W=15cm        | 箇所 | 3   | -   | 配管図(1)<br>1 | + | 配管図(4)<br>2 |     |
|           | 鋳鉄管継手工               | GX φ 150 異形管            | 口  | 1   | -   | 配管図(4)<br>1 |   |             |     |
|           | 鋳鉄管継手工               | GX φ 150 異形管(G-Link)    | 口  | 1   | -   | 配管図(4)<br>1 |   |             |     |
|           | 鋳鉄管継手工               | GX φ 200 異形管            | 口  | 1   |     | 配管図(2)<br>1 |   |             |     |
|           |                      |                         |    |     |     |             |   |             |     |
|           |                      |                         |    |     |     |             |   |             |     |
|           |                      |                         |    |     |     |             |   |             |     |
|           |                      |                         |    |     |     |             |   |             |     |



### 消火栓室使用材料表

[illegible]

本設給水管φ20～φ50mm布設工 数量計算書

NO. 1

[illegible]

工事区分：給水装置      工種：給水連絡工      種別：管布設工(本管φ200～50mmDIP-GX・HPPE) - 材工労務

給水管口径  $\phi 20 \sim \phi 50$  NO. 1[illegible]

種別：管布設工(本管  $\phi$  200～50mmDIP-GX・HPPE) - 材工労務

NO. 2

[illegible]


工事区分：給水装置      工種：給水連絡工      種別：管布設工(本管φ200～50mmDIP-GX・HPPE) - 材工労務

給水管口径  $\phi 20 \sim \phi 50$  NO. 3[illegible]

土 工 数 量 集 計 表

| No. 1  |                         |    | NO. 1 給水土工①- 1 |        | NO. 2 給水土工①- 2 |         | NO. 3 給水土工①- 3 |       |  |  |  |  |  |  |             |          |
|--------|-------------------------|----|----------------|--------|----------------|---------|----------------|-------|--|--|--|--|--|--|-------------|----------|
|        |                         |    | 28. 2          | =延長 L  | 52. 0          | =延長 L   | 3. 7           | =延長 L |  |  |  |  |  |  |             |          |
|        |                         |    |                |        |                |         |                |       |  |  |  |  |  |  |             |          |
|        |                         |    |                |        |                |         |                |       |  |  |  |  |  |  |             |          |
| 名 称    | 規 格                     |    | 28. 2 m        |        | 52. 0 m        |         | 3. 7 m         |       |  |  |  |  |  |  | 合 計         | 積算数量     |
| 舗装切断工  | As舗装版<br>t=15cm以下       | m  | 2. 00          | 56. 40 | 2. 00          | 104. 00 | 2. 00          | 7. 40 |  |  |  |  |  |  | ( 167. 80 ) | ( 170 )  |
| 舗装切断工  | Co舗装版<br>t=15cm以下       | m  |                |        |                |         |                |       |  |  |  |  |  |  | ( )         | ( )      |
| 舗装版破碎工 | As舗装版<br>t=10cm以下       | m2 | 0. 60          | 16. 92 | 0. 60          | 31. 20  | 0. 60          | 2. 22 |  |  |  |  |  |  | ( 50. 34 )  | ( 50 )   |
| 舗装版破碎工 | Co舗装版<br>t=10cm以下       | m2 |                |        |                |         |                |       |  |  |  |  |  |  | ( )         | ( )      |
| 機械床掘工  | BH0. 13m3<br>砂・砂質土・礫質土  | m3 | 0. 35          | 9. 87  | 0. 53          | 27. 56  | 0. 37          | 1. 37 |  |  |  |  |  |  | ( 38. 80 )  | ( 40 )   |
| 機械埋戻工  | BH0. 13m3<br>タンバ締固め 購入土 | m3 | 0. 14          | 3. 95  | 0. 14          | 7. 28   | 0. 15          | 0. 56 |  |  |  |  |  |  | ( 11. 79 )  | ( 10 )   |
| 機械埋戻工  | BH0. 13m3<br>タンバ締固め 発生土 | m3 | 0. 09          | 2. 54  | 0. 27          | 14. 04  | 0. 09          | 0. 33 |  |  |  |  |  |  | ( 16. 91 )  | ( 20 )   |
| 下層路盤工  | RC-40 t=20cm            | m2 |                |        |                |         |                |       |  |  |  |  |  |  | ( )         | ( )      |
| 下層路盤工  | RC-30 t=10cm            | m2 | 0. 60          | 16. 92 | 0. 60          | 31. 20  | 0. 60          | 2. 22 |  |  |  |  |  |  | ( 50. 34 )  | ( 50 )   |
| 上層路盤工  | RM-30 t=12cm            | m2 | 0. 60          | 16. 92 | 0. 60          | 31. 20  | 0. 60          | 2. 22 |  |  |  |  |  |  | ( 50. 34 )  | ( 50 )   |
| 路面仮復旧  | 再生密粒As13mm、人力<br>t=3cm  | m2 | 0. 60          | 16. 92 | 0. 60          | 31. 20  | 0. 60          | 2. 22 |  |  |  |  |  |  | ( 50. 34 )  | ( 50 )   |
| 路面本復旧  | 再生細粒As13mm、機械<br>t=3cm  | m2 |                |        |                |         |                |       |  |  |  |  |  |  | ( )         | ( )      |
| 路面本復旧  | 再生密粒As20mm、機械<br>t=5cm  | m2 |                |        |                |         |                |       |  |  |  |  |  |  | ( )         | ( )      |
| 残土処分工  | 2tDT<br>積み 土砂           | m3 | 0. 25          | 7. 05  | 0. 23          | 11. 96  | 0. 27          | 1. 00 |  |  |  |  |  |  | ( 20. 01 )  | ( 20 )   |
| 残土処分工  | 2tDT<br>積み アスファルト殻      | m3 | 0. 03          | 0. 85  | 0. 03          | 1. 56   | 0. 03          | 0. 11 |  |  |  |  |  |  | ( 2. 52 )   | ( 3 )    |
| 残土処分工  | 2tDT<br>積み コンクリート殻      | m3 |                |        |                |         |                |       |  |  |  |  |  |  | ( )         | ( )      |
| 受入費    | アスファルト殻                 | t  | 0. 07          | 1. 97  | 0. 07          | 3. 64   | 0. 07          | 0. 26 |  |  |  |  |  |  | ( 5. 87 )   | ( 5. 9 ) |
| 受入費    | コンクリート殻                 | t  |                |        |                |         |                |       |  |  |  |  |  |  | ( )         | ( )      |
|        |                         |    |                |        |                |         |                |       |  |  |  |  |  |  |             |          |
|        |                         |    |                |        |                |         |                |       |  |  |  |  |  |  |             |          |
|        |                         |    |                |        |                |         |                |       |  |  |  |  |  |  |             |          |
|        |                         |    |                |        |                |         |                |       |  |  |  |  |  |  |             |          |
|        |                         |    |                |        |                |         |                |       |  |  |  |  |  |  |             |          |

# 土量配分表



# 土 工 数 量 計 算 書

No.1

断面番号 = 給水土工 ①-1 L= 28.2 m

断面名称 = 市道車道 φ20・25 H=0.6m

管 控 除 = 0.030 × 0.030 × π / 4 = 0.001 m<sup>3</sup>/m

管 控 除 = × × π / 4 =

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.13m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 0.63 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.35 |     |
| 機械埋戻工 BH0.13m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 購入土 | 1.00 × 0.60 × 0.23 - 0.001    | m <sup>3</sup> | 0.14 |     |
| 機械埋戻工 BH0.13m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.15            | m <sup>3</sup> | 0.09 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 2tDT<br>積み 土砂                      | 掘削土 流用土<br>0.35 - 0.09 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | 0.25 |     |
| 残土処分工 2tDT<br>積み アスファルト殻                 | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |



# 土 工 数 量 計 算 書

No.2

断面番号 = 給水土工 ①-2 L= 52.0 m

断面名称 = 市道車道 φ20・25 H=0.9m

管 控 除 = 0.030 × 0.030 × π / 4 = 0.001 m<sup>3</sup>/m

管 控 除 = × × π / 4 =

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.13m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 0.93 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.53 |     |
| 機械埋戻工 BH0.13m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 購入土 | 1.00 × 0.60 × 0.23 - 0.001    | m <sup>3</sup> | 0.14 |     |
| 機械埋戻工 BH0.13m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.45            | m <sup>3</sup> | 0.27 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 2tDT<br>積み 土砂                      | 掘削土 流用土<br>0.53 - 0.27 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | 0.23 |     |
| 残土処分工 2tDT<br>積み アスファルト殻                 | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |

# 土 工 数 量 計 算 書

No.3

|       |   |                       |    |       |   |       |   |   |   |       |                   |
|-------|---|-----------------------|----|-------|---|-------|---|---|---|-------|-------------------|
| 断面番号  | = | 給水土工 ①-3              | L= | 3.7   | m |       |   |   |   |       |                   |
| 断面名称  | = | 市道車道 $\phi$ 50 H=0.6m |    |       |   |       |   |   |   |       |                   |
| 管 控 除 | = | 0.060                 | ×  | 0.060 | × | $\pi$ | / | 4 | = | 0.003 | m <sup>3</sup> /m |
| 管 控 除 | = |                       | ×  |       | × | $\pi$ | / | 4 | = |       |                   |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.13m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 0.66 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.37 |     |
| 機械埋戻工 BH0.13m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 購入土 | 1.00 × 0.60 × 0.26 - 0.003    | m <sup>3</sup> | 0.15 |     |
| 機械埋戻工 BH0.13m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.15            | m <sup>3</sup> | 0.09 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 2tDT<br>積み込み 土砂                    | 掘削土 流用土<br>0.37 - 0.09 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | 0.27 |     |
| 残土処分工 2tDT<br>積み込み アスファルト殻               | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |

### 仕切弁室使用材料表

[illegible]

## 仮設管布設工 数量計算書

NO. 1

| 工種 | 名 称          | 形状寸法               | 単位 | 数 量 | 管材長            | 算 出 根 拠                                                           | 備 考   |
|----|--------------|--------------------|----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
|    |              |                    |    |     |                |                                                                   |       |
| 材料 |              |                    |    |     |                |                                                                   |       |
|    | SUS 直管       | 200A×4.0m          | 本  | 68  | 4.000          | 配管図(1) 配管図(2) 配管図(3) 分岐部3<br>( 35 + 29 + 1 + 3 )× 4.000 = 272.000 |       |
|    | SUS 直管       | 200A×2.0m          | 本  | 7   | 2.000          | 配管図(1) 配管図(2) 配管図(3)<br>( 3 + 3 + 1 )× 2.000 = 14.000             |       |
|    | SUS 直管       | 200A×1.0m          | 本  | 7   | 1.000          | 配管図(1) 配管図(2)<br>( 3 + 4 )× 1.000 = 7.000                         |       |
|    | SUS 直管       | 200A×0.5m          | 本  | 7   | 0.500          | 配管図(1) 配管図(2) 配管図(3)<br>( 5 + 1 + 1 )× 0.500 = 3.500              |       |
|    | SUS 直管       | 200A×0.3m          | 本  | 4   | 0.300          | 配管図(1) 分岐部3<br>( 2 2 )× 0.300 = 1.200                             |       |
|    | SUS エルボ      | 200A×90°           | 個  | 17  | 0.712          | 配管図(1) 配管図(2) 配管図(3) 分岐部3<br>( 6 + 4 + 4 + 3 )× 0.712 = 12.104    |       |
|    | SUS エルボ      | 200A×45°           | 個  | 7   | 0.354          | 配管図(1) 配管図(3) 分岐部3<br>( 5 + 1 + 1 )× 0.354 = 2.478                |       |
|    | SUS エルボ      | 200A×22 1/2°       | 個  | 6   | 0.222          | 配管図(1) 配管図(2) 分岐部3<br>( 4 + 1 + 1 )× 0.222 = 1.332                |       |
|    | SUS チーズ      | 200A×200A          | 個  | 1   | 0.180<br>0.458 | 1<br>1<br>× 0.458 = 0.458                                         |       |
|    | SUS チーズ      | 200A×100A          | 個  | 1   | 0.458          | 分岐部3<br>1<br>× 0.458 = 0.458                                      |       |
|    | SUS チーズ      | 200A×80A           | 個  | 3   | 0.458          | 配管図(2) 配管図(3)<br>2 + 1<br>)× 0.458 = 1.374                        |       |
|    | SUS レジューサ    | 200A×150A          | 個  | 1   | 0.403          | 配管図(3)<br>1<br>× 0.403 = 0.403                                    |       |
|    | SUS フレキ管     | 200A               | 個  | 7   | 1.600          | 配管図(1) 配管図(2)<br>3 + 4<br>)× 1.600 = 11.200                       |       |
|    | SUS 取出短管     | 200A×25A           | 個  | 1   | 0.202          | 配管図(2)<br>1<br>× 0.202 = 0.202                                    |       |
|    | SUS 取出短管     | 200A×20A           | 個  | 3   | 0.202          | 配管図(2)<br>3<br>× 0.202 = 0.606                                    |       |
|    | SUS 接続短管     | 受×受<br>200A        | 個  | 1   | 0.066          | 配管図(3)<br>1<br>× 0.066 = 0.066                                    |       |
|    | SUS 接続短管     | フランジ<br>200A       | 個  | 2   | 0.210          | 配管図(1) 分岐部3<br>( 1 + 1 )× 0.210 = 0.420                           |       |
|    | SUS バタフライバルブ | 200A               | 基  | 3   | 0.382          | 配管図(1) 配管図(2) 分岐部3<br>( 1 + 1 + 1 )× 0.382 = 1.146                | BOXとも |
|    | SUS 直管       | 150A×4.0m          | 本  | 31  | 4.000          | 配管図(3) 配管図(4) 配管図(5)<br>( 6 + 17 + 8 )× 4.000 = 124.000           |       |
|    | SUS 直管       | 150A×2.0m          | 本  | 17  | 2.000          | 配管図(3) 配管図(4) 配管図(5)<br>( 6 + 7 + 4 )× 2.000 = 34.000             |       |
|    | SUS 直管       | 150A×1.0m          | 本  | 17  | 1.000          | 配管図(3) 配管図(4) 配管図(5)<br>( 2 + 10 + 5 )× 1.000 = 17.000            |       |
|    | SUS 直管       | 150A×0.5m          | 本  | 8   | 0.500          | 配管図(3) 配管図(4) 配管図(5)<br>( 2 + 2 + 4 )× 0.500 = 4.000              |       |
|    | SUS 直管       | 150A×0.3m          | 本  | 4   | 0.300          | 配管図(4) 配管図(5)<br>( 2 + 2 )× 0.300 = 1.200                         |       |
|    | SUS エルボ      | 150A×90°           | 個  | 15  | 0.550          | 配管図(3) 配管図(4) 配管図(5)<br>( 4 + 4 + 7 )× 0.550 = 8.250              |       |
|    | SUS エルボ      | 150A×45°           | 個  | 1   | 0.282          | 配管図(5)<br>1<br>× 0.282 = 0.282                                    |       |
|    | SUS エルボ      | 150A×22 1/2°       | 個  | 1   | 0.182<br>0.145 | 配管図(3)<br>1<br>× 0.182 = 0.182<br>0.145 = 0.145                   |       |
|    | SUS チーズ      | 150A×150A          | 個  | 1   | 0.378          | 1<br>× 0.378 = 0.378                                              |       |
|    | SUS チーズ      | 150A×80A           | 個  | 4   | 0.378          | 配管図(4) 配管図(5)<br>( 3 + 1 )× 0.378 = 1.512                         |       |
|    | SUS チーズ      | 150A×50A           | 個  | 2   | 0.378          | 配管図(3) 配管図(4)<br>( 1 + 1 )× 0.378 = 0.756                         |       |
|    | SUS レジューサ    | 150A×80A           | 個  | 1   | 0.283          | 配管図(4)<br>1<br>× 0.283 = 0.283                                    |       |
|    | SUS フレキ管     | 150A               | 個  | 9   | 1.600          | 配管図(3) 配管図(4) 配管図(5)<br>( 2 + 4 + 3 )× 1.600 = 14.400             |       |
|    | SUS 取出短管     | 150A×25A           | 個  | 8   | 0.202          | 配管図(4) 配管図(5)<br>( 6 + 2 )× 0.202 = 1.616                         |       |
|    | SUS 取出短管     | 150A×20A           | 個  | 9   | 0.202          | 配管図(3) 配管図(4) 配管図(5)<br>( 2 + 4 + 3 )× 0.202 = 1.818              |       |
|    | SUS バタフライバルブ | 150A               | 基  | 2   | 0.387          | 配管図(3) 配管図(4)<br>( 1 + 1 )× 0.387 = 0.774                         | BOXとも |
|    | SUS マルチジョイント | DIP-GX×SUS<br>150A | 個  | 1   | 0.147          | 配管図(5)<br>1<br>× 0.147 = 0.147                                    |       |
|    | SUS 直管       | 100A×0.3m          | 本  | 1   | 0.300          | 分岐部3<br>1<br>× 0.300 = 0.300                                      |       |
|    | SUS エルボ      | 100A×90°           | 個  | 2   | 0.367          | 分岐部3<br>2<br>× 0.367 = 0.734                                      |       |

## 仮設管布設工 数量計算書

NO. 2

| 工種 | 名 称                     | 形状寸法              | 単位 | 数 量 | 管材長   | 算 出 根 拠                                                     |  |  |                  | 備 考     |
|----|-------------------------|-------------------|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------|--|--|------------------|---------|
|    |                         |                   |    |     |       |                                                             |  |  |                  |         |
| 材料 | SUS チーズ <sup>〃</sup>    | 200A×100A         | 個  | -   | 0.158 | 分岐部3<br>1                                                   |  |  | × 0.158 = 0.158  | φ200で計上 |
|    | SUS 接続短管                | フランジ<br>100A      | 個  | 1   | 0.160 | 分岐部3<br>1                                                   |  |  | × 0.160 = 0.160  |         |
|    | SUS ホールバルブ <sup>〃</sup> | 100A              | 基  | 1   | 0.304 | 分岐部3<br>1                                                   |  |  | × 0.304 = 0.304  | BOXとも   |
|    | SUS 直管                  | 80A×4.0m          | 本  | 3   | 4.000 | ( 分岐部1<br>1 + 分岐部2<br>1 + 分岐部4<br>1 )                       |  |  | × 4.000 = 12.000 |         |
|    | SUS 直管                  | 80A×2.0m          | 本  | 2   | 2.000 | 分岐部1<br>2                                                   |  |  | × 2.000 = 4.000  |         |
|    | SUS 直管                  | 80A×1.0m          | 本  | 4   | 1.000 | 配管図(4)<br>( 分岐部1<br>1 + 分岐部2<br>2 )                         |  |  | × 1.000 = 4.000  |         |
|    | SUS 直管                  | 80A×0.5m          | 本  | 5   | 0.500 | ( 分岐部1<br>3 + 分岐部2<br>2 )                                   |  |  | × 0.500 = 2.500  |         |
|    | SUS 直管                  | 80A×0.3m          | 本  | 6   | 0.300 | 配管図(4)<br>( 分岐部1<br>3 + 分岐部2<br>1 + 分岐部4<br>1 )             |  |  | × 0.300 = 1.800  |         |
|    | SUS エルボ <sup>〃</sup>    | 80A×90°           | 個  | 14  | 0.282 | 配管図(4)<br>( 分岐部1<br>2 + 分岐部2<br>7 + 分岐部4<br>3 + 分岐部4<br>2 ) |  |  | × 0.282 = 3.948  |         |
|    | SUS エルボ <sup>〃</sup>    | 80A×45°           | 個  | 1   | 0.148 | 分岐部2<br>1                                                   |  |  | × 0.148 = 0.148  |         |
|    | SUS チーズ <sup>〃</sup>    | 200A×80A          | 個  | -   | 0.158 | ( 分岐部1<br>1 + 分岐部2<br>1 )                                   |  |  | × 0.158 = 0.316  | φ200で計上 |
|    | SUS チーズ <sup>〃</sup>    | 150A×80A          | 個  | -   | 0.126 | 分岐部4<br>1                                                   |  |  | × 0.126 = 0.126  | φ150で計上 |
|    | SUS 接続短管                | 受×受<br>80A        | 個  | 1   | 0.016 | 配管図(4)<br>1                                                 |  |  | × 0.016 = 0.016  |         |
|    | SUS 接続短管                | フランジ<br>80A       | 個  | 4   | 0.160 | 配管図(4)<br>( 分岐部1<br>1 + 分岐部2<br>1 + 分岐部4<br>1 )             |  |  | × 0.160 = 0.640  |         |
|    | SUS ホールバルブ <sup>〃</sup> | 80A               | 基  | 4   | 0.269 | 配管図(4)<br>( 分岐部1<br>1 + 分岐部2<br>1 + 分岐部4<br>1 )             |  |  | × 0.269 = 1.076  | BOXとも   |
|    | SUS 直管                  | 50A×4.0m          | 本  | 2   | 4.000 | 分岐部5<br>2                                                   |  |  | × 4.000 = 8.000  |         |
|    | SUS 直管                  | 50A×0.5m          | 本  | 1   | 0.500 | 分岐部5<br>1                                                   |  |  | × 0.500 = 0.500  |         |
|    | SUS 直管                  | 50A×0.3m          | 本  | 1   | 0.300 | 分岐部5<br>1                                                   |  |  | × 0.300 = 0.300  |         |
|    | SUS エルボ <sup>〃</sup>    | 50A×90°           | 個  | 2   | 0.205 | 分岐部5<br>2                                                   |  |  | × 0.205 = 0.410  |         |
|    | SUS チーズ <sup>〃</sup>    | 150A×50A          | 個  | -   | 0.126 | 分岐部5<br>1                                                   |  |  | × 0.126 = 0.126  | φ150で計上 |
|    | SUS 取出短管                | 50A×20A           | 個  | 1   | 0.150 | 分岐部5<br>1                                                   |  |  | × 0.150 = 0.150  |         |
|    | SUS 接続短管                | フランジ<br>50A       | 個  | 1   | 0.160 | 分岐部5<br>1                                                   |  |  | × 0.160 = 0.160  |         |
|    | SUS ホールバルブ <sup>〃</sup> | 50A               | 基  | 1   | 0.210 | 分岐部5<br>1                                                   |  |  | × 0.210 = 0.210  | BOXとも   |
|    | SUS 消火栓                 | 埋設用<br>φ80        | 個  | 3   | -     | 配管図(4) 配管図(5)<br>2 + 1                                      |  |  |                  | BOXとも   |
|    | 不断水分岐割丁字管               | DIP用<br>φ200×φ200 | 個  | 2   | 0.445 | 配管図(1) 分岐部3<br>1 + 1                                        |  |  | 0.445 = 0.890    |         |
|    | 不断水分岐割丁字管               | VP用<br>φ100×φ100  | 個  | 1   | 0.315 | 分岐部3<br>1                                                   |  |  | 0.315 = 0.315    |         |
|    | 不断水分岐割丁字管               | DIP用<br>φ75×φ75   | 個  | 4   | 0.297 | 配管図(4) 分岐部1 分岐部2 分岐部4<br>1 + 1 + 1 + 1                      |  |  | 0.297 = 1.188    |         |
|    | 不断水分岐割丁字管               | VP用<br>φ50×φ50    | 個  | 1   | 0.183 | 分岐部5<br>1                                                   |  |  | 0.183 = 0.183    |         |
|    | ステンレス製密着コア              | φ75               | 個  | 4   |       | 配管図(4) 分岐部1 分岐部2 分岐部4<br>1 + 1 + 1 + 1                      |  |  |                  |         |
|    |                         |                   |    |     |       |                                                             |  |  |                  |         |
|    |                         |                   |    |     |       |                                                             |  |  |                  |         |
|    | 不断水簡易仕切弁                | DIP用<br>φ200      | 個  | 2   | -     | 配管図(1) 分岐部3<br>1 + 1                                        |  |  |                  |         |
|    | 不断水簡易仕切弁                | VP用<br>φ100       | 個  | 1   | -     | 分岐部3<br>1                                                   |  |  |                  |         |
|    | 不断水簡易仕切弁                | DIP用<br>φ75       | 個  | 4   | -     | 配管図(4) 分岐部1 分岐部2 分岐部4<br>1 + 1 + 1 + 1                      |  |  |                  |         |
|    | 不断水簡易仕切弁                | VP用<br>φ50        | 個  | 1   | -     | 分岐部5<br>1                                                   |  |  |                  |         |
|    | フランジ継手材                 | φ200 7.5k         | 組  | 2   | -     | 配管図(1) 分岐部3<br>1 + 1                                        |  |  |                  |         |
|    | フランジ継手材                 | φ100 7.5k         | 組  | 1   | -     | 分岐部3<br>1                                                   |  |  |                  |         |
|    | フランジ継手材                 | φ75 7.5k          | 組  | 4   | -     | 配管図(4) 分岐部1 分岐部2 分岐部4<br>1 + 1 + 1 + 1                      |  |  |                  |         |

## 仮設管布設工 数量計算書

NO. 3

| 工種 | 名 称         | 形状寸法                  | 単位 | 数 量   | 管材長 | 算 出 根 拠                                                          | 備 考       |
|----|-------------|-----------------------|----|-------|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |             |                       |    |       |     |                                                                  |           |
| 材料 | フランジ継手材     | φ 50 7.5k             | 組  | 1     | -   | 分岐部5<br>1                                                        |           |
|    | フランジ蓋       | φ 200 7.5k            | 組  | 2     | -   | 配管図(1) 分岐部3<br>1 + 1                                             |           |
|    | フランジ蓋       | φ 100 7.5k            | 組  | 1     | -   | 分岐部3<br>1                                                        |           |
|    | フランジ蓋       | φ 75 7.5k             | 組  | 4     | -   | 配管図(4) 分岐部1 分岐部2 分岐部4<br>1 + 1 + 1 + 1                           |           |
|    | フランジ蓋       | φ 50 7.5k             | 組  | 1     | -   | 分岐部5<br>1                                                        |           |
|    |             |                       |    |       |     |                                                                  |           |
| 労務 |             |                       |    |       |     |                                                                  |           |
|    | 鋼管据付工       | 200A                  | m  | 331.0 | -   | 配管図(1) 配管図(2) 配管図(3) 分岐部3<br>164.707 + 138.543 + 10.780 + 16.987 | = 331.017 |
|    | 鋼管据付工       | 150A                  | m  | 210.7 | -   | 配管図(3) 配管図(4) 配管図(5)<br>45.896 + 107.011 + 57.836                | = 210.743 |
|    | 鋼管据付工       | 100A                  | m  | 2.0   | -   | 分岐部3<br>1.971                                                    | = 1.971   |
|    | 鋼管据付工       | 80A                   | m  | 31.8  | -   | 配管図(4) 分岐部1 分岐部2 分岐部4<br>2.606 + 14.258 + 9.178 + 5.716          | = 31.758  |
|    | 鋼管据付工       | 50A                   | m  | 10.0  | -   | 配管図(5)<br>1.902                                                  | = 10.039  |
|    | 鋼管継手工       | 200A                  | 口  | 145   | -   | 配管図(1) 配管図(2) 配管図(3) 分岐部3<br>67 + 53 + 13 + 12                   |           |
|    | 鋼管継手工       | 150A                  | 口  | 131   | -   | 配管図(3) 配管図(4) 配管図(5)<br>27 + 63 + 41                             |           |
|    | 鋼管継手工       | 100A                  | 口  | 5     | -   | 分岐部3<br>5                                                        |           |
|    | 鋼管継手工       | 80A                   | 口  | 44    | -   | 配管図(4) 分岐部1 分岐部2 分岐部4<br>7 + 19 + 12 + 6                         |           |
|    | 鋼管継手工       | 50A                   | 口  | 9     | -   | 分岐部5<br>9                                                        |           |
|    | 取出し短管据付工    | φ 200                 | 基  | 4     | -   | 配管図(2)<br>4                                                      |           |
|    | 取出し短管据付工    | φ 150                 | 基  | 17    | -   | 配管図(3) 配管図(4) 配管図(5)<br>2 + 10 + 5                               |           |
|    | 取出し短管据付工    | φ 50                  | 基  | 1     | -   | 分岐部5<br>1                                                        |           |
|    | フランジ継手工     | φ 200 7.5k            | 口  | 4     | -   | 配管図(1) 分岐部3<br>2 + 2                                             |           |
|    | フランジ継手工     | φ 100 7.5k            | 口  | 2     | -   | 分岐部3<br>2                                                        |           |
|    | フランジ継手工     | φ 80 7.5k             | 口  | 8     | -   | 配管図(4) 分岐部1 分岐部2 分岐部4<br>2 + 2 + 2 + 2                           |           |
|    | フランジ継手工     | φ 50 7.5k             | 口  | 2     | -   | 分岐部5<br>2                                                        |           |
|    | 仮設ハルブ設置工    | 200A                  | 基  | 3     | -   | 配管図(1) 配管図(2) 分岐部3<br>1 + 1 + 1                                  |           |
|    | 仮設ハルブ設置工    | 150A                  | 基  | 2     | -   | 配管図(3) 配管図(4)<br>1 + 1                                           |           |
|    | 仮設ハルブ設置工    | 100A                  | 基  | 1     | -   | 分岐部3<br>1                                                        |           |
|    | 仮設ハルブ設置工    | 80A                   | 基  | 4     | -   | 配管図(4) 分岐部1 分岐部2 分岐部4<br>1 + 1 + 1 + 1                           |           |
|    | 仮設ハルブ設置工    | 50A                   | 基  | 1     | -   | 分岐部5<br>1                                                        |           |
|    | 消火栓設置工      | 地下式<br>機械 φ 80        | 個  | 3     | -   | 配管図(4) 配管図(5)<br>2 + 1                                           |           |
|    | 不排水分岐取付工    | 割丁字管<br>φ 200 × φ 200 | 箇所 | 2     | -   | 配管図(1) 分岐部3<br>1 + 1                                             | 穿孔含む      |
|    | 不排水分岐取付工    | 割丁字管<br>φ 100 × φ 100 | 箇所 | 1     | -   | 分岐部3<br>1                                                        | 穿孔含む      |
|    | 不排水分岐取付工    | 割丁字管<br>φ 80 × φ 80   | 箇所 | 4     | -   | 配管図(4) 分岐部1 分岐部2 分岐部4<br>1 + 1 + 1 + 1                           | 穿孔含む      |
|    | 不排水分岐取付工    | 割丁字管<br>φ 50 × φ 50   | 箇所 | 1     | -   | 分岐部5<br>1                                                        | 穿孔含む      |
|    | ステンレス製コア挿入工 | φ 75                  | 箇所 | 4     |     | 配管図(4) 分岐部1 分岐部2 分岐部4<br>1 + 1 + 1 + 1                           |           |
|    |             |                       |    |       |     |                                                                  |           |
|    |             |                       |    |       |     |                                                                  |           |
|    | 簡易仕切弁取付工    | 簡易仕切弁<br>φ 200        | 箇所 | 2     | -   | 配管図(1) 分岐部3<br>1 + 1                                             | 穿孔含む      |

仮設管布設工 数量計算書

NO. 4

[illegible]

仮設管布設工 数量計算書

NO. 5


[illegible]







土 量 配 分 表



土 工 数 量 計 算 書

No.1

|      |   |                  |   |       |       |           |   |       |                   |
|------|---|------------------|---|-------|-------|-----------|---|-------|-------------------|
| 断面番号 | = | 土工①-1            |   | L=    | 316.8 | m         |   |       |                   |
| 断面名称 | = | 市道車道 φ200 H=0.3m |   |       |       |           |   |       |                   |
| 管控除  | = | 0.220            | × | 0.220 | ×     | $\pi / 4$ | = | 0.038 | m <sup>3</sup> /m |
| 管控除  | = |                  | × |       | ×     | $\pi / 4$ | = |       |                   |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 0.52 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.28 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.39 - 0.038    | m <sup>3</sup> | 0.20 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>0.28 - 0.20 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | 0.06 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |

土 工 数 量 計 算 書

No,2

|       |   |                                     |                           |
|-------|---|-------------------------------------|---------------------------|
| 断面番号  | = | 土工①-2                               | L= 182.5 m                |
| 断面名称  | = | 市道車道 $\phi 150$ H=0.3m              |                           |
| 管 控 除 | = | $0.170 \times 0.170 \times \pi / 4$ | = 0.023 m <sup>3</sup> /m |
| 管 控 除 | = | $\times \times \pi / 4$             | =                         |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                                      | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | $1.00 \times 2$                            | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | $1.00 \times 0.60$                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | $1.00 \times 0.60 \times (0.47 - 0.05)$    | m <sup>3</sup> | 0.25 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | $1.00 \times 0.60 \times 0.34 - 0.023$     | m <sup>3</sup> | 0.18 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=10cm                   | $1.00 \times 0.60$                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | $1.00 \times 0.60$                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | $掘削土 \quad 流用土$<br>$0.25 - 0.18 \div 0.90$ | m <sup>3</sup> | 0.05 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | $1.00 \times 0.60 \times 0.05$             | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | $0.03 \times 2.35$                         | t              | 0.07 |     |
|                                          |                                            |                |      |     |
|                                          |                                            |                |      |     |
|                                          |                                            |                |      |     |
|                                          |                                            |                |      |     |
|                                          |                                            |                |      |     |
|                                          |                                            |                |      |     |

土 工 数 量 計 算 書

No.3

|      |   |       |      |        |   |   |   |   |   |       |      |
|------|---|-------|------|--------|---|---|---|---|---|-------|------|
| 断面番号 | = | 土工①-3 | L=   | 0.7    | m |   |   |   |   |       |      |
| 断面名称 | = | 市道車道  | φ100 | H=0.3m |   |   |   |   |   |       |      |
| 管控除  | = | 0.120 | ×    | 0.120  | × | π | / | 4 | = | 0.011 | m3/m |
| 管控除  | = |       | ×    |        | × | π | / | 4 | = |       |      |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 0.42 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.22 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.29 - 0.011    | m <sup>3</sup> | 0.16 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>0.22 - 0.16 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | 0.04 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |

土 工 数 量 計 算 書

No.4

|       |   |                 |    |       |   |   |   |   |   |       |      |
|-------|---|-----------------|----|-------|---|---|---|---|---|-------|------|
| 断面番号  | = | 土工①-4           | L= | 25.3  | m |   |   |   |   |       |      |
| 断面名称  | = | 市道車道 φ80 H=0.3m |    |       |   |   |   |   |   |       |      |
| 管 控 除 | = | 0.090           | ×  | 0.090 | × | π | / | 4 | = | 0.006 | m3/m |
| 管 控 除 | = |                 | ×  |       | × | π | / | 4 | = |       |      |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 0.39 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.20 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.26 - 0.006    | m <sup>3</sup> | 0.15 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>0.20 - 0.15 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |

土 工 数 量 計 算 書

No,5

|      |   |                 |   |       |     |                        |
|------|---|-----------------|---|-------|-----|------------------------|
| 断面番号 | = | 土工①-5           |   | L=    | 8.6 | m                      |
| 断面名称 | = | 市道車道 φ50 H=0.3m |   |       |     |                        |
| 管控除  | = | 0.060           | × | 0.060 | ×   | $\pi$ / 4 = 0.003 m3/m |
| 管控除  | = |                 | × |       | ×   | $\pi$ / 4 =            |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 0.36 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.19 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.23 - 0.003    | m <sup>3</sup> | 0.14 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>0.19 - 0.14 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |



土 工 数 量 計 算 書

No.6

|      |   |                  |   |       |   |    |     |   |              |  |
|------|---|------------------|---|-------|---|----|-----|---|--------------|--|
| 断面番号 | = | 土工②-1            |   |       |   | L= | 8.9 | m |              |  |
| 断面名称 | = | 市道車道 φ200 H=1.0m |   |       |   |    |     |   |              |  |
| 管控除  | = | 0.220            | × | 0.220 | × | π  | /   | 4 | = 0.038 m3/m |  |
| 管控除  | = |                  | × |       | × | π  | /   | 4 | =            |  |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 1.22 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.70 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 1.09 - 0.038    | m <sup>3</sup> | 0.62 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>0.70 - 0.62 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | 0.01 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |

土 工 数 量 計 算 書

No.7

|       |   |                                     |    |       |                   |
|-------|---|-------------------------------------|----|-------|-------------------|
| 断面番号  | = | 土工②-2                               | L= | 2.2   | m                 |
| 断面名称  | = | 市道車道 $\phi 150$ $H=0.9m$            |    |       |                   |
| 管 控 除 | = | $0.170 \times 0.170 \times \pi / 4$ | =  | 0.023 | m <sup>3</sup> /m |
| 管 控 除 | = | $\times \times \pi / 4$             | =  |       |                   |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                                   | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | $1.00 \times 2$                         | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | $1.00 \times 0.60$                      | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | $1.00 \times 0.60 \times (1.07 - 0.05)$ | m <sup>3</sup> | 0.61 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | $1.00 \times 0.60 \times 0.94 - 0.023$  | m <sup>3</sup> | 0.54 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=10cm                   | $1.00 \times 0.60$                      | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | $1.00 \times 0.60$                      | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | $0.61 - 0.54 \div 0.90$                 | m <sup>3</sup> | 0.01 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | $1.00 \times 0.60 \times 0.05$          | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | $0.03 \times 2.35$                      | t              | 0.07 |     |
|                                          |                                         |                |      |     |
|                                          |                                         |                |      |     |
|                                          |                                         |                |      |     |
|                                          |                                         |                |      |     |
|                                          |                                         |                |      |     |
|                                          |                                         |                |      |     |

土 工 数 量 計 算 書

No.8

|       |   |       |      |        |   |   |   |   |   |       |      |
|-------|---|-------|------|--------|---|---|---|---|---|-------|------|
| 断面番号  | = | 土工②-3 | L=   | 0.6    | m |   |   |   |   |       |      |
| 断面名称  | = | 市道車道  | φ100 | H=1.0m |   |   |   |   |   |       |      |
| 管 控 除 | = | 0.120 | ×    | 0.120  | × | π | / | 4 | = | 0.011 | m3/m |
| 管 控 除 | = |       | ×    |        | × | π | / | 4 | = |       |      |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 1.12 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.64 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.99 - 0.011    | m <sup>3</sup> | 0.58 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>0.64 - 0.58 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | 0.00 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |

土 工 数 量 計 算 書

No.9

|       |   |                 |    |       |   |   |   |   |   |       |      |
|-------|---|-----------------|----|-------|---|---|---|---|---|-------|------|
| 断面番号  | = | 土工②-4           | L= | 2.0   | m |   |   |   |   |       |      |
| 断面名称  | = | 市道車道 φ80 H=0.9m |    |       |   |   |   |   |   |       |      |
| 管 控 除 | = | 0.090           | ×  | 0.090 | × | π | / | 4 | = | 0.006 | m3/m |
| 管 控 除 | = |                 | ×  |       | × | π | / | 4 | = |       |      |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量   | 備 考                |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00  | … 不足分は他土工箇所から流用する。 |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60  |                    |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 0.99 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.56  |                    |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.86 - 0.006    | m <sup>3</sup> | 0.51  |                    |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60  |                    |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60  |                    |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>0.56 - 0.51 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | -0.01 |                    |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03  |                    |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07  |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |

土 工 数 量 計 算 書

No.10

|       |   |                 |    |       |   |   |   |   |   |       |      |
|-------|---|-----------------|----|-------|---|---|---|---|---|-------|------|
| 断面番号  | = | 土工②-5           | L= | 1.2   | m |   |   |   |   |       |      |
| 断面名称  | = | 市道車道 φ80 H=1.0m |    |       |   |   |   |   |   |       |      |
| 管 控 除 | = | 0.090           | ×  | 0.090 | × | π | / | 4 | = | 0.006 | m3/m |
| 管 控 除 | = |                 | ×  |       | × | π | / | 4 | = |       |      |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量   | 備 考                |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00  | … 不足分は他土工箇所から流用する。 |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60  |                    |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 1.09 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.62  |                    |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.96 - 0.006    | m <sup>3</sup> | 0.57  |                    |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60  |                    |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60  |                    |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>0.62 - 0.57 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | -0.01 |                    |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03  |                    |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07  |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |

土 工 数 量 計 算 書

No.11

|       |   |                 |    |       |   |   |   |   |   |       |      |
|-------|---|-----------------|----|-------|---|---|---|---|---|-------|------|
| 断面番号  | = | 土工②-6           | L= | 0.9   | m |   |   |   |   |       |      |
| 断面名称  | = | 市道車道 φ50 H=0.9m |    |       |   |   |   |   |   |       |      |
| 管 控 除 | = | 0.060           | ×  | 0.060 | × | π | / | 4 | = | 0.003 | m3/m |
| 管 控 除 | = |                 | ×  |       | × | π | / | 4 | = |       |      |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量   | 備 考                |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00  | … 不足分は他土工箇所から流用する。 |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60  |                    |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 0.96 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.55  |                    |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.83 - 0.003    | m <sup>3</sup> | 0.50  |                    |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60  |                    |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60  |                    |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>0.55 - 0.50 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | -0.01 |                    |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03  |                    |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07  |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |

土 工 数 量 計 算 書

No.12

|       |   |                  |   |       |     |                        |
|-------|---|------------------|---|-------|-----|------------------------|
| 断面番号  | = | 土工②-7            |   | L=    | 1.0 | m                      |
| 断面名称  | = | 市道車道 φ150 H=0.7m |   |       |     |                        |
| 管 控 除 | = | 0.170            | × | 0.170 | ×   | $\pi$ / 4 = 0.023 m3/m |
| 管 控 除 | = |                  | × |       | ×   | $\pi$ / 4 =            |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × (0.87 - 0.05)   | m <sup>3</sup> | 0.49 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.74 - 0.023    | m <sup>3</sup> | 0.42 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>0.49 - 0.42 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | 0.02 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |

土 工 数 量 計 算 書

No.13

|       |   |                   |    |       |   |   |   |   |   |       |      |
|-------|---|-------------------|----|-------|---|---|---|---|---|-------|------|
| 断面番号  | = | 土工③               | L= | 2.6   | m |   |   |   |   |       |      |
| 断面名称  | = | 市道車道 φ150 H=1.35m |    |       |   |   |   |   |   |       |      |
| 管 控 除 | = | 0.170             | ×  | 0.170 | × | π | / | 4 | = | 0.023 | m3/m |
| 管 控 除 | = |                   | ×  |       | × | π | / | 4 | = |       |      |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量   | 備 考                |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00  | … 不足分は他土工箇所から流用する。 |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.85                   | m <sup>2</sup> | 0.85  |                    |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.85 × ( 1.52 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 1.25  |                    |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.00 × 0.85 × 1.39 - 0.023    | m <sup>3</sup> | 1.16  |                    |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.85                   | m <sup>2</sup> | 0.85  |                    |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.85                   | m <sup>2</sup> | 0.85  |                    |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>1.25 - 1.16 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | -0.04 |                    |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | 1.00 × 0.85 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.04  |                    |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.04 × 2.35                   | t              | 0.09  |                    |
| 軽量鋼矢板工<br>両側 全面 H=2.0m                   | 1.00 × 1.00                   | m              | 1.00  |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |
|                                          |                               |                |       |                    |



# 土 工 数 量 計 算 書

No.14

|        |   |                |    |       |    |                                     |
|--------|---|----------------|----|-------|----|-------------------------------------|
| 断面番号   | = | 土工④ (不斷水簡易仕切弁) | L= | 3.8   | m  | (2箇所)                               |
| 断面名称   | = | 市道車道           | φ  | 200   | H= | 1.00m                               |
| 管 控 除  | = | 0.220          | ×  | 0.220 | ×  | $\pi / 4$ = 0.038 m <sup>3</sup> /m |
| Co 控 除 | = | 1.150          | ×  | 1.550 | ×  | 0.410 = 0.731 m <sup>3</sup> /箇所    |

1箇所(1.9m)当り

| 名 称                                      | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.90 × 2 + 1.65 × 2                 | m              | 7.10 | …0.038m <sup>3</sup> /m × 1.9m/箇所 = 0.072m <sup>3</sup> /箇所 |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.90 × 1.65                         | m <sup>2</sup> | 3.14 |                                                             |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.90 × 1.65 × (1.52 - 0.05) - 0.072 | m <sup>3</sup> | 4.54 |                                                             |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.90 × 1.65 × 1.27 - 0.072 - 0.731  | m <sup>3</sup> | 3.18 |                                                             |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.90 × 1.65                         | m <sup>2</sup> | 3.14 |                                                             |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.90 × 1.65                         | m <sup>2</sup> | 3.14 |                                                             |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.90 × 1.65                         | m <sup>2</sup> | 3.14 |                                                             |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み 土砂                    | 掘削土 流用土<br>4.54 - 3.18 ÷ 0.90       | m <sup>3</sup> | 1.01 |                                                             |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み アスファルト殻               | 1.90 × 1.65 × 0.05                  | m <sup>3</sup> | 0.16 |                                                             |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.16 × 2.35                         | t              | 0.38 |                                                             |
| 軽量鋼矢板工<br>両側 全面 H=2.0m                   | 1.90 × 1.00                         | m              | 1.90 |                                                             |
| コンクリート<br>小型構造物                          | 1.15 × 1.55 × 0.41                  | m <sup>3</sup> | 0.73 |                                                             |
| 型枠<br>小型構造物                              | (1.15 + 1.55) × 0.41 × 2            | m <sup>2</sup> | 2.21 |                                                             |
|                                          |                                     |                |      |                                                             |
|                                          |                                     |                |      |                                                             |

# 土 工 数 量 計 算 書

No.15

|        |   |                |    |       |    |                                     |
|--------|---|----------------|----|-------|----|-------------------------------------|
| 断面番号   | = | 土工⑤ (不斷水簡易仕切弁) | L= | 1.6   | m  | (1箇所)                               |
| 断面名称   | = | 市道車道           | φ  | 100   | H= | 1.00m                               |
| 管 控 除  | = | 0.120          | ×  | 0.120 | ×  | $\pi / 4$ = 0.011 m <sup>3</sup> /m |
| Co 控 除 | = | 0.500          | ×  | 1.150 | ×  | 0.310 = 0.178 m <sup>3</sup> /箇所    |

1箇所(1.6m)当り

| 名 称                                      | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.60 × 2 + 1.20 × 2                 | m              | 5.60 | …0.011m <sup>3</sup> /m × 1.6m/箇所 = 0.018m <sup>3</sup> /箇所 |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.60 × 1.20                         | m <sup>2</sup> | 1.92 |                                                             |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.60 × 1.20 × (1.37 - 0.05) - 0.018 | m <sup>3</sup> | 2.52 |                                                             |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.60 × 1.20 × 1.12 - 0.018 - 0.178  | m <sup>3</sup> | 1.95 |                                                             |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.60 × 1.20                         | m <sup>2</sup> | 1.92 |                                                             |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.60 × 1.20                         | m <sup>2</sup> | 1.92 |                                                             |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.60 × 1.20                         | m <sup>2</sup> | 1.92 |                                                             |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み 土砂                    | 掘削土 流用土<br>2.52 - 1.95 ÷ 0.90       | m <sup>3</sup> | 0.35 |                                                             |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み アスファルト殻               | 1.60 × 1.20 × 0.05                  | m <sup>3</sup> | 0.10 |                                                             |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.10 × 2.35                         | t              | 0.24 |                                                             |
| コンクリート<br>小型構造物                          | 0.50 × 1.15 × 0.31                  | m <sup>3</sup> | 0.18 |                                                             |
| 型枠<br>小型構造物                              | (0.50 + 1.15) × 0.31 × 2            | m <sup>2</sup> | 1.02 |                                                             |
|                                          |                                     |                |      |                                                             |
|                                          |                                     |                |      |                                                             |
|                                          |                                     |                |      |                                                             |

# 土 工 数 量 計 算 書

No.16

|        |   |                  |    |       |         |                                     |
|--------|---|------------------|----|-------|---------|-------------------------------------|
| 断面番号   | = | 土工⑥-1 (不斷水簡易仕切弁) | L= | 3.0   | m       | (2箇所)                               |
| 断面名称   | = | 市道車道             | φ  | 75    | H=0.90m |                                     |
| 管 控 除  | = | 0.090            | ×  | 0.090 | ×       | $\pi / 4$ = 0.006 m <sup>3</sup> /m |
| Co 控 除 | = | 0.400            | ×  | 1.000 | ×       | 0.295 = 0.118 m <sup>3</sup> /箇所    |

1箇所(1.5m)当り

| 名 称                                      | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.50 × 2 + 1.20 × 2                 | m              | 5.40 | …0.006m <sup>3</sup> /m × 1.5m/箇所 = 0.009m <sup>3</sup> /箇所 |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.50 × 1.20                         | m <sup>2</sup> | 1.80 |                                                             |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.50 × 1.20 × (1.24 - 0.05) - 0.009 | m <sup>3</sup> | 2.13 |                                                             |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.50 × 1.20 × 0.99 - 0.009 - 0.118  | m <sup>3</sup> | 1.66 |                                                             |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.50 × 1.20                         | m <sup>2</sup> | 1.80 |                                                             |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.50 × 1.20                         | m <sup>2</sup> | 1.80 |                                                             |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.50 × 1.20                         | m <sup>2</sup> | 1.80 |                                                             |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み 土砂                    | 掘削土 流用土<br>2.13 - 1.66 ÷ 0.90       | m <sup>3</sup> | 0.29 |                                                             |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み アスファルト殻               | 1.50 × 1.20 × 0.05                  | m <sup>3</sup> | 0.09 |                                                             |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.09 × 2.35                         | t              | 0.21 |                                                             |
| コンクリート<br>小型構造物                          | 0.40 × 1.00 × 0.295                 | m <sup>3</sup> | 0.12 |                                                             |
| 型枠<br>小型構造物                              | (0.40 + 1.00) × 0.295 × 2           | m <sup>2</sup> | 0.83 |                                                             |
|                                          |                                     |                |      |                                                             |
|                                          |                                     |                |      |                                                             |
|                                          |                                     |                |      |                                                             |

# 土 工 数 量 計 算 書

No.17

|        |   |                  |    |       |    |                                     |
|--------|---|------------------|----|-------|----|-------------------------------------|
| 断面番号   | = | 土工⑥-2 (不斷水簡易仕切弁) | L= | 3.0   | m  | (2箇所)                               |
| 断面名称   | = | 市道車道             | φ  | 75    | H= | 1.00m                               |
| 管 控 除  | = | 0.090            | ×  | 0.090 | ×  | $\pi / 4$ = 0.006 m <sup>3</sup> /m |
| Co 控 除 | = | 0.400            | ×  | 1.000 | ×  | 0.295 = 0.118 m <sup>3</sup> /箇所    |

1箇所(1.5m)当り

| 名 称                                      | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.50 × 2 + 1.20 × 2                 | m              | 5.40 | …0.006m <sup>3</sup> /m × 1.5m/箇所 = 0.009m <sup>3</sup> /箇所 |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.50 × 1.20                         | m <sup>2</sup> | 1.80 |                                                             |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.50 × 1.20 × (1.34 - 0.05) - 0.009 | m <sup>3</sup> | 2.31 |                                                             |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.50 × 1.20 × 1.09 - 0.009 - 0.118  | m <sup>3</sup> | 1.84 |                                                             |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.50 × 1.20                         | m <sup>2</sup> | 1.80 |                                                             |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.50 × 1.20                         | m <sup>2</sup> | 1.80 |                                                             |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.50 × 1.20                         | m <sup>2</sup> | 1.80 |                                                             |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み 土砂                    | 掘削土 流用土<br>2.31 - 1.84 ÷ 0.90       | m <sup>3</sup> | 0.27 |                                                             |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み アスファルト殻               | 1.50 × 1.20 × 0.05                  | m <sup>3</sup> | 0.09 |                                                             |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.09 × 2.35                         | t              | 0.21 |                                                             |
| コンクリート<br>小型構造物                          | 0.40 × 1.00 × 0.295                 | m <sup>3</sup> | 0.12 |                                                             |
| 型枠<br>小型構造物                              | (0.40 + 1.00) × 0.295 × 2           | m <sup>2</sup> | 0.83 |                                                             |
|                                          |                                     |                |      |                                                             |
|                                          |                                     |                |      |                                                             |
|                                          |                                     |                |      |                                                             |

# 土 工 数 量 計 算 書

No.18

|        |   |                        |          |       |          |                                        |
|--------|---|------------------------|----------|-------|----------|----------------------------------------|
| 断面番号   | = | 土工⑦ (不斷水簡易仕切弁)         | L=       | 1.5   | m        | (1箇所)                                  |
| 断面名称   | = | 市道車道 $\phi$ 50 H=0.90m |          |       |          |                                        |
| 管 控 除  | = | 0.060                  | $\times$ | 0.060 | $\times$ | $\pi / 4 = 0.003 \text{ m}^3/\text{m}$ |
| Co 控 除 | = | 0.400                  | $\times$ | 0.400 | $\times$ | 0.280 = 0.045 $\text{m}^3/\text{箇所}$   |

1箇所(1.5m)当り

| 名 称                                      | 計 算 式                                             | 単 位            | 数 量  | 備 考                                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.50 $\times$ 2 + 1.20 $\times$ 2                 | m              | 5.40 | $\cdots 0.003\text{m}^3/\text{m} \times 1.5\text{m}/\text{箇所} = 0.005\text{m}^3/\text{箇所}$ |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.50 $\times$ 1.20                                | m <sup>2</sup> | 1.80 |                                                                                            |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.50 $\times$ 1.20 $\times$ (1.21 - 0.05) - 0.005 | m <sup>3</sup> | 2.08 |                                                                                            |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.50 $\times$ 1.20 $\times$ 0.96 - 0.005 - 0.045  | m <sup>3</sup> | 1.68 |                                                                                            |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.50 $\times$ 1.20                                | m <sup>2</sup> | 1.80 |                                                                                            |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.50 $\times$ 1.20                                | m <sup>2</sup> | 1.80 |                                                                                            |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.50 $\times$ 1.20                                | m <sup>2</sup> | 1.80 |                                                                                            |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み 土砂                    | 掘削土 流用土<br>2.08 - 1.68 $\div$ 0.90                | m <sup>3</sup> | 0.21 |                                                                                            |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み アスファルト殻               | 1.50 $\times$ 1.20 $\times$ 0.05                  | m <sup>3</sup> | 0.09 |                                                                                            |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.09 $\times$ 2.35                                | t              | 0.21 |                                                                                            |
| コンクリート<br>小型構造物                          | 0.40 $\times$ 0.40 $\times$ 0.280                 | m <sup>3</sup> | 0.04 |                                                                                            |
| 型枠<br>小型構造物                              | (0.40 + 0.40) $\times$ 0.280 $\times$ 2           | m <sup>2</sup> | 0.45 |                                                                                            |
|                                          |                                                   |                |      |                                                                                            |
|                                          |                                                   |                |      |                                                                                            |
|                                          |                                                   |                |      |                                                                                            |

土 工 数 量 計 算 書

No.19

|       |   |                         |    |       |   |                                     |
|-------|---|-------------------------|----|-------|---|-------------------------------------|
| 断面番号  | = | 土工⑧-1 (不断水丁字管部)         | L= | 2.4   | m | (2箇所)                               |
| 断面名称  | = | 市道車道 $\phi 200$ H=1.00m |    |       |   |                                     |
| 管 控 除 | = | 0.220                   | ×  | 0.220 | × | $\pi / 4 = 0.038$ m <sup>3</sup> /m |
| 管 控 除 | = |                         | ×  |       | × | $\pi / 4 =$                         |

1箇所(1.2m)当り

| 名 称                                      | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.20 × 2 + 1.55 × 2                 | m              | 5.50 | …0.038m <sup>3</sup> /m × 1.2m/箇所 = 0.046m <sup>3</sup> /箇所 |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.20 × 1.55                         | m <sup>2</sup> | 1.86 |                                                             |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.20 × 1.55 × (1.62 - 0.05) - 0.046 | m <sup>3</sup> | 2.87 |                                                             |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.20 × 1.55 × 1.37 - 0.046          | m <sup>3</sup> | 2.50 |                                                             |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.20 × 1.55                         | m <sup>2</sup> | 1.86 |                                                             |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.20 × 1.55                         | m <sup>2</sup> | 1.86 |                                                             |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.20 × 1.55                         | m <sup>2</sup> | 1.86 |                                                             |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>2.87 - 2.50 ÷ 0.90       | m <sup>3</sup> | 0.09 |                                                             |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | 1.20 × 1.55 × 0.05                  | m <sup>3</sup> | 0.09 |                                                             |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.09 × 2.35                         | t              | 0.21 |                                                             |
| 軽量鋼矢板工<br>両側 全面 H=2.0m                   | 1.20 × 1.00                         | m              | 1.20 |                                                             |
|                                          |                                     |                |      |                                                             |
|                                          |                                     |                |      |                                                             |
|                                          |                                     |                |      |                                                             |
|                                          |                                     |                |      |                                                             |

土 工 数 量 計 算 書

No.20

|       |   |                         |    |       |   |                                     |
|-------|---|-------------------------|----|-------|---|-------------------------------------|
| 断面番号  | = | 土工⑧-2 (不断水丁字管部)         | L= | 1.1   | m | (1箇所)                               |
| 断面名称  | = | 市道車道 $\phi 100$ H=1.00m |    |       |   |                                     |
| 管 控 除 | = | 0.120                   | ×  | 0.120 | × | $\pi / 4 = 0.011$ m <sup>3</sup> /m |
| 管 控 除 | = |                         | ×  |       | × | $\pi / 4 =$                         |

1箇所(1.1m)当り

| 名 称                                      | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.10 × 2 + 1.35 × 2                 | m              | 4.90 | …0.011m <sup>3</sup> /m × 1.1m/箇所 = 0.012m <sup>3</sup> /箇所 |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.10 × 1.35                         | m <sup>2</sup> | 1.49 |                                                             |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.10 × 1.35 × (1.52 - 0.05) - 0.012 | m <sup>3</sup> | 2.17 |                                                             |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.10 × 1.35 × 1.27 - 0.012          | m <sup>3</sup> | 1.87 |                                                             |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.10 × 1.35                         | m <sup>2</sup> | 1.49 |                                                             |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.10 × 1.35                         | m <sup>2</sup> | 1.49 |                                                             |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.10 × 1.35                         | m <sup>2</sup> | 1.49 |                                                             |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>2.17 - 1.87 ÷ 0.90       | m <sup>3</sup> | 0.09 |                                                             |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | 1.10 × 1.35 × 0.05                  | m <sup>3</sup> | 0.07 |                                                             |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.07 × 2.35                         | t              | 0.16 |                                                             |
| 軽量鋼矢板工<br>両側 全面 H=2.0m                   | 1.10 × 1.00                         | m              | 1.10 |                                                             |
|                                          |                                     |                |      |                                                             |
|                                          |                                     |                |      |                                                             |
|                                          |                                     |                |      |                                                             |
|                                          |                                     |                |      |                                                             |

土 工 数 量 計 算 書

No,21

|       |   |                        |    |       |   |                                     |
|-------|---|------------------------|----|-------|---|-------------------------------------|
| 断面番号  | = | 土工⑨-1 (不斷水丁字管部)        | L= | 2.2   | m | (2箇所)                               |
| 断面名称  | = | 市道車道 $\phi 75$ H=0.90m |    |       |   |                                     |
| 管 控 除 | = | 0.090                  | ×  | 0.090 | × | $\pi / 4 = 0.006$ m <sup>3</sup> /m |
| 管 控 除 | = |                        | ×  |       | × | $\pi / 4 =$                         |

1箇所(1.1m)当り

| 名 称                                      | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|----------------------------------------------|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.10 × 2 + 1.00 × 2                 | m              | 4.20 | …0.006/m × 1.1m/箇所 = 0.007m <sup>3</sup> /箇所 |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.10 × 1.00                         | m <sup>2</sup> | 1.10 |                                              |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.10 × 1.00 × (1.39 - 0.05) - 0.007 | m <sup>3</sup> | 1.47 |                                              |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.10 × 1.00 × 1.14 - 0.007          | m <sup>3</sup> | 1.25 |                                              |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.10 × 1.00                         | m <sup>2</sup> | 1.10 |                                              |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.10 × 1.00                         | m <sup>2</sup> | 1.10 |                                              |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.10 × 1.00                         | m <sup>2</sup> | 1.10 |                                              |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>1.47 - 1.25 ÷ 0.90       | m <sup>3</sup> | 0.08 |                                              |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | 1.10 × 1.00 × 0.05                  | m <sup>3</sup> | 0.06 |                                              |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.06 × 2.35                         | t              | 0.14 |                                              |
|                                          |                                     |                |      |                                              |
|                                          |                                     |                |      |                                              |
|                                          |                                     |                |      |                                              |
|                                          |                                     |                |      |                                              |
|                                          |                                     |                |      |                                              |



土 工 数 量 計 算 書

No.22

|       |   |                        |    |       |   |                                     |
|-------|---|------------------------|----|-------|---|-------------------------------------|
| 断面番号  | = | 土工㊟-2 (不断水丁字管部)        | L= | 2.2   | m | (2箇所)                               |
| 断面名称  | = | 市道車道 $\phi$ 75 H=1.00m |    |       |   |                                     |
| 管 控 除 | = | 0.090                  | ×  | 0.090 | × | $\pi$ / 4 = 0.006 m <sup>3</sup> /m |
| 管 控 除 | = |                        | ×  |       | × | $\pi$ / 4 =                         |

1箇所(1.1m)当り

| 名 称                                      | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|----------------------------------------------|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.10 × 2 + 1.00 × 2                 | m              | 4.20 | …0.006/m × 1.1m/箇所 = 0.007m <sup>3</sup> /箇所 |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.10 × 1.00                         | m <sup>2</sup> | 1.10 |                                              |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.10 × 1.00 × (1.49 - 0.05) - 0.007 | m <sup>3</sup> | 1.58 |                                              |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.10 × 1.00 × 1.24 - 0.007          | m <sup>3</sup> | 1.36 |                                              |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.10 × 1.00                         | m <sup>2</sup> | 1.10 |                                              |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.10 × 1.00                         | m <sup>2</sup> | 1.10 |                                              |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.10 × 1.00                         | m <sup>2</sup> | 1.10 |                                              |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み 土砂                    | 掘削土 流用土<br>1.58 - 1.36 ÷ 0.90       | m <sup>3</sup> | 0.07 |                                              |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み アスファルト殻               | 1.10 × 1.00 × 0.05                  | m <sup>3</sup> | 0.06 |                                              |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.06 × 2.35                         | t              | 0.14 |                                              |
|                                          |                                     |                |      |                                              |
|                                          |                                     |                |      |                                              |
|                                          |                                     |                |      |                                              |
|                                          |                                     |                |      |                                              |
|                                          |                                     |                |      |                                              |

土 工 数 量 計 算 書

No.23

|       |   |                        |    |       |   |                        |
|-------|---|------------------------|----|-------|---|------------------------|
| 断面番号  | = | 土工⑨-3 (不斷水丁字管部)        | L= | 1.1   | m | (2箇所)                  |
| 断面名称  | = | 市道車道 $\phi$ 50 H=0.90m |    |       |   |                        |
| 管 控 除 | = | 0.060                  | ×  | 0.060 | × | $\pi$ / 4 = 0.003 m3/m |
| 管 控 除 | = |                        | ×  |       | × | $\pi$ / 4 =            |

1箇所(1.1m)当り

| 名 称                            | 計 算 式                               | 単 位 | 数 量  | 備 考 |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下        | 1.10 × 2 + 1.00 × 2                 | m   | 4.20 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下       | 1.10 × 1.00                         | m2  | 1.10 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m3<br>砂・砂質土・礫質土    | 1.10 × 1.00 × (1.36 - 0.05) - 0.003 | m3  | 1.44 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m3<br>タンバ締固め 発生土   | 1.10 × 1.00 × 1.11 - 0.003          | m3  | 1.22 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm         | 1.10 × 1.00                         | m2  | 1.10 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm         | 1.10 × 1.00                         | m2  | 1.10 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm | 1.10 × 1.00                         | m2  | 1.10 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み 土砂          | 掘削土 流用土<br>1.44 - 1.22 ÷ 0.90       | m3  | 0.08 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積み込み アスファルト殻     | 1.10 × 1.00 × 0.05                  | m3  | 0.06 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                 | 0.06 × 2.35                         | t   | 0.14 |     |
|                                |                                     |     |      |     |
|                                |                                     |     |      |     |
|                                |                                     |     |      |     |
|                                |                                     |     |      |     |
|                                |                                     |     |      |     |

仮設管撤去工 数量計算書

NO. 1

[illegible]


## NO. 2

NO. 2

土 工 数 量 集 計 表

| No. 1  |                        | No. 23 土工 ⑩-1  |         | No. 24 土工 ⑩-2 |       | No. 25 土工 ⑩-3 |       | No. 26 土工 ⑩-4 |       | No. 27 土工 ⑩-5 |       | No. 28 土工 ⑪-1 |       | No. 29 土工 ⑪-2 |       | No. 30 土工 ⑪-3 |       | No. 31 土工 ⑪-4 |       | No. 32 土工 ⑪-5 |       | No. 33 土工 ⑪-6 |       | No. 34 土工 ⑪-7 |       | No. 34 土工 ⑪ |       |      |        |     |  |
|--------|------------------------|----------------|---------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|------|--------|-----|--|
|        |                        | 157.0          | =延長 L   | 38.8          | =延長 L | 0.7           | =延長 L | 1.5           | =延長 L | 8.6           | =延長 L | 2.3           | =延長 L | 1.1           | =延長 L | 0.6           | =延長 L | 0.8           | =延長 L | 0.6           | =延長 L | 0.9           | =延長 L | 1.0           | =延長 L | 2.6         | =延長 L |      |        |     |  |
|        |                        | 1.0            |         | 2.5           |       |               |       | 6.6           |       |               |       | 2.7           |       | 1.1           |       |               |       | 0.6           |       | 0.6           |       |               |       |               |       |             |       |      |        |     |  |
|        |                        | 17.3           |         | 69.6          |       |               |       | 4.6           |       |               |       | 1.7           |       |               |       |               |       | 0.6           |       |               |       |               |       |               |       |             |       |      |        |     |  |
|        |                        | 118.1          |         | 35.2          |       |               |       | 8.0           |       |               |       | 1.2           |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |             |       |      |        |     |  |
|        |                        | 8.1            |         | 36.4          |       |               |       | 4.6           |       |               |       | 1.0           |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |             |       |      |        |     |  |
|        |                        | 15.3           |         |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |             |       |      |        |     |  |
| 名 称    | 規 格                    |                | 316.8 m | 182.5 m       | 0.7 m | 25.3 m        | 8.6 m | 8.9 m         | 2.2 m | 0.6 m         | 2.0 m | 1.2 m         | 0.9 m | 1.0 m         | 2.6 m | 合 計           | 積算数量  |               |       |               |       |               |       |               |       |             |       |      |        |     |  |
| 舗装切断工  | As舗装版<br>t=15cm以下      | m              |         |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       | ( )           | ( )   |               |       |               |       |               |       |               |       |             |       |      |        |     |  |
| 舗装版破砕工 | As舗装版<br>t=10cm以下      | m <sup>2</sup> | 0.60    | 190.08        | 0.60  | 109.50        | 0.60  | 0.42          | 0.60  | 15.18         | 0.60  | 5.16          | 0.60  | 5.34          | 0.60  | 1.32          | 0.60  | 0.36          | 0.60  | 1.20          | 0.60  | 0.72          | 0.60  | 0.54          | 0.60  | 0.60        | 0.85  | 2.21 | 332.63 | 333 |  |
| 機械床掘工  | BH0.28m3<br>砂・砂質土・礫質土  | m <sup>3</sup> | 0.26    | 82.37         | 0.24  | 43.80         | 0.22  | 0.15          | 0.21  | 5.31          | 0.20  | 1.72          | 0.68  | 6.05          | 0.60  | 1.32          | 0.64  | 0.38          | 0.57  | 1.14          | 0.63  | 0.76          | 0.56  | 0.50          | 0.48  | 0.48        | 1.24  | 3.22 | 147.20 | 150 |  |
| 機械埋戻工  | BH0.28m3<br>タンバ締固め 購入土 | m <sup>3</sup> |         |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |             |       |      |        |     |  |
| 機械埋戻工  | BH0.28m3<br>タンバ締固め 発生土 | m <sup>3</sup> | 0.16    | 50.69         | 0.13  | 23.73         | 0.10  | 0.07          | 0.08  | 2.02          | 0.07  | 0.60          | 0.58  | 5.16          | 0.49  | 1.08          | 0.52  | 0.31          | 0.44  | 0.88          | 0.50  | 0.60          | 0.43  | 0.39          | 0.37  | 0.37        | 1.08  | 2.81 | 88.71  | 90  |  |
| 下層路盤工  | RC-30 t=10cm           | m <sup>2</sup> | 0.60    | 190.08        | 0.60  | 109.50        | 0.60  | 0.42          | 0.60  | 15.18         | 0.60  | 5.16          | 0.60  | 5.34          | 0.60  | 1.32          | 0.60  | 0.36          | 0.60  | 1.20          | 0.60  | 0.72          | 0.60  | 0.54          | 0.60  | 0.60        | 0.85  | 2.21 | 332.63 | 333 |  |
| 上層路盤工  | RM-30 t=12cm           | m <sup>2</sup> | 0.60    | 190.08        | 0.60  | 109.50        | 0.60  | 0.42          | 0.60  | 15.18         | 0.60  | 5.16          | 0.60  | 5.34          | 0.60  | 1.32          | 0.60  | 0.36          | 0.60  | 1.20          | 0.60  | 0.72          | 0.60  | 0.54          | 0.60  | 0.60        | 0.85  | 2.21 | 332.63 | 333 |  |
| 上層路盤工  | RM-30 t=10cm           | m <sup>2</sup> |         |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |             |       |      |        |     |  |
| 路面仮復旧  | 再生密粒As13mm、人力<br>t=3cm | m <sup>2</sup> | 0.60    | 190.08        | 0.60  | 109.50        | 0.60  | 0.42          | 0.60  | 15.18         | 0.60  | 5.16          | 0.60  | 5.34          | 0.60  | 1.32          | 0.60  | 0.36          | 0.60  | 1.20          | 0.60  | 0.72          | 0.60  | 0.54          | 0.60  | 0.60        | 0.85  | 2.21 | 332.63 | 333 |  |
| 路面本復旧  | 再生密粒As20mm、人力<br>t=5cm | m <sup>2</sup> |         |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |             |       |      |        |     |  |

土 量 配 分 表



土 工 数 量 計 算 書

No. 1

|       |   |                         |          |       |                                            |
|-------|---|-------------------------|----------|-------|--------------------------------------------|
| 断面番号  | = | 土工@-1 (管撤去)             | L=       | 316.8 | m                                          |
| 断面名称  | = | 市道車道 $\phi 200$ H=0.30m |          |       |                                            |
| 管 控 除 | = | 0.220                   | $\times$ | 0.220 | $\times \pi / 4 = 0.038$ m <sup>3</sup> /m |
| 管 控 除 | = |                         | $\times$ |       | $\times \pi / 4 =$                         |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                                             | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工                                    |                                                   | m              | 0.00 |     |
| As舗装版 t=15cm以下                           |                                                   |                |      |     |
| 舗装版破碎工                                   |                                                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| As舗装版 t=10cm以下                           | 1.00 $\times$ 0.60                                |                |      |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 $\times$ 0.60 $\times$ (0.52 - 0.03) - 0.038 | m <sup>3</sup> | 0.26 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.00 $\times$ 0.60 $\times$ 0.27                  | m <sup>3</sup> | 0.16 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 $\times$ 0.60                                | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 $\times$ 0.60                                | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 $\times$ 0.60                                | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>0.26 - 0.16 $\div$ 0.90                | m <sup>3</sup> | 0.08 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | 1.00 $\times$ 0.60 $\times$ 0.03                  | m <sup>3</sup> | 0.02 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.02 $\times$ 2.35                                | t              | 0.05 |     |
|                                          |                                                   |                |      |     |
|                                          |                                                   |                |      |     |
|                                          |                                                   |                |      |     |
|                                          |                                                   |                |      |     |
|                                          |                                                   |                |      |     |

# 土 工 数 量 計 算 書

No.2

|       |   |                       |              |
|-------|---|-----------------------|--------------|
| 断面番号  | = | 土工@-2 (管撤去)           | L= 182.5 m   |
| 断面名称  | = | 市道車道 φ150 H=0.30m     |              |
| 管 控 除 | = | 0.170 × 0.170 × π / 4 | = 0.023 m3/m |
| 管 控 除 | = | × × π / 4             | =            |

1m当り

| 名 称                            | 計 算 式                               | 単 位 | 数 量  | 備 考 |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----|------|-----|
| 舗装切断工                          |                                     | m   | 0.00 |     |
| As舗装版 t=15cm以下                 |                                     | m   | 0.00 |     |
| 舗装版破碎工                         |                                     | m2  | 0.60 |     |
| As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                         | m2  | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m3<br>砂・砂質土・礫質土    | 1.00 × 0.60 × (0.47 - 0.03) - 0.023 | m3  | 0.24 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m3<br>タンバ締固め 発生土   | 1.00 × 0.60 × 0.22                  | m3  | 0.13 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm         | 1.00 × 0.60                         | m2  | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm         | 1.00 × 0.60                         | m2  | 0.60 |     |
| 路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm | 1.00 × 0.60                         | m2  | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂           | 掘削土 流用土<br>0.24 - 0.13 ÷ 0.90       | m3  | 0.10 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻      | 1.00 × 0.60 × 0.03                  | m3  | 0.02 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                 | 0.02 × 2.35                         | t   | 0.05 |     |
|                                |                                     |     |      |     |
|                                |                                     |     |      |     |
|                                |                                     |     |      |     |
|                                |                                     |     |      |     |
|                                |                                     |     |      |     |



## 土 工 数 量 計 算 書

No. 3

断面番号 = 土工@@-3 (管撤去)  $L = 0.7 \text{ m}$ 断面名称 = 市道車道  $\phi 100 \text{ H}=0.30\text{m}$ 管 控 除 =  $0.120 \times 0.120 \times \pi / 4 = 0.011 \text{ m}^3/\text{m}$ 管 控 除 =  $\times \times \pi / 4 =$ 

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                                           | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 $t=15\text{cm}$ 以下        |                                                 | m              | 0.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 $t=10\text{cm}$ 以下       | $1.00 \times 0.60$                              | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | $1.00 \times 0.60 \times (0.42 - 0.03) - 0.011$ | m <sup>3</sup> | 0.22 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | $1.00 \times 0.60 \times 0.17$                  | m <sup>3</sup> | 0.10 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>$t=10\text{cm}$          | $1.00 \times 0.60$                              | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>$t=12\text{cm}$          | $1.00 \times 0.60$                              | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>$t=3\text{cm}$   | $1.00 \times 0.60$                              | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>$0.22 - 0.10 \div 0.90$              | m <sup>3</sup> | 0.11 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | $1.00 \times 0.60 \times 0.03$                  | m <sup>3</sup> | 0.02 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | $0.02 \times 2.35$                              | t              | 0.05 |     |
|                                          |                                                 |                |      |     |
|                                          |                                                 |                |      |     |
|                                          |                                                 |                |      |     |
|                                          |                                                 |                |      |     |
|                                          |                                                 |                |      |     |

# 土 工 数 量 計 算 書

No.4

|      |   |                  |   |       |    |      |   |   |   |       |      |
|------|---|------------------|---|-------|----|------|---|---|---|-------|------|
| 断面番号 | = | 土工@-4 (管撤去)      |   |       | L= | 25.3 | m |   |   |       |      |
| 断面名称 | = | 市道車道 φ80 H=0.30m |   |       |    |      |   |   |   |       |      |
| 管控除  | = | 0.090            | × | 0.090 | ×  | π    | / | 4 | = | 0.006 | m3/m |
| 管控除  | = |                  | × |       | ×  | π    | / | 4 | = |       |      |

1m当り

| 名 称                        | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工                      |                                     |                |      |     |
| As舗装版 t=15cm以下             |                                     | m              | 0.00 |     |
| 舗装版破碎工                     |                                     |                |      |     |
| As舗装版 t=10cm以下             | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup> |                                     |                |      |     |
| 砂・砂質土・礫質土                  | 1.00 × 0.60 × (0.39 - 0.03) - 0.006 | m <sup>3</sup> | 0.21 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup> |                                     |                |      |     |
| タンバ締固め 発生土                 | 1.00 × 0.60 × 0.14                  | m <sup>3</sup> | 0.08 |     |
| 下層路盤工(RC-30)               |                                     |                |      |     |
| t=10cm                     | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)               |                                     |                |      |     |
| t=12cm                     | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力)       |                                     |                |      |     |
| t= 3cm                     | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT                 | 掘削土 流用土                             |                |      |     |
| 積込み 土砂                     | 0.21 - 0.08 ÷ 0.90                  | m <sup>3</sup> | 0.12 |     |
| 残土処分工 4tDT                 |                                     |                |      |     |
| 積込み アスファルト殻                | 1.00 × 0.60 × 0.03                  | m <sup>3</sup> | 0.02 |     |
| 受入費                        |                                     |                |      |     |
| アスファルト殻                    | 0.02 × 2.35                         | t              | 0.05 |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |

土 工 数 量 計 算 書

No.5

|      |   |                  |   |       |    |     |   |   |   |       |      |
|------|---|------------------|---|-------|----|-----|---|---|---|-------|------|
| 断面番号 | = | 土工⑩-5 (管撤去)      |   |       | L= | 8.6 | m |   |   |       |      |
| 断面名称 | = | 市道車道 φ50 H=0.30m |   |       |    |     |   |   |   |       |      |
| 管控除  | = | 0.060            | × | 0.060 | ×  | π   | / | 4 | = | 0.003 | m3/m |
| 管控除  | = |                  | × |       | ×  | π   | / | 4 | = |       |      |

1m当り

| 名 称                        | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工                      |                                     |                |      |     |
| As舗装版 t=15cm以下             |                                     | m              | 0.00 |     |
| 舗装版破碎工                     |                                     |                |      |     |
| As舗装版 t=10cm以下             | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup> |                                     |                |      |     |
| 砂・砂質土・礫質土                  | 1.00 × 0.60 × (0.36 - 0.03) - 0.003 | m <sup>3</sup> | 0.20 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup> |                                     |                |      |     |
| タンバ締固め 発生土                 | 1.00 × 0.60 × 0.11                  | m <sup>3</sup> | 0.07 |     |
| 下層路盤工(RC-30)               |                                     |                |      |     |
| t=10cm                     | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)               |                                     |                |      |     |
| t=12cm                     | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力)       |                                     |                |      |     |
| t= 3cm                     | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT                 | 掘削土 流用土                             |                |      |     |
| 積込み 土砂                     | 0.20 - 0.07 ÷ 0.90                  | m <sup>3</sup> | 0.12 |     |
| 残土処分工 4tDT                 |                                     |                |      |     |
| 積込み アスファルト殻                | 1.00 × 0.60 × 0.03                  | m <sup>3</sup> | 0.02 |     |
| 受入費                        |                                     |                |      |     |
| アスファルト殻                    | 0.02 × 2.35                         | t              | 0.05 |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |

## 土 工 数 量 計 算 書

No. 6

断面番号 = 土工⑩-1 (管撤去)  $L = 8.9 \text{ m}$ 断面名称 = 市道車道  $\phi 200 \text{ H}=1.00\text{m}$ 管 控 除 =  $0.220 \times 0.220 \times \pi / 4 = 0.038 \text{ m}^3/\text{m}$ 管 控 除 =  $\times \times \pi / 4 =$ 

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                                           | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 $t=15\text{cm}$ 以下        |                                                 | m              | 0.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 $t=10\text{cm}$ 以下       | $1.00 \times 0.60$                              | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | $1.00 \times 0.60 \times (1.22 - 0.03) - 0.038$ | m <sup>3</sup> | 0.68 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | $1.00 \times 0.60 \times 0.97$                  | m <sup>3</sup> | 0.58 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>$t=10\text{cm}$          | $1.00 \times 0.60$                              | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>$t=12\text{cm}$          | $1.00 \times 0.60$                              | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>$t=3\text{cm}$   | $1.00 \times 0.60$                              | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>$0.68 - 0.58 \div 0.90$              | m <sup>3</sup> | 0.04 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | $1.00 \times 0.60 \times 0.03$                  | m <sup>3</sup> | 0.02 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | $0.02 \times 2.35$                              | t              | 0.05 |     |
|                                          |                                                 |                |      |     |
|                                          |                                                 |                |      |     |
|                                          |                                                 |                |      |     |
|                                          |                                                 |                |      |     |
|                                          |                                                 |                |      |     |

# 土 工 数 量 計 算 書

No. 7

|       |   |                   |   |       |    |     |   |   |   |       |      |
|-------|---|-------------------|---|-------|----|-----|---|---|---|-------|------|
| 断面番号  | = | 土工⑩-2 (管撤去)       |   |       | L= | 2.2 | m |   |   |       |      |
| 断面名称  | = | 市道車道 φ150 H=0.90m |   |       |    |     |   |   |   |       |      |
| 管 控 除 | = | 0.170             | × | 0.170 | ×  | π   | / | 4 | = | 0.023 | m3/m |
| 管 控 除 | = |                   | × |       | ×  | π   | / | 4 | = |       |      |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  |                                     | m              | 0.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × (1.07 - 0.03) - 0.023 | m <sup>3</sup> | 0.60 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.82                  | m <sup>3</sup> | 0.49 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>0.60 - 0.49 ÷ 0.90       | m <sup>3</sup> | 0.06 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | 1.00 × 0.60 × 0.03                  | m <sup>3</sup> | 0.02 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.02 × 2.35                         | t              | 0.05 |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |

土 工 数 量 計 算 書

No.8

|       |   |                         |          |       |                                            |
|-------|---|-------------------------|----------|-------|--------------------------------------------|
| 断面番号  | = | 土工⑩-3 (管撤去)             | L=       | 0.6   | m                                          |
| 断面名称  | = | 市道車道 $\phi 100$ H=1.00m |          |       |                                            |
| 管 控 除 | = | 0.120                   | $\times$ | 0.120 | $\times \pi / 4 = 0.011$ m <sup>3</sup> /m |
| 管 控 除 | = |                         | $\times$ |       | $\times \pi / 4 =$                         |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                                             | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工                                    |                                                   | m              | 0.00 |     |
| As舗装版 t=15cm以下                           |                                                   |                |      |     |
| 舗装版破碎工                                   |                                                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| As舗装版 t=10cm以下                           | 1.00 $\times$ 0.60                                |                |      |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 $\times$ 0.60 $\times$ (1.12 - 0.03) - 0.011 | m <sup>3</sup> | 0.64 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | 1.00 $\times$ 0.60 $\times$ 0.87                  | m <sup>3</sup> | 0.52 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 $\times$ 0.60                                | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 $\times$ 0.60                                | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 $\times$ 0.60                                | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>0.64 - 0.52 $\div$ 0.90                | m <sup>3</sup> | 0.06 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | 1.00 $\times$ 0.60 $\times$ 0.03                  | m <sup>3</sup> | 0.02 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.02 $\times$ 2.35                                | t              | 0.05 |     |
|                                          |                                                   |                |      |     |
|                                          |                                                   |                |      |     |
|                                          |                                                   |                |      |     |
|                                          |                                                   |                |      |     |
|                                          |                                                   |                |      |     |

# 土 工 数 量 計 算 書

No. 9

|       |   |                       |    |       |                   |
|-------|---|-----------------------|----|-------|-------------------|
| 断面番号  | = | 土工⑩-4 (管撤去)           | L= | 2.0   | m                 |
| 断面名称  | = | 市道車道 φ80 H=0.90m      |    |       |                   |
| 管 控 除 | = | 0.090 × 0.090 × π / 4 | =  | 0.006 | m <sup>3</sup> /m |
| 管 控 除 | = | ×                     | ×  | π / 4 | =                 |

1m当り

| 名 称                        | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工                      |                                     | m              | 0.00 |     |
| As舗装版 t=15cm以下             |                                     | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 舗装版破碎工                     |                                     | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| As舗装版 t=10cm以下             | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup> |                                     | m <sup>3</sup> | 0.57 |     |
| 砂・砂質土・礫質土                  | 1.00 × 0.60 × (0.99 - 0.03) - 0.006 | m <sup>3</sup> | 0.57 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup> |                                     | m <sup>3</sup> | 0.44 |     |
| タンバ締固め 発生土                 | 1.00 × 0.60 × 0.74                  | m <sup>3</sup> | 0.44 |     |
| 下層路盤工(RC-30)               |                                     | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| t=10cm                     | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)               |                                     | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| t=12cm                     | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力)       |                                     | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| t= 3cm                     | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT                 | 掘削土 流用土                             | m <sup>3</sup> | 0.08 |     |
| 積込み 土砂                     | 0.57 - 0.44 ÷ 0.90                  | m <sup>3</sup> | 0.08 |     |
| 残土処分工 4tDT                 |                                     | m <sup>3</sup> | 0.02 |     |
| 積込み アスファルト殻                | 1.00 × 0.60 × 0.03                  | m <sup>3</sup> | 0.02 |     |
| 受入費                        |                                     | t              | 0.05 |     |
| アスファルト殻                    | 0.02 × 2.35                         | t              | 0.05 |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |

土 工 数 量 計 算 書

No.10

|      |   |                  |   |       |    |     |   |   |   |       |      |
|------|---|------------------|---|-------|----|-----|---|---|---|-------|------|
| 断面番号 | = | 土工⑩-5 (管撤去)      |   |       | L= | 1.2 | m |   |   |       |      |
| 断面名称 | = | 市道車道 φ80 H=1.00m |   |       |    |     |   |   |   |       |      |
| 管控除  | = | 0.090            | × | 0.090 | ×  | π   | / | 4 | = | 0.006 | m3/m |
| 管控除  | = |                  | × |       | ×  | π   | / | 4 | = |       |      |

1m当り

| 名 称                        | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工                      |                                     |                |      |     |
| As舗装版 t=15cm以下             |                                     | m              | 0.00 |     |
| 舗装版破碎工                     |                                     |                |      |     |
| As舗装版 t=10cm以下             | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup> |                                     |                |      |     |
| 砂・砂質土・礫質土                  | 1.00 × 0.60 × (1.09 - 0.03) - 0.006 | m <sup>3</sup> | 0.63 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup> |                                     |                |      |     |
| タンバ締固め 発生土                 | 1.00 × 0.60 × 0.84                  | m <sup>3</sup> | 0.50 |     |
| 下層路盤工(RC-30)               |                                     |                |      |     |
| t=10cm                     | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)               |                                     |                |      |     |
| t=12cm                     | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力)       |                                     |                |      |     |
| t= 3cm                     | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT                 | 掘削土 流用土                             |                |      |     |
| 積込み 土砂                     | 0.63 - 0.50 ÷ 0.90                  | m <sup>3</sup> | 0.07 |     |
| 残土処分工 4tDT                 |                                     |                |      |     |
| 積込み アスファルト殻                | 1.00 × 0.60 × 0.03                  | m <sup>3</sup> | 0.02 |     |
| 受入費                        |                                     |                |      |     |
| アスファルト殻                    | 0.02 × 2.35                         | t              | 0.05 |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |



土 工 数 量 計 算 書

No.11

|      |   |                  |   |       |    |     |   |   |   |       |      |
|------|---|------------------|---|-------|----|-----|---|---|---|-------|------|
| 断面番号 | = | 土工⑩-6 (管撤去)      |   |       | L= | 0.9 | m |   |   |       |      |
| 断面名称 | = | 市道車道 φ50 H=0.90m |   |       |    |     |   |   |   |       |      |
| 管控除  | = | 0.060            | × | 0.060 | ×  | π   | / | 4 | = | 0.003 | m3/m |
| 管控除  | = |                  | × |       | ×  | π   | / | 4 | = |       |      |

1m当り

| 名 称                        | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工                      |                                     |                |      |     |
| As舗装版 t=15cm以下             |                                     | m              | 0.00 |     |
| 舗装版破碎工                     |                                     |                |      |     |
| As舗装版 t=10cm以下             | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup> |                                     |                |      |     |
| 砂・砂質土・礫質土                  | 1.00 × 0.60 × (0.96 - 0.03) - 0.003 | m <sup>3</sup> | 0.56 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup> |                                     |                |      |     |
| タンバ締固め 発生土                 | 1.00 × 0.60 × 0.71                  | m <sup>3</sup> | 0.43 |     |
| 下層路盤工(RC-30)               |                                     |                |      |     |
| t=10cm                     | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)               |                                     |                |      |     |
| t=12cm                     | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力)       |                                     |                |      |     |
| t= 3cm                     | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT                 | 掘削土 流用土                             |                |      |     |
| 積込み 土砂                     | 0.56 - 0.43 ÷ 0.90                  | m <sup>3</sup> | 0.08 |     |
| 残土処分工 4tDT                 |                                     |                |      |     |
| 積込み アスファルト殻                | 1.00 × 0.60 × 0.03                  | m <sup>3</sup> | 0.02 |     |
| 受入費                        |                                     |                |      |     |
| アスファルト殻                    | 0.02 × 2.35                         | t              | 0.05 |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |

# 土 工 数 量 計 算 書

No.12

断面番号 = 土工⑩-7 (管撤去) L= 1.0 m

断面名称 = 市道車道 φ50 H=0.90m

管 控 除 =  $0.170 \times 0.170 \times \pi / 4 = 0.023 \text{ m}^3/\text{m}$

管 控 除 =  $\times \times \pi / 4 =$

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                                           | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  |                                                 | m              | 0.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | $1.00 \times 0.60$                              | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | $1.00 \times 0.60 \times (0.87 - 0.03) - 0.023$ | m <sup>3</sup> | 0.48 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | $1.00 \times 0.60 \times 0.62$                  | m <sup>3</sup> | 0.37 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | $1.00 \times 0.60$                              | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | $1.00 \times 0.60$                              | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | $1.00 \times 0.60$                              | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>$0.48 - 0.37 \div 0.90$              | m <sup>3</sup> | 0.07 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | $1.00 \times 0.60 \times 0.03$                  | m <sup>3</sup> | 0.02 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | $0.02 \times 2.35$                              | t              | 0.05 |     |
|                                          |                                                 |                |      |     |
|                                          |                                                 |                |      |     |
|                                          |                                                 |                |      |     |
|                                          |                                                 |                |      |     |
|                                          |                                                 |                |      |     |

## 土 工 数 量 計 算 書

No.13

断面番号 = 土工⑫ (管撤去)  $L= 2.6 \quad m$ 断面名称 = 市道車道  $\phi 150 \quad H=1.35m$ 管 控 除 =  $0.170 \times 0.170 \times \pi / 4 = 0.023 \quad m^3/m$ 管 控 除 =  $\times \times \pi / 4 =$ 

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                                           | 単 位   | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 $t=15cm$ 以下               |                                                 | $m$   | 0.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 $t=10cm$ 以下              | $1.00 \times 0.85$                              | $m^2$ | 0.85 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | $1.00 \times 0.85 \times (1.52 - 0.03) - 0.023$ | $m^3$ | 1.24 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンバ締固め 発生土 | $1.00 \times 0.85 \times 1.27$                  | $m^3$ | 1.08 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>$t=10cm$                 | $1.00 \times 0.85$                              | $m^2$ | 0.85 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>$t=12cm$                 | $1.00 \times 0.85$                              | $m^2$ | 0.85 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>$t= 3cm$         | $1.00 \times 0.85$                              | $m^2$ | 0.85 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>$1.24 - 1.08 \div 0.90$              | $m^3$ | 0.04 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | $1.00 \times 0.85 \times 0.03$                  | $m^3$ | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | $0.03 \times 2.35$                              | $t$   | 0.07 |     |
| 軽量鋼矢板工<br>両側 全面 $H=2.0m$                 | $1.00 \times 1.00$                              | $m$   | 1.00 |     |
|                                          |                                                 |       |      |     |
|                                          |                                                 |       |      |     |
|                                          |                                                 |       |      |     |
|                                          |                                                 |       |      |     |

仮設給水管φ20～φ50mm布設工 数量計算書

NO. 1


[illegible]

[illegible]

## 土工数量集計表

[illegible]

# 土量配分表



土 工 数 量 計 算 書

No.1

|       |   |        |         |       |      |                                     |
|-------|---|--------|---------|-------|------|-------------------------------------|
| 断面番号  | = | 土工 ⑫-1 | (布設時)   | L=    | 59.1 | m                                   |
| 断面名称  | = | 市道車道   | φ 20・25 | H=    | 0.3  | m                                   |
| 管 控 除 | = | 0.030  | ×       | 0.030 | ×    | $\pi$ / 4 = 0.001 m <sup>3</sup> /m |
| 管 控 除 | = |        | ×       |       | ×    | $\pi$ / 4 =                         |

1m当り

| 名 称                        | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|----------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工                      |                               |                |      |     |
| As舗装版 t=15cm以下             | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工                     |                               |                |      |     |
| As舗装版 t=10cm以下             | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.13m <sup>3</sup> |                               |                |      |     |
| 砂・砂質土・礫質土                  | 1.00 × 0.60 × ( 0.33 - 0.05 ) | m <sup>3</sup> | 0.17 |     |
| 機械埋戻工 BH0.13m <sup>3</sup> |                               |                |      |     |
| タンパ締固め 発生土                 | 1.00 × 0.60 × 0.20 - 0.001    | m <sup>3</sup> | 0.12 |     |
| 上層路盤工(RM-30)               |                               |                |      |     |
| t=10cm                     | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力)       |                               |                |      |     |
| t= 3cm                     | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 2tDT                 | 掘削土 流用土                       |                |      |     |
| 積込み 土砂                     | 0.17 - 0.12 ÷ 0.90            | m <sup>3</sup> | 0.04 |     |
| 残土処分工 2tDT                 |                               |                |      |     |
| 積込み As殻                    | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費                        |                               |                |      |     |
| As殻                        | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                            |                               |                |      |     |
|                            |                               |                |      |     |
|                            |                               |                |      |     |
|                            |                               |                |      |     |
|                            |                               |                |      |     |
|                            |                               |                |      |     |



# 土 工 数 量 計 算 書

No.2

|       |   |        |            |       |     |                                        |
|-------|---|--------|------------|-------|-----|----------------------------------------|
| 断面番号  | = | 土工 ⑫-2 | (布設時)      | L=    | 3.4 | m                                      |
| 断面名称  | = | 市道車道   | φ50 H=0.3m |       |     |                                        |
| 管 控 除 | = | 0.060  | ×          | 0.060 | ×   | $\pi / 4 = 0.003 \text{ m}^3/\text{m}$ |
| 管 控 除 | = |        | ×          |       | ×   | $\pi / 4 =$                            |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                      | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.13m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × (0.36 - 0.05)   | m <sup>3</sup> | 0.19 |     |
| 機械埋戻工 BH0.13m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.23 - 0.003    | m <sup>3</sup> | 0.14 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                   | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 2tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>0.19 - 0.14 ÷ 0.90 | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 残土処分工 2tDT<br>積込み As殻                    | 1.00 × 0.60 × 0.05            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>As殻                               | 0.03 × 2.35                   | t              | 0.07 |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |
|                                          |                               |                |      |     |

仮設給水管φ20～φ50mm布設工 数量計算書

NO. 1


[illegible]

[illegible]

## 土工数量集計表

[illegible]

土 量 配 分 表



土 工 数 量 計 算 書

No.1

|       |   |        |         |        |      |                                     |
|-------|---|--------|---------|--------|------|-------------------------------------|
| 断面番号  | = | 土工 ⑬-1 | (撤去時)   | L=     | 59.1 | m                                   |
| 断面名称  | = | 市道車道   | φ 20・25 | H=0.3m |      |                                     |
| 管 控 除 | = | 0.030  | ×       | 0.030  | ×    | $\pi$ / 4 = 0.001 m <sup>3</sup> /m |
| 管 控 除 | = |        | ×       |        | ×    | $\pi$ / 4 =                         |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  |                                     | m              |      |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.13m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × (0.33 - 0.03) - 0.001 | m <sup>3</sup> | 0.18 |     |
| 機械埋戻工 BH0.13m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.08                  | m <sup>3</sup> | 0.05 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 2tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>0.18 - 0.05 ÷ 0.90       | m <sup>3</sup> | 0.12 |     |
| 残土処分工 2tDT<br>積込み アスファルト殻                | 1.00 × 0.60 × 0.03                  | m <sup>3</sup> | 0.02 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.02 × 2.35                         | t              | 0.05 |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |

土 工 数 量 計 算 書

No,2

|       |   |        |             |       |     |                                     |
|-------|---|--------|-------------|-------|-----|-------------------------------------|
| 断面番号  | = | 土工 ⑬-2 | (撤去時)       | L=    | 3.4 | m                                   |
| 断面名称  | = | 市道車道   | φ 50 H=0.3m |       |     |                                     |
| 管 控 除 | = | 0.060  | ×           | 0.060 | ×   | $\pi$ / 4 = 0.003 m <sup>3</sup> /m |
| 管 控 除 | = |        | ×           |       | ×   | $\pi$ / 4 =                         |

1m当り


| 名 称                                      | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  |                                     | m              |      |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.13m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × (0.36 - 0.03) - 0.003 | m <sup>3</sup> | 0.20 |     |
| 機械埋戻工 BH0.13m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.11                  | m <sup>3</sup> | 0.07 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=12cm                   | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 3cm           | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 2tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>0.20 - 0.07 ÷ 0.90       | m <sup>3</sup> | 0.12 |     |
| 残土処分工 2tDT<br>積込み アスファルト殻                | 1.00 × 0.60 × 0.03                  | m <sup>3</sup> | 0.02 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.02 × 2.35                         | t              | 0.05 |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |

土 工 数 量 集 計 表

|        |                        |    |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |             |          |  |
|--------|------------------------|----|----------|---------|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|-------------|----------|--|
| No. 1  |                        |    | NO. 1    |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |             |          |  |
|        |                        |    | 1101.5   | =延長 L   |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |             |          |  |
|        |                        |    |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |             |          |  |
|        |                        |    |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |             |          |  |
|        |                        |    |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |             |          |  |
|        |                        |    |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |             |          |  |
|        |                        |    |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |             |          |  |
| 名 称    | 規 格                    |    | 1101.5 m |         | m |  | m |  | m |  | m |  |  |  |  |  |  | 合 計         | 積算数量     |  |
| 舗装切断工  | As舗装版<br>t=15cm以下      | m  |          | 1004.90 |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  | ( 1004.90 ) | ( 1000 ) |  |
| 舗装切断工  | Co舗装版<br>t=15cm以下      | m  |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  | ( )         | ( )      |  |
| 舗装版破碎工 | As舗装版<br>t=10cm以下      | m2 |          | 2053.70 |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  | ( 2053.70 ) | ( 2050 ) |  |
| 舗装版破碎工 | Co舗装版<br>t=10cm以下      | m2 |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  | ( )         | ( )      |  |
| 機械床掘工  | BH0.45m3<br>砂・砂質土・礫質土  | m3 | 0.01     | 11.02   |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  | ( 11.02 )   | ( 10 )   |  |
| 機械埋戻工  | BH0.45m3<br>タンバ締固め 購入土 | m3 |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  | ( )         | ( )      |  |
| 機械埋戻工  | BH0.45m3<br>タンバ締固め 発生土 | m3 |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  | ( )         | ( )      |  |
| 下層路盤工  | RC-40 t=20cm           | m2 |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  | ( )         | ( )      |  |
| 下層路盤工  | RC-30 t=10cm           | m2 |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  | ( )         | ( )      |  |
| 上層路盤工  | RM-30 t=12cm           | m2 |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  | ( )         | ( )      |  |
| 路面仮復旧  | 再生密粒As13mm、人力<br>t=3cm | m2 |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  | ( )         | ( )      |  |
| 路面本復旧  | 再生細粒As13mm、機械<br>t=3cm | m2 |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  | ( )         | ( )      |  |
| 路面本復旧  | 再生密粒As20mm、機械<br>t=5cm | m2 |          | 2053.70 |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  | ( 2053.70 ) | ( 2050 ) |  |
| 残土処分工  | 10tDT<br>積込み 土砂        | m3 | 0.01     | 11.02   |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  | ( 11.02 )   | ( 10 )   |  |
| 残土処分工  | 10tDT<br>積込み アスファルト殻   | m3 |          | 89.47   |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  | ( 89.47 )   | ( 89 )   |  |
| 残土処分工  | 10tDT<br>積込み コンクリート殻   | m3 |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  | ( )         | ( )      |  |
| 受入費    | アスファルト殻                | t  |          | 210.25  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  | ( 210.25 )  | ( 210 )  |  |
| 受入費    | コンクリート殻                | t  |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  | ( )         | ( )      |  |
| 軽量鋼矢板工 | 両側 全面<br>H=2.0m        | m  |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  | ( )         | ( )      |  |
| 区画線工   | 熔融式<br>白 巾15cm         | m  |          | 200.70  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  | ( 200.70 )  | ( 200 )  |  |
| 区画線工   | 熔融式<br>黄 1m×4m         | m  |          | 4       |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  | ( 4 )       | ( 4 )    |  |
| 不陸整正   | 補足材なし                  | m2 |          | 2053.70 |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  | ( 2053.70 ) | ( 2050 ) |  |
|        |                        |    |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |             |          |  |
|        |                        |    |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |             |          |  |
|        |                        |    |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |             |          |  |
|        |                        |    |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |             |          |  |
|        |                        |    |          |         |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |             |          |  |



# 土量配分表



# 土 工 数 量 計 算 書

No.1

|      |   |     |                     |       |   |   |   |
|------|---|-----|---------------------|-------|---|---|---|
| 断面番号 | = | 本復旧 | $L=1101.5\text{ m}$ |       |   |   |   |
| 断面名称 | = | 市道  |                     |       |   |   |   |
| 管控除  | = | ×   | ×                   | $\pi$ | / | 4 | = |
| 管控除  | = | ×   | ×                   | $\pi$ | / | 4 | = |

1m当り

| 名 称                        | 計 算 式                           | 単 位            | 数 量     | 備 考 |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|---------|-----|
| 舗装切断工                      |                                 |                |         |     |
| As舗装版 t=15cm以下             | 立積計算書より                         | m              | 1004.90 |     |
| 舗装版破碎工                     |                                 |                |         |     |
| As舗装版 t=10cm以下             | 立積計算書より                         | m <sup>2</sup> | 2053.70 |     |
| 機械床掘工 BH0.45m <sup>3</sup> |                                 |                |         |     |
| 砂・砂質土・礫質土                  | 1.00 × 0.60 × 0.02              | m <sup>3</sup> | 0.01    |     |
| 機械埋戻工 BH0.45m <sup>3</sup> |                                 |                |         |     |
| タンパ締固め 購入土                 |                                 | m <sup>3</sup> | 0.00    |     |
| 機械埋戻工 BH0.45m <sup>3</sup> |                                 |                |         |     |
| タンパ締固め 発生土                 |                                 | m <sup>3</sup> | 0.00    |     |
| 下層路盤工(RC-30)               |                                 |                |         |     |
| t=10cm                     |                                 | m <sup>2</sup> | 0.00    |     |
| 上層路盤工(RM-30)               |                                 |                |         |     |
| t=12cm                     |                                 | m <sup>2</sup> | 0.00    |     |
| 路面本復旧(再生密粒As20mm、人力)       |                                 |                |         |     |
| t= 5cm                     | 立積計算書より                         | m <sup>2</sup> | 2053.70 |     |
| 残土処分工 10tDT                | 掘削土 流用土                         |                |         |     |
| 積込み 土砂                     | 0.01 - 0.00 ÷ 0.90              | m <sup>3</sup> | 0.01    |     |
| 残土処分工 10tDT                |                                 |                |         |     |
| 積込み アスファルト殻                | 2053.70 × 0.05 - 0.01 × 1101.50 | m <sup>3</sup> | 89.47   |     |
| 受入費                        |                                 |                |         |     |
| アスファルト殻                    | 89.47 × 2.35                    | t              | 210.25  |     |
|                            |                                 |                |         |     |
|                            |                                 |                |         |     |
|                            |                                 |                |         |     |
|                            |                                 |                |         |     |
|                            |                                 |                |         |     |

# 立 積 計 算 書

(第 1 号表)

| 測点番号        | 工種<br>距離 | 舗装(表層、車道) W1 |                         |                         | 摘 要                                                                  |  |  |  |  |
|-------------|----------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|             |          | 断 面          | 平均断面                    | 平 方 米                   |                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 0(1工区)  | 20. 00   | 2. 50        |                         |                         |                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 1(1工区)  | 20. 00   | 1. 80        | 2. 15                   | 43. 0                   |                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 2(1工区)  | 20. 00   | 2. 20        | 2. 00                   | 40. 0                   |                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 3(1工区)  | 20. 00   | 1. 80        | 2. 00                   | 40. 0                   |                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 4(1工区)  | 20. 00   | 1. 80        | 1. 80                   | 36. 0                   |                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 5(1工区)  | 20. 00   | 1. 80        | 1. 80                   | 36. 0                   |                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 6(1工区)  | 20. 00   | 1. 80        | 1. 80                   | 36. 0                   |                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 7(1工区)  | 20. 00   | 1. 50        | 1. 65                   | 33. 0                   |                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 8(1工区)  | 20. 00   | 1. 50        | 1. 50                   | 30. 0                   |                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 9(1工区)  | 20. 00   | 3. 10        | 1. 50<br>3. 90<br>3. 10 | 15. 0<br>19. 5<br>15. 5 | L= 10. 00 止= 1. 50<br>L= 5. 00 止= 3. 90 ~ 3. 90<br>L= 5. 00 止= 3. 10 |  |  |  |  |
| NO. 10(1工区) | 20. 00   | 3. 10        | 3. 10                   | 62. 0                   |                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 11(1工区) | 20. 00   | 2. 10        | 2. 60                   | 52. 0                   |                                                                      |  |  |  |  |

# 立 積 計 算 書

(第 2 号表)

| 測点番号        | 工種<br>距離 | 舗装(表層、車道) W1 |      |       | 摘 要                     |  |  |  |  |
|-------------|----------|--------------|------|-------|-------------------------|--|--|--|--|
|             |          | 断 面          | 平均断面 | 平 方 米 |                         |  |  |  |  |
| NO. 12(1工区) | 20.00    | 2.40         | 2.10 | 10.5  | L= 5.00 止= 2.10         |  |  |  |  |
|             |          |              | 2.40 | 36.0  | L= 15.00 止= 2.40        |  |  |  |  |
| NO. 13(1工区) | 20.00    | 2.90         | 2.65 | 53.0  |                         |  |  |  |  |
| NO. 14(1工区) | 20.00    | 4.40         | 2.90 | 17.4  | L= 6.00 止= 2.90         |  |  |  |  |
|             |          |              |      |       | L= 14.00 止= 1.60        |  |  |  |  |
| NO. 15(1工区) | 20.00    | 1.20         | 2.00 | 20.0  | L= 10.00 止= 1.60 ~ 2.40 |  |  |  |  |
|             |          |              | 6.50 | 39.0  | L= 6.00 止= 6.50 ~ 6.50  |  |  |  |  |
|             |          |              | 1.20 | 4.8   | L= 4.00 止= 1.20         |  |  |  |  |
| NO. 16(1工区) | 20.00    | 0.00         | 1.20 | 11.4  | L= 9.50 止= 1.20         |  |  |  |  |
| NO. 17(1工区) | 20.00    | 0.00         |      |       |                         |  |  |  |  |
|             |          |              |      |       |                         |  |  |  |  |
|             |          |              |      |       |                         |  |  |  |  |
|             |          |              |      |       |                         |  |  |  |  |
| 分岐等         |          |              |      | 91.4  |                         |  |  |  |  |
|             |          |              |      |       |                         |  |  |  |  |
| 計           |          |              |      | 741.5 |                         |  |  |  |  |

# 立 積 計 算 書

(第 1 号表)

| 測点番号        | 工種<br>距離 | 舗装(表層、車道) W1 |                         |                        | 摘 要                                                                  |  |  |  |  |
|-------------|----------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|             |          | 断 面          | 平均断面                    | 平 方 米                  |                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 0(2工区)  |          | 2. 00        |                         |                        |                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 1(2工区)  | 20. 00   | 2. 00        | 2. 00                   | 40. 0                  |                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 2(2工区)  | 20. 00   | 1. 70        | 2. 00<br>4. 20<br>1. 95 | 3. 0<br>31. 5<br>21. 5 | L= 1. 50 止= 2. 00<br>L= 7. 50 止= 4. 20 ~ 4. 20<br>L= 11. 00 止= 2. 20 |  |  |  |  |
| NO. 3(2工区)  | 20. 00   | 2. 20        | 1. 95                   | 39. 0                  |                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 4(2工区)  | 20. 00   | 2. 50        | 2. 35                   | 47. 0                  |                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 5(2工区)  | 20. 00   | 2. 80        | 2. 65                   | 53. 0                  |                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 6(2工区)  | 20. 00   | 2. 40        | 2. 60                   | 52. 0                  |                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 7(2工区)  | 20. 00   | 1. 60        | 2. 00                   | 40. 0                  |                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 8(2工区)  | 20. 00   | 2. 30        | 1. 95                   | 39. 0                  |                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 9(2工区)  | 20. 00   | 2. 20        | 2. 25                   | 45. 0                  |                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 10(2工区) | 20. 00   | 2. 20        | 2. 20                   | 44. 0                  |                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 11(2工区) | 20. 00   | 2. 20        | 2. 20                   | 44. 0                  |                                                                      |  |  |  |  |

# 立 積 計 算 書

(第 2 号表)

| 測点番号        | 工種<br>距離 | 舗装(表層、車道) W1 |      |       | 摘 要              |  |  |  |  |
|-------------|----------|--------------|------|-------|------------------|--|--|--|--|
|             |          | 断 面          | 平均断面 | 平 方 米 |                  |  |  |  |  |
| NO. 12(2工区) | 20.00    | 2.20         | 2.20 | 44.0  |                  |  |  |  |  |
| NO. 13(2工区) | 20.00    | 2.20         | 2.20 | 44.0  |                  |  |  |  |  |
| NO. 14(2工区) | 20.00    | 4.30         | 2.20 | 32.1  | L= 14.60 止= 2.20 |  |  |  |  |
|             |          |              | 4.30 | 23.2  | L= 5.40 止= 4.30  |  |  |  |  |
| NO. 15(2工区) | 20.00    | 1.90         | 3.10 | 62.0  |                  |  |  |  |  |
| NO. 16(2工区) | 20.00    | 1.90         | 1.90 | 38.0  |                  |  |  |  |  |
| NO. 17(2工区) | 20.00    | 2.40         | 2.15 | 43.0  |                  |  |  |  |  |
| NO. 18(2工区) | 20.00    | 2.00         | 2.20 | 44.0  |                  |  |  |  |  |
| NO. 19(2工区) | 20.00    | 1.90         | 1.95 | 39.0  |                  |  |  |  |  |
| NO. 20(2工区) | 20.00    | 1.90         | 1.90 | 38.0  |                  |  |  |  |  |
| NO. 21(2工区) | 20.00    | 1.90         | 1.90 | 38.0  |                  |  |  |  |  |
| NO. 22(2工区) | 20.00    | 1.90         | 1.90 | 38.0  |                  |  |  |  |  |
| NO. 23(2工区) | 20.00    | 1.90         | 1.90 | 38.0  |                  |  |  |  |  |

# 立 積 計 算 書

(第 2 号表)

| 測点番号         | 工種<br>距離 | 舗装(表層、車道) W1 |      |        | 摘 要              |  |  |  |  |
|--------------|----------|--------------|------|--------|------------------|--|--|--|--|
|              |          | 断 面          | 平均断面 | 平 方 米  |                  |  |  |  |  |
| NO. 24 (2工区) | 20.00    | 2.10         | 2.00 | 40.0   |                  |  |  |  |  |
| NO. 25 (2工区) | 20.00    | 1.20         | 2.10 | 33.2   | L= 15.80 止= 2.10 |  |  |  |  |
|              |          |              | 1.20 | 5.0    | L= 4.20 止= 1.20  |  |  |  |  |
|              |          |              |      |        |                  |  |  |  |  |
| 分岐等          |          |              |      | 213.7  |                  |  |  |  |  |
|              |          |              |      |        |                  |  |  |  |  |
|              |          |              |      |        |                  |  |  |  |  |
|              |          |              |      |        |                  |  |  |  |  |
|              |          |              |      |        |                  |  |  |  |  |
|              |          |              |      |        |                  |  |  |  |  |
|              |          |              |      |        |                  |  |  |  |  |
|              |          |              |      |        |                  |  |  |  |  |
|              |          |              |      |        |                  |  |  |  |  |
| 計            |          |              |      | 1312.2 |                  |  |  |  |  |

## 立 積 計 算 書

(第 1 号表)

| 測点番号        | 工種<br>距離 | 舗装切断  |        |  | 摘 要                               |  |  |  |  |
|-------------|----------|-------|--------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
|             |          | 断 面   | 切断延長   |  |                                   |  |  |  |  |
| NO. 0(1工区)  |          | 2. 00 | 34. 00 |  | 片切 18. 80<br>両切 4. 10<br>末端 7. 00 |  |  |  |  |
| NO. 1(1工区)  | 20. 00   | 2. 00 | 25. 00 |  | 片切 15. 00<br>両切 5. 00             |  |  |  |  |
| NO. 2(1工区)  | 20. 00   | 1. 70 | 20. 00 |  | 片切 20. 00                         |  |  |  |  |
| NO. 3(1工区)  | 20. 00   | 2. 20 | 20. 00 |  | 片切 20. 00                         |  |  |  |  |
| NO. 4(1工区)  | 20. 00   | 2. 50 | 20. 00 |  | 片切 20. 00                         |  |  |  |  |
| NO. 5(1工区)  | 20. 00   | 2. 80 | 20. 00 |  | 片切 20. 00                         |  |  |  |  |
| NO. 6(1工区)  | 20. 00   | 2. 40 | 20. 00 |  | 片切 20. 00                         |  |  |  |  |
| NO. 7(1工区)  | 20. 00   | 1. 60 | 27. 70 |  | 片切 12. 30<br>両切 7. 70             |  |  |  |  |
| NO. 8(1工区)  | 20. 00   | 2. 30 | 20. 00 |  | 片切 20. 00                         |  |  |  |  |
| NO. 9(1工区)  | 20. 00   | 2. 20 | 18. 80 |  | 片切 15. 00<br>両切 1. 90             |  |  |  |  |
| NO. 10(1工区) | 20. 00   | 2. 20 | 20. 00 |  | 片切 20. 00                         |  |  |  |  |
| NO. 11(1工区) | 20. 00   | 2. 20 | 52. 70 |  | 片切 19. 70<br>両切 16. 50            |  |  |  |  |



## 立 積 計 算 書

(第 2 号表)

| 測点番号        | 工種<br>距離 | 舗装切断 |       |  | 摘 要                 |  |  |  |  |
|-------------|----------|------|-------|--|---------------------|--|--|--|--|
|             |          | 断 面  | 切断延長  |  |                     |  |  |  |  |
| NO. 12(1工区) | 20.00    | 2.20 | 30.00 |  | 片切 20.00<br>両切 5.00 |  |  |  |  |
| NO. 13(1工区) | 20.00    | 2.20 | 20.00 |  | 片切 20.00            |  |  |  |  |
| NO. 14(1工区) | 20.00    | 4.30 | 20.00 |  | 片切 20.00            |  |  |  |  |
| NO. 15(1工区) | 20.00    | 1.90 | 25.10 |  | 片切 7.90<br>両切 8.60  |  |  |  |  |
| NO. 16(1工区) | 20.00    | 1.90 | 17.70 |  | 片切 15.00<br>末端 2.70 |  |  |  |  |
| NO. 17(1工区) | 20.00    | 2.40 | 0.00  |  |                     |  |  |  |  |
|             |          |      |       |  |                     |  |  |  |  |
| 分岐等         |          |      | 13.3  |  |                     |  |  |  |  |
|             |          |      |       |  |                     |  |  |  |  |
|             |          |      |       |  |                     |  |  |  |  |
|             |          |      |       |  |                     |  |  |  |  |
| 計           |          |      | 424.3 |  |                     |  |  |  |  |

## 立 積 計 算 書

(第 1 号表)

| 測点番号         | 工種<br>距離 | 舗装切断  |        |  | 摘 要                   |  |  |  |  |
|--------------|----------|-------|--------|--|-----------------------|--|--|--|--|
|              |          | 断 面   | 切断延長   |  |                       |  |  |  |  |
| NO. 0 (2工区)  |          |       | 25. 10 |  | 片切 21. 00             |  |  |  |  |
| NO. 1 (2工区)  | 20. 00   | 2. 00 | 20. 00 |  | 末端 4. 10<br>片切 20. 00 |  |  |  |  |
| NO. 2 (2工区)  | 20. 00   | 1. 70 | 25. 70 |  | 片切 14. 30<br>両切 5. 70 |  |  |  |  |
| NO. 3 (2工区)  | 20. 00   | 2. 20 | 20. 00 |  | 片切 20. 00             |  |  |  |  |
| NO. 4 (2工区)  | 20. 00   | 2. 50 | 20. 00 |  | 片切 20. 00             |  |  |  |  |
| NO. 5 (2工区)  | 20. 00   | 2. 80 | 29. 20 |  | 片切 10. 80<br>両切 9. 20 |  |  |  |  |
| NO. 6 (2工区)  | 20. 00   | 2. 40 | 26. 30 |  | 片切 13. 70<br>両切 6. 30 |  |  |  |  |
| NO. 7 (2工区)  | 20. 00   | 1. 60 | 20. 00 |  | 片切 20. 00             |  |  |  |  |
| NO. 8 (2工区)  | 20. 00   | 2. 30 | 20. 00 |  | 片切 20. 00             |  |  |  |  |
| NO. 9 (2工区)  | 20. 00   | 2. 20 | 20. 00 |  | 片切 20. 00             |  |  |  |  |
| NO. 10 (2工区) | 20. 00   | 2. 20 | 17. 30 |  | 片切 14. 50<br>両切 1. 40 |  |  |  |  |
| NO. 11 (2工区) | 20. 00   | 2. 20 | 20. 00 |  | 片切 20. 00             |  |  |  |  |

## 立 積 計 算 書

(第 2 号表)

| 測点番号        | 工種<br>距離 | 舗装切断 |       |  | 摘 要                 |  |  |  |  |
|-------------|----------|------|-------|--|---------------------|--|--|--|--|
|             |          | 断 面  | 平均断面  |  |                     |  |  |  |  |
| NO. 12(2工区) | 20.00    | 2.20 | 20.00 |  | 片切 20.00            |  |  |  |  |
| NO. 13(2工区) | 20.00    | 2.20 | 20.00 |  | 片切 20.00            |  |  |  |  |
| NO. 14(2工区) | 20.00    | 4.30 | 16.70 |  | 片切 14.60            |  |  |  |  |
| NO. 15(2工区) | 20.00    | 1.90 | 17.70 |  | 末端 2.10<br>片切 9.50  |  |  |  |  |
| NO. 16(2工区) | 20.00    | 1.90 | 20.00 |  | 末端 8.20<br>片切 20.00 |  |  |  |  |
| NO. 17(2工区) | 20.00    | 2.40 | 20.00 |  | 片切 20.00            |  |  |  |  |
| NO. 18(2工区) | 20.00    | 2.00 | 16.30 |  | 片切 9.10             |  |  |  |  |
| NO. 19(2工区) | 20.00    | 1.90 | 20.00 |  | 末端 7.20<br>片切 20.00 |  |  |  |  |
| NO. 20(2工区) | 20.00    | 1.90 | 30.50 |  | 片切 9.50<br>両切 10.50 |  |  |  |  |
| NO. 21(2工区) | 20.00    | 1.90 | 20.00 |  | 片切 20.00            |  |  |  |  |
| NO. 22(2工区) | 20.00    | 1.90 | 24.00 |  | 片切 16.00<br>両切 4.00 |  |  |  |  |
| NO. 23(2工区) | 20.00    | 1.90 | 20.00 |  | 片切 20.00            |  |  |  |  |

## 立 積 計 算 書


(第 2 号表)

| 測点番号        | 工種<br>距離 | 舗装切断 |       |  | 摘 要                            |  |  |  |  |
|-------------|----------|------|-------|--|--------------------------------|--|--|--|--|
|             |          | 断 面  | 平均断面  |  |                                |  |  |  |  |
| NO. 24(2工区) | 20.00    | 2.10 | 20.00 |  | 片切 20.00                       |  |  |  |  |
| NO. 25(2工区) | 20.00    | 1.20 | 30.40 |  | 片切 20.80<br>両切 4.20<br>末端 1.20 |  |  |  |  |
|             |          |      |       |  |                                |  |  |  |  |
| 分岐等         |          |      | 21.4  |  |                                |  |  |  |  |
|             |          |      |       |  |                                |  |  |  |  |
|             |          |      |       |  |                                |  |  |  |  |
|             |          |      |       |  |                                |  |  |  |  |
|             |          |      |       |  |                                |  |  |  |  |
|             |          |      |       |  |                                |  |  |  |  |
|             |          |      |       |  |                                |  |  |  |  |
|             |          |      |       |  |                                |  |  |  |  |
|             |          |      |       |  |                                |  |  |  |  |
| 計           |          |      | 580.6 |  |                                |  |  |  |  |

土工数量集計表

[illegible]

# 土量配分表



# 土 工 数 量 計 算 書

No.1

|       |   |         |    |       |       |
|-------|---|---------|----|-------|-------|
| 断面番号  | = | 本復旧(単独) | L= | 150.2 | m     |
| 断面名称  | = | 市道      |    |       |       |
| 管 控 除 | = | ×       | ×  | $\pi$ | / 4 = |
| 管 控 除 | = | ×       | ×  | $\pi$ | / 4 = |

1m当り

| 名 称                        | 計 算 式                        | 単 位            | 数 量    | 備 考 |
|----------------------------|------------------------------|----------------|--------|-----|
| 舗装切断工                      |                              |                |        |     |
| As舗装版 t=15cm以下             | 立積計算書より                      | m              | 112.20 |     |
| 舗装版破碎工                     |                              |                |        |     |
| As舗装版 t=10cm以下             | 立積計算書より                      | m <sup>2</sup> | 99.50  |     |
| 機械床掘工 BH0.45m <sup>3</sup> |                              |                |        |     |
| 砂・砂質土・礫質土                  | 1.00 × 0.60 × 0.02           | m <sup>3</sup> | 0.01   |     |
| 機械埋戻工 BH0.45m <sup>3</sup> |                              |                |        |     |
| タンパ締固め 購入土                 |                              | m <sup>3</sup> | 0.00   |     |
| 機械埋戻工 BH0.45m <sup>3</sup> |                              |                |        |     |
| タンパ締固め 発生土                 |                              | m <sup>3</sup> | 0.00   |     |
| 下層路盤工(RC-30)               |                              |                |        |     |
| t=10cm                     |                              | m <sup>2</sup> | 0.00   |     |
| 上層路盤工(RM-30)               |                              |                |        |     |
| t=12cm                     |                              | m <sup>2</sup> | 0.00   |     |
| 路面本復旧(再生密粒As20mm、人力)       |                              |                |        |     |
| t= 5cm                     | 立積計算書より                      | m <sup>2</sup> | 99.50  |     |
| 残土処分工 10tDT                | 掘削土 流用土                      |                |        |     |
| 積込み 土砂                     | 0.01 - 0.00 ÷ 0.90           | m <sup>3</sup> | 0.01   |     |
| 残土処分工 10tDT                |                              |                |        |     |
| 積込み アスファルト殻                | 99.50 × 0.05 - 0.01 × 150.20 | m <sup>3</sup> | 3.17   |     |
| 受入費                        |                              |                |        |     |
| アスファルト殻                    | 3.17 × 2.35                  | t              | 7.46   |     |
|                            |                              |                |        |     |
|                            |                              |                |        |     |
|                            |                              |                |        |     |
|                            |                              |                |        |     |
|                            |                              |                |        |     |

# 立 積 計 算 書

(第 1 号表)

| 測点番号        | 工種<br>距離 | 舗装(表層、車道) W1 |              |            | 摘 要                                              |  |  |  |  |
|-------------|----------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
|             |          | 断 面          | 平均断面         | 平 方 米      |                                                  |  |  |  |  |
| NO. 0(1工区)  | 20.00    |              |              |            |                                                  |  |  |  |  |
| NO. 1(1工区)  | 20.00    |              |              |            |                                                  |  |  |  |  |
| NO. 2(1工区)  | 20.00    |              |              |            |                                                  |  |  |  |  |
| NO. 3(1工区)  | 20.00    |              |              |            |                                                  |  |  |  |  |
| NO. 4(1工区)  | 20.00    |              | 3.00         | 3.6        | L= 1.20 止= 3.00 ~ 3.00                           |  |  |  |  |
| NO. 5(1工区)  | 20.00    |              | 1.90         | 2.3        | L= 1.20 止= 1.90 ~ 1.90                           |  |  |  |  |
| NO. 6(1工区)  | 20.00    |              | 2.00         | 2.4        | L= 1.20 止= 2.00 ~ 2.00                           |  |  |  |  |
| NO. 7(1工区)  | 20.00    |              | 3.80<br>2.10 | 5.3<br>2.5 | L= 1.40 止= 3.80 ~ 3.80<br>L= 1.20 止= 2.10 ~ 2.10 |  |  |  |  |
| NO. 8(1工区)  | 20.00    |              |              |            |                                                  |  |  |  |  |
| NO. 9(1工区)  | 20.00    |              |              |            |                                                  |  |  |  |  |
| NO. 10(1工区) | 20.00    |              |              |            |                                                  |  |  |  |  |
| NO. 11(1工区) | 20.00    |              | 3.85         | 8.5        | L= 2.20 止= 3.30 ~ 4.40                           |  |  |  |  |



# 立 積 計 算 書

(第 2 号表)

| 測点番号        | 工種<br>距離 | 舗装(表層、車道) W1 |      |       | 摘 要             |  |  |  |  |
|-------------|----------|--------------|------|-------|-----------------|--|--|--|--|
|             |          | 断 面          | 平均断面 | 平 方 米 |                 |  |  |  |  |
| NO. 12(1工区) | 20.00    |              |      |       |                 |  |  |  |  |
| NO. 13(1工区) | 20.00    |              |      |       |                 |  |  |  |  |
| NO. 14(1工区) | 20.00    |              | 1.40 | 4.2   | L= 3.00 止= 2.80 |  |  |  |  |
| NO. 15(1工区) | 20.00    |              | 1.40 | 8.4   | L= 6.00 止= 2.80 |  |  |  |  |
| NO. 16(1工区) | 20.00    |              |      |       |                 |  |  |  |  |
| NO. 17(1工区) | 20.00    |              |      |       |                 |  |  |  |  |
|             |          |              |      |       |                 |  |  |  |  |
|             |          |              |      |       |                 |  |  |  |  |
|             |          |              |      |       |                 |  |  |  |  |
|             |          |              |      |       |                 |  |  |  |  |
|             |          |              |      |       |                 |  |  |  |  |
| 計           |          |              |      | 37.2  |                 |  |  |  |  |

# 立 積 計 算 書

(第 1 号表)

| 測点番号        | 工種<br>距離 | 舗装(表層、車道) W1 |      |       | 摘 要                    |  |  |  |  |
|-------------|----------|--------------|------|-------|------------------------|--|--|--|--|
|             |          | 断 面          | 平均断面 | 平 方 米 |                        |  |  |  |  |
| NO. 0(2工区)  |          |              |      |       |                        |  |  |  |  |
| NO. 1(2工区)  | 20.00    |              |      |       |                        |  |  |  |  |
| NO. 2(2工区)  | 20.00    |              |      |       |                        |  |  |  |  |
| NO. 3(2工区)  | 20.00    |              |      |       |                        |  |  |  |  |
| NO. 4(2工区)  | 20.00    |              |      |       |                        |  |  |  |  |
| NO. 5(2工区)  | 20.00    |              |      |       |                        |  |  |  |  |
| NO. 6(2工区)  | 20.00    |              |      |       |                        |  |  |  |  |
| NO. 7(2工区)  | 20.00    |              |      |       |                        |  |  |  |  |
| NO. 8(2工区)  | 20.00    |              |      |       |                        |  |  |  |  |
| NO. 9(2工区)  | 20.00    |              | 2.70 | 3.2   | L= 1.20 止= 2.70 ~ 2.70 |  |  |  |  |
| NO. 10(2工区) | 20.00    |              |      |       |                        |  |  |  |  |
| NO. 11(2工区) | 20.00    |              |      |       |                        |  |  |  |  |

# 立 積 計 算 書

(第 2 号表)

| 測点番号        | 工種<br>距離 | 舗装(表層、車道) W1 |                              |                          | 摘 要                                                                                                  |  |  |  |  |
|-------------|----------|--------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|             |          | 断 面          | 平均断面                         | 平 方 米                    |                                                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 12(2工区) | 20.00    |              | 1.50                         | 1.8                      | L= 1.20 止= 1.50 ~ 1.50                                                                               |  |  |  |  |
| NO. 13(2工区) | 20.00    |              | 5.60                         | 6.7                      | L= 1.20 止= 5.60 ~ 5.60                                                                               |  |  |  |  |
| NO. 14(2工区) | 20.00    |              |                              |                          |                                                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 15(2工区) | 20.00    |              |                              |                          |                                                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 16(2工区) | 20.00    |              | 1.90                         | 2.3                      | L= 1.20 止= 1.90 ~ 1.90                                                                               |  |  |  |  |
| NO. 17(2工区) | 20.00    |              | 2.00<br>2.00                 | 2.4<br>2.4               | L= 1.20 止= 2.00 ~ 2.00<br>L= 1.20 止= 2.00 ~ 2.00                                                     |  |  |  |  |
| NO. 18(2工区) | 20.00    |              |                              |                          |                                                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 19(2工区) | 20.00    |              |                              |                          |                                                                                                      |  |  |  |  |
| NO. 20(2工区) | 20.00    |              | 5.70<br>4.00<br>6.60<br>2.10 | 9.1<br>8.8<br>9.2<br>2.5 | L= 1.60 止= 5.70 ~ 5.70<br>L= 2.20 止= 4.00 ~ 4.00<br>L= 1.40 止= 6.60 ~ 6.60<br>L= 1.20 止= 2.10 ~ 2.10 |  |  |  |  |
| NO. 21(2工区) | 20.00    |              | 1.80                         | 5.4                      | L= 3.00 止= 1.80 ~ 1.80                                                                               |  |  |  |  |

# 立 積 計 算 書

(第 2 号表)

| 測点番号         | 工種<br>距離 | 舗装(表層、車道) W1 |              |            | 摘 要                                              |  |  |  |  |
|--------------|----------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
|              |          | 断 面          | 平均断面         | 平 方 米      |                                                  |  |  |  |  |
| NO. 22 (2工区) | 20.00    |              | 2.00         | 2.4        | L= 1.20 止= 2.00 ~ 2.00                           |  |  |  |  |
| NO. 23 (2工区) | 20.00    |              | 1.90<br>1.50 | 2.3<br>1.8 | L= 1.20 止= 1.90 ~ 1.90<br>L= 1.20 止= 1.50 ~ 1.50 |  |  |  |  |
| NO. 24 (2工区) | 20.00    |              | 1.70         | 2.0        | L= 1.20 止= 1.70 ~ 1.70                           |  |  |  |  |
| NO. 25 (2工区) | 20.00    |              |              |            |                                                  |  |  |  |  |
|              |          |              |              |            |                                                  |  |  |  |  |
|              |          |              |              |            |                                                  |  |  |  |  |
|              |          |              |              |            |                                                  |  |  |  |  |
|              |          |              |              |            |                                                  |  |  |  |  |
|              |          |              |              |            |                                                  |  |  |  |  |
|              |          |              |              |            |                                                  |  |  |  |  |
| 計            |          |              |              | 62.3       |                                                  |  |  |  |  |

## 立 積 計 算 書

(第 1 号表)

| 測点番号        | 工種<br>距離 | 舗装切断  |       |  | 摘 要                  |  |  |  |  |
|-------------|----------|-------|-------|--|----------------------|--|--|--|--|
|             |          | 断 面   | 切断延長  |  |                      |  |  |  |  |
| NO. 0(1工区)  |          | 2. 00 |       |  |                      |  |  |  |  |
| NO. 1(1工区)  | 20. 00   | 2. 00 |       |  |                      |  |  |  |  |
| NO. 2(1工区)  | 20. 00   | 1. 70 |       |  |                      |  |  |  |  |
| NO. 3(1工区)  | 20. 00   | 2. 20 |       |  |                      |  |  |  |  |
| NO. 4(1工区)  | 20. 00   | 2. 50 | 6. 00 |  | 両切 3. 00             |  |  |  |  |
| NO. 5(1工区)  | 20. 00   | 2. 80 | 3. 80 |  | 両切 1. 90             |  |  |  |  |
| NO. 6(1工区)  | 20. 00   | 2. 40 | 4. 00 |  | 両切 2. 00             |  |  |  |  |
| NO. 7(1工区)  | 20. 00   | 1. 60 | 8. 20 |  | 片切 4. 00<br>末端 4. 20 |  |  |  |  |
| NO. 8(1工区)  | 20. 00   | 2. 30 |       |  |                      |  |  |  |  |
| NO. 9(1工区)  | 20. 00   | 2. 20 |       |  |                      |  |  |  |  |
| NO. 10(1工区) | 20. 00   | 2. 20 |       |  |                      |  |  |  |  |
| NO. 11(1工区) | 20. 00   | 2. 20 |       |  |                      |  |  |  |  |

## 立 積 計 算 書

(第 2 号表)

| 測点番号        | 工種<br>距離 | 舗装切断 |      |  | 摘 要     |  |  |  |  |
|-------------|----------|------|------|--|---------|--|--|--|--|
|             |          | 断 面  | 切断延長 |  |         |  |  |  |  |
| NO. 12(1工区) | 20.00    | 2.20 |      |  |         |  |  |  |  |
| NO. 13(1工区) | 20.00    | 2.20 |      |  |         |  |  |  |  |
| NO. 14(1工区) | 20.00    | 4.30 | 2.40 |  | 片切 2.40 |  |  |  |  |
| NO. 15(1工区) | 20.00    | 1.90 | 2.50 |  | 片切 2.50 |  |  |  |  |
| NO. 16(1工区) | 20.00    | 1.90 |      |  |         |  |  |  |  |
| NO. 17(1工区) | 20.00    | 2.40 |      |  |         |  |  |  |  |
|             |          |      |      |  |         |  |  |  |  |
|             |          |      |      |  |         |  |  |  |  |
|             |          |      |      |  |         |  |  |  |  |
|             |          |      |      |  |         |  |  |  |  |
|             |          |      |      |  |         |  |  |  |  |
| 計           |          |      | 26.9 |  |         |  |  |  |  |

## 立 積 計 算 書

(第 1 号表)

| 測点番号         | 工種<br>距離 | 舗装切断  |       |  | 摘 要      |  |  |  |  |
|--------------|----------|-------|-------|--|----------|--|--|--|--|
|              |          | 断 面   | 切断延長  |  |          |  |  |  |  |
| NO. 0 (2工区)  |          |       |       |  |          |  |  |  |  |
| NO. 1 (2工区)  | 20. 00   | 2. 00 |       |  |          |  |  |  |  |
| NO. 2 (2工区)  | 20. 00   | 1. 70 |       |  |          |  |  |  |  |
| NO. 3 (2工区)  | 20. 00   | 2. 20 |       |  |          |  |  |  |  |
| NO. 4 (2工区)  | 20. 00   | 2. 50 |       |  |          |  |  |  |  |
| NO. 5 (2工区)  | 20. 00   | 2. 80 |       |  |          |  |  |  |  |
| NO. 6 (2工区)  | 20. 00   | 2. 40 |       |  |          |  |  |  |  |
| NO. 7 (2工区)  | 20. 00   | 1. 60 |       |  |          |  |  |  |  |
| NO. 8 (2工区)  | 20. 00   | 2. 30 |       |  |          |  |  |  |  |
| NO. 9 (2工区)  | 20. 00   | 2. 20 | 5. 40 |  | 両切 2. 70 |  |  |  |  |
| NO. 10 (2工区) | 20. 00   | 2. 20 |       |  |          |  |  |  |  |
| NO. 11 (2工区) | 20. 00   | 2. 20 |       |  |          |  |  |  |  |

## 立 積 計 算 書

(第 2 号表)

| 測点番号        | 工種<br>距離 | 舗装切断  |        |  | 摘 要                               |  |  |  |  |
|-------------|----------|-------|--------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
|             |          | 断 面   | 平均断面   |  |                                   |  |  |  |  |
| NO. 12(2工区) | 20. 00   | 2. 20 | 3. 00  |  | 両切 1. 50                          |  |  |  |  |
| NO. 13(2工区) | 20. 00   | 2. 20 | 12. 40 |  | 両切 5. 60<br>末端 1. 20              |  |  |  |  |
| NO. 14(2工区) | 20. 00   | 4. 30 |        |  |                                   |  |  |  |  |
| NO. 15(2工区) | 20. 00   | 1. 90 |        |  |                                   |  |  |  |  |
| NO. 16(2工区) | 20. 00   | 1. 90 | 3. 80  |  | 両切 1. 90                          |  |  |  |  |
| NO. 17(2工区) | 20. 00   | 2. 40 | 8. 00  |  | 両切 4. 00                          |  |  |  |  |
| NO. 18(2工区) | 20. 00   | 2. 00 |        |  |                                   |  |  |  |  |
| NO. 19(2工区) | 20. 00   | 1. 90 |        |  |                                   |  |  |  |  |
| NO. 20(2工区) | 20. 00   | 1. 90 | 31. 70 |  | 片切 11. 90<br>両切 6. 70<br>末端 6. 40 |  |  |  |  |
| NO. 21(2工区) | 20. 00   | 1. 90 | 3. 60  |  | 両切 1. 80                          |  |  |  |  |
| NO. 22(2工区) | 20. 00   | 1. 90 | 7. 20  |  | 両切 2. 20<br>末端 2. 80              |  |  |  |  |
| NO. 23(2工区) | 20. 00   | 1. 90 | 6. 80  |  | 両切 3. 40                          |  |  |  |  |



## 立 積 計 算 書

(第 2 号表)

| 測点番号        | 工種<br>距離 | 舗装切断 |      |  | 摘 要     |  |  |  |  |
|-------------|----------|------|------|--|---------|--|--|--|--|
|             |          | 断 面  | 平均断面 |  |         |  |  |  |  |
| NO. 24(2工区) | 20.00    | 2.10 | 3.40 |  | 両切 1.70 |  |  |  |  |
| NO. 25(2工区) | 20.00    | 1.20 |      |  |         |  |  |  |  |
|             |          |      |      |  |         |  |  |  |  |
|             |          |      |      |  |         |  |  |  |  |
|             |          |      |      |  |         |  |  |  |  |
|             |          |      |      |  |         |  |  |  |  |
|             |          |      |      |  |         |  |  |  |  |
|             |          |      |      |  |         |  |  |  |  |
|             |          |      |      |  |         |  |  |  |  |
|             |          |      |      |  |         |  |  |  |  |
|             |          |      |      |  |         |  |  |  |  |
|             |          |      |      |  |         |  |  |  |  |
| 計           |          |      | 85.3 |  |         |  |  |  |  |

## 既設管閉塞工 数量計算書

NO. 1

[illegible]

## 土工数量集計表

[illegible]

## 土量配分表

| 発生土 |    |             |                       | 埋戻土 |      |                    |                       |
|-----|----|-------------|-----------------------|-----|------|--------------------|-----------------------|
| 掘削  | BH | 山積 0.28 m3級 | m <sup>3</sup><br>2.6 | 埋戻  | BH投入 | 発生土<br>山積 0.28 m3級 | m <sup>3</sup><br>1.9 |
|     |    | 山積 m3級      | m <sup>3</sup>        |     |      | 山積 m3級             | m <sup>3</sup>        |
|     | 人力 |             | m <sup>3</sup>        |     | BH投入 | 購入土<br>山積 0.28 m3級 | m <sup>3</sup>        |
|     |    |             | m <sup>3</sup>        |     |      | 山積 m3級             | m <sup>3</sup>        |
|     | 計  |             | m <sup>3</sup><br>2.6 |     | 計    |                    | m <sup>3</sup><br>1.9 |
|     |    |             |                       |     |      |                    |                       |

1.9

(仮置)

|      |      |             |                       |    |      |                    |                       |
|------|------|-------------|-----------------------|----|------|--------------------|-----------------------|
| 残土処分 | BH積込 | 山積 0.28 m3級 | m <sup>3</sup><br>0.4 | 埋戻 | BH投入 | 発生土<br>山積 0.28 m3級 | m <sup>3</sup><br>1.9 |
|      |      | 山積 m3級      | m <sup>3</sup>        |    |      | 山積 m3級             | m <sup>3</sup>        |
|      | 人力積込 |             | m <sup>3</sup>        |    | BH投入 | 購入土<br>山積 0.28 m3級 | m <sup>3</sup>        |
|      |      |             |                       |    |      | 山積 m3級             | m <sup>3</sup>        |
|      | 計    |             | m <sup>3</sup><br>0.4 |    | 計    |                    | m <sup>3</sup><br>1.9 |
|      |      |             |                       |    |      |                    |                       |

2.6

1.9

0.4

1.9

0.4

2.6m3

1.9m3

1.9m3

0.4m3

• BH掘削  
0.28 m3級 (砂質土) . . . . . 2.6m3  
m3級 (砂質土) . . . . .  
• 人力掘削 (レキ質土) . . . . .  
• 流用土仮置  
0.28 m3級 (砂質土) . . . . . 1.9m3  
m3級 (砂質土) . . . . .  
• BH埋戻し  
0.28 m3級 (発生土) . . . . . 1.9m3  
m3級 (発生土) . . . . .  
0.28 m3級 (購入土) . . . . .  
m3級 (購入土) . . . . .  
• 人力埋戻し (レキ質土) . . . . .  
• タンパ転圧 . . . . . 1.9m3  
• 残土処分 (BH積込)  
0.28 m3級 (砂質土) . . . . . 0.4m3  
m3級 (砂質土) . . . . .  
• 残土処分  
人力 (砂質土) . . . . .

土 工 数 量 計 算 書

No.1

|       |   |       |             |       |     |                                        |
|-------|---|-------|-------------|-------|-----|----------------------------------------|
| 断面番号  | = | 土工1   | 管閉塞(1)      | L=    | 2.0 | m                                      |
| 断面名称  | = | 市道車道  | φ125 H=0.7m |       |     |                                        |
| 管 控 除 | = | 0.140 | ×           | 0.140 | ×   | $\pi / 4 = 0.015 \text{ m}^3/\text{m}$ |
| 管 控 除 | = |       | ×           |       | ×   | $\pi / 4 =$                            |

1m当り

| 名 称                        | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工                      |                                     |                |      |     |
| As舗装版 t=15cm以下             | 1.00 × 2                            | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工                     |                                     |                |      |     |
| As舗装版 t=10cm以下             | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup> |                                     |                |      |     |
| 砂・砂質土・礫質土                  | 1.00 × 0.60 × (0.84 - 0.05) - 0.015 | m <sup>3</sup> | 0.46 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup> |                                     |                |      |     |
| タンパ締固め 発生土                 | 1.00 × 0.60 × 0.59                  | m <sup>3</sup> | 0.35 |     |
| 下層路盤工(RC-30)               |                                     |                |      |     |
| t=10cm                     | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)               |                                     |                |      |     |
| t=10cm                     | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力)       |                                     |                |      |     |
| t= 5cm                     | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT                 | 掘削土 流用土                             |                |      |     |
| 積込み 土砂                     | 0.46 - 0.35 ÷ 0.90                  | m <sup>3</sup> | 0.07 |     |
| 残土処分工 4tDT                 |                                     |                |      |     |
| 積込み アスファルト殻                | 1.00 × 0.60 × 0.05                  | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費                        |                                     |                |      |     |
| アスファルト殻                    | 0.03 × 2.35                         | t              | 0.07 |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |
|                            |                                     |                |      |     |

# 土 工 数 量 計 算 書

No.2

|       |   |       |             |       |     |                                     |
|-------|---|-------|-------------|-------|-----|-------------------------------------|
| 断面番号  | = | 土工 2  | 管閉塞(2)      | L=    | 2.0 | m                                   |
| 断面名称  | = | 市道車道  | φ 40 H=0.6m |       |     |                                     |
| 管 控 除 | = | 0.050 | ×           | 0.050 | ×   | $\pi$ / 4 = 0.002 m <sup>3</sup> /m |
| 管 控 除 | = |       | ×           |       | ×   | $\pi$ / 4 =                         |

1m当り

| 名 称                                      | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                            | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × (0.65 - 0.05) - 0.002 | m <sup>3</sup> | 0.36 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.40                  | m <sup>3</sup> | 0.24 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面恢復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 5cm           | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                     | 掘削土 流用土<br>0.36 - 0.24 ÷ 0.90       | m <sup>3</sup> | 0.09 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻                | 1.00 × 0.60 × 0.05                  | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                         | t              | 0.07 |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |

土 工 数 量 計 算 書

No.3


|       |   |       |             |       |     |                                     |
|-------|---|-------|-------------|-------|-----|-------------------------------------|
| 断面番号  | = | 土工 3  | 管閉塞(3)      | L=    | 2.0 | m                                   |
| 断面名称  | = | 市道車道  | φ150 H=0.7m |       |     |                                     |
| 管 控 除 | = | 0.180 | ×           | 0.180 | ×   | $\pi / 4 = 0.025$ m <sup>3</sup> /m |
| 管 控 除 | = |       | ×           |       | ×   | $\pi / 4 =$                         |

1m当り


| 名 称                                      | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                  | 1.00 × 2                            | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下                 | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 機械床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × (0.88 - 0.05) - 0.025 | m <sup>3</sup> | 0.47 |     |
| 機械埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.63                  | m <sup>3</sup> | 0.38 |     |
| 下層路盤工(RC-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工(RM-30)<br>t=10cm                   | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 路面仮復旧(再生密粒As13mm、人力)<br>t= 5cm           | 1.00 × 0.60                         | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分 4tDT<br>積込み 土砂                      | 掘削土 流用土<br>0.47 - 0.38 ÷ 0.90       | m <sup>3</sup> | 0.05 |     |
| 残土処分 4tDT<br>積込み アスファルト殻                 | 1.00 × 0.60 × 0.05                  | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                           | 0.03 × 2.35                         | t              | 0.07 |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |
|                                          |                                     |                |      |     |

# 土工掘削断面図 S=1:20


市道車道 本設土工 ①



市道車道 本設土工 ② - 2




市道車道 撤去土工 ④




[参考値]

| 土工No | 呼び径  | D   | W   | 土被り      | H    | H1   | H2  | H3  | 備考        |
|------|------|-----|-----|----------|------|------|-----|-----|-----------|
| ①-1  | φ200 | 220 | 600 | 700      | 920  | 870  | 420 | 250 | DIP       |
| ①-2  | φ200 | 220 | 600 | 850 (平均) | 1070 | 1020 | 420 | 400 | DIP       |
| ①-3  | φ200 | 220 | 600 | 1000     | 1220 | 1170 | 420 | 550 | DIP       |
| ①-4  | φ150 | 170 | 600 | 700      | 870  | 820  | 370 | 250 | DIP       |
| ①-5  | φ150 | 170 | 600 | 900      | 1070 | 1020 | 370 | 450 | DIP       |
| ①-6  | φ150 | 170 | 600 | 1000     | 1170 | 1120 | 370 | 550 | DIP       |
| ①-7  | φ100 | 120 | 600 | 700      | 820  | 770  | 320 | 250 | DIP       |
| ①-8  | φ100 | 130 | 600 | 700      | 830  | 780  | 330 | 250 | HPPE      |
| ①-9  | φ100 | 130 | 600 | 1000     | 1130 | 1080 | 330 | 550 | HPPE      |
| ①-10 | φ75  | 90  | 600 | 700      | 790  | 740  | 290 | 250 | HPPE      |
| ①-11 | φ75  | 90  | 600 | 900      | 990  | 940  | 290 | 450 | DIP, HPPE |
| ①-12 | φ75  | 90  | 600 | 1000     | 1090 | 1040 | 290 | 550 | HPPE      |
| ①-13 | φ50  | 60  | 600 | 900      | 960  | 910  | 260 | 450 | HPPE      |
| ①-14 | φ50  | 60  | 600 | 700      | 760  | 710  | 260 | 250 | VLP       |

市道車道 本設土工 ② - 1



市道車道 撤去土工 ③



[参考値]


| 土工No | 呼び径  | D   | W   | 土被り  | H    | H1  | 備考        |
|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----------|
| ③-1  | φ200 | 220 | 600 | 1000 | 1220 | 300 | DIP撤去     |
| ③-2  | φ150 | 170 | 600 | 900  | 1070 | 200 | DIP撤去     |
| ③-3  | φ150 | 170 | 600 | 1000 | 1170 | 300 | DIP撤去     |
| ③-4  | φ100 | 120 | 600 | 1000 | 1120 | 290 | DIP, VP撤去 |
| ③-5  | φ75  | 90  | 600 | 900  | 990  | 200 | DIP撤去     |
| ③-6  | φ75  | 90  | 600 | 1000 | 1090 | 300 | DIP撤去     |

|                   |                                 |     |        |
|-------------------|---------------------------------|-----|--------|
| 図面番号              | 参考 - 1                          | 縮 尺 | S=1:20 |
| 工事名称              | 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設工事 |     |        |
| 種 別               | 土工掘削断面図                         |     |        |
| 工事場所              | 三原市本郷北四丁目                       |     |        |
| 広島県水道広域連合企業団三原事務所 |                                 |     |        |






## 給水管切替標準図(2) S=nonscale



給水管標準掘削断面図 S=1:20





**〔参考值〕**

| 土工No | 呼び径     | D  | W   | 土被り | H   | H1  | H2  | H3  | 備 考 |
|------|---------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ①-1  | φ20・φ25 | 30 | 600 | 600 | 630 | 580 | 230 | 150 | PE  |
| ①-2  | φ20・φ25 | 30 | 600 | 900 | 930 | 880 | 230 | 450 | PE  |
| ①-3  | φ50     | 60 | 600 | 600 | 660 | 610 | 260 | 150 | PE  |

|                   |                                 |     |                  |
|-------------------|---------------------------------|-----|------------------|
| 図面番号              | 参考 - 3                          | 縮 尺 | S=NONSCALE, 1:20 |
| 工事名称              | 市道土肥谷1号線外S路幅φ30mm-φ200mm配水栓取替工事 |     |                  |
| 種 別               | 給水管切替標準図(2).給水管標準取替断面図          |     |                  |
| 工事場所              | 三原市本郷北四丁目                       |     |                  |
| 広島県水道広域連合企業団三原事務所 |                                 |     |                  |

仮設平面図(1) S=1:500




|                   |                                 |     |         |
|-------------------|---------------------------------|-----|---------|
| 図面番号              | 参考 - 4                          | 縮 尺 | S=1:500 |
| 工事名称              | 市道土肥谷1号線外S路線φ50mm～φ200mm配水管布設工事 |     |         |
| 種 別               | 仮設平面図(1)                        |     |         |
| 工事場所              | 三原市本郷北四丁目                       |     |         |
| 広島県水道広域連合企業団三原事務所 |                                 |     |         |

「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」




仮設平面図(2) S=1:500



|                   |                                 |     |         |
|-------------------|---------------------------------|-----|---------|
| 図面番号              | 参考 - 5                          | 縮 尺 | S=1:500 |
| 工事名称              | 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm~φ200mm配水管布設工事 |     |         |
| 種 別               | 仮設平面図(2)                        |     |         |
| 工事場所              | 三原市本郷北四丁目                       |     |         |
| 広島県水道広域連合企業団三原事務所 |                                 |     |         |

「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」

仮設配管図(1) S=NONSCALE



※不連続工事に既設縁面管と干渉する場合は  
部分的に縁面管の除去、復旧を行う。

| 本図延長集計表 (m) |                  |                  |              |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 配管区         | φ200             | φ150             | φ80          |
| (1)         | 164.707(162.993) |                  |              |
| (2)         | 138.543(137.119) |                  |              |
| (3)         | 10.780(9.356)    | 45.896(43.796)   |              |
| (4)         |                  | 107.011(105.911) | 2.606(2.024) |
| (5)         |                  | 57.836(55.886)   |              |
| 計           | 314.020(309.468) | 210.743(205.593) | 2.606(2.024) |

| 分岐延長集計表 (m) |                |              |                |               |
|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 配管区         | φ200           | φ100         | φ80            | φ50           |
| (2)分岐部1     |                |              | 14.258(12.512) |               |
| (3)分岐部2     |                |              | 9.178(8.596)   |               |
| (3)分岐部3     | 16.987(16.239) | 1.971(1.304) |                |               |
| (4)分岐部4     |                |              | 5.716(5.134)   |               |
| (4)分岐部5     |                |              |                | 10.039(9.534) |
| 計           | 16.987(16.239) | 1.971(1.304) | 29.152(26.242) | 10.039(9.534) |

| 全延長集計表 (m) |                  |                  |              |                |               |
|------------|------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|
| 配管区        | φ200             | φ150             | φ100         | φ80            | φ50           |
| (1)        | 164.707(162.993) |                  |              |                |               |
| (2)        | 138.543(137.119) |                  |              | 14.258(12.512) |               |
| (3)        | 27.767(25.595)   | 45.896(43.796)   | 1.971(1.304) | 9.178(8.596)   |               |
| (4)        |                  | 107.011(105.911) |              | 8.322(7.158)   | 10.039(9.534) |
| (5)        |                  | 57.836(55.886)   |              |                |               |
| 計          | 331.017(325.707) | 210.743(205.593) | 1.971(1.304) | 31.758(28.266) | 10.039(9.534) |

| 資材表記一覧  |    |        |    |
|---------|----|--------|----|
| 資材名称    | 記号 | 資材名称   | 記号 |
| 直 管     |    | レジャーサー |    |
| フ レ キ 管 |    | 取り出し短管 |    |
| エ ル ボ   |    | 仮設消火栓  |    |
| チ ー ズ   |    |        |    |
| バ ル ブ   |    |        |    |
| 受け × 受け |    |        |    |


注 記

- ( ) 書きの配管寸法は、平面長を示す。
- 現場状況に応じ責任者の指示を仰ぎ、矢板を考慮する。
- 地下構造物、埋設物及び既設管には十分注意して施工のこと。


|                   |                                 |     |            |
|-------------------|---------------------------------|-----|------------|
| 図面番号              | 参考 - 6                          | 縮 尺 | S=NONSCALE |
| 工事名称              | 市道土留※1号線外5層線φ50mm～φ200mm配水管布設工事 |     |            |
| 種 別               | 仮設配管図(1)                        |     |            |
| 工事場所              | 三原市本郷北四丁目                       |     |            |
| 広島県水道広域連合企業団三原事務所 |                                 |     |            |

「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」

仮設配管図 (2) S=NONSCALE



分岐部1詳細図  
S=nonscale



| 資材表記一覧  |    |         |    |
|---------|----|---------|----|
| 資材名称    | 記号 | 資材名称    | 記号 |
| 直管      |    | レギュレーサー |    |
| フレキ管    |    | 取り出し短管  |    |
| エルボ     |    | 仮設消火栓   |    |
| チーズ     |    |         |    |
| バルブ     |    |         |    |
| 受け × 受け |    |         |    |



注 記

- ( ) 書きの配管寸法は、平面長を示す。
- 現場状況に応じ責任者の指示を仰ぎ、矢張を考慮する。
- 地下構造物、埋設物及び既設管には十分注意して施工のこと。

|                  |                                 |     |            |
|------------------|---------------------------------|-----|------------|
| 図面番号             | 参考 - 7                          | 縮 尺 | S=NONSCALE |
| 工事名称             | 市道土肥谷1号線外S路幅φ50mm~φ200mm配水管布設工事 |     |            |
| 種 別              | 仮設配管図 (2)                       |     |            |
| 工事場所             | 三原市本郷北四丁目                       |     |            |
| 広島県水広域連合企業団三原事務所 |                                 |     |            |

「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」

仮設配管図 (3) S=NONSCALE




| 資材表記一覧    |     |         |     |
|-----------|-----|---------|-----|
| 資 材 名 称   | 記 号 | 資 材 名 称 | 記 号 |
| 直 管       |     | レギュレーサー |     |
| フ レ キ 管   |     | 取り出し短管  |     |
| エ ル ポ     |     | 仮設消火栓   |     |
| チ ー ズ     |     |         |     |
| バ ル ブ     |     |         |     |
| 受 け × 受 け |     |         |     |

注 記

- ( ) 書きの配管寸法は、平面表を示す。
- 現場状況に応じ責任者の指示を仰ぎ、矢板を考慮する。
- 地下構造物、埋設物及び既設管には十分注意して施工のこと。

|                   |                                 |     |            |
|-------------------|---------------------------------|-----|------------|
| 図面番号              | 参考 - 8                          | 縮 尺 | S=NONSCALE |
| 工事名称              | 市道土肥谷1号線・5路線φ50mm～φ200mm配水管布設工事 |     |            |
| 種 別               | 仮設配管図 (3)                       |     |            |
| 工事場所              | 三原市本郷北四丁目                       |     |            |
| 広島県水道広域連合企業団三原事務所 |                                 |     |            |

仮設配管図 (4) S=NONSCALE




|                   |                                 |     |            |
|-------------------|---------------------------------|-----|------------|
| 図面番号              | 参考 - 9                          | 縮 尺 | S=NONSCALE |
| 工事名称              | 市道土配管1号線外5型線φ50mm～φ200mm配水管布設工事 |     |            |
| 種 別               | 仮設配管図 (4)                       |     |            |
| 工事場所              | 三原市本郷北四丁目                       |     |            |
| 広島県水道広域連合企業部三原事務所 |                                 |     |            |

「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」



仮設配管図 (5) S=NONSCALE




| 資材表記一覧 |    |         |    |
|--------|----|---------|----|
| 資材名称   | 記号 | 資材名称    | 記号 |
| 直 管    |    | レギュレーサー |    |
| フレキ管   |    | 取り出し短管  |    |
| エルボ    |    | 仮設消火栓   |    |
| チー ズ   |    |         |    |
| バル ブ   |    |         |    |
| 受 × 受  |    |         |    |

- 注 記
- ( ) 書きの配管寸法は、平面長を示す。
  - 現場状況に応じ責任者の指示を仰ぎ、矢板を考慮する。
  - 地下構造物、埋設物及び既設管には十分注意して施工のこと。

| 図面番号              | 参考 -10                          | 縮 尺 | S=NONSCALE |
|-------------------|---------------------------------|-----|------------|
| 工事名称              | 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管増設工事 |     |            |
| 種 別               | 仮設配管図 (5)                       |     |            |
| 工事場所              | 三原市本郷北四丁目                       |     |            |
| 広島県水道広域連合企業団三原事務所 |                                 |     |            |

仮設土工掘削断面図(1) S=1:20


市道車道 仮設土工 ①



[参考値]

| 土工No | 呼び径  | D   | W   | 土被り | H   | H1  | H2  | H3 | 備考  |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| ①-1  | φ200 | 220 | 600 | 300 | 520 | 470 | 390 | -  | SUS |
| ①-2  | φ150 | 170 | 600 | 300 | 470 | 420 | 340 | -  | SUS |
| ①-3  | φ100 | 120 | 600 | 300 | 420 | 370 | 290 | -  | SUS |
| ①-4  | φ80  | 90  | 600 | 300 | 390 | 340 | 260 | -  | SUS |
| ①-5  | φ50  | 60  | 600 | 300 | 360 | 310 | 230 | -  | SUS |


市道車道 仮設土工 ②




[参考値]

| 土工No | 呼び径  | D   | W   | 土被り  | H    | H1   | H2   | 備考  |
|------|------|-----|-----|------|------|------|------|-----|
| ②-1  | φ200 | 220 | 600 | 1000 | 1220 | 1170 | 1090 | SUS |
| ②-2  | φ150 | 170 | 600 | 900  | 1070 | 1020 | 940  | SUS |
| ②-3  | φ100 | 120 | 600 | 1000 | 1120 | 1070 | 990  | SUS |
| ②-4  | φ80  | 90  | 600 | 900  | 990  | 940  | 860  | SUS |
| ②-5  | φ80  | 90  | 600 | 1000 | 1090 | 1040 | 960  | SUS |
| ②-6  | φ50  | 60  | 600 | 900  | 960  | 910  | 830  | SUS |
| ②-7  | φ150 | 170 | 600 | 700  | 870  | 820  | 740  | SUS |


市道車道 仮設土工 ③  
(φ150布設)




市道車道 仮設土工 ④  
(φ200不排水簡易仕切弁)




市道車道 仮設土工 ⑤  
(φ100不排水簡易仕切弁)




市道車道 仮設土工 ⑥  
(φ75不排水簡易仕切弁)



市道車道 仮設土工 ⑦  
(φ50不排水簡易仕切弁)



市道車道 仮設土工 ⑧  
(不排水前T字管)




[参考値]


| 土工No | 本管呼び径 | 分岐口径 | D   | W    | 土被り  | H    | H1   | H2   | 備考      |
|------|-------|------|-----|------|------|------|------|------|---------|
| ⑧-1  | φ200  | φ200 | 220 | 1550 | 1000 | 1620 | 1570 | 1370 | DIP×SUS |
| ⑧-2  | φ100  | φ100 | 120 | 1350 | 1000 | 1520 | 1470 | 1270 | VP×SUS  |

|                   |                                 |     |        |
|-------------------|---------------------------------|-----|--------|
| 図面番号              | 参考 -11                          | 縮 尺 | S=1:20 |
| 工事名称              | 市道土肥谷1号線外5箇所φ50mm~φ200mm配水管布設工事 |     |        |
| 種 別               | 仮設土工掘削断面図(1)                    |     |        |
| 工事場所              | 三原市本郷北四丁目                       |     |        |
| 広島県水道広域連合企業団三原事務所 |                                 |     |        |



仮設土工掘削断面図(2) S=1:20




| 土工No | 本管呼び径 | 分岐口径 | D  | W    | 土被り  | H    | H1   | H2   | 備 考     |
|------|-------|------|----|------|------|------|------|------|---------|
| ⑨-1  | φ75   | φ75  | 90 | 1000 | 900  | 1390 | 1340 | 1140 | D1P×SUS |
| ⑨-2  | φ75   | φ75  | 90 | 1000 | 1000 | 1490 | 1440 | 1240 | D1P×SUS |
| ⑨-3  | φ50   | φ50  | 60 | 1000 | 900  | 1360 | 1310 | 1110 | VP×SUS  |



| 土台No    | 呼び径  | D   | W   | 土被り  | H    | H1   | H2  | 備 考 |
|---------|------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|
| (1) - 1 | φ200 | 220 | 600 | 1000 | 1220 | 1190 | 970 | SUS |
| (1) - 2 | φ150 | 170 | 600 | 900  | 1070 | 1040 | 820 | SUS |
| (1) - 3 | φ100 | 120 | 600 | 1000 | 1120 | 1090 | 870 | SUS |
| (1) - 4 | φ80  | 90  | 600 | 900  | 990  | 960  | 740 | SUS |
| (1) - 5 | φ80  | 90  | 600 | 1000 | 1090 | 1060 | 840 | SUS |
| (1) - 6 | φ50  | 60  | 600 | 900  | 960  | 930  | 710 | SUS |
| (1) - 7 | φ150 | 170 | 600 | 700  | 870  | 840  | 620 | SUS |




| 土工No | 呼び径  | D   | W   | 土被り | H   | H1  | H2  | 備 考 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ⑩-1  | φ200 | 220 | 600 | 300 | 520 | 490 | 270 | SUS |
| ⑩-2  | φ150 | 170 | 600 | 300 | 470 | 440 | 220 | SUS |
| ⑩-3  | φ100 | 120 | 600 | 300 | 420 | 390 | 170 | SUS |
| ⑩-4  | φ80  | 90  | 600 | 300 | 390 | 360 | 140 | SUS |
| ⑩-5  | φ50  | 60  | 600 | 300 | 360 | 330 | 110 | SUS |



|                   |                                  |     |              |
|-------------------|----------------------------------|-----|--------------|
| 図面番号              | 参考 -12                           | 縮 尺 | S=1:20, 1:10 |
| 工事名称              | 市道工配管1号補修5区間φ50mm～φ200mm配水管布設留工事 |     |              |
| 種 別               | 仮設土工工掘削断面図(2)                    |     |              |
| 工事場所              | 三原市本郷北四丁目                        |     |              |
| 広島県水道広域連合企業団三原事務所 |                                  |     |              |

仮設給水管詳細図 S=nonscale




仮給水管集計表

| 番号 | メーター     | 仮設配水管      | 仮給水管 | タイプ                | 布設延長<br>(m) | 土工<br>⑬-1 | 土工<br>⑬-2 |
|----|----------|------------|------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
|    |          | 埋設or<br>露出 | 口径   |                    |             |           |           |
| ①  | 046750   | 埋設         | φ20  | A                  | 3.4         | 3.4       |           |
| ②  | 046613   | 埋設         | φ25  | B                  | 3.0         | 3.0       |           |
| ③  | 046676   | 埋設         | φ20  | A                  | 3.2         | 3.2       |           |
| ④  | 046748   | 埋設         | φ20  | A                  | 1.9         | 1.9       |           |
| ⑤  | 04670他4  | 埋設         | φ50  | C                  | 3.4         |           | 3.4       |
| ⑥  | 046669   | 埋設         | φ20  | A                  | 3.2         | 3.2       |           |
| ⑦  | 046668   | 埋設         | φ20  | A                  | 2.6         | 2.6       |           |
| ⑧  | 046722他1 | 埋設         | φ20  | A                  | 3.4         | 3.4       |           |
| ⑨  | 046720   | 埋設         | φ20  | A                  | 2.6         | 2.6       |           |
| ⑩  | 046723   | 埋設         | φ25  | B                  | 2.5         | 2.5       |           |
| ⑪  | 046724他2 | 埋設         | φ25  | B                  | 2.8         | 2.8       |           |
| ⑫  | 046615   | 埋設         | φ20  | A                  | 2.5         | 2.5       |           |
| ⑬  | 046616他3 | 埋設         | φ25  | B                  | 2.7         | 2.7       |           |
| ⑭  | 046617   | 埋設         | φ20  | A                  | 2.7         | 2.7       |           |
| ⑮  | 046626   | 埋設         | φ25  | B                  | 2.7         | 2.7       |           |
| ⑯  | 046625   | 埋設         | φ20  | A                  | 1.2         | 1.2       |           |
| ⑰  | 046629   | 埋設         | φ25  | B                  | 2.5         | 2.5       |           |
| ⑱  | 046627他1 | 埋設         | φ20  | A                  | 2.5         | 2.5       |           |
| ⑲  | 046630   | 埋設         | φ25  | B                  | 2.5         | 2.5       |           |
| ⑳  | 046631他1 | 埋設         | φ25  | B                  | 2.2         | 2.2       |           |
| ㉑  | 081135   | 埋設         | φ20  | A                  | 2.0         | 2.0       |           |
| ㉒  | 046633   | 埋設         | φ20  | A                  | 2.3         | 2.3       |           |
| ㉓  | 046641   | 埋設         | φ20  | A                  | 4.7         | 4.7       |           |
| 計  |          |            |      | A-14<br>B-8<br>C-1 | 62.5        | 59.1      | 3.4       |

φ50 3.4m 1箇所 計 3.4m  
φ25 2.6m(平均) 8箇所 計20.9m  
φ20 2.7m(平均) 14箇所 計38.2m

仮設給水管土工掘削断面図 S=1:20



[参考値]



| 土工No | 呼び径     | D  | W   | 土被り | H   | H1  | H2  | 備 考 |
|------|---------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ⑬-1  | φ20・φ25 | 30 | 600 | 300 | 330 | 280 | 200 | PE  |
| ⑬-2  | φ50     | 60 | 600 | 300 | 360 | 310 | 230 | PE  |

[参考値]

| 土工No | 呼び径     | D  | W   | 土被り | H   | H1  | H2  | 備 考 |
|------|---------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ⑭-1  | φ20・φ25 | 30 | 600 | 300 | 330 | 300 | 80  | PE  |
| ⑭-2  | φ50     | 60 | 600 | 300 | 360 | 330 | 110 | PE  |

|                   |                                  |     |                  |
|-------------------|----------------------------------|-----|------------------|
| 図面番号              | 参考 -13                           | 縮 尺 | S=NONSCALE, 1:20 |
| 工事名称              | 市道土肥谷1号線外5路幅φ50mm~φ200mm配水管を設け工事 |     |                  |
| 種 別               | 仮設給水管詳細図、仮設給水管土工掘削断面図            |     |                  |
| 工事場所              | 三原市本郷北四丁目                        |     |                  |
| 広島県水道広域連合企業団三原事務所 |                                  |     |                  |


舗装復旧範囲(1) S=1:500



|                   |                                 |     |         |
|-------------------|---------------------------------|-----|---------|
| 図面番号              | 参考 -14                          | 縮 尺 | S=1:500 |
| 工事名称              | 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm~φ200mm配水管布設工事 |     |         |
| 種 別               | 舗装復旧範囲(1)                       |     |         |
| 工事場所              | 三原市本郷北四丁目                       |     |         |
| 広島県水道広域連合企業団三原事務所 |                                 |     |         |



# 舗装復旧範囲(2) S=1:500



|                   |                                 |     |         |
|-------------------|---------------------------------|-----|---------|
| 図面番号              | 参考 -15                          | 縮 尺 | S=1:500 |
| 工事名称              | 市道土肥谷1号線外5区画φ50mm～φ200mm配水管布設工事 |     |         |
| 種 別               | 舗装復旧範囲(2)                       |     |         |
| 工事場所              | 三原市本郷北四丁目                       |     |         |
| 広島県水道広域連合企業団三原事務所 |                                 |     |         |

「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」










管閉塞工平面図(1)

S=1:250





横断面図

S=1:50



「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」

| 図面番号              | 参考-18                           | 縮尺 | 図示 |
|-------------------|---------------------------------|----|----|
| 工事名称              | 市道土肥台1号線外5路線φ50mm~φ200mm配水管布設工事 |    |    |
| 種 別               | 管閉塞工平面図(1)・横断面図                 |    |    |
| 工事場所              | 三原市本郷北四丁目                       |    |    |
| 広島県水道広域連合企業団三原事務所 |                                 |    |    |






管閉塞工平面図(3)

S=1:250

横断面図

S=1:50



|                     |                                  |    |    |
|---------------------|----------------------------------|----|----|
| 図面番号                | 参考-20                            | 縮尺 | 図示 |
| 工事名称                | 市道土肥谷1号線外5路線φ50mm～φ200mm配水管布設替工事 |    |    |
| 種別                  | 本設平面図(3)                         |    |    |
| 工事場所                | 三原市本郷北四丁目                        |    |    |
| ◎ 広島県水道広域連合企業団三原事務所 |                                  |    |    |

「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」