

参考資料

工事名：旧三原地区遠方監視設備更新工事（1期工事）

工事場所：三原市西野五丁目外

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	旧三原地区遠方監視設備更新工事（１期工事）	
事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	配水施設整備 実施単価 32:三原市(旧久井町・旧大和町・佐木島を除く) 令和 7年 5月 1日付 公共	
諸経費体系	上水道 令和07年度	構造物工事(浄水場等)
	当 世 代	前 世 代
前払率 工種 イメージアップ 施工地域補正区分 契約保証補正区分	3 5 %を超え 4 0 %以下 構造物工事(浄水場等) 計上しない 補正無し 発注者が金銭的保証を必要とする場合	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
	1	式				
電気設備工					Lv1	
	1	式				
機器費					Lv2	
	1	式				
機器					Lv3	
	1	式				
遠方監視制御装置(西野浄水場) 機能増設					Lv4	
	1	式				
遠方監視制御装置(西野浄水場) 機能増設						
	1	式				
入出力装置(1)～(3)(西野浄水場) 機能増設					Lv4	
	1	式				
入出力装置(1)～(3)(西野浄水場) 機能増設						
	1	式				
計装テレメータ盤(深第2配水池) 屋外壁掛形 800W×500D×1500H					Lv4	
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計装テレメータ盤(深第2配水池) 屋外壁掛形 800W×500D×1500H	1	面				
UPS盤(深第2配水池) 屋外壁掛形 800W×500D×800H	1	式			Lv4	
UPS盤(深第2配水池) 屋外壁掛形 800W×500D×800H	1	面				
材料費	1	式			Lv2	
電気設備材料	1	式			Lv3	
低圧ケーブル	1	式			Lv4	
低圧ケーブル 600V EM-CE 3.5sq-2C	12.8	m				
雑材料費率	1.5	%				
制御ケーブル	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
制御ケーブル EM-CEE 1.25sq-2c	6.38	m				
制御ケーブル EM-UTP cat5e 4P	2.53	m				
雑材料費率	1.5	%				
その他電線	1	式			Lv4	
電線 EM-IE 3.5sq	6.38	m				
雑材料費率	1.5	%				
電線管類	1	式			Lv4	
合成樹脂被覆鋼管 PE36	8.36	m				
合成樹脂被覆鋼管 PE22	8.36	m				

旧三原地区遠方監視設備更新工事（1期工事）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
雑材料費率	155	%				
補助材料費	1	式			Lv4	
補助材料費 材料費×4%	1	式				
労務費	1	式			Lv2	
一般労務費	1	式			Lv3	
据付	1	式			Lv4	
電工	7	人				
撤去	1	式			Lv4	
電工	2	人				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術労務費	1	式			Lv3	
据付	1	式			Lv4	
電気通信技術者	3	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
安全費	1	式				
アスベスト含有試験	1	式			明 1 号	
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

旧三原地区遠方監視設備更新工事（1期工事）

【 第 1 号 明細書 】

アスベスト含有試験

1 式 当 り

[illegible]

[illegible]

材 料 数 量		(*) 印は工量無	[電気設備工事]
(1)	低圧ケーブル	600V EM-CE 3.5 sq- 2 c	m 12.8
(2)			
(3)			
(4)			
(5)	制御ケーブル	EM-CEE 1.25 sq- 2 c	m 6.38
(6)			
(7)			
(8)			
(9)			
(10)	制御ケーブル	EM-UTP cat5e 4P	m 2.53
(11)	その他電線	EM-IE 3.5 sq	m 6.38
(12)			
(13)	電線管類	PE 36 mm (露出)	m 8.36
(14)	電線管類	PE 22 mm (露出)	m 8.36
(15)			
(16)			
(17)			
(18)			
(19)			
(20)	一般労務費	電 工 (据付)	人 7
(21)	技術労務費	技術者 (据付)	人 3
(22)	一般労務費	電 工 (撤去)	人 2

機 器 数 量 (撤 去) 数量・単位は据付入力欄のものとします [電気設備工事]

数量・単位は据付入力欄のものとします[電気設備工事]

(1)	機 器	(TMT6)計装テレメータ盤	面	1
-------	-----	----------------	---	---

(TMT6)計装テレータ盤	面	1
---------------	---	---

面 1

材 料 数 量(撤去)

(*) 印は工量無

[電気設備工事]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) 制御ケーブル

EM-CPEE-S 0.9 mm- 3 p

m

1.1

(11)

(12)

人 工 集 計 表

[電気設備工事]

[illegible]

西野浄水場(今回) (1/ 1)

据 付 工 集 計 表

[電気設備工事]

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	機器重量(t)		備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		単位重量	重量	
(CRT=1) CRT監視制御装置(1)	コントロールデスク形 800W*1150D*700H	式	1												機能増設
(CRT=2) CRT監視制御装置(2)	コントロールデスク形 800W*1150D*700H	式	1												機能増設
(WS=1) WEBサーバ	コントロールデスク形 800W*1150D*700H	式	1												機能増設
(TM=15) 遠方監視制御装置	屋内自立形 800*800*2350	式	1												機能増設
(IO=1) 入出力装置(1)~(3)	屋内自立形 2100W*800D*2350H	式	1												機能増設
計 (S-101)															

深第2配水池(今回) (1/ 1)

据付工集計表

[電気設備工事]

機器名称	形状	単位	数量	技術者		電工		技術者単体調整				歩掛 ページ	機器重量(t)		備考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		単位重量	重量	
(TML-06A) 計装テレメータ盤	屋外壁掛形 800W*500D*1500H	面	1		2.3		3.3								監視制御装置 遠方監視制御盤
(TML-06B) UPS盤	屋外壁掛形 800W*500D*800H	面	1		1.0		2.0								配電盤-3 現場操作盤7
計 (S-401)				3.3		5.3									

材 料 集 計 表 - 1

[電気設備工事]

内訳区分	600V EM-CE				600V EM-CE				EM-CEE				EM-CEE				EM-CEE			
	3.5 sq				2 sq				1.25 sq				1.25 sq				1.25 sq			
	2 c				2 c				20 c				8 c				2 c			
	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP
CHK (4- 1)			11.6																5.8	
合計値 (A)			11.6																5.8	
補完率 (B)		1.1				1.1				1.1				1.1				1.1		
(C)=(A)×(B)			12.76																6.38	
設計数量 (D)=Σ (C)		12.76	----> 12.8																6.38	
電工単位工量(E)=(E0)	0.013	0.020	0.017	0.015	0.013	0.020	0.017	0.015	0.050	0.075	0.063	0.056	0.024	0.036	0.030	0.027	0.012	0.018	0.015	0.013
電工量 (C)×(E)			0.216																0.095	

C- 1 / 4

電工量小計 = 0.311

材 料 集 計 表 - 2

[電気設備工事]

内訳区分	付属ケーブル				中空ケーブル				EM-CEE-S				EM-CEE-S				EM-UTP			
									1.25 sq				1.25 sq				cat5e			
									20 c				12 c				4P			
	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP
CHK (1- 1)																	2.3			
合計値 (A)																	2.3			
補完率 (B)		1.1				1.1				1.1				1.1				1.1		
(C)=(A)×(B)																	2.53			
設計数量 (D)=Σ (C)																		2.53		
電工単位工量(E)=(E0)	0.012	0.018	0.015	0.013	0.013	0.020	0.017	0.015	0.050	0.075	0.063	0.056	0.034	0.051	0.043	0.038	0.013	0.020	0.017	0.015
電工量 (C)×(E)																	0.032			

C- 2 / 4

電工量小計 = 0.032

材 料 集 計 表 - 3

[電気設備工事]

内訳区分	EM-IE																			
	3.5 sq																			
	P&D	RACK	CP	FEP																
CHK (4- 1)			5.8																	
合計値 (A)			5.8																	
補完率 (B)	1.1				n				n				n				n			
(C)=(A)×(B)			6.38																	
設計数量 (D)=Σ (C)	6.38																			
電工単位工量(E)=(E0)	0.008	0.013	0.011	0.009																
電工量 (C)×(E)			0.070																	

C- 3 / 4

電工量小計 = 0.070

材 料 集 計 表 - 4

[電気設備工事]

内訳区分	HIVE				PE				PE											
	22 mm				36 mm				22 mm											
	露出	埋込			露出	埋込			露出	埋込										
CHK (4- 1)					7.6															
CHK (4- 2)									7.6											
合計値 (A)					7.6				7.6											
補完率 (B)	1.1				1.1				1.1				n				n			
(C)=(A)×(B)					8.36				8.36											
設計数量 (D)=(C)					8.36				8.36											
電工単位工量(E)=(E0)	0.064	0.054			0.14	0.12			0.096	0.080										
電工量 (C)×(E)					1.170				0.802											

C- 4 / 4

電工量小計 = 1.972

西野浄水場(今回)

材 料 内 訳 表

[illegible][illegible]

深第 2 配水池 (今回)

材 料 内 訳 表

NO	配線区間 自 至		600V EM-CE				EM-CEE				中空ケーブル				EM-IE				PE			
			3.5 sq				1.25 sq								3.5 sq				36 mm			
			2 c				2 c															
			P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	露出	埋込		
4002	TML-06A	TML-06B			5.8x2												5.8		7.6			
4003	TML-06A	TML-06B							5.8													
(1/2)	CHK (4- 1)				11.6				5.8								5.8		7.6			

深第 2 配水池 (今回)

材 料 内 訳 表

NO	配線区間 自 至		PE																			
			22 mm																			
			露出	埋込																		
4003	TML-06A	TML-06B	7.6																			
(2/2)	CHK (4- 2)		7.6																			

深第2配水池(今回) (1/ 1)

拾い出し根拠表

[電気設備工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
4002	TML-06A 計装テレメータ盤	TML-06B UPS装置	600V EM-CE 3.5 sq - 2 c x 2	P&D		
				RACK		
				CP	5.8	0.2 + 0.8 + 0.3 + 3.6 + 0.3 + 0.6
				FEP		
			EM-IE 3.5 sq	CP	5.8	0.2 + 0.8 + 0.3 + 3.6 + 0.3 + 0.6
			PE 36 mm	露出 埋込	7.6	(0.7)+ 0.2 + 0.8 + 0.3 + 3.6 + 0.3 + 0.6 + (1.1)
4003	TML-06A 計装テレメータ盤	TML-06B UPS装置	EM-CEE 1.25 sq - 2 c	P&D		
				RACK		
				CP	5.8	0.2 + 0.8 + 0.3 + 3.6 + 0.3 + 0.6
				FEP		
				CP		
			PE 22 mm	露出 埋込	7.6	(0.7)+ 0.2 + 0.8 + 0.3 + 3.6 + 0.3 + 0.6 + (1.1)

深第2配水池(撤去) (1/ 1)

(撤去)据付工集計表

[電気設備工事]

機器名称	形状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	機器重量(t)		備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		単位重量	重量	
(TMT6) 計装テレマータ盤	屋外壁掛形 700W*500D*1000H	面	1	2.3*0.4 =0.92	# 0.92	3.3*0.4 =1.3	1.3								監視制御装置 遠方監視制御盤
計 (S-1001)				#	0.92	--->	0.92	+	1.30						

#印は再使用しない撤去なので技術者を電 工に読み替える

深第2配水池(撤去)

(撤 去) 材 料 内 訳 表

[illegible][illegible]

深第2配水池(撤去) (1/ 1)

拾い出し根拠表

[電気設備工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
R10001	保安器箱	TMT6 計装テラマタ盤	EM-CPEE-S 0.9 mm - 3 p	P&D		
				RACK		
				CP	1.0	1.0
				FEP		
				CP		
				露出		
				埋込		