

参 考 資 料

工種別内訳書

総 括 情 報 表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事 実施単価 32:三原市(旧久井町・旧大和町・佐木島を除く) 令和 7年 8月 1日付 公共 上水道 令和07年度 開削工事及び小口径推進工事等	
	当 世 代	前 世 代
前払率 工種 イメージアップ 施工地域補正区分 契約保証補正区分	35%を超え40%以下 開削工事及び小口径推進工事等 計上しない 一般交通影響あり(2) 発注者が金銭的保証を必要とする場合	

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事	1	式				
管路(配水管) φ50 HPPE	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)	1	m3			施 1 号	
管路埋戻 再生砂	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	0.3	m3			施 2 号	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	0.3	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.5km	0.3	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.3	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
管材料 φ50 HPPE	1	式			A 1 号	
その他材料	1	式			Lv4	
その他材料 φ50 HPPE	1	式			B 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管布設 φ50	1.4	m			Lv4	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	1.4	m			施 5 号	
管明示テープ φ50	1.4	m			施 6 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	2	口			施 7 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	8	口			施 8 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	3	口			施 9 号	
浸透防護スリーブ被覆 φ50	1.4	m			Lv4	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下	1.4	m			施 10 号	
管明示シート敷設 アルミ入り	1.4	m			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示シート	1.4	m			施 11 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			P 1 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.3	m2			施 12 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.5km	0.1	m3			施 13 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.1	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	0.3	m2			施 14 号	
上層路盤 再生粒調砕石 厚さ12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	0.3	m2			施 15 号	
表層 再生密粒13 厚さ3cm	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	0.3	m2			施 16 号	
管路(配水管) φ75 HPPE	1	式			Lv1	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	43	m3			施 1 号	
管路埋戻 再生砂	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	24	m3			施 2 号	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	13	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.5km	28	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	28	m3				処:
管布設工					Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
管材料 φ75 HPPE	1	式			A 2 号	
その他材料	1	式			Lv4	
その他材料 φ75 HPPE	1	式			B 2 号	
水道配水用ホリチレン管布設 φ75	108.3	m			Lv4	
ホリチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	106.7	m			施 17 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示テープ φ75	106	m			施 18 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	33	口			施 19 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	4	箇所			施 20 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	1	口			施 21 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			施 8 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	10	口			施 22 号	
制水弁設置 φ75	2	基			Lv4	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	2	基			施 23 号	
制水弁室(築造)設置 C形1号 (φ250)	2	箇所			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ねじ式弁管設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 24 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			施 25 号	
浸透防護スリーブ被覆 φ75	108.3	m			Lv4	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下	108.3	m			施 10 号	
管明示シート敷設 アルミ入り	106	m			Lv4	
管明示シート	106	m			施 11 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 コンクリート版	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	170	m			P 2 号	
舗装版取壊 コンクリート版	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	51	m2			施 12 号	
殻運搬処理 コンクリート殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンブトラック2t積級 運搬距離3.5km	5	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t	12	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	51	m2			施 14 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート舗装 厚さ15cm	1	式			Lv4	
機械舗設 平均舗設厚15cm 1車線	51	m2			施 26 号	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
交通誘導員 交代要員あり	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	27	人				
管路(配水管) φ150 HPPE	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.13m ³ (平積0.10)	8	m ³			施 1 号	
管路埋戻 再生砂	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	35	m ³			施 2 号	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	2	m ³			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.5km	6	m ³			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	6	m ³				処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工					Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
管材料 φ150 HPPE	1	式			A 3 号	
その他材料	1	式			Lv4	
その他材料 φ150 HPPE	1	式			B 3 号	
水道配水用ポリエチレン管布設 φ150	225.2	m			Lv4	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm	225.2	m			施 27 号	
管明示テープ φ150	223.3	m			施 28 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm	96	口			施 29 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm	9	箇所			施 30 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 耐震型補強金具設置あり	2	口			施 31 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	6	口			施 32 号	
ポリエチレン管切断 呼び径150mm	31	口			施 33 号	
制水弁設置 φ150	2	基			Lv4	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	2	基			施 34 号	
空気弁設置 φ25	2	基			Lv4	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	2	基			施 35 号	
制水弁室(築造)設置 C形1号 (φ250)	2	箇所			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ねじ式弁管設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 24 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			施 36 号	
空気弁室(築造)設置 円形3号 (φ500)	2	箇所			Lv4	
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	2	個			施 37 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm	2	箇所			施 38 号	
浸透防護スリーブ被覆 φ150	227.2	m			Lv4	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径150mm	227.2	m			施 39 号	
管明示シート敷設 アルミ入り	222.6	m			Lv4	
管明示シート	222.6	m			施 11 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
付帯工					Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート版	1	式			Lv4	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	35	m			P 2 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.2	m2			施 12 号	
舗装版取壊 コンクリート版	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	10.4	m2			施 12 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.5km	0.1	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.1	t				処:
殻運搬処理 コンクリート殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.5km	1	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t	2	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 厚さ10cm	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	12	m2			施 14 号	
上層路盤 再生粒調碎石 厚さ12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1	m2			施 15 号	
表層 再生密粒13 厚さ3cm	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	1	m2			施 16 号	
コンクリート舗装 厚さ15cm	1	式			Lv4	
機械舗設 平均舗設厚15cm 1車線	10	m2			施 26 号	
舗装本復旧工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	11	m			P 1 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	14	m2			施 12 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンクトラック2t積級 運搬距離3.5km	0.6	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	1.4	t				処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウ掘削積込 ｸﾚｰﾝ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.1	m ³			施 1 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾞｰﾄﾞﾗｯｸ2t積級 運搬距離6km	0.1	m ³			施 40 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.1	m ³				処:
舗装本復旧工	1	式			Lv3	
不陸整正 補足材なし	14	m ²			Lv4	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り)	14	m ²			施 41 号	
表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ20 厚さ5cm	14	m ²			Lv4	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	14	m ²			P 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
交通誘導員 交代要員あり	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	58	人				
管路(配水管) φ150 DIP-GX(P)	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)	2	m3			施 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻 再生砂	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	1	m3			施 2 号	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	0.4	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.5km	1	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管材料 φ150 DIP-GX(P)	1	式			A 4 号	
その他材料	1	式			Lv4	
その他材料 φ150 DIP-GX(P)	1	式			B 4 号	
ダクタイル鋳鉄管布設 φ150	5.5	m			Lv4	
鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径150mm	5.5	m			施 42 号	
管明示テープ φ350以下 φ150×5000	5.5	m			施 43 号	
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	1	口			施 44 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	4	口			施 45 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	7	口			施 46 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ継手 呼び径150mm 耐震型補強金具設置あり	1	口			施 47 号	
铸铁管フランジ継手取外し 呼び径150mm	1	口			施 48 号	
铸铁管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	14	口			施 49 号	
ダクタイル铸铁管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	1	口			施 50 号	
制水弁設置 φ150	1	基			Lv4	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	1	基			施 34 号	
制水弁室(築造)設置 C形1号 (φ250)	1	箇所			Lv4	
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 24 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 36 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレンスリーブ被覆 φ150	5.7	m			Lv4	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	5.7	m			施 51 号	
管明示シート敷設	5.4	m			Lv4	
管明示シート	5.4	m			施 11 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 コンクリート版	1	式			Lv4	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	8.6	m			P 2 号	
舗装版取壊 コンクリート版	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2.6	m2			施 12 号	
殻運搬処理 コンクリート殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.5km	0.3	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t	1	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	3	m2			施 14 号	
コンクリート舗装 厚さ15cm	1	式			Lv4	
機械舗設 平均舗設厚15cm 1車線	3	m2			施 26 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
交通誘導員 交代要員あり	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	12	人				
管路(送水管) φ200 DIP-GX(P)	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)	20	m3			施 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻 再生砂	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	28	m3			施 2 号	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	4	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.5km	15	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	15	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管材料 φ200 DIP-GX(P)	1	式			A 5 号	
その他材料	1	式			Lv4	
その他材料 φ200 DIP-GX(P)	1	式			B 5 号	
ダクタイル鋳鉄管布設 φ200	98.6	m			Lv4	
鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径200mm	98.6	m			施 52 号	
管明示テープ φ350以下 φ200×5000	98.6	m			施 53 号	
G X形継手接合 直管 呼び径200mm	19	口			施 54 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	13	口			施 55 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	17	口			施 56 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	14	口			施 57 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用)	1	口			施 58 号	
制水弁設置 φ200	1	基			Lv4	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm	1	基			施 59 号	
制水弁室(築造)設置 C形1号 (φ250)	1	箇所			Lv4	
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 24 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 36 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 φ200	98.9	m			Lv4	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m	98.9	m			施 60 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示シート敷設	98.5	m			Lv4	
管明示シート	98.5	m			施 11 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 コンクリート版	1	式			Lv4	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	64	m			P 2 号	
舗装版取壊 コンクリート版	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	30	m2			施 12 号	
殻運搬処理 コンクリート殻	1	式			Lv4	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.5km	3	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t	7	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	30	m2			施 14 号	
コンクリート舗装 厚さ15cm	1	式			Lv4	
機械舗設 平均舗設厚15cm 1車線	30	m2			施 26 号	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導員 交代要員あり	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	24	人				
管路(給水装置)	1	式			Lv1	処:
給水管連絡工	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.08m ³ (平積0.06)	3	m ³			施 61 号	
管路埋戻 再生砂	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	2	m ³			施 62 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	0.2	m3			施 63 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.5km	2	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	2	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
管材料 給水管	1	式			A 6 号	
その他材料	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
その他材料 給水管	1	式			B 6 号	
給水管連絡	19	箇所			Lv4	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径150mm	1	箇所			施 64 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径150mm	11	箇所			施 65 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径75mm	6	箇所			施 66 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	1	箇所			施 67 号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	1	箇所			施 68 号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	14	箇所			施 69 号	
給水管公道接続工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓別途計上	4	箇所			施 70 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 コンクリート版	1	式			Lv4	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	42	m			P 2 号	
舗装版取壊 コンクリート版	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	8	m2			施 71 号	
殻運搬処理 コンクリート殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.5km	0.8	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t	2	t				処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生碎石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	5	m2			施 14 号	
コンクリート舗装 厚さ10cm	1	式			Lv4	
機械舗設 平均舗設厚10cm 1車線	3	m2			施 72 号	
コンクリート舗装 厚さ15cm	1	式			Lv4	
機械舗設 平均舗設厚15cm 1車線	5	m2			施 26 号	
管路(消火栓)	1	式			Lv1	
消火栓設置工	1	式			Lv2	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
管材料 消火栓	1	式			A 7 号	
その他材料	1	式			Lv4	
その他材料 消火栓	1	式			B 7 号	
消火栓設置	1	箇所			Lv4	
消火栓設置 機械施工 小型消火栓	1	箇所			施 73 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	1	箇所			施 20 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 耐震型補強金具設置あり	1	口			施 31 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓室(築造)設置 円形3号 (φ500)	1	箇所			Lv4	
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 37 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm	1	箇所			施 74 号	
管路(仮設管)	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削, 仮設)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	20	m3			施 1 号	
管路埋戻 再生砂	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	10	m3			施 2 号	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	10	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.5km	10	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	10	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
管材料 仮設管φ150 (φ150A)	1	式			A 8 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管材料 仮設管φ75（φ80A）	1	式			A 9 号	
管材料 φ50（φ50A）	1	式			A 10 号	
その他材料	1	式			Lv4	
その他材料 仮設管	1	式			B 8 号	
不断水連絡	1	式			Lv4	
不断水連絡 φ200×φ150	1	箇所			施 75 号	
不断水連絡 φ150×φ150	2	箇所			施 76 号	
不断水連絡工(ポリエチレン管) φ150×φ150	1	箇所				
不断水(簡易)仕切弁設置	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不断水簡易仕切弁(鋳鉄管)設置 φ150	1	式				
仮設管布設 送水管 φ150A	1	式			Lv4	
ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径φ150A 埋設・側溝内・斜面等	128.4	m			施 77 号	
ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径φ150A 埋設・側溝内・斜面等	82	口			施 78 号	
フランジ継手 呼び径150mm	4	口			施 79 号	
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	1	口			施 80 号	
メカニカル継手 呼び径150mm	1	口			施 81 号	
ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】 呼び径φ150A 埋設・側溝内・斜面等	3	基			施 82 号	
仮設管布設 配水管 φ150A	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径φ150A 埋設・側溝内・斜面等	273.9	m			施 77 号	
ステンレス鋼管取出し短管据付工【人力】 呼び径φ150A 埋設・側溝内・斜面等	12	基			施 83 号	
ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径φ150A 埋設・側溝内・斜面等	167	口			施 78 号	
フランジ継手 呼び径150mm	4	口			施 79 号	
ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】 呼び径φ150A 埋設・側溝内・斜面等	3	基			施 82 号	
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 24 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 84 号	
仮設管布設 配水管φ80A	1	式			Lv4	
ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径φ80A 埋設・側溝内・斜面等	121	m			施 85 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ステンレス鋼管取出し短管据付工【人力】 呼び径φ80A 埋設・側溝内・斜面等	7	基			施 86 号	
ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径φ80A 埋設・側溝内・斜面等	77	口			施 87 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下	2	口			施 88 号	
ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】 呼び径φ80A 埋設・側溝内・斜面等	2	基			施 89 号	
ステンレス鋼管仮設消火栓設置工【人力】 消火栓（単口） 埋設・側溝内・斜面等	1	基			施 90 号	
仮設管布設 配水管φ50A	1	式			Lv4	
ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径φ50A 埋設・側溝内・斜面等	3.8	m			施 91 号	
ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径φ50A 埋設・側溝内・斜面等	8	口			施 92 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下	2	口			施 88 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】 呼び径φ50A 埋設・側溝内・斜面等	1	基			施 93 号	
仮設給水管連絡	1	式			Lv4	
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工別途計上	1	箇所			施 94 号	
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上	17	箇所			施 95 号	
管撤去工	1	式			Lv3	
仮設管撤去 送水管φ150A	1	式			Lv4	
ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径φ150A 埋設・側溝内・斜面等	128.4	m			施 96 号	
ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径φ150A 埋設・側溝内・斜面等	82	口			施 97 号	
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径150mm	2	口			施 48 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm 割増有り	1	口			施 98 号	
鋳鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm	1	口			施 99 号	
ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】 呼び径φ150A 埋設・側溝内・斜面等	3	基			施 100 号	
仮設管撤去 配水管φ150A	1	式			Lv4	
ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径φ150A 埋設・側溝内・斜面等	273.9	m			施 96 号	
ステンレス鋼管取出し短管撤去工【人力】 呼び径φ150A 埋設・側溝内・斜面等	12	基			施 101 号	
ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径φ150A 埋設・側溝内・斜面等	167	口			施 97 号	
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径150mm	2	口			施 48 号	
ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】 呼び径φ150A 埋設・側溝内・斜面等	3	基			施 100 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ねじ式弁管撤去 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 102 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 103 号	
仮設管撤去 配水管 φ80A	1	式			Lv4	
ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径 φ80A 埋設・側溝内・斜面等	121	m			施 104 号	
ステンレス鋼管取出し短管撤去工【人力】 呼び径 φ80A 埋設・側溝内・斜面等	7	基			施 105 号	
ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径 φ80A 埋設・側溝内・斜面等	77	口			施 106 号	
铸铁管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径75mm以下	2	口			施 107 号	
ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】 呼び径 φ80A 埋設・側溝内・斜面等	2	基			施 108 号	
ステンレス鋼管仮設消火栓撤去工【人力】 消火栓(単口) 埋設・側溝内・斜面等	1	基			施 109 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設管撤去 配水管φ50A	1	式			Lv4	
ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径φ50A 埋設・側溝内・斜面等	3.8	m			施 110 号	
ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径φ50A 埋設・側溝内・斜面等	8	口			施 111 号	
鋳鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径75mm以下	2	口			施 107 号	
ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】 呼び径φ50A 埋設・側溝内・斜面等	1	基			施 112 号	
仮設給水管撤去	1	式			Lv4	
仮設給水管撤去工 PEP 呼び径φ25 土工別途計上	1	箇所			施 113 号	
仮設給水管撤去工 PEP 呼び径φ20 土工別途計上	17	箇所			施 114 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	38	m			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート版	1	式			Lv4	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	120	m			P 2 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	31	m2			施 12 号	
舗装版取壊 コンクリート版	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	25	m2			施 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.5km	1	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	2.2	t				処:
殻運搬処理 コンクリート殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.5km	3	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t	5.8	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	32	m2			施 14 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤 再生粒調碎石 厚さ12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	7	m2			施 15 号	
表層 再生密粒13 厚さ3cm	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	35	m2			施 16 号	
コンクリート舗装 厚さ15cm	1	式			Lv4	
機械舗設 平均舗設厚15cm 1車線	21	m2			施 26 号	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
交通誘導員 交代要員あり	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	69	人				
管路撤去(既設送配水管)	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	処:
小型バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)	20	m3			施 1 号	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	10	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.5km	0.1	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.1	m3				処:
管撤去工	1	式			Lv3	
既設管撤去	1	式			Lv4	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用)	2	口			施 58 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	176	口			施 50 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 人力 呼び径200mm	2.5	m			施 115 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 人力 呼び径150mm	528.5	m			施 116 号	
撤去管運搬処理	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品運搬 2t積 2t吊 運搬距離8km	9	回			施 117 号	
スクラップ費 ダクタイル鋳鉄管	-16.9	t				
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 コンクリート版	1	式			Lv4	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	46	m			P 2 号	
舗装版取壊 コンクリート版	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	14	m2			施 12 号	
殻運搬処理 コンクリート殻	1	式			Lv4	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.5km	1	m3			施 13 号	
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t	3.2	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	14	m2			施 14 号	
コンクリート舗装 厚さ15cm	1	式			Lv4	
機械舗設 平均舗設厚15cm 1車線	14	m2			施 26 号	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導員 交代要員あり	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	30	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
運搬費	1	式				
技術管理費	1	式			明 1 号	
通水試験費	1	式				
	1	式			明 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				交通影響あり(2)
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				交通影響あり(2)
工事原価	1	式				
一般管理費等(契約保証費含む)	1	式				金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

参 考 資 料

単価表明細書

広島県水道広域連合企業団三原事務所

市道木原2号線外1路線 φ 50mm～φ 200mm送・配水管布設替工事

【 第 1 号 明細書 】						
運搬費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離71km	1	式			施 159 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	式			施 160 号	
計						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 2 号 明細書 】							1 式 当り
通水試験費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	1.4	m			施 161 号		
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	108.3	m			施 161 号		
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	227.2	m			施 161 号		
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	5.7	m			施 161 号		
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	98.9	m			施 161 号		
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	533.7	m			施 161 号		
計							

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.4	人				
普通作業員	6.7	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	2.273	日			施 118 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.538	日			施 118 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 119 号	
再生砂	133	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.538	日			施 118 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 119 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.5km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級	0.9	日			施 120 号	
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線 φ 50mm～φ 200mm送・配水管布設替工事

【 第 5 号 施工単価表 】 ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
管明示テープ φ50				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.09	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.056	人				
普通作業員	0.056	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	14	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線 φ 50mm～φ 200mm送・配水管布設替工事

【 第 10 号 施工単価表 】 溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.25	人				
普通作業員	0.25	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.4	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.49	人				
普通作業員	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.606	日			施 118 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.5km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級	1.17	日			施 120 号	
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生クラッシャー 30～0mm	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 121 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 15 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生粒度調整碎石 30～0mm	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 121 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 16 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.4	人				
特殊作業員	0.8	人				
普通作業員	1.6	人				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t	0.4	日			施 122 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg	0.8	日			施 123 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	6	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線 φ 50mm～φ 200mm送・配水管布設替工事

【 第 17 号 施工単価表 】 ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 18 号 施工単価表 】 管明示テープ φ75 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.1	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 19 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.056	人				
普通作業員	0.056	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	14	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 20 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.08	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	14	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 21 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm 1口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 22 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径75mm 1口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	7	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 23 号 施工単価表 】						
1 基 当 り 铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型)呼び径100mm以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.03	人				
普通作業員	0.05	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.4	時間			施 124 号	
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 24 号 施工単価表 】						
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.02	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 25 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高100	1	個			施 125 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高150	1	個			施 126 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 127 号	
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 26 号 施工単価表 】						
機械舗設 平均舗設厚15cm 1車線				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.81	人				
特殊作業員	2.52	人				
普通作業員	5.66	人				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% C230kg 普通	15.6	m3			施 128 号	
コンクリートスプレッタ運転 プレート式 幅3～7.5m	1.42	時間			施 129 号	
コンクリートフィニッシャ運転 勾配固定型 舗装幅3～7.5m	1.42	時間			施 130 号	
コンクリートレベラ運転 勾配固定型 舗装幅3.0～7.5m	1.42	時間			施 131 号	
〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊, オペレータ付	0.12	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	18	%				

市道木原2号線外1路線 φ 50mm～φ 200mm送・配水管布設替工事

【 第 26 号 施工単価表 】 (続 き) 機械舗設 平均舗設厚15cm 1車線 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線 φ 50mm～φ 200mm送・配水管布設替工事

【 第 27 号 施工単価表 】 ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.18	人				
普通作業員	0.26	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 28 号 施工単価表 】 管明示テープ φ150 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.11	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 29 号 施工単価表 】 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm 1口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.098	人				
普通作業員	0.098	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	14	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 30 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.14	人				
普通作業員	0.14	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	14	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 31 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm 耐震型補強金具設置あり						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.102	人				
普通作業員	0.102	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 32 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 33 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径150mm					1 口 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	7	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 34 号 施工単価表 】						
1 基 当 り 铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型)呼び径150mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.06	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.49	時間			施 124 号	
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 35 号 施工単価表 】						
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm						1 基 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.1	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 36 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高150	1	個			施 126 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 127 号	
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線 φ 50mm～φ 200mm送・配水管布設替工事

【 第 37 号 施工単価表 】						
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.1	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 38 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 132 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200	1	個			施 133 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 134 号	
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 39 号 施工単価表 】 溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径150mm 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.35	人				
普通作業員	0.35	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 40 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級	1.3	日			施 120 号	
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 41 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.58	人				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパニト型3～4t	0.16	日			施 135 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.16	日			施 121 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 42 号 施工単価表 】 铸铁管吊込み据付(人力) 呼び径150mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.25	人				
普通作業員	0.91	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 43 号 施工単価表 】 管明示テープ φ350以下 φ150×5000 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.11	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 44 号 施工単価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径150mm 1口当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 45 号 施工単価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径150mm 1口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 46 号 施工単価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm 1口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.096	人				
普通作業員	0.096	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 47 号 施工単価表 】

フランジ継手 呼び径150mm 耐震型補強金具設置あり

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.119	人				
普通作業員	0.119	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 48 号 施工単価表 】						
1 口 当 り 鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径150mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.042	人				
普通作業員	0.042	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 49 号 施工単価表 】						
铸铁管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.04	人				
普通作業員	0.08	人				
エンジンカッター損料	0.04	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	30	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 50 号 施工単価表 】 ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.011	人				
普通作業員	0.022	人				
エンジンカッター損料	0.04	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	30	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 51 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.35	人				
普通作業員	0.35	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 52 号 施工単価表 】						
铸铁管吊込み据付(人力) 呼び径200mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.37	人				
普通作業員	1.13	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 53 号 施工単価表 】 管明示テープ φ350以下 φ200×5000 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.12	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 54 号 施工単価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径200mm 1口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 55 号 施工単価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径200mm 1口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 56 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.112	人				
普通作業員	0.112	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 57 号 施工単価表 】						
铸铁管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.05	人				
普通作業員	0.09	人				
エンジンカッター損料	0.05	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	30	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 58 号 施工単価表 】 ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.014	人				
普通作業員	0.024	人				
エンジンカッター損料	0.05	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	30	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 59 号 施工単価表 】						
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型)呼び径200mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.08	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.57	時間			施 124 号	
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 60 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.43	人				
普通作業員	0.43	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 61 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.8	人				
普通作業員	7.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06)	2.632	日			施 136 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 62 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06)	1.754	日			施 136 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 119 号	
再生砂	133	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 63 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06)	1.754	日			施 136 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 119 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 64 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.08	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 65 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 66 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 67 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 68 号 施工単価表 】						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ25 1種	2	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ25	2	個				
ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ25	1	個				
水道用鉛レス砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ25 蝶ハンドル・ロング栓棒	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オネシ付ソケット φ25	1	個				
GV用離脱付締付ソケット φ25A×φ25 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
給水管用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	2	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	2	m			施 137 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	8	口			施 138 号	

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 68 号 施工単価表 】 (続 き) 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	3	口			施 139 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	3	口			施 140 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 141 号	
管明示シート	2	m			施 11 号	
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 69 号 施工単価表 】						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種	2	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ20	2	個				
ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ20	1	個				
水道用鉛レス砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ20 蝶ハンドル・ロング栓棒	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オネシ付ソケット φ20	1	個				
GV用離脱付締付ソケット φ20A×φ20 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
給水管用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	2	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	2	m			施 142 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	8	口			施 143 号	

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 69 号 施工単価表 】 (続 き) 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	3	口			施 144 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	3	口			施 145 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 146 号	
管明示シート	2	m			施 11 号	
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 70 号 施工単価表 】						
給水管公道接続工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種	2	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ20	2	個				
ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ20	1	個				
GV用離脱付締付ソケット φ20A×φ20 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
給水管用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	2	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	2	m			施 142 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	7	口			施 143 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			施 144 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	3	口			施 145 号	

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 70 号 施工単価表 】 (続 き) 給水管公道接続工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓別途計上 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示シート	2	m			施 11 号	
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 71 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.56	人				
普通作業員	0.85	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06)	0.694	日			施 136 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 72 号 施工単価表 】						
機械舗設 平均舗設厚10cm 1車線				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.81	人				
特殊作業員	2.52	人				
普通作業員	5.66	人				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% C230kg 普通	10.4	m3			施 128 号	
コンクリートスプレッダ運転 プレート式 幅3～7.5m	1.42	時間			施 129 号	
コンクリートフィニッシャ運転 勾配固定型 舗装幅3～7.5m	1.42	時間			施 130 号	
コンクリートレベラ運転 勾配固定型 舗装幅3.0～7.5m	1.42	時間			施 131 号	
〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊, オペレータ付	0.12	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	18	%				

市道木原2号線外1路線 φ 50mm～φ 200mm送・配水管布設替工事

【 第 72 号 施工単価表 】 (続 き) 機械舗設 平均舗設厚10cm 1車線						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 73 号 施工単価表 】						
消火栓設置 機械施工 小型消火栓						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.1	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.31	時間			施 124 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 74 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 132 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高100	1	個			施 147 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200	1	個			施 133 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 134 号	
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 75 号 施工単価表 】						
不断水連絡 φ200×φ150				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.3	人				
配管工	0.75	人				
普通作業員	1.97	人				
不断水穿孔機損料 φ150	0.25	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 76 号 施工単価表 】						
不断水連絡 φ150×φ150				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.3	人				
配管工	0.68	人				
普通作業員	1.87	人				
不断水穿孔機損料 φ150	0.25	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 77 号 施工単価表 】 ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径φ150A 埋設・側溝内・斜面等 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.18	人				
普通作業員	0.22	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 78 号 施工単価表 】 ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径φ150A 埋設・側溝内・斜面等 10 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.18	人				
普通作業員	0.22	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 79 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径150mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 80 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.069	人				
普通作業員	0.069	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 81 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径150mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 82 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】 呼び径φ150A 埋設・側溝内・斜面等						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.12	人				
普通作業員	0.14	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 83 号 施工単価表 】 ステンレス鋼管取出し短管据付工【人力】 呼び径φ150A 埋設・側溝内・斜面等 10 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.36	人				
普通作業員	0.36	人				
雑材料	3	%				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 84 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高150	1	個			施 126 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 127 号	
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 85 号 施工単価表 】 ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径φ80A 埋設・側溝内・斜面等 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.11	人				
普通作業員	0.12	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 86 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管取出し短管据付工【人力】 呼び径φ80A 埋設・側溝内・斜面等						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.2	人				
普通作業員	0.2	人				
雑材料	3	%				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 87 号 施工単価表 】 ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径φ80A 埋設・側溝内・斜面等							10	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工	0.13	人						
普通作業員	0.13	人						
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 88 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径75mm以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 89 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】 呼び径φ80A 埋設・側溝内・斜面等						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.07	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 90 号 施工単価表 】 ステンレス鋼管仮設消火栓設置工【人力】 消火栓（単口） 埋設・側溝内・斜面等 1 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.11	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 91 号 施工単価表 】 ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径φ50A 埋設・側溝内・斜面等 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.08	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 92 号 施工単価表 】 ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径φ50A 埋設・側溝内・斜面等 10 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 93 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】 呼び径φ50A 埋設・側溝内・斜面等						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 94 号 施工単価表 】						
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ25 1種 仮設仕様	2	m				
水道用ポリエチレン管砲金製メソ付ソケット φ25 仮設仕様	2	個				
水道用ポリエチレン管砲金製メーターユニオン φ25 仮設仕様	1	個				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ25A 仮設仕様	1	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	2	m			施 137 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	2	口			施 139 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	1	口			施 138 号	
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 95 号 施工単価表 】						
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ポリエチレン管 φ20 1種 仮設仕様	2	m				
水道用ポリエチレン管砲金製メソ付ソケット φ20 仮設仕様	2	個				
水道用ポリエチレン管砲金製メーターユニオン φ20 仮設仕様	1	個				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ20A 仮設仕様	1	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	2	m			施 142 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			施 144 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			施 143 号	
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 96 号 施工単価表 】 ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径φ150A 埋設・側溝内・斜面等 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.09	人				
普通作業員	0.11	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 97 号 施工単価表 】 ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径φ150A 埋設・側溝内・斜面等 10 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.09	人				
普通作業員	0.11	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 98 号 施工単価表 】 铸铁管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm 割増有り 1口当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.041	人				
普通作業員	0.041	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 99 号 施工単価表 】 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.036	人				
普通作業員	0.036	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【第100号施工単価表】

ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】 呼び径φ150A 埋設・側溝内・斜面等

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.07	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 101 号 施工単価表 】 ステンレス鋼管取出し短管撤去工【人力】 呼び径φ150A 埋設・側溝内・斜面等 10 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.18	人				
普通作業員	0.18	人				
雑材料	3	%				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 102 号 施工単価表 】						
ねじ式弁篋撤去 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
	0.012	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 103 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 円形 1号 寸法250mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1号下部壁 内寸250 高150	1	個			施 148 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 149 号	
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 104 号 施工単価表 】 ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径φ80A 埋設・側溝内・斜面等 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【第105号 施工単価表】

ステンレス鋼管取出し短管撤去工【人力】 呼び径φ80A 埋設・側溝内・斜面等

10 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.1	人				
雑材料	3	%				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 106 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径φ80A 埋設・側溝内・斜面等						10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 107 号 施工単価表 】						
铸铁管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径75mm以下						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.03	人				
普通作業員	0.03	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 108 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】 呼び径φ80A 埋設・側溝内・斜面等						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 109 号 施工単価表 】 ステンレス鋼管仮設消火栓撤去工【人力】 消火栓（単口） 埋設・側溝内・斜面等 1 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 110 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管撤去工【人力】 呼び径φ50A 埋設・側溝内・斜面等						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 111 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管継手撤去工【人力】 呼び径φ50A 埋設・側溝内・斜面等						10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 112 号 施工単価表 】						
ステンレス鋼管仮設バルブ撤去工【人力】 呼び径φ50A 埋設・側溝内・斜面等						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 113 号 施工単価表 】						
仮設給水管撤去工 PEP 呼び径φ25 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工	2	m			施 150 号	
仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合	2	口			施 151 号	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工	1	口			施 152 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径25mm	1	口			施 153 号	
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 114 号 施工単価表 】						
仮設給水管撤去工 PEP 呼び径φ20 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工	2	m			施 154 号	
仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合	2	口			施 155 号	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工	1	口			施 156 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径20mm	1	口			施 157 号	
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 115 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 人力 呼び径200mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.222	人				
普通作業員	0.678	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 116 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 人力 呼び径150mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.15	人				
普通作業員	0.546	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 117 号 施工単価表 】						
現場発生品及び支給品運搬 2t積 2t吊 運搬距離8km					1 回 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.188	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t積 2t吊	1.003	時間			施 158 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 118 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	23	l				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]	1.78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 119 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5	l				
＜賃＞タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.38	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 120 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	21	l				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2～3t（良好）	1.29	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 121 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	4	l				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.61	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 122 号 施工単価表 】						
振動ローラ運転（舗装用）ハトゝがゝ式0.5～0.6t						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3	l				
振動ローラ（舗装用）〔ハトゝがゝ式〕 運転質量0.5～0.6t	1.23	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 123 号 施工単価表 】						
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5	l				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	1.4	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 124 号 施工単価表 】						
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	5.3	l				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	1	時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 125 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高100						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 126 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 127 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 128 号 施工単価表 】						
生コンクリート 18-8-40 W/C60% C230kg 普通					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),セメント量230kg, 普通	1	m3				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 129 号 施工単価表 】						
コンクリートスプレッタ運転 プレート式 幅3～7.5m						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	4	l				
コンクリートスプレッタ〔プレート式〕 舗装幅3.0～7.5m	1	時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 130 号 施工単価表 】						
コンクリートフィニッシャ運転 勾配固定型 舗装幅3～7.5m						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.16	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	4	l				
コンクリートフィニッシャ[勾配固定型] 舗装幅3.0～7.5m	1	時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 131 号 施工単価表 】						
コンクリートレベラ運転 勾配固定型 舗装幅3.0～7.5m						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.16	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	2.2	l				
コンクリートレベラ[勾配固定型] 舗装幅3.0～7.5m	1	時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 132 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.03	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 133 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
	0.02	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 134 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.02	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 135 号 施工単価表 】						
振動ローラ運転(賃料) (舗装用) 搭乗式・コンバインド型3～4t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	13	l				
<賃>振動ローラ (搭乗・コンバインド式) 質量3～4t	1.52	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 136 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.08m3(平積0.06)						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	17	l				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.08m3[平積0.06m3]	1.78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 137 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径25mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.12	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 138 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 139 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm 2口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 140 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径25mm					1 口 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 141 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径25mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 142 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径20mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.12	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 143 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 144 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 145 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径20mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 146 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 147 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高100						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
	0.02	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 148 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1号下部壁 内寸250 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
	0.006	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 149 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.006	人				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 150 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	1	m			施 137 号	
撤去の補正	40	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線 φ 50mm～φ 200mm送・配水管布設替工事

【 第 151 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			施 139 号	
撤去の補正	40	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 152 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	1	口			施 138 号	
撤去の補正	40	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 153 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径25mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.003	人				
普通作業員	0.003	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 154 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	1	m			施 142 号	
撤去の補正	40	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 155 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			施 144 号	
撤去の補正	40	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 156 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			施 143 号	
撤去の補正	40	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 157 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径20mm					1 口 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.003	人				
普通作業員	0.003	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 158 号 施工単価表 】						
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t積 2t吊						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.9	l				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.0t	1	時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 159 号 施工単価表 】 仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離71km 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	6.55	t				
往復	2					
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 160 号 施工単価表 】 仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	6.55	t				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 161 号 施工単価表 】						
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要				1,250 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	3	人				
普通作業員	3	人				
器具損料及び諸雑費	20	%				
計						
単位当たり						

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.42				
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm			10.49				
その他(機械)							
【労務】			57.13				
特殊作業員			19.60				
土木一般世話役			10.55				
普通作業員			8.73				
その他(労務)							
【材料】			27.45				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			23.29				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			2.83				
その他(材料)							

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

[illegible]

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			13.36					
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm			9.09					
その他(機械)								
【労務】			49.56					
特殊作業員			16.98					
土木一般世話役			9.17					
普通作業員			7.58					
その他(労務)								
【材料】			37.08					
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			33.48					
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			2.45					
その他(材料)								

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1. 61				
＜賃＞アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1. 4～3. 0m			1. 03				
＜賃＞振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			0. 21				
＜賃＞タイヤローラ 質量3～4t			0. 19				
その他(機械)							
【労務】			13. 99				
普通作業員			4. 75				
運転手(特殊)			3. 30				
特殊作業員			3. 18				
土木一般世話役			1. 15				
その他(労務)							
【材料】			84. 40				

市道木原2号線外1路線φ50mm～φ200mm送・配水管布設替工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			77.40				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			6.70				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.27				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 [A2] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			

参 考 資 料

数 量 計 算 書

広島県水道広域連合企業団三原事務所

1. 仮設管 SUS管50A～SUS管150A 数量表

仮設管布設工(送水管) 数量計算書

管種・口径:SUS管150A 布設延長:L=129.564m

布設条件:土被り:露出~0.60m

NO. 1

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算出根拠		備 考
材料							
	SUS直管	150A×4.000	本	13	4.000 × 13	= 52.000	
	SUS直管	150A×2.000	本	13	2.000 × 13	= 26.000	
	SUS直管	150A×1.000	本	9	1.000 × 9	= 9.000	
	SUS直管	150A×500	本	4	0.500 × 4	= 2.000	
	SUS直管	150A×300	本	8	0.300 × 8	= 2.400	
	SUSフレキ管	150A	本	18	1.600 × 18	= 28.800	
	SUSチーズ	150A×150A	個	1	0.523 × 1	= 0.523	
	SUSエルボ	150A×90°	個	7	0.550 × 7	= 3.850	
	SUSエルボ	150A×45°	個	4	0.282 × 4	= 1.128	
	SUSフランジ	7.5K 150A	個	2	0.210 × 2	= 0.420	
	接続短管(受け×受け)	150A	個	1	0.016 × 1	= 0.016	
	プレーンエンド	150A	個	1	0.500 × 1	= 0.500	
	撤去用直管	150A	個	3	0.302 × 3	= 0.906	
	バタフライバルブ	150A	基	3	0.387 × 3	= 1.161	
	不断水T字管(V型)	鋳鉄管用 RF 7.5K φ200×φ150	基	1	L 0.440 × 1	= 0.440	
	不断水T字管(V型)	鋳鉄管用 RF 7.5K φ150×φ150	基	1	L 0.420 × 1	= 0.420	
	フランジ蓋	7.5K φ150	枚	2	× 2	=	
	VCジョイント	φ150	個	1			
	フランジ継手材	φ150 RF 7.5K	組	2			
	仮設バルブBOX	リース	組	1			
					配管延長 150A	= 129.564	

仮設管布設工(配水管) 数量計算書

管種・口径:SUS管150A 布設延長:L=277.469m

布設条件:土被り:露出~0.70m

NO. 1

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算出根拠		備 考
材料	SUS直管	150A×4.000	本	37	4.000 × 37	= 148.000	
	SUS直管	150A×2.000	本	20	2.000 × 20	= 40.000	
	SUS直管	150A×1.000	本	16	1.000 × 16	= 16.000	
	SUS直管	150A×500	本	18	0.500 × 18	= 9.000	
	SUS直管	150A×300	本	14	0.300 × 14	= 4.200	
	SUSフレキ管	150A	本	30	1.600 × 30	= 48.000	
	SUSチーズ	150A×80A	個	1	0.378 × 1	= 0.378	
	SUSチーズ	150A×50A	個	1	0.378 × 1	= 0.378	
	SUSエルボ	150A×90°	個	8	0.550 × 8	= 4.400	
	SUSエルボ	150A×45°	個	6	0.282 × 6	= 1.692	
	SUSフランジ	7.5K 150A	個	2	0.210 × 2	= 0.420	
	SUS取出し短管	150A×25A	個	1	0.200 × 1	= 0.200	
	SUS取出し短管	150A×20A	個	11	0.200 × 11	= 2.200	
	接続短管(受け×受け)	150A	個	1	0.016 × 1	= 0.016	
	撤去用直管	150A	個	2	0.302 × 2	= 0.604	
	バタフライバルブ	150A	基	3	0.387 × 3	= 1.161	
	不断水簡易仕切弁	鋳鉄管用 7.5K φ150	基	1			
	不断水T字管(V型)	鋳鉄管用 RF 7.5K φ150×φ150	基	1	L 0.420 × 1	= 0.420	
	不断水T字管(V型)	HPPE管用 RF 7.5K φ150×φ150	基	1	L 0.400 × 1	= 0.400	
	フランジ蓋	7.5K φ150	枚	2	× 2	=	
	仕切弁用鉄蓋	ネジ式弁筐	枚	1			
	仕切弁用レジンボックス	上下部壁 H=150	個	1			
	仕切弁用レジンボックス	底部(円形) H=40	個	1			
	フランジ継手材	φ150 RF 7.5K	組	2			
	仮設バルブBOX	リース	組	1			
					配管延長 150A	277.469	

仮設管布設工(配水管) 数量計算書

管種・口径:SUS管150A 布設延長:L=277.469m

布設条件:土被り:露出~0.70m

NO. 1

工種	名 称	形状寸法	単位	算出根拠		備 考
				数 量		
労務	【据付工】					
	仮設管据付工	150A	m	273.9	277.469 - 1.16 - 2.400 = 273.908	
	ジョイント継手工	150A	口	167	167 = 167	
	取出短管設置工	150A×25A	口	1		
	取出短管設置工	150A×20A	口	11		
	フランジ継手工	7.5K φ150	口	4	2 + 2 = 4	
	仮設仕切弁設置工	150A	箇所	3	3 = 3	
	仮設管撤去工	150A	m	273.9		
	ジョイント継手取外し工	150A	口	167		
	フランジ継手取外し工	7.5K φ150	口	2	2 = 2	
	取出短管設置工	150A×25A	口	1		
	取出短管設置工	150A×20A	口	11		
	仮設仕切弁撤去工	150A	箇所	3		
	不断水簡易仕切弁取付工	鑄鉄管用 φ150	箇所	1		
	不断水連絡工	鑄鉄管用 φ150×φ150	箇所	1		
	不断水連絡工	HPPE管用 φ150×φ150	箇所	1		
	仕切弁用鉄蓋据付工	ネジ式弁筐	箇所	1		
	仕切弁用 レジンボックス据付工	上下部壁 H=150	個	1		
	仕切弁用 レジンボックス据付工	底部(円形) H=40	個	1		
	通水試験工	既設管接続	m	277.5	277.469 = 277.469	
	【土工】					
	(仮設管布設時)					
	土工A-1	Co舗装 φ150 H=0.10m	m	17.9	3.50 + 3.10 + 5.20 + 0.50 + 2.50 = 17.90	
	土工B-1	市道As φ150 H=0.30m	m	4.1	4.10 = 4.10	
	土工⑤-2	市道As 不断水分岐部	箇所	1		
	土工⑥-1	市道As 不断水分岐部	箇所	1		
	土工⑦-1	市道As 簡易仕切弁設置部	箇所	1		
	(仮設管撤去時)					
	土工A-4	Co舗装 φ150 H=0.10m	m	17.9	3.50 + 3.10 + 5.20 + 0.50 + 2.50 = 17.90	
	土工B-4	市道As φ150 H=0.30m	m	4.1	4.10 = 4.10	

仮設管布設工(配水管) 数量計算書

管種・口径:SUS管80A 布設延長:L=126.603m

SUS管50A 布設延長:L=4.051m

布設条件:土被り:露出~0.80m

NO. 1

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算出根拠		備 考
労務	【据付工】						
	仮設管据付工	80A	m	121.0	バルブ 取出短管 122.552 - 0.538 - 1.050 = 120.964		
	ジョイント継手工	80A	口	77	77 = 77		
	メカニカル継手工	φ 75	口	1	1 = 1		
	取出短管設置工	80A	口	7	= 7		
	仮設仕切弁設置工	80A	箇所	2	= 2		
	仮設消火栓設置工	65A	箇所	1	= 1		
	仮設管撤去工	80A	m	121.0			
	ジョイント継手取外し工	80A	口	77			
	メカニカル継手取外し工	φ 75	口	1			
	取出短管取外工	80A	口	7			
	仮設仕切弁撤去工	80A	箇所	2			
	仮設消火栓撤去工	65A	箇所	1			
	仮設管据付工	50A	m	3.8	バルブ 4.051 - 0.210 = 3.841		
	ジョイント継手工	50A	口	8	8 = 8		
	メカニカル継手工	φ 50	口	3	3 = 3		
	仮設仕切弁設置工	50A	箇所	1	1 = 1		
	仮設管撤去工	50A	m	3.8			
	ジョイント継手取外し工	50A	口	8			
	メカニカル継手取外し工	φ 50	口	3			
	仮設仕切弁撤去工	50A	箇所	1			
	通水試験工	既設管接続	m	126.6	122.552 + 4.051 = 126.603		
	【土工】						
	(仮設管布設時)						
	土工B-2	市道As φ 50 H=0.30m	m	3.0	3.00 = 3.00		
	土工B-3	市道As φ 50 H=0.80m	m	1.1	1.10 = 1.10		
	(仮設管撤去時)						
	土工B-5	市道As φ 50 H=0.30m	m	3.0	3.00 = 3.00		
	土工B-6	市道As φ 50 H=0.80m	m	1.1	1.10 = 1.10		

断面名称 = 土工A-1

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$

1m当り

[illegible]

断面名称 = 土工A-2

$$\text{管控除} = 0.170 \times 0.170 \times \pi / 4 = 0.023$$
$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$

[illegible][illegible]

[illegible]

断面名称 = 土工B-1

$$\text{管控除} = 0.170 \times 0.170 \times \pi / 4 = 0.023$$
$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$

11/11/2016

[illegible]

[illegible]

[illegible]

断面名称 = 土工A-4

$$\text{管控除} = 0.170 \times 0.170 \times \pi / 4 = 0.023$$
$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$

[illegible]

断面名称 = 土工A-5

$$\text{管控除} = 0.170 \times 0.170 \times \pi / 4 = 0.023$$
$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$

[illegible][illegible]

断面名称 = 土工A-6

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$

断面名称 = 土工B-4

$$\text{管控除} = 0.170 \times 0.170 \times \pi / 4 = 0.023$$
$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible][illegible]

断面名称 = 土工B-5

$$\text{管控除} = 0.060 \times 0.060 \times \pi / 4 = 0.003$$
$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$

[illegible]

[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. GX形 $\phi 150\text{mm}$ · $\phi 200\text{mm}$ 配水管 · 送水管 数量表

管種・口径: DIP-GX ϕ 200mm 布設延長: L=98.880m

NO. 1

- 1/2 -

管種・口径: DIP-GX ϕ 200mm 布設延長: L=98.880m

NO. 1

- 2/2 -

管種・口径: DIP-GX ϕ 150mm 布設延長: L=5.719m

布設条件:土被り:0.20~0.60m

算出根拠

- 1/2 -

管種・口径: DIP-GX ϕ 150mm 布設延長: L=5.719m

布設条件:土被り:0.20~0.60m

NO. 1

[illegible]

切管材料表												
名 称	甲切管	乙切管						残管	切断のみ	溝切・切断	溝切加工	挿しロリング
	受口部	直管部			挿し口部							
配水管 DIP-GX φ 200 L=5.00 m												
	3.500				1.000			0.500	2			
	2.231				2.122			0.647	2			
	0.741				3.272			0.987	2			
	2.432				2.261			0.307	2			
	2.000			1.040	1.010			0.950	3			
	2.001			0.820	1.091			1.088	3			
切管用直管 6 本												
合 計	甲切管 12.905				乙切管 12.616		切管計 25.521	4.479	14			

切管材料表												
名 称	甲切管	乙切管						残管	切断のみ	溝切・切断	溝切加工	挿しロリング
	受口部	直管部			挿し口部							
配水管 DIP-GX φ 150 L=5.00 m 切管用直管 1 本 合 計	1.000		0.770	0.770	0.770			1.690	4			
	甲切管 1.000				乙切管 2.310		切管計 3.310	1.690	4			

3. HPPE $\phi 50\text{mm} \sim \phi 150\text{mm}$ 配水管 数量表

HPPE 配水管布設工 数量計算書

管種・口径: HPPE φ150mm 布設延長:L=227.220m

布設条件:土被り:0.20~0.70m

NO. 2

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算出根拠		備 考
本管材料	水道配水管用 ポリエチレン管	EF受口付直管 φ150×5,000	本	30	30 × 5,000	= 150,000	
	水道配水管用 ポリエチレン管	フレーション直管 φ150×5,000	本	12	切管材料表より	= 53.980	切管用
	ポリエチレン管用 EFチース	φ150×φ75	個	1	L 0.500 × 1	= 0.500	
	ポリエチレン管用 EF両受ベント	φ150×45°	個	9	L 0.460 × 9	= 4.140	
	ポリエチレン管用 EF両受ベント	φ150×22 1/2°	個	6	L 0.380 × 6	= 2.280	
	ポリエチレン管用 EF両受ベント	φ150×11 1/4°	個	11	L 0.340 × 11	= 3.740	
	ポリエチレン管用 EF片受ベント	φ150×45°	個	14	L 0.620 × 14	= 8.680	
	ポリエチレン管用 EFソケット	φ150	個	8			
	PE挿し口付フランジ付きT字管	GF 7.5K φ150×φ75	個	2	L 0.930 × 2	= 1.860	
	PCジョイント	φ150	個	2			
	PVジョイント	φ150	個	1			
	ポリエチレン管用 PE挿し口付ソフツール仕切弁	φ150	基	2	L 1.020 × 2	= 2.040	
	急速空気弁	7.5K φ25	基	2			
	FCD製 レバー式 ボール型補修弁	内外面粉体 GF 7.5K φ75×150H	基	2			
	フランジ	φ75・7.5K 兼用形ガasket	組	2			
	フランジ継手材	φ75・7.5K SUSボルトナットのみ	組	2			
	補修弁用 フランジ継手部補強金具	φ75	組	2			
	仕切弁用鉄蓋	ネジ式弁筐	枚	2			
	仕切弁用レジンボックス	上下部壁 H=150	個	2			
	仕切弁用レジンボックス	底部(円形) H=40	個	2			
	空気弁用鉄蓋		個	2			
	空気弁用 レジンボックス	上部壁 H=200	個	2			
	空気弁用 レジンボックス	下部壁 H=200	個	2			
	空気弁用 レジンボックス	底部(円形) H=40	個	2			
					配管延長 HPPE φ150	= 227.220	
	管明示テープ	φ150 W=50	m	223.3	管体延長 仕切弁 空気弁 227.220 - 2.040 - 1.860	= 223.320	
	溶剤浸透防護スリーブ	φ150用	m	299.9	(227.220 - × { 6.0 × (1 + 0.1) ÷ 5 })	= 299.930	
	埋設標識シート	W=150 2倍 アルミ入り	m	222.6	平面延長 仕切弁 空気弁 226.500 - 2.040 - 1.860	= 222.600	
	防食テープ		m	190	227.220 × 83.600 ÷ 100	= 190.000	

管種・口径: HPPE ϕ 150mm 布設延長: L=227.220m

布設条件:土被り:0.20~0.70m

算出根拠

- 2/2 -

管種・口径: HPPE ϕ 75mm 布設延長: L=108.290m

NO. 2

- 1/2 -

管種・口径: HPPE ϕ 75mm 布設延長: L=108.290m

NO. 2

- 2/2 -

管種・口径: HPPE ϕ 50mm 布設延長:L=1.420m

NO. 2

- 1/2 -

管種・口径: HPPE ϕ 50mm 布設延長: L=1.420m

NO. 2

- 2/2 -

HPPE ϕ 150mm 切管表

管種・管径	HPPE φ150 定尺＝ 5.0 m／本									HPPE 定尺＝ 5.0 m／本											
	No.	路線	直管	切管			流用残管	流 用		残管	No.	路線	直管	切管			流用残管	流 用		残管	
ブレンエント’ 切 管 内 訳																					
	1		1.000	3.540				0.460			0.460										
	2		0.600	1.110	2.260	0.980	0.050			0.050											
	3		0.840	0.300	1.200	1.050	1.610			1.610											
	4		5.000																		
	5		3.020	1.420	0.440			0.120			0.120										
	6		0.360	0.800	2.530	0.840	0.300	0.170			0.170										
	7		2.470	1.540				0.990			0.990										
	8		2.190	1.000	1.630			0.180			0.180										
	9		3.540	1.330				0.130			0.130										
	10		2.060	2.380				0.560			0.560										
	11		3.000	0.500				1.500			1.500										
	12		3.750	1.000				0.250			0.250										
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
34																					
	小計		27.830 m	26.150 m	管切断数 31 口			6.020 m			小計			管切断数							
備 考																					

[illegible]

土工集計表

[illegible]

[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible]

$$\underline{\text{管控除} = 0.170 \times 0.170 \times \pi / 4 = 0.023}$$
[illegible]

$$\text{管控除} = \frac{\quad \times \quad \times \pi}{4} = 0.000$$
[illegible]

$$\text{管控除} = 0.170 \times 0.170 \times \pi / 4 = 0.023$$
[illegible]

[illegible]

断面名称 = 土工③-2 市道As

$$\text{管控除} = 0.060 \times 0.060 \times \pi / 4 = 0.003$$
$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \pi / 4 = 0.000$$

Page 10 of 10

[illegible]

断面名称 = 土工A コンクリート舗装

$$\text{管控除} = 0.220 \times 0.220 \times \pi / 4 = 0.038$$
$$\text{管控除} = 0.180 \times 0.180 \times \pi / 4 = 0.025$$

[illegible][illegible]

[illegible]

断面名称 = 土工④-2 未鋪装

$$\text{管控除} = 0.060 \times 0.060 \times \pi / 4 = 0.003$$
$$\text{管控除} = 0.170 \times 0.170 \times \pi / 4 = 0.023$$

自注陈	0.1176	1	0.1176	1	1	1	0.0020
-----	--------	---	--------	---	---	---	--------

1m当り

[illegible]

[illegible]

$$\text{管控除} = \frac{\quad \times \quad \times \pi}{4} = 0.000$$
[illegible]

[illegible]

5. 消火栓設置工 数量表

消火栓設置工 数量計算書

管種・口径:消火栓(更新)「N=1」

φ75mm 1箇所

布設条件:土被り:0.60m

NO. 3

[illegible]

6. $\phi 150 \times \phi 25 \sim \phi 20$, $\phi 75 \times \phi 20$, $\phi 50 \times \phi 20$

給水管数量表

本管 HPPE $\phi 50 \sim \phi 150$

[illegible]

[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible]

[illegible]

7. 既設DIP ϕ 150mm・ ϕ 200mm
配水管廃止 数量表

管種・口径:既設配水管撤去DIPφ200mm L=352.2m 既設配水管撤去DIPφ150mm L=303.8m

NO. 5

- 1/1 -

[illegible]

[illegible]


[illegible]

参 考 資 料



参 考 図 面

広島県水道広域連合企業団三原事務所


標準掘削断面図(1) S=1:20




土工No.	呼び径	D	W	土被り	H1	H2	H3	備考
②-1	φ200	220	600	500	620	420	50	DIPφ200 d=0.50 撤去
②-2	φ150	180	600	600	680	380	150	DIPφ150 d=0.60 撤去
②-3	φ150	170	600	600	670	370	150	DIPφ150 d=0.60 撤去
②-4	φ75	90	600	600	670	370	150	DIPφ150 d=0.60 撤去




土工No.	呼び径	D	W	土被り	H1	H2	H3	備考
③-1	φ150	180	600	700	830	380	250	DIPφ150 d=0.70 撤去
③-2	φ50	60	600	800	810	260	350	




土工No.	呼び径	D	W	土被り	H1	H2	H3	備考
④-1	φ75	90	600	600	770	370	400	DIPφ150 d=0.60 撤去
④-2	φ50	60	600	600	770	370	400	DIPφ150 d=0.60 撤去




土工No.	呼び径	土被り	W	H	H1	H2	H3	L	備考
⑤-1	200×150	300	1200	820	720	720	70	2500	
⑤-2	150×150	600	1000	1070	970	670	370	1600	




土工No.	呼び径	土被り	W	H	H1	H2	H3	L	備考
⑥-1	150×150	700	1000	1170	1120	670	250	1700	



土工No.	呼び径	土被り	W	H	H1	H2	H3	L	備考
⑦-1	φ150	600	1200	970	870	570	150	1300	




土工No.	呼び径	D	W	土被り	H1	H2	備考
⑧-1	φ150	170	600	500	570	420	(DIP)




土工No.	呼び径	D	W	土被り	H1	H2	備考
⑨-1	φ150	170	600	600	770	770	(DIP)

(この図面は実際の図面を50%縮小している)			
図面番号	参考図 1	縮 尺	1:20
工事名称	市道本原2号線 外1路線 φ50mm～φ200mm 送・配水管布設替工事		
種 別	標準掘削断面図(1)		
工事箇所	三原市本原二丁目		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			


標準掘削断面図(2) S=1:20
(雨水排水管同時埋設部)



※雨水管と同時埋設区間の土工は、土木工事で計上する。
ただし、雨水管頂より上の再生砂は水道工事で計上する。



※雨水管と同時埋設区間の土工は、土木工事で計上する。
ただし、雨水管頂より上の再生砂は水道工事で計上する。




※雨水管と同時埋設区間の土工は、土木工事で計上する。
ただし、雨水管頂より上の再生砂は水道工事で計上する。

(この図面は実際の図面を50%縮小している)


図面番号	参考図 2	縮 尺	1:20
工事名称	市道木原2号線 外1路線 φ50mm～φ200mm 送・配水管布設替工事		
種 別	標準掘削断面図(2)		
工事箇所	三原市木原二丁目		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			

本設給水管標準図 S=Non




番号	水栓番号	配水管		給水管		タイプ	サドル付分水栓				止水栓 (BOX含む)		布設延長 (m)	土工延長 (m)		
							(HPPE用)									
		本管口径	土被り	φd	φd'		φ150 × φ25	φ150 × φ20	φ75 × φ20	φ50 × φ20	φ25	φ20		①-1	①-2	②
1	021038	φ150	600	φ20	φ13	①		1			1	2.3	2.1			
2	021037	φ150	600	φ20	φ13	①		1			1	2.2	2.0			
3	009082	φ150	200	φ20	φ13	②-1		1			1	1.8		1.8		
4	009078他	φ150	200	φ20	φ20	②-1		1			1	1.8		1.8		
5	031953	φ150	200	φ25	φ25	②-1	1			1		1.8		1.8		
6	009080	φ150	200	φ20	φ13	②-1		1			1	0.6		0.6		
7	009071	φ150	200	φ20	φ13	②-1		1			1	1.0		1.0		
8	012226	φ150	200	φ20	φ20	①		1			1	2.0		1.8		
9	012201	φ150	200	φ20	φ20	②-2		1				0.7		0.7		
10	012203	φ150	200	φ20	φ20	②-2		1				1.0		1.0		
11	012194	φ150	200	φ20	φ20	②-2		1				0.7		0.7		
12	009058	φ150	600	φ20	φ20	②-2		1				1.0	1.0			
13	012202	φ75	600	φ20	φ13	②-1			1		1	0.8	0.8			
14	012243	φ75	600	φ20	φ13	①			1		1	1.8	1.6			
15	012199	φ75	600	φ20	φ13	②-1			1		1	0.6	0.6			
16	015224	φ75	600	φ20	φ13	②-1			1		1	1.0	1.0			
17	012200	φ75	600	φ20	φ13	②-1			1		1	0.6	0.6			
18	012199	φ75	600	φ20	φ13	②-1			1		1	0.5			0.5	
19	012267	φ50	600	φ20	φ20	②-1				1	1	0.8			0.8	
集計							1	11	6	1	1	14	23.0	9.7	11.2	1.3

① コンクリート舗装



土工No.	呼び径	D	W	土被り	H1	H2	備考
①-1	$\phi 25$ 以下	30	500	500	430	280	(PP)
①-2	$\phi 25$ 以下	30	300	100	30	30	(PP)


② 未舗装




土工No.	呼び径	D	W	土被り	H1	H2	H3	備考
②	$\phi 25$ 以下	30	500	500	530	230	300	(PP)

※1 給水管接続口径は現地で再確認すること。


(この図面は実際の図面を50%縮小している)			
図面番号	参考図 3	縮 尺	Non
工事名称	市道木原2号線 外1路線 φ50mm～φ200mm 送・配水管布設替工事		
種 別	本設給水管標準図		
工事箇所	三原市木原二丁目		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			



仮設送水管平面図 S=1:250




仮設送水管詳細図 S=Non




(この図面は実際の図面を50%縮小している)


図面番号	参考図 4	縮 尺	図 示
工事名称	市道木原2号線 外1路線 φ50mm～φ200mm 送・配水管布設替工事		
種 別	仮設送水管平面図・仮設送水管詳細図		
工事箇所	三原市木原二丁目		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			



仮設配水管平面図(1) S=1:250




仮設配水管詳細図(1) S=Non




(この図面は実際の図面を50%縮小している)

図面番号	参考図 5	縮 尺	図 示
工事名称	市道木原2号線 外1路線 φ50mm～φ200mm 送・配水管布設替工事		
種 別	仮設配水管平面図・仮設配水管詳細図(1)		
工事箇所	三原市木原二丁目		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			

仮設配水管平面図(2) S=1:250




仮設配水管詳細図(2) S=Non




(この図面は実際の図面を50%縮小している)

図面番号	参考図 6	縮 尺	図 示
工事名称	市道木原2号線 外1路線 φ50mm～φ200mm 送・配水管布設替工事		
種 別	仮設配水管平面図・仮設配水管詳細図(2)		
工事箇所	三原市木原二丁目		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			

仮設配水管平面図(3) S=1:250



仮設配水管詳細図(3) S=Non




(この図面は実際の図面を50%縮小している)


図面番号	参考図 7	縮 尺	図 示
工事名称	市道木原2号線 外1路線 φ50mm～φ200mm 送・配水管布設替工事		
種 別	仮設配水管平面図・仮設配水管詳細図(3)		
工事箇所	三原市木原二丁目		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			

仮設横断面図 S=1:50


NO. 2
GH=18.02
FH=17.32




NO. 5
GH=29.82
FH=29.02




NO. 8
GH=41.93
FH=41.23




NO. 1
GH=14.23
FH=13.53




NO. 4
GH=26.12
FH=25.36




NO. 7
GH=38.14
FH=37.36



NO. 3
GH=22.24
FH=21.47



NO. 6
GH=33.93
FH=33.21





(この図面は実際の図面を50%縮小している)

(この図面は実際の図面を50%縮小している)

図面番号	参考図 8	縮 尺	1:100
工事名称	市道木原2号線 外1路線 φ50mm～φ200mm 送・配水管布設替工事		
種 別	仮 設 横 断 面 図		
工事箇所	三原市木原二丁目		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			

仮設給水管標準図 S=Non



番号	水栓番号	給水管		タイプ	布設延長 (m)	土工延長 (m)	
		φd	メーター口径			仮設土工 A-3 (A-6)	
1	021038	φ20	φ13	①	12.0		
2	021037	φ20	φ13	①	6.5		
3	009082	φ20	φ13	②	1.0	0.5	
4	009078他	φ20	φ13	②	1.0	0.5	
5	031953	φ25	φ13	②	1.0	0.5	
6	009080	φ20	φ13	①	2.5	1.5	
7	009071	φ20	φ13	①	1.5		
8	012226	φ20	φ20	①	3.5	2.0	
9	012201	φ20	φ13	①	10.0	2.0	
10	012194	φ20	φ13	①	4.0	1.5	
11	009058	φ20	φ13	①	10.0		
12	012202	φ20	φ13	①	1.5		
13	012243	φ20	φ13	②	1.0	0.5	
14	012199	φ20	φ13	①	1.5		
15	015224	φ20	φ13	①	6.5		
16	012200	φ20	φ13	①	1.5		
17	012199	φ20	φ13	①	10.0		
18	012267	φ20	φ13	②	2.0		
集計					77.0	9.0	


※1 給水管接続口径は現地で再確認すること。

(この図面は実際の図面を50%縮小している)


図面番号	参考図 9	縮 尺	Non
工事名称	市道木原2号線 外1路線 φ50mm～φ200mm 送・配水管布設替工事		
種 別	仮設給水管標準図		
工事箇所	三原市木原二丁目		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			

仮設管土工断面図 S=1:20

A コンクリート舗装



B 市道As



(この図面は実際の図面を50%縮小している)

図面番号	参考図 10	縮 尺	1:20
工事名称	市道木原2号線 外1路線 φ50mm～φ200mm 送・配水管布設替工事		
種 別	仮設管土工断面図		
工事箇所	三原市木原二丁目		
広島県水道広域連合企業団 三原事務所			