

竣 工 検 査 表

工 事 場 所	廿日市市
申 請 者 名	
工事事業者名	
主任技術者名	

検 査 項 目		チェック欄
使用資材は性能基準適合品であるか。		
使用器具は性能基準適合品であるか。		
使用器具の取り付けは図面のとおりか。		
配管等は図面のとおりか。		
管種及び口径は図面のとおりか。		
量水器の位置はよいか。検針しやすいか。		
量水器は正方向についているか。		
量水器の取替えに支障はないか。		
量水器BOXに雨水の流入はないか。		
止水栓の操作に支障はないか。		
埋設深度は所定の深さが確保してあるか。		
汚染、破壊、侵食、凍結等の防止処置はしてあるか。		
逆流防止の処置はしてあるか。		
クロスコネクションがされていないか。		
死水の生ずるおそれはないか。		
公道、私道の復旧はよいか。		
占用許可条件と整合しているか。		
漏水はないか。		
給水器具の吐水量、動作作業はよいか。		
耐圧試験に合格したか。〔敷地内の場合1.75MPa〕		
水 質 検 査	濁りについて異常はないか。(目視)	
	色について異常はないか。(目視)	
	臭いについて異常はないか。	
	残留塩素は問題ないか。(0.1mg/L以上)	mg/L

※耐圧試験写真は、黒板の文字及び水圧計の目盛が確認できること。
(黒板と目盛の2枚に分けて撮影すること。)

※黒板の記載事項

- | | |
|--------|---------|
| ・工事場所 | ・年月日 |
| ・申込者氏名 | ・工事事業者名 |

- ・サドル付分水栓 耐圧力〔1.75MPa(17.8kgf/cm²)〕 耐圧時間1分間
- ・割T字の場合 耐圧力〔0.75～1.25MPa〕 耐圧時間1分間

※道路内施工の場合 仮舗装完了の写真